

**Lucrari de reparatii capitale a
unor sectoare de iluminat
stradal din s.Grimancauti r-
ul.Briceni Etapa III.**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 37-01-2020
Lucrari montari electrice

Intocmit in prețuri curente 05.07.2020

Valoarea de deviz 413 806,95 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Lucrari generale post de evidenta (carcasa cornier 32*32mm)pentru instalarea panoului BZUM TF 02-100-2buc la PT31/160 si PT-28/400				
1	TsA01B1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu	m3	1,2500	24,64	30,80
2	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km	t	2,0000	2,50	5,00
3	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	2,5000	50,59	126,47
4	CA03B2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace	m3	0,4000	979,65	391,86

1	2	3	4	5	6	7
		clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)				
5	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare	kg	29,5000	20,15	594,55
6	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg	5,0000	22,12	110,62
7	CN27A	Vopsitorii cu miniu de plumb pe baza de rasini alchidice aplicate la pozitie, intr-un strat, pe suprafata construtiilor metalice ale halelor industriale (stilpi, grinzi, ferme, pane, contravintuiri) confectionate din profile usoare, executate manual	t	0,0200	652,50	13,05
8	RpEA02C	Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul peste 25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri.	m	150,0000	19,22	2 883,14
9	33-04-014- 2	Montarea corpurilor de iluminat: cu lampi luminescente	buc	203,0000	97,28	19 747,84
10	03985.	Corp de iluminat Led 50W IP65	buc	203,0000	239,17	48 551,51
11	33-04-009- 5	Suspendarea in localitate populata a conductorilor LEA 6-10 kV, sectiune pina la 35 mm2, cu ajutorul mecanismelor	1 km	12,7900	2 197,08	28 100,65
12	03995.	Suporturi pentru corpuri de iluminat	buc	203,0000	54,17	10 996,51
13	01622.	Cablu ABBГ 3x2,5	m	591,0000	3,29	1 944,39
14	01457.	Clema conexiune P 95-10	buc	430,0000	14,58	6 269,40
15	02777.	Clema de ancorare PA 1500	buc	232,0000	37,50	8 700,00
16	01104.	Suport Al CS-1500 /TY/3810011	buc	290,0000	32,50	9 425,00
17	0051.	Conexiuni PC 4-150/4-35	buc	198,0000	22,50	4 455,00
18	0052.	Clema de sustinere PS 1500E	buc	233,0000	15,00	3 495,00

1	2	3	4	5	6	7
19	1442.	banda de montare F 19.07 (30mm)	m	1 574,0000	7,92	12 466,08
20	014454.	Clema p/u banda A-20 /TY/	buc	1 430,0000	2,00	2 860,00
		<i>Total</i>	lei			161 166,87
		<i>Transportarea material;elor</i>	5 %			5 512,96
		<i>Contributii la asigurari sociale si medicina</i>	22,5 %			8 977,58
		<i>Cheltuieli de regie</i>	14,5 %			25 470,33
		<i>Total</i>				201 127,74
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			12 067,66
		<i>Total</i>				213 195,40
		<i>TVA</i>	20 %			32 233,38
		Total Lucrari generale post de evidenta (carcasa cornier 32*32mm)pentru instalarea panoului BZUM TF 02-100-2buc la PT31/160 si PT-28/400 Inclusiv salariu				245 428,78 47 880,42
		1.2. Lucrari de montare LEA 0.38 kV-PT-181/160,PT-29/160,PT- 37/160,PT-32/250,PT-31/160,PT- 503/250,PT-28/400,PT-26/100,PT- 528/100.				
21	0109.	Cablu СИП4 2*25	m	9 599,0000	8,50	81 591,50
22	01009.	Cablu СИП 2А 2*16	m	300,0000	6,13	1 839,00
23	01109.	Cablu СИП 4 2*35	m	2 891,0000	13,00	37 583,00
24	08-03-600- 1	Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza	buc	2,0000	10,88	21,76
25	08-03-575- 1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare,conform avizului BA 47-29M 1P/B/16A	buc	10,0000	36,08	360,80
26	08-03-575- 1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare conform avizului KMI 10910 9A	buc	2,0000	36,08	72,16
27	08-03-575- 1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare BH 32,32A	buc	4,0000	35,84	143,36
		<i>Total</i>	lei			121 611,58

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Transportarea materialelor</i>	5 %			6 050,82
		<i>Contributii la asigurari sociale si medicina</i>	22,5 %			133,92
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76 %			452,35
		<i>Total</i>				128 248,67
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			7 694,92
		<i>Total</i>				135 943,59
		<i>TVA</i>	20 %			27 188,71
		Total Lucrari de montare LEA 0.38 kV-PT-181/160,PT-29/160,PT-37/160,PT-32/250,PT-31/160,PT-503/250,PT-28/400,PT-26/100,PT-528/100. Inclusiv salariu				163 132,30 595,20
		1.3. Utilaj				
28	03054.	Lada metalica IIQMI 350-250	buc	2,0000	329,17	658,34
29	01304.	BZUM TF 02-100	buc	2,0000	795,84	1 591,68
30	00001008.	Contor electric monofazat ZCG112 AsE 5-40A		2,0000	333,34	666,68
31	0054.	Taimer de tip AHC 15 A	buc	2,0000	300,00	600,00
32	0055.	Limitator de supratensiuni OPC 1P	buc	2,0000	166,67	333,34
33	0056.	Pornitor magnetic 10910 9A	buc	2,0000	126,50	253,00
34	038521.	AUT BA 47 29M B 16A	buc	10,0000	15,50	155,00
35	01211.	BH -32,32A	buc	4,0000	15,42	61,68
		<i>Total</i>	lei			4 319,72
		<i>Cheltuieli de depozitare si achizitionare</i>	1,2 %			51,84
		<i>TVA</i>	20 %			874,31
		Total Utilaj Inclusiv salariu				5 245,87
		<i>Total</i>	lei			413 806,95
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				413 806,95 48 475,62

1	2	3	4	5	6	7
		Total	lei			413 806,95
		Total deviz: Inclusiv salariu				413 806,95


Intocmit

Ciliuta Gheorghii

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Lucrari de reparatii capitale a
unor sectoare de iluminat
stradal din s.Grimancauti r-
ul.Briceni Etapa III.**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 37-01-2020
Lucrari montari electrice

Valoarea de deviz 413 806,95 lei

Intocmit in prețuri curente 05.07.2020

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 37-01-2020:				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	1 171,0604	32,00	37 473,93
2.	7123010010200	Betonist	h-om	1,9000	32,00	60,80
3.	71240100107001	Dulgher	h-om	2,6250	32,00	84,00
4.	7136080025001	Montator	h-om	1,0500	32,00	33,60
5.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	81,0000	32,00	2 592,00
6.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1580	32,00	5,06
7.	7212030022700	Sudor	h-om	0,2950	32,00	9,44
8.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	5,6050	32,00	179,36
9.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9625	32,00	30,80
10.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8300	32,00	26,56
		Total manopera				48 475,62

Materiale:

1.	00001008.	Contor electric monofazat ZCG112 AsE 5-40A	buc	2,0000	333,34	666,68
2.	0051.	Conexiuni PC 4-150/4-35	buc	198,0000	22,50	4 455,00
3.	0052.	Clema de sustinere PS 1500E	buc	233,0000	15,00	3 495,00
4.	0054.	Taimer de tip АНС 15 А	buc	2,0000	300,00	600,00
5.	0055.	Limitator de supratensiuni OPC 1P	buc	2,0000	166,67	333,34
6.	0056.	Pornitor magnetic 10910 9A	buc	4,0000	63,25	253,00
7.	01009.	Cablu СИП2А 2*16	m	300,0000	6,13	1 839,00
8.	0109.	Cablu СИП4 2*25	m	9 599,0000	8,50	81 591,50
9.	01104.	Suport AI CS-1500 /TY/3810011	buc	290,0000	32,50	9 425,00
10.	01109.	Cablu СИП 4 2*35	m	2 891,0000	13,00	37 583,00
11.	01211.	BH -32,32A	buc	4,0000	15,42	61,68
12.	01304.	BZUM DDE 1 TIP 25A	buc	2,0000	795,84	1 591,68
13.	014454.	Clema p/u banda A-20 /TY/	m	1 430,0000	2,00	2 860,00
14.	01457.	Clema conexiune P 95-10	buc	430,0000	14,58	6 269,40
15.	01622.	Cablu АВВГ 3x2,5	m	591,0000	3,29	1 944,39
16.	02777.	Clema de ancorare PA 1500	buc	232,0000	37,50	8 700,00
17.	03054.	Lada metalica ЦМП 350-250	buc	2,0000	329,17	658,34
18.	038521.	AUT BA 47 29M B 16A	buc	10,0000	15,50	155,00
19.	03985.	Corp de iluminat LED 50W IP65	buc	203,0000	239,17	48 551,51
20.	03995.	Suporturi pentru corpuri de iluminat	buc	203,0000	54,17	10 996,51
21.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,2400	12,00	2,88
22.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,2862	235,00	67,26
23.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,3110	250,00	77,75
24.	1442.	banda de montare F 19.07 (30mm)	m	1 574,0000	7,92	12 466,08
25.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0012	60,00	0,07
26.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0088	60,00	0,53
27.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,2950	35,00	10,32
28.	2430226103295	Vopsea de miniu de plumb pe baza de rasini alchidice	kg	0,1720	35,00	6,02
29.	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,0264	11,85	0,31
30.	2521216704234	Tub IPE-PVC sau PEL lacuit	m	161,4375	1,60	258,30
31.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	117,1120	1,33	155,75
32.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,3960	4,20	1,66
33.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,1250	6,15	0,77
34.	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	29,5000	12,50	368,75
35.	2811236309900	Confectii metalice	kg	5,2520	12,50	65,65
36.	2811236311007	Doza fonta cu filet special tub IPE	buc	23,6250	1,39	32,84
37.	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0505	35,00	1,77
38.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,1475	86,00	12,68
39.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,7500	22,20	16,65
40.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,7500	16,40	12,30
41.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0125	12,00	0,15
42.	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2360	16,00	3,78
43.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1177	25,00	2,94
Total materiale de constructii						257 647,07

Utilaje de constructii:

1.	010410	Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW (80 c.p.)	h-ut	96,6924	16,00	1 547,08
2.	031001	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m	h-ut	314,0894	30,00	9 422,68
3.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,2400	58,00	13,92

4.	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,1300	70,00	9,10
5.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,4000	24,00	9,60
6.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1000	50,00	5,00
Total utilaje de constructii						13 208,86

Total	lei	413 806,95
-------	-----	------------

Total deviz:

413 806,95

Intocmit

Ciliuta Gheorghii

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Formular Nr.5
WinCmeta

Obiect Lucrari de reparatii capitale a unor sectoare de iluminat stradal din s.Grimancauti r-ul.Briceni Etapa III.

Investitor Primaria sat.Grimancauti

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Lucrari generale post de evidenta (carcasa cornier 32*32mm)pentru instalarea panoului BZUM TF 02-100-2buc la PT31/160 si PT-28/400				
1	TsA01B1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu	m3			24,64
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7700	32,00	24,64
		Cheltuieli directe	lei			30,80
2	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km	t			2,50
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0500	50,00	2,50
		Cheltuieli directe	lei			5,00
3	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			50,59
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	32,00	4,80
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	32,00	33,60

1	2	3	4	5	6	7
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	12,00	0,06
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	16,40	4,92
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	22,20	6,66
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	6,15	0,31
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	60,00	0,21
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	60,00	0,03
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			126,47
4	CA03B2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3			979,65
	7123010010200	Betonist	h-om	4,7500	32,00	152,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	32,00	12,80
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	287,0000	1,33	387,42
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7660	250,00	194,37
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7050	235,00	168,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	25,00	7,35
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	58,00	34,80
	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	70,00	22,75
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			391,86
5	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare	kg			20,15
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	32,00	6,08
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	32,00	0,32
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	32,00	0,32
	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1,0000	12,50	12,50
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	86,00	0,43
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	16,00	0,13
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	35,00	0,35
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	1,33	0,03
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			594,55
6	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg			22,12
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	32,00	6,72
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,0400	12,50	13,13
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	35,00	0,35
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	24,00	1,92
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			110,62
7	CN27A	Vopsitorii cu miniu de plumb pe baza de rasini alchidice aplicate la pozitie, intr-un strat, pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale (stilpi, grinzi, ferme, pane, contravintuiri) confectionate din profile usoare, executate manual	t			652,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	7,9000	32,00	253,00
	2430226103295	Vopsea de miniu de plumb pe baza de rasini alchidice	kg	8,6000	35,00	301,00
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	1,3200	11,85	15,50
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	19,8000	4,20	83,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			13,05
8	RpEA02C	Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul peste 25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri.	m			19,22
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,5400	32,00	17,28
	2521216704234	Tub IPE-PVC sau PEL lacuit	m	1,0250	1,60	1,72
	2811236311007	Doza fonta cu filet special tub IPE	buc	0,1500	1,39	0,22
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 883,14
9	33-04-014-2	Montarea corpurilor de iluminat: cu lampi luminescente	buc			97,28
	1	Muncitor	h-om	2,2900	32,00	73,28
	031001	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m	h-ut	0,8000	30,00	24,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			19 747,84
10	03985.	Corp de iluminat Led 50W IP65	buc			239,17
	03985.	Corp de iluminat LED 50W IP65	buc	1,0000	239,17	239,17

1	2	3	4	5	6	7
		Cheltuieli directe	lei			48 551,51
11	33-04-009-5	Suspendarea in localitate populata a conductorilor LEA 6-10 kV, sectiune pina la 35 mm2, cu ajutorul mecanismelor	1 km			2 197,08
	1	Muncitor	h-om	53,7600	32,00	1 720,32
	010410	Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW (80 c.p.)	h-ut	7,5600	16,00	120,96
	031001	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m	h-ut	11,8600	30,00	355,80
		Cheltuieli directe	lei			28 100,65
			buc			54,17
12	03995.	Suporturi pentru corpuri de iluminat	buc	1,0000	54,17	54,17
	03995.	Suporturi pentru corpuri de iluminat	lei			10 996,51
		Cheltuieli directe				3,29
13	01622.	Cablu ABBГ 3x2,5	m			3,29
	01622.	Cablu ABBГ 3x2,5	m	1,0000	3,29	3,29
		Cheltuieli directe	lei			1 944,39
			buc			14,58
14	01457.	Clema conexiune P 95-10	buc	1,0000	14,58	14,58
	01457.	Clema conexiune P 95-10	lei			6 269,40
		Cheltuieli directe				37,50
15	02777.	Clema de ancorare PA 1500	buc			37,50
	02777.	Clema de ancorare PA 1500	buc	1,0000	37,50	37,50
		Cheltuieli directe	lei			8 700,00
			buc			32,50
16	01104.	Suport AI CS-1500 /TY/3810011	buc			32,50
	01104.	Suport AI CS-1500 /TY/3810011	buc	1,0000	32,50	32,50
		Cheltuieli directe	lei			9 425,00
			buc			22,50
17	0051.	Conexiuni PC 4-150/4-35	buc			22,50
	0051.	Conexiuni PC 4-150/4-35	buc	1,0000	22,50	22,50
		Cheltuieli directe	lei			4 455,00
			buc			15,00
18	0052.	Clema de sustinere PS 1500E	buc			15,00
	0052.	Clema de sustinere PS 1500E	buc	1,0000	15,00	15,00
		Cheltuieli directe	lei			3 495,00
			m			7,92
19	1442.	banda de montare F 19.07 (30mm)	m			7,92
	1442.	banda de montare F 19.07 (30mm)	m	1,0000	7,92	7,92
		Cheltuieli directe	lei			12 466,08
			buc			2,00
20	014454.	Clema p/u banda A-20 /TY/	buc			2,00
	014454.	Clema p/u banda A-20 /TY/	m	1,0000	2,00	2,00
		Cheltuieli directe	lei			2 860,00
		1.2. Lucrari de montare LEA 0.38 kV-PT-181/160,PT-29/160,PT-37/160,PT-32/250,PT-31/160,PT-503/250,PT-28/400,PT-26/100,PT-528/100.				
			m			8,50
21	0109.	Cablu СИП4 2*25	m			8,50
	0109.	Cablu СИП4 2*25	m	1,0000	8,50	8,50
		Cheltuieli directe	lei			81 591,50
			m			6,13
22	01009.	Cablu СИП 2А 2*16	m			6,13
	01009.	Cablu СИП2А 2*16	m	1,0000	6,13	6,13
		Cheltuieli directe	lei			1 839,00
			m			13,00
23	01109.	Cablu СИП 4 2*35	m			13,00
	01109.	Cablu СИП 4 2*35	m	1,0000	13,00	13,00
		Cheltuieli directe	lei			37 583,00
			buc			10,88
24	08-03-600-1	Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza	buc			10,88
	1	Muncitor	h-om	0,3400	32,00	10,88
		Cheltuieli directe	lei			21,76
25	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare,conform avizului BA 47-29M 1P/B/16A	buc			36,08

1	2	3	4	5	6	7
	1	Muncitor	h-om	1,1200	32,00	35,84
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	12,00	0,24
		Cheltuieli directe	lei			360,80
26	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare conform avizului KMI 10910 9A	buc			36,08
	1	Muncitor	h-om	1,1200	32,00	35,84
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	12,00	0,24
		Cheltuieli directe	lei			72,16
27	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare BH 32,32A	buc			35,84
	1	Muncitor	h-om	1,1200	32,00	35,84
		Cheltuieli directe	lei			143,36
		1.3. Utilaj				
28	03054.	Lada metalica ИИМІ 350-250	buc			329,17
	03054.	Lada metalica ИИМІ 350-250	buc	1,0000	329,17	329,17
		Cheltuieli directe	lei			658,34
29	01304.	BZUM TF 02-100	buc			795,84
	01304.	BZUM DDE 1 TIP 25A	buc	1,0000	795,84	795,84
		Cheltuieli directe	lei			1 591,68
30	00001008.	Contor electric monofazat ZCG112 AsE 5-40A				333,34
	00001008.	Contor electric monofazat ZCG112 AsE 5-40A	buc	1,0000	333,34	333,34
		Cheltuieli directe	lei			666,68
31	0054.	Taimer de tip AHC 15 A	buc			300,00
	0054.	Taimer de tip AHC 15 A	buc	1,0000	300,00	300,00
		Cheltuieli directe	lei			600,00
32	0055.	Limitator de supratensiuni OPC 1P	buc			166,67
	0055.	Limitator de supratensiuni OPC 1P	buc	1,0000	166,67	166,67
		Cheltuieli directe	lei			333,34
33	0056.	Pornitor magnetic 10910 9A	buc			126,50
	0056.	Pornitor magnetic 10910 9A	buc	2,0000	63,25	126,50
		Cheltuieli directe	lei			253,00
34	038521.	AUT BA 47 29M B 16A	buc			15,50
	038521.	AUT BA 47 29M B 16A	buc	1,0000	15,50	15,50
		Cheltuieli directe	lei			155,00
35	01211.	BH -32,32A	buc			15,42
	01211.	BH -32,32A	buc	1,0000	15,42	15,42
		Cheltuieli directe	lei			61,68

APROBAT:



Intocmit

Ciliuta Gheorghii

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

[Handwritten signature]

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

„ATLAS-MONTAJ” SRL

or. Glodeni, str. Tineretului, 34
c/f 1013602001695


Formularul F.3.3

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrari de reparații capitale a unor sectoare de iluminat stradal din sat Grimăncăuți r-ul Briceni
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2020			
		Luna			
	Organizare de șantier	iulie	august	septembrie	Total zile
1	Categoria de lucrări: Lucrari de instalatie electrica sat Grimăncăuți r-ul Briceni(incperea lucrarilor după inregistrarea contractului)	-----	-----	-----	60 zile
2	Darea în exploatare			-----	

Termen pentru îndeplinirea lucrărilor 60 zile.

Semnat: /  /

Nume: CILIUȚA Gheorghe

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: SRL „ATLASMONTAJ”



„ATLAS-MONTAJ” SRL


or. Glodeni, str. Tineretului, 34
c/f 1013602001695

Formular F.3.7

FORMULAR INFORMATIV DESPRE OFERTANT

1. Denumirea /numele: SRL „ATLASMONTAJ”
2. Codul fiscal: 1013602001695
3. Adresa sediului central: MD-4901 or.Glodeni str.Tineretului 34
4. Telefon: 024926131
Fax: 024926131
mob:069601620/079821775
E-mail: atlasmontaj@gmail.com
- 5.Cetificatul de înregistrare Nr 1013602001695, la 18.04.2013
numărul, data înregistrării
Camera Înregistrării de Stat
instituția emitentă
6. Obiectul de activitate, pe domenii: 45310, lucrări de instalații electrice și montare a armăturii electrice
în conformitate cu prevederile din statutul propriu
- 7.Rechizite bancare: IBAN MD89AG000000022512079274 la BC Moldova-AgroindBank SA fil.Glodeni, AGRNMD2X753, Cod TVA 6100385
7. Licența (Certificat) Seria A MMII nr. 042008, la 18 aprilie 2013, Camera Licențierii de Stat
numărul, data, instituția emitentă
8. Birourile filialelor/sucursalelor locale, dacă este cazul _____ - _____
adresa copleță, telefon/telex/fax, certificate de înregistrare
- 9.Principala piața de afaceri: Republica Moldova
10. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani :

Nr.crt.	Anul	Cifra de afaceri anuală la 31 decembrie (lei)	Cifra de afaceri anuală la 31 decembrie (echivalent euro)
1.	2017	2 593 442,74	
2.	2018	3 909 738,15	
3.	2019	2 912 425,58	
Media anuală:		3 138 535,49	

Semnat: /  /
Nume: CILIUȚA Gheorghii
Funcția în cadrul firmei: Administrator
Denumirea firmei și sigiliu: SRL „ATLASMONTAJ”




„ATLAS-MONTAJ” SRL

or. Glodeni, str. Tineretului, 34
c/f 1013602001695

Formularul F.3.8

DECLARAȚIE privind obligațiile contractuale față de alți beneficiari

Nr.	Denumirea beneficiarului	Natura obligațiilor contractuale	Suma obligațiilor contractuale
1	PRIMARIA, S.LOPATNIC R-L EDINET,S.LOPATNIC EDINET	Prestări servicii	164 673,14 lei
1	PRIMARIA ORASULUI GLODENI, OR.GLODENI OR.GLODENI STR.SUVERANITATII 4	Prestări servicii	235 326,11 lei
2	GALASENI, S.GALASENI R-L RISCANI,S.GALASENI PRIMARIA	Prestări servicii	194 740,63 lei
3	PRIMARIA ORASULUI GLODENI, OR.GLODENI OR.GLODENI STR.SUVERANITATII 4	Prestări servicii	119 499,30 lei
4	PRIMARIA COMUNEI BALATINA, S.BALATINA R-L GLODENI SAT.BALATINA	Prestări servicii	182 211,84 lei
5	PRIMARIA SATULUI USTIA, S.USTIA R-L GLODENI SAT.USTIA	Prestări servicii	133 988,04 lei
6	PRIMARIA SATULUI STURZOVCA, S.STURZOVCA R-L GLODENI SAT.STURZOVCA	Prestări servicii	155 497,69 lei
7	F.P.C. ZGURA-AGRO S.R.L., S.ZGURITA	Prestări servicii	612 771,70 lei
8	F.P.C. FERNUCI S.R.L., SEC.CENTRU Tighina nr.49 bl.3 of.54	Prestări servicii	901 468,00 lei
9	LICEUL TEORETIC BALATINA DIN S. BALATINA,	Prestări servicii	151 470,04 lei
10	DGITS GLODENI, OR.GLODENI OR.GLODENI STR.SUVARANITATII 4	Prestări servicii	343 168,18 lei

Semnat: /  /

Nume: CILIUTA Gheorghii

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: SRL „ATLASMONTAJ



„ATLAS MONTAJ” SRL

or. Glodeni, str. Tineretului, 34
c/f 1013602001695

Formularul F.3.9

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului - Reconstrucția și modernizarea iluminat public, or. Glodeni r-nul Glodeni

2. Numărul și data contractului – martie 2019

3. Denumirea/numele beneficiarului – Primăria or. Glodeni r-nul Glodeni

4. Adresa beneficiarului – or. Glodeni str. Suveranității 4

5. Țara – Republica Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului – antreprenor general (se notează opțiunea corespunzătoare)

* ANTREPRENORUL SAU ANTREPRENORUL GENERAL (LIDER DE ASOCIAȚIE)

* antreprenor asociat

* subantreprenor

7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată în care s-a în echivalent
încheiat contractul dolari SUA

a) inițială (la data semnării contractului) 235 326,11 lei MD _____

b) finală (la data finalizării contractului) 235 326,11 lei MD _____

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu au fost

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

a) contractată - 30 zile

b) efectiv realizată - 30 zile

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul - nu au fost decalări

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor – Decembrie 2018

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte.

* Lucrări de reparații capitale a iluminatului stradal s. Lopatnic r-nul Edinet

* Reconstrucția și modernizarea iluminat public com. Balatina, r-nul Glodeni

* Reconstrucția Iluminat stradal, sat. Hiliuți, r-on Rîșcani

* Reparația capitală iluminatului public, sat. Fundurii Vechi r-nul Glodeni

* Reparații capitale, Instalatiilor de transmitere, Reconstrucția și modernizarea iluminat public sat. Sturzovca, r-nul Glodeni

* Reconstrucție și modernizarea iluminatului public R-n Rîșcani, s. Gălașeni

* Reconstrucție și modernizare iluminat public or. Glodeni

Semnat: /


Nume: CILIUȚA Gheorghe

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: SRL „ATLAS MONTAJ”



REPUBLICA



MOLDOVA

MINISTERUL ECONOMIEI
ȘI INFRASTRUCTURII

CERTIFICAT

de atestare tehnico-profesională

Seria 2018-DLS

Numărul 0041

Eliberat domnului (doamnei): **Ciliuța Gheorghii**

Pentru a activa în calitate de: **Diriginte cu executarea lucrărilor specializate
și instalațiilor aferente construcțiilor**

Domeniile:


4. Instalații și rețele electrice.

Exigențele esențiale:

- A - rezistență și stabilitate;
- B - siguranță în exploatare;
- C - siguranță la foc;
- D - igienă, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului înconjurător;
- E - izolație termică, hidrofugă și economie de energie;
- F - protecție împotriva zgomotului.

Data eliberării **22 martie 2018**

Valabil pînă la **22 martie 2023**



Anatol Usatîi

Secretar de Stat



REPUBLICA MOLDOVA
Ministerul Economiei
și Infrastructurii



LEGITIMAȚIE Seria 2018-DLS Nr. 0041



Numele **Ciliuța**
prenumele **Gheorghii**
Atestat în calitate de Diriginte cu
executarea lucrărilor specializate și
instalațiilor aferente construcțiilor
Eliberată la **22 martie 2018**
Valabilă până la **22 martie 2023**
Anatol USA TII

Secretar de Stat

Domeniile:

4. Instalații și rețele electrice.

Exigențele esențiale: A, B, C, D, E, F.



„ATLAS-MONTAJ” SRL


or. Glodeni, str. Tineretului, 34
c/f 1013602001695

Formularul F.3.11

DECLARAȚIE

*privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea
corespunzătoare a contractului*

Nr. d/o	Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru executarea lucrărilor, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte	Unitatea de măsură (bucăți și seturi)	Cantitatea	Asigurate de la terți sau din alte surse
	1	2	3	4
1	Masina de foraj GAZ 33081	buc	1	proprie
2	Tractor BM205D foraj	buc	1	proprie
3	Autocamion	buc	2	proprie
4	Generator electric 5kw cu aparat de sudat	buc	1	proprie
5	Aparat de sudat	buc	1	proprie
6	Prese hidraulice	buc	2	proprie
7	Masina de gaurit	buc	3	proprie
8	Flex	buc	3	proprie
9	Schele h-3-6m	buc	1	proprie
10	Scara 9 m	buc	1	proprie
11	Scara 4m	buc	2	proprie
12	Cabestane mecanic	buc	1	proprie
13	Gheare pu stilp	buc	7	proprie
14	Set instrumente	set	5	proprie
15	Aspirator	buc	1	proprie
16	Clește RT MH 4N	buc	1	proprie
17	Tensionar p/u banda	buc	4	proprie
18	Bote dielectrice	buc	1	proprie
19	Surubelinita set	set	5	proprie
20	Multimetru Fluke	buc	1	proprie
21	Megaohmetr	buc	1	proprie
22	Rulmenti de întindere	buc	12	proprie
23	Jack pu ridicarea tobei	buc	1	proprie

Semnat: 

Nume: CILIUȚA Gheorghi

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: SRL „ATLASMONTAJ”

