

**Extinderea iluminarii stradale
sat. Raciula, str. Plopilor, Viilor,
Albinelor, Cantemir, Hotin,
s.Parcani, str.Pacii, str.Albinelor**
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1
WinCmeta2000

**Lista cu cantitațiile de lucrări №
Deviz-oferta №**

Lucrari de montare a rețelei de iluminat stradal s.Raciula
(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme, cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 1. Capitolul 1.1. Lucrari de constructie LEA 0.4kV				
0	33-01-007-1	Forarea gropilor de fundatie sub stilpi din beton armat centrifugat LEA 35-500 kV, adincime pina la 3 m, sol cat. 1	buc	4,00		
1	33-04-016-2	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior	buc	4,00		
2	33-01-016-1	Montarea stilpilor din otel LEA 35-500 kV, de sustinere, autoportanti, cu un picior, masa pina la 2 t	t	0,271		
3		Stilp metalic 80*80*5*6m (1m=11.3kg)	buc	4,00		
4	33-04-009-5	Suspendarea in localitate populata a conductorilor LEA 6-10 kV, sectiune pina la 35 mm2, cu ajutorul mecanismelor	1 km	1,51		
5	5901031	Conductor SIP 2*25	m	1 510,00		
6	08-02-376-18	Noduri sectorului tip a liniei electrice aeriene la pozarea CIA-4 cu utilizarea conductorului fara element portant: indoirea CIA pe stilp intermediar	buc	43,00		
7	137	Consola CA1500	buc	43,00		
8	137	Clema de filiera PS1-1	buc	43,00		
9	137	Clema KZ1	buc	43,00		
10	137	Lacat pentru banda, A200	buc	43,00		
11	136	Banda Inox 20*0.76	m	43,00		
Total			lei			
Fondul social			24,00 %			
Transportarea materialelor			7,00 %			
Cheltuieli de regie			14,50 %			
TOTAL			100,00 +			

1	2	3	4	5	6	7
Beneficiu planificat			6,00 %			
		Capitolul 1.2. Lucrari de montaj				
12	08-02-369-2	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri de luminescenta	buc	43,00		
13		Corp de iluminat stradal LED 50W Cobra	buc	43,00		
14	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc	43,00		
15		Suport pentru corp de iluminat	buc	43,00		
16	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	1,70		
17	5901031	Cablu VVGngLS 2x1,5	m	170,00		
Total			lei			
Fondul social			24,00 %			
Transportarea materialelor			10,00 %			
Cheltuieli de depozitare			2,00 %			
Cheltuieli de regie			76,00 %			
TOTAL			100,00 +			
Beneficiu planificat			6,00 %			

Total:

Total lei

TVA 20,00 %

Total deviz:

L.S.

L.S.

Proiectant

Ofertant

()

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

APROBAT:

L.S.

Investitor

(Primaria Raciula, r.Calarasi)