

Cuprins Lucrari de desfiintare a elementelor interioare/pereti despartitori, geamuri, usi, tavane suspendate, pardosele, retele tehnico-edilitare ale imobilului din str. Vlaicu Pircalab, nr.45, mun. Chisinau

Simbol	Denumire	Pagina
C	Cuprins Dosar Raportare	
7	Lucrari de desfiintare a elementelor interioare/pereti despartitori, geamuri, usi, tavane suspendate, pardosele, retele tehnico-edilitare ale imobilului din str. Vlaicu Pircalab, nr.45, mun. Chisinau	
7.1	Deviz local 2-1-1. Solutii arhitecturale	
Formularul nr. 5	Catalog de preturi unitare	2
7.2	Deviz local 2-1-2. Bloc administrativ. Instalatii interioare sanitare	
Formularul nr. 5	Catalog de preturi unitare	6
7.3	Deviz local 2-1-3. Bloc administrativ. Lucrari electrotehnice	
Formularul nr. 5	Catalog de preturi unitare	23
7.4	Deviz local 2-1-4. Bloc administrativ. Automatizare AAF, AIT, AIVC	
Formularul nr. 5	Catalog de preturi unitare	29
7.5	Deviz local 2-1-5. Centrul frigorific. Lucrari electrotehnice	
Formularul nr. 5	Catalog de preturi unitare	32
7.6	Deviz local 2-1-6. Centrul frigorific. Automatizare AAF, AIT, AIVC	
Formularul nr. 5	Catalog de preturi unitare	34
7.7	Deviz local 2-1-7. Punct termic. Lucrari electrotehnice	
Formularul nr. 5	Catalog de preturi unitare	37
7.8	Deviz local 2-1-8. Punct termic. Automatizare AAF, AIT, AIVC	
Formularul nr. 5	Catalog de preturi unitare	38

Antreprenor: IM PRO EX 2005 SRL Plamadeala Pavel

Investitor: Agentia Proprietatii Publice

Obiect:

Catalog de preturi unitare pentru obiectul 7.1

Devizul: Lucrari de constructii						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 1.1. Lucrari de demolare. Plan cota 0.000				
1.1	RpCP45A	Demontarea usilor metalice (exteroare)	kg			3
						3
1.1.1	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,00080	25,00	0
1.1.2	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,00100	12,50	0
1.1.3	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,03000	45,00	1
1.1.4	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,03000	45,00	1
1.1.5	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,00300	10,00	0
1.1.6	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,00500	45,00	0
1.2	RpCO56A	Demontarea usilor din plastic (interioara)	m2			19
						19
1.2.1	7422010060100	Timplar	h-om	0,21000	45,00	9
1.2.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,21000	45,00	9
1.3	RpCO56A	Demontarea usilor din lemn (interioara)	m2			19
						19
1.3.1	7422010060100	Timplar	h-om	0,21000	45,00	9
1.3.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,21000	45,00	9
1.4	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida	m3			181
						178
1.4.1	4100126202818	Apă	m3	0,12000	19,00	2
1.4.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,45000	45,00	20
1.4.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,50000	45,00	158
1.4.4	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,08000	10,00	1
1.5	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet	m2			26
						24
1.5.1	2320166200729	Parchetin	l	0,02500	22,00	1
1.5.2	4100126202818	Apă	m3	0,03000	19,00	1
1.5.3	7132040012700	Parchetar	h-om	0,27000	45,00	12
1.5.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,27000	45,00	12
1.5.5	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,04000	10,00	0
1.6	RpCO56A	Demontarea ferestre(plastic)	m2			19
						19
1.6.1	7422010060100	Timplar	h-om	0,21000	45,00	9
1.6.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,21000	45,00	9
1.7	RpCO56A	Demontarea vitraliilor (exteroare si interioare)	m2			19
						19
1.7.1	7422010060100	Timplar	h-om	0,21000	45,00	9
1.7.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,21000	45,00	9
		TOTAL Capitolul 1.1. Lucrari de demolare. Plan cota 0.000				0
		Capitolul 1.2. Lucrari de demolare. Plan cota 3.600				
1.8	RpCO56A	Demontarea usilor din plastic (interioara)	m2			19
						19
1.8.1	7422010060100	Timplar	h-om	0,21000	45,00	9
1.8.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,21000	45,00	9
1.9	RpCO56A	Demontarea usilor din lemn (interioara)	m2			19
						19
1.9.1	7422010060100	Timplar	h-om	0,21000	45,00	9
1.9.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,21000	45,00	9
1.10	RpCO56A	Demontarea ferestre(plastic)	m2			19
						19
1.10.1	7422010060100	Timplar	h-om	0,21000	45,00	9
1.10.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,21000	45,00	9
1.11	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida	m3			181
						178

1.11.1	4100126202818	Apă	m3	0,12000	19,00	2
1.11.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,45000	45,00	20
1.11.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,50000	45,00	158
1.11.4	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,08000	10,00	1
1.12	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet	m2			26
						24
1.12.1	2320166200729	Parchetin	l	0,02500	22,00	1
1.12.2	4100126202818	Apă	m3	0,03000	19,00	1
1.12.3	7132040012700	Parchetar	h-om	0,27000	45,00	12
1.12.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,27000	45,00	12
1.12.5	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,04000	10,00	0
		TOTAL Capitolul 1.2. Lucrari de demolare. Plan cota 3.600				0
		Capitolul 1.3. Lucrari de demolare. Plan cota 7.200				
1.13	RpCO56A	Demontarea usilor din plastic (interioara)	m2			19
						19
1.13.1	7422010060100	Timplar	h-om	0,21000	45,00	9
1.13.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,21000	45,00	9
1.14	RpCO56A	Demontarea usilor din lemn (interioara)	m2			19
						19
1.14.1	7422010060100	Timplar	h-om	0,21000	45,00	9
1.14.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,21000	45,00	9
1.15	RpCO56A	Demontarea ferestre (lemn)	m2			19
						19
1.15.1	7422010060100	Timplar	h-om	0,21000	45,00	9
1.15.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,21000	45,00	9
1.16	RpCO56A	Demontarea vitraliilor (interioare)	m2			19
						19
1.16.1	7422010060100	Timplar	h-om	0,21000	45,00	9
1.16.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,21000	45,00	9
1.17	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida	m3			181
						178
1.17.1	4100126202818	Apă	m3	0,12000	19,00	2
1.17.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,45000	45,00	20
1.17.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,50000	45,00	158
1.17.4	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,08000	10,00	1
1.18	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet	m2			26
						24
1.18.1	2320166200729	Parchetin	l	0,02500	22,00	1
1.18.2	4100126202818	Apă	m3	0,03000	19,00	1
1.18.3	7132040012700	Parchetar	h-om	0,27000	45,00	12
1.18.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,27000	45,00	12
1.18.5	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,04000	10,00	0
		TOTAL Capitolul 1.3. Lucrari de demolare. Plan cota 7.200				0
		Capitolul 1.4. Lucrari de demolare. Plan cota 10.800				
1.19	RpCO56A	Demontarea usilor din plastic (interioara)	m2			19
						19
1.19.1	7422010060100	Timplar	h-om	0,21000	45,00	9
1.19.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,21000	45,00	9
1.20	RpCO56A	Demontarea usilor din lemn (interioara)	m2			19
						19
1.20.1	7422010060100	Timplar	h-om	0,21000	45,00	9
1.20.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,21000	45,00	9
1.21	RpCO56A	Demontarea ferestre (lemn)	m2			19
						19
1.21.1	7422010060100	Timplar	h-om	0,21000	45,00	9
1.21.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,21000	45,00	9
1.22	RpCO56A	Demontarea vitraliilor (interioare)	m2			19
						19
1.22.1	7422010060100	Timplar	h-om	0,21000	45,00	9
1.22.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,21000	45,00	9
1.23	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida	m3			181
						178
1.23.1	4100126202818	Apă	m3	0,12000	19,00	2
1.23.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,45000	45,00	20
1.23.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,50000	45,00	158
1.23.4	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,08000	10,00	1
1.24	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet	m2			26
						24
1.24.1	2320166200729	Parchetin	l	0,02500	22,00	1
1.24.2	4100126202818	Apă	m3	0,03000	19,00	1

1.24.3	7132040012700	Parchetar	h-om	0,27000	45,00	12
1.24.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,27000	45,00	12
1.24.5	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,04000	10,00	0
		TOTAL Capitolul 1.4. Lucrari de demolare. Plan cota 10.800				0
		Capitolul 1.5. Lucrari de demolare. Plan cota 14.400				
1.25	RpCO56A	Demontarea usilor din lemn (interioara)	m2			19
						19
1.25.1	7422010060100	Timplar	h-om	0,21000	45,00	9
1.25.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,21000	45,00	9
1.26	RpCO56A	Demontarea ferestre (lemn)	m2			19
						19
1.26.1	7422010060100	Timplar	h-om	0,21000	45,00	9
1.26.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,21000	45,00	9
1.27	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida	m3			181
						178
1.27.1	4100126202818	Apă	m3	0,12000	19,00	2
1.27.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,45000	45,00	20
1.27.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,50000	45,00	158
1.27.4	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,08000	10,00	1
1.28	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet	m2			26
						24
1.28.1	2320166200729	Parchetin	l	0,02500	22,00	1
1.28.2	4100126202818	Apă	m3	0,03000	19,00	1
1.28.3	7132040012700	Parchetar	h-om	0,27000	45,00	12
1.28.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,27000	45,00	12
1.28.5	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,04000	10,00	0
		TOTAL Capitolul 1.5. Lucrari de demolare. Plan cota 14.400				0
		Capitolul 1.6. Lucrari de demolare. Plan cota -4.800				
1.29	RpCO56A	Demontarea usilor din plastic (interioara)	m2			19
						19
1.29.1	7422010060100	Timplar	h-om	0,21000	45,00	9
1.29.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,21000	45,00	9
1.30	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida	m3			181
						178
1.30.1	4100126202818	Apă	m3	0,12000	19,00	2
1.30.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,45000	45,00	20
1.30.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,50000	45,00	158
1.30.4	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,08000	10,00	1
1.31	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din blocuri de calcar	m3			181
						178
1.31.1	4100126202818	Apă	m3	0,12000	19,00	2
1.31.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,45000	45,00	20
1.31.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,50000	45,00	158
1.31.4	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,08000	10,00	1
		TOTAL Capitolul 1.6. Lucrari de demolare. Plan cota -4.800				0
		Capitolul 2. Tansportarea gunoiului de constructie				
1.32	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) (fara prefabricate)	t			56
						56
1.32.1	7124010010700	Dulgher	h-om	0,25000	45,00	11
1.32.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,00000	45,00	45
1.33	TsC03G1	Incarcarea cu excavatorul a gunoiului de constructie in autovehicule	100 m3			728
						0
1.33.1	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,60000	280,00	728
1.34	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 25 km.	t			94
						0
1.34.1	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,37500	250,00	94
1.35	TsC50C k=2	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 1 km	100 m3			91
						0
1.35.1	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,02800	240,00	7
1.35.2	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,30000	280,00	84
		TOTAL Capitolul 2. Tansportarea gunoiului de constructie				0

APROBAT:

Intocmit: IM PRO EX 2005 SRL

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Investitor: Agentia Proprietatii Publice

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devize.md; Telefon: 022-522032;

Antreprenor: IM PRO EX 2005 SRL Plamadeala Pavel

Investitor: Agentia Proprietatii Publice

Obiect:

Catalog de preturi unitare pentru obiectul 7.2

Devizul: Lucrari de constructie						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 1. Отопление				
1.1	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare.	m2			7
						7
1.1.1	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,16000	45,00	7
1.2	RpIC19A	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4".	m			21
						14
1.2.1	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,30000	8,00	2
1.2.2	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,06000	12,50	1
1.2.3	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,13700	25,00	3
1.2.4	1714227322940	Cinapa fuior	kg	0,02200	21,45	0
1.2.5	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,30000	45,00	14
1.3	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4".	m			25
						17
1.3.1	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,30000	8,00	2
1.3.2	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,07000	12,50	1
1.3.3	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,15900	25,00	4
1.3.4	1714227322940	Cinapa fuior	kg	0,02900	21,45	1
1.3.5	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,38000	45,00	17
1.4	RpIC19C	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1 1/2" -2".	m			28
						19
1.4.1	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,30000	8,00	2
1.4.2	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,11000	12,50	1
1.4.3	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,20200	25,00	5
1.4.4	1714227322940	Cinapa fuior	kg	0,03300	21,45	1
1.4.5	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,42000	45,00	19
1.5	RpIC19D	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 2 1/2" -3".	m			40
						24
1.5.1	2710403605033	Tabla neagra 4 mm	kg	0,66000	11,50	8
1.5.2	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,13000	12,50	2
1.5.3	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,24400	25,00	6
1.5.4	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,06500	16,00	1
1.5.5	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,53000	45,00	24
1.6	RpID19A	Demontarea robinetilor sau fittingurilor din fonta sau otel pentru instalatii de incalzire centrala cu diametrul pina la 2".	buc			47
						41
1.6.1	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,90000	45,00	41
1.6.2	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,15000	45,00	7
1.7	RpID21A	Demontarea robinetilor cu ventil cu dublu reglaj, a robinetului de trecere cu scaun inclinat, a robinetului de trecere pe conducta de aerisire, a robinetului cu ventil de aerisire cu diametrul 3/8"-1".	buc			4
						4
1.7.1	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,08000	45,00	4
1.8	RpID23A	Demontarea robinetilor cu sertar pana. din fonta, cu flanse sau din otel, cu diametrul 40-65 mm (Снятие чугунной или клиновой задвижки с фланцами, диаметром 50 мм)	buc			9
						9
1.8.1	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,20000	45,00	9
1.9	RpID23B	Demontarea robinetilor cu sertar pana, din fonta, cu flanse sau din otel, cu diametrul 80 mm (Снятие чугунной или клиновой задвижки с фланцами, диаметром 80 мм)	buc			18
						18
1.9.1	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,40000	45,00	18

1.10	RpID19B	Demontarea robinetilor sau fittingurilor din fonta sau otel pentru instalatii de incalzire centrala cu diametrul peste 2".	buc			124
						113
1.10.1	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	2,50000	45,00	113
1.10.2	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,25000	45,00	11
		TOTAL Capitolul 1. Отопление				0
		Capitolul 2. Теплоснабжение				
1.11	RpIB11H	Demontarea serpantinilor monotubulare din țeava construcții dn 57-102 mm diametru (Грубы ребристые)	m			8
						8
1.11.1	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,18000	45,00	8
1.12	RpIC19A	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4".	m			21
						14
1.12.1	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,30000	8,00	2
1.12.2	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,06000	12,50	1
1.12.3	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,13700	25,00	3
1.12.4	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,02200	21,45	0
1.12.5	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,30000	45,00	14
1.13	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4".	m			25
						17
1.13.1	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,30000	8,00	2
1.13.2	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,07000	12,50	1
1.13.3	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,15900	25,00	4
1.13.4	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,02900	21,45	1
1.13.5	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,38000	45,00	17
1.14	RpIC19C	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1 1/2" -2".	m			28
						19
1.14.1	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,30000	8,00	2
1.14.2	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,11000	12,50	1
1.14.3	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,20200	25,00	5
1.14.4	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,03300	21,45	1
1.14.5	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,42000	45,00	19
1.15	RpIC19D	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 2 1/2" -3".	m			40
						24
1.15.1	2710403605033	Tabla neagra 4 mm	kg	0,66000	11,50	8
1.15.2	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,13000	12,50	2
1.15.3	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,24400	25,00	6
1.15.4	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,06500	16,00	1
1.15.5	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,53000	45,00	24
1.16	RpID19A	Demontarea robinetilor sau fittingurilor din fonta sau otel pentru instalatii de incalzire centrala cu diametrul pina la 2".	buc			47
						41
1.16.1	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,90000	45,00	41
1.16.2	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,15000	45,00	7
1.17	RpID21A	Demontarea robinetilor cu ventil cu dublu reglaj, a robinetului de trecere cu scaun inclinat, a robinetului de trecere pe conducta de aerisire, a robinetului cu ventil de aerisire cu diametrul 3/8"-1".	buc			4
						4
1.17.1	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,08000	45,00	4
1.18	RpID23A	Demontarea robinetilor cu sertar pana. din fonta, cu flanse sau din otel, cu diametrul 40-65 mm (Снятие чугунной или клиновой задвижки с фланцами, диаметром 50 мм)	buc			9
						9
1.18.1	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,20000	45,00	9
		TOTAL Capitolul 2. Теплоснабжение				0
		Capitolul 3. Холодоснабжение				
1.19	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4".	m			25
						17
1.19.1	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,30000	8,00	2
1.19.2	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,07000	12,50	1
1.19.3	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,15900	25,00	4
1.19.4	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,02900	21,45	1
1.19.5	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,38000	45,00	17
1.20	RpIC19C	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1 1/2" -2".	m			28
						19

1.20.1	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,30000	8,00	2
1.20.2	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,11000	12,50	1
1.20.3	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,20200	25,00	5
1.20.4	1714227322940	Cineta fuior	kg	0,03300	21,45	1
1.20.5	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,42000	45,00	19
1.21	RpID19A	Demontarea robinetilor sau fittingurilor din fonta sau otel pentru instalatii de incalzire centrala cu diametrul pina la 2".	buc			47
						41
1.21.1	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,90000	45,00	41
1.21.2	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,15000	45,00	7
1.22	RpID21A	Demontarea robinetilor cu ventil cu dublu reglaj, a robinetului de trecere cu scaun inclinat, a robinetului de trecere pe conducta de aerisire, a robinetului cu ventil de aerisire cu diametrul 3/8"-1".	buc			4
						4
1.22.1	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,08000	45,00	4
		TOTAL Capitolul 3. Холодоснабжение				0
		Capitolul 4.1. Demontare instalatii de ventilare. Система ПС-1				
1.23	RpVC37A	Demontarea ventilatoarelor centrifugale sau axiale, pe fundatie de beton sau pe stelajul metalic, avind greutatea 50-400 kg.	buc			383
						314
1.23.1	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,10000	16,00	2
1.23.2	2681126001473	Cirpe de sters	kg	0,05000	10,00	1
1.23.3	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,09000	12,50	1
1.23.4	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,11000	25,00	3
1.23.5	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	6,98000	45,00	314
1.23.6	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,10000	360,00	36
1.23.7	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,60000	45,00	27
1.24	RpVC53A	Demontarea suportilor elastici de la ventilatoare din cauciuc elastic.	buc			72
						69
1.24.1	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,08000	16,00	1
1.24.2	2681126001473	Cirpe de sters	kg	0,05000	10,00	1
1.24.3	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	1,54000	45,00	69
1.24.4	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,01000	45,00	0
1.25	RpVC40A	Demontarea filtrare de aer de orice tip si randament, avind greutatea totala de 50-200 kg.	buc			206
						200
1.25.1	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,07000	16,00	1
1.25.2	2681126001473	Cirpe de sters	kg	0,05000	10,00	1
1.25.3	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	4,44000	45,00	200
1.25.4	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,10000	45,00	5
1.26	RpVC47A	Demontarea bateriilor de incalzire a aerului, avind greutatea totala de 50-200 kg (Калорифер)	buc			144
						140
1.26.1	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,05000	16,00	1
1.26.2	2681126001473	Cirpe de sters	kg	0,05000	10,00	1
1.26.3	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	3,11000	45,00	140
1.26.4	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,05000	45,00	2
1.27	RpVB43A	Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm (Решетки жалюзийные)	buc			19
						18
1.27.1	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,02000	16,00	0
1.27.2	2681126001473	Cirpe de sters	kg	0,01000	10,00	0
1.27.3	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,40000	45,00	18
1.27.4	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,01000	10,00	0
1.28	RpVB45A	Demontarea clapetelor dc reglare de pe canale dc ventilatie, avind perimetrul sectiunii de 800-1600 mm (Заслонка воздушная)	buc			56
						55
1.28.1	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,04000	16,00	1
1.28.2	2681126001473	Cirpe de sters	kg	0,01000	10,00	0
1.28.3	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	1,22000	45,00	55
1.28.4	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,01000	10,00	0
1.29	RpVA35A	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 250 - 700 mm.	m2			41
						41
1.29.1	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,00700	16,00	0
1.29.2	2681126001473	Cirpe de sters	kg	0,03000	10,00	0
1.29.3	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,90000	45,00	41
1.29.4	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,02000	10,00	0
1.30	RpVA35B	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 700 - 1600 mm.	m2			30
						29
1.30.1	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,00800	16,00	0
1.30.2	2681126001473	Cirpe de sters	kg	0,03000	10,00	0
1.30.3	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,64000	45,00	29
1.30.4	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,03000	10,00	0
1.31	RpVB46B	Demontarea sibarelor drepte sau inclinate la 45 grade de pe canale de ventilatie circulare sau rectangulare, avind perimetrul de 1600-2500 mm.	buc			65
						63

1.31.1	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,06000	16,00	1
1.31.2	2681126001473	Cirpe de sters	kg	0,02000	10,00	0
1.31.3	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	1,41000	45,00	63
1.31.4	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,01000	10,00	0
1.32	RpVA35D	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 2500 - 4000 mm.	m2			36 35
1.32.1	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,01000	16,00	0
1.32.2	2681126001473	Cirpe de sters	kg	0,03000	10,00	0
1.32.3	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,78000	45,00	35
1.32.4	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,05000	10,00	1
1.33	RpVC44A	Demontarea uşii etanşa (Снятие герметизированной двери-5шт)	kg			1 0
1.33.1	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,01000	12,50	0
1.33.2	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,02000	25,00	1
1.33.3	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,00300	45,00	0
1.33.4	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,01000	45,00	0
1.33.5	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,01000	10,00	0
1.34	RpVC44C	Demontarea dispozitivului din otel (Подставки+рамы))	kg			3 2
1.34.1	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,01000	12,50	0
1.34.2	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,02000	25,00	1
1.34.3	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,04000	45,00	2
1.34.4	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,02000	45,00	1
1.34.5	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,01000	10,00	0
		TOTAL Capitolul 4.1. Demontare instalatii de ventilare. Система ПС-1				0
		Capitolul 4.2. Demontare instalatii de ventilare. Система ПС-2				
1.35	RpVC37A	Demontarea ventilatoarelor centrifugale sau axiale, pe fundatie de beton sau pe stelajul metalic, avind greutatea 50-400 kg.	buc			383 314
1.35.1	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,10000	16,00	2
1.35.2	2681126001473	Cirpe de sters	kg	0,05000	10,00	1
1.35.3	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,09000	12,50	1
1.35.4	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,11000	25,00	3
1.35.5	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	6,98000	45,00	314
1.35.6	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,10000	360,00	36
1.35.7	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,60000	45,00	27
1.36	RpVC53A	Demontarea suportilor elastici de la ventilatoare din cauciuc elastic.	buc			72 69
1.36.1	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,08000	16,00	1
1.36.2	2681126001473	Cirpe de sters	kg	0,05000	10,00	1
1.36.3	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	1,54000	45,00	69
1.36.4	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,01000	45,00	0
1.37	RpVC40A	Demontarea filtrare de aer de orice tip si randament, avind greutatea totala de 50-200 kg.	buc			206 200
1.37.1	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,07000	16,00	1
1.37.2	2681126001473	Cirpe de sters	kg	0,05000	10,00	1
1.37.3	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	4,44000	45,00	200
1.37.4	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,10000	45,00	5
1.38	RpVC47A	Demontarea bateriilor de incalzire a aerului, avind greutatea totala de 50-200 kg (Калорифер)	buc			144 140
1.38.1	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,05000	16,00	1
1.38.2	2681126001473	Cirpe de sters	kg	0,05000	10,00	1
1.38.3	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	3,11000	45,00	140
1.38.4	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,05000	45,00	2
1.39	RpVB45A	Demontarea clapetelor dc reglare de pe canale dc ventilatie, avind perimetrul sectiunii de 800-1600 mm (Заслонка воздушная)	buc			56 55
1.39.1	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,04000	16,00	1
1.39.2	2681126001473	Cirpe de sters	kg	0,01000	10,00	0
1.39.3	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	1,22000	45,00	55
1.39.4	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,01000	10,00	0
1.40	RpVB43A	Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidărie avind perimetrul de 800 - 2500 mm (Решетки жалюзийные)	buc			19 18
1.40.1	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,02000	16,00	0
1.40.2	2681126001473	Cirpe de sters	kg	0,01000	10,00	0
1.40.3	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,40000	45,00	18
1.40.4	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,01000	10,00	0
1.41	RpVA35B	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 700 - 1600 mm.	m2			30 29
1.41.1	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,00800	16,00	0

1.41.2	2681126001473	Cirpe de sters	kg	0,03000	10,00	0
1.41.3	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,64000	45,00	29
1.41.4	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,03000	10,00	0
1.42	RpVB46B	Demontarea sibarelor drepte sau inclinate la 45 grade de pe canale de ventilatie circulare sau rectangulare, avind perimetrul de 1600-2500 mm.	buc			65 63
1.42.1	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,06000	16,00	1
1.42.2	2681126001473	Cirpe de sters	kg	0,02000	10,00	0
1.42.3	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	1,41000	45,00	63
1.42.4	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,01000	10,00	0
1.43	RpVA35C	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 1600 - 2500 mm.	m2			33 32
1.43.1	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,01000	16,00	0
1.43.2	2681126001473	Cirpe de sters	kg	0,03000	10,00	0
1.43.3	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,72000	45,00	32
1.43.4	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,04000	10,00	0
1.44	RpVA35D	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 2500 - 4000 mm.	m2			36 35
1.44.1	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,01000	16,00	0
1.44.2	2681126001473	Cirpe de sters	kg	0,03000	10,00	0
1.44.3	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,78000	45,00	35
1.44.4	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,05000	10,00	1
1.45	RpVA35C	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 1600 - 2500 mm. (Шибер)	m2			33 32
1.45.1	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,01000	16,00	0
1.45.2	2681126001473	Cirpe de sters	kg	0,03000	10,00	0
1.45.3	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,72000	45,00	32
1.45.4	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,04000	10,00	0
1.46	RpVC44A	Demontarea uşii etanşa (Снятие герметизированной двери-5шт)	kg			1 0
1.46.1	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,01000	12,50	0
1.46.2	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,02000	25,00	1
1.46.3	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,00300	45,00	0
1.46.4	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,01000	45,00	0
1.46.5	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,01000	10,00	0
1.47	RpVC44C	Demontarea dispozitivului din otel (Подставки+рамы)	kg			3 2
1.47.1	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,01000	12,50	0
1.47.2	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,02000	25,00	1
1.47.3	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,04000	45,00	2
1.47.4	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,02000	45,00	1
1.47.5	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,01000	10,00	0
		TOTAL Capitolul 4.2. Demontare instalatii de ventilare. Система ПС-2				0
		Capitolul 4.3. Demontare instalatii de ventilare. Система ПС-3				
1.48	RpVC37A	Demontarea ventilatoarelor centrifugale sau axiale, pe fundatie de beton sau pe stelajul metalic, avind greutatea 50-400 kg.	buc			383 314
1.48.1	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,10000	16,00	2
1.48.2	2681126001473	Cirpe de sters	kg	0,05000	10,00	1
1.48.3	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,09000	12,50	1
1.48.4	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,11000	25,00	3
1.48.5	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	6,98000	45,00	314
1.48.6	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,10000	360,00	36
1.48.7	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,60000	45,00	27
1.49	RpVC53A	Demontarea suportilor elastici de la ventilatoare din cauciuc elastic.	buc			72 69
1.49.1	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,08000	16,00	1
1.49.2	2681126001473	Cirpe de sters	kg	0,05000	10,00	1
1.49.3	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	1,54000	45,00	69
1.49.4	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,01000	45,00	0
1.50	RpVC40A	Demontarea filtrare de aer de orice tip si randament, avind greutatea totala de 50-200 kg.	buc			206 200
1.50.1	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,07000	16,00	1
1.50.2	2681126001473	Cirpe de sters	kg	0,05000	10,00	1
1.50.3	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	4,44000	45,00	200
1.50.4	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,10000	45,00	5
1.51	RpVC47A	Demontarea bateriilor de incalzire a aerului, avind greutatea totala de 50-200 kg (Калорифер)	buc			144 140
1.51.1	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,05000	16,00	1
1.51.2	2681126001473	Cirpe de sters	kg	0,05000	10,00	1

1.51.3	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	3,11000	45,00	140
1.51.4	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,05000	45,00	2
1.52	RpVB45A	Demontarea clapetelor dc reglare de pe canale dc ventilație, avind perimetrul secțiunii de 800-1600 mm (Заслонка воздушная)	buc			56 55
1.52.1	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,04000	16,00	1
1.52.2	2681126001473	Cirpe de sters	kg	0,01000	10,00	0
1.52.3	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	1,22000	45,00	55
1.52.4	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,01000	10,00	0
1.53	RpVB43A	Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidărie avind perimetrul de 800 - 2500 mm (Решетки жалюзийные)	buc			19 18
1.53.1	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,02000	16,00	0
1.53.2	2681126001473	Cirpe de sters	kg	0,01000	10,00	0
1.53.3	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,40000	45,00	18
1.53.4	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,01000	10,00	0
1.54	RpVB46A	Demontarea sibarelor drepte sau inclinate la 45 grade de pe canale de ventilatie circulare sau rectangulare, avind perimetrul de 800-1600 mm.	buc			56 55
1.54.1	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,04000	16,00	1
1.54.2	2681126001473	Cirpe de sters	kg	0,01000	10,00	0
1.54.3	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	1,23000	45,00	55
1.54.4	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,01000	10,00	0
1.55	RpVA35A	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul secțiunii rectangulare sau circulare de 250 - 700 mm.	m2			41 41
1.55.1	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,00700	16,00	0
1.55.2	2681126001473	Cirpe de sters	kg	0,03000	10,00	0
1.55.3	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,90000	45,00	41
1.55.4	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,02000	10,00	0
1.56	RpVA35B	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul secțiunii rectangulare sau circulare de 700 - 1600 mm.	m2			30 29
1.56.1	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,00800	16,00	0
1.56.2	2681126001473	Cirpe de sters	kg	0,03000	10,00	0
1.56.3	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,64000	45,00	29
1.56.4	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,03000	10,00	0
1.57	RpVA35C	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul secțiunii rectangulare sau circulare de 1600 - 2500 mm.	m2			33 32
1.57.1	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,01000	16,00	0
1.57.2	2681126001473	Cirpe de sters	kg	0,03000	10,00	0
1.57.3	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,72000	45,00	32
1.57.4	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,04000	10,00	0
1.58	RpVC44A	Demontarea uşii etanşa (Снятие герметизированной двери-5шт)	kg			1 0
1.58.1	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,01000	12,50	0
1.58.2	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,02000	25,00	1
1.58.3	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,00300	45,00	0
1.58.4	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,01000	45,00	0
1.58.5	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,01000	10,00	0
1.59	RpVC44C	Demontarea dispozitivului din otel (Подставки+рамы))	kg			3 2
1.59.1	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,01000	12,50	0
1.59.2	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,02000	25,00	1
1.59.3	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,04000	45,00	2
1.59.4	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,02000	45,00	1
1.59.5	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,01000	10,00	0
		TOTAL Capitolul 4.3. Demontare instalatii de ventilare. Система ПС-3				0
		Capitolul 4.4. Demontare instalatii de ventilare. Система ПС-4				
1.60	RpVC37A	Demontarea ventilatoarelor centrifugale sau axiale, pe fundatie de beton sau pe stelajul metalic, avind greutatea 50-400 kg.	buc			383 314
1.60.1	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,10000	16,00	2
1.60.2	2681126001473	Cirpe de sters	kg	0,05000	10,00	1
1.60.3	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,09000	12,50	1
1.60.4	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,11000	25,00	3
1.60.5	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	6,98000	45,00	314
1.60.6	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,10000	360,00	36
1.60.7	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,60000	45,00	27
1.61	RpVC53A	Demontarea suportilor elastici de la ventilatoare din cauciuc elastic.	buc			72 69
1.61.1	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,08000	16,00	1
1.61.2	2681126001473	Cirpe de sters	kg	0,05000	10,00	1

1.61.3	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	1,54000	45,00	69
1.61.4	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,01000	45,00	0
1.62	RpVC40A	Demontarea filtrare de aer de orice tip si randament, avind greutatea totala de 50-200 kg.	buc			206 200
1.62.1	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,07000	16,00	1
1.62.2	2681126001473	Cirpe de sters	kg	0,05000	10,00	1
1.62.3	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	4,44000	45,00	200
1.62.4	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,10000	45,00	5
1.63	RpVC47A	Demontarea bateriilor de incalzire a aerului, avind greutatea totala de 50-200 kg (Калорифер)	buc			144 140
1.63.1	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,05000	16,00	1
1.63.2	2681126001473	Cirpe de sters	kg	0,05000	10,00	1
1.63.3	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	3,11000	45,00	140
1.63.4	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,05000	45,00	2
1.64	RpVB45A	Demontarea clapetelor dc reglare de pe canale dc ventilatie, avind perimetrul secțiunii de 800-1600 mm (Заслонка воздушная)	buc			56 55
1.64.1	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,04000	16,00	1
1.64.2	2681126001473	Cirpe de sters	kg	0,01000	10,00	0
1.64.3	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	1,22000	45,00	55
1.64.4	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,01000	10,00	0
1.65	RpVB43A	Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidărie avind perimetrul de 800 - 2500 mm (Решетки жалюзийные)	buc			19 18
1.65.1	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,02000	16,00	0
1.65.2	2681126001473	Cirpe de sters	kg	0,01000	10,00	0
1.65.3	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,40000	45,00	18
1.65.4	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,01000	10,00	0
1.66	RpVB46B	Demontarea sibarelor drepte sau inclinate la 45 grade de pe canale de ventilatie circulare sau rectangulare, avind perimetrul de 1600-2500 mm.	buc			65 63
1.66.1	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,06000	16,00	1
1.66.2	2681126001473	Cirpe de sters	kg	0,02000	10,00	0
1.66.3	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	1,41000	45,00	63
1.66.4	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,01000	10,00	0
1.67	RpVA35B	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul secțiunii rectangulare sau circulare de 700 - 1600 mm.	m2			30 29
1.67.1	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,00800	16,00	0
1.67.2	2681126001473	Cirpe de sters	kg	0,03000	10,00	0
1.67.3	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,64000	45,00	29
1.67.4	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,03000	10,00	0
1.68	RpVA35C	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul secțiunii rectangulare sau circulare de 1600 - 2500 mm.	m2			33 32
1.68.1	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,01000	16,00	0
1.68.2	2681126001473	Cirpe de sters	kg	0,03000	10,00	0
1.68.3	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,72000	45,00	32
1.68.4	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,04000	10,00	0
1.69	RpVC44A	Demontarea uşii etanşa (Снятие герметизированной двери-4шт)	kg			1 0
1.69.1	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,01000	12,50	0
1.69.2	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,02000	25,00	1
1.69.3	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,00300	45,00	0
1.69.4	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,01000	45,00	0
1.69.5	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,01000	10,00	0
1.70	RpVC44C	Demontarea dispozitivului din otel (Подставки+рамы))	kg			3 2
1.70.1	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,01000	12,50	0
1.70.2	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,02000	25,00	1
1.70.3	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,04000	45,00	2
1.70.4	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,02000	45,00	1
1.70.5	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,01000	10,00	0
		TOTAL Capitolul 4.4. Demontare instalatii de ventilare. Система ПС-4				0
		Capitolul 4.5. Demontare instalatii de ventilare. Система ПС-5				
1.71	RpVC37A	Demontarea ventilatoarelor centrifugale sau axiale, pe fundatie de beton sau pe stelajul metalic, avind greutatea 50-400 kg.	buc			383 314
1.71.1	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,10000	16,00	2
1.71.2	2681126001473	Cirpe de sters	kg	0,05000	10,00	1
1.71.3	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,09000	12,50	1
1.71.4	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,11000	25,00	3
1.71.5	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	6,98000	45,00	314
1.71.6	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,10000	360,00	36

1.71.7	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,60000	45,00	27
1.72	RpVC53A	Demontarea suportilor elastici de la ventilatoare din cauciuc elastic.	buc			72 69
1.72.1	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,08000	16,00	1
1.72.2	2681126001473	Cirpe de sters	kg	0,05000	10,00	1
1.72.3	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	1,54000	45,00	69
1.72.4	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,01000	45,00	0
1.73	RpVC40A	Demontarea filtrare de aer de orice tip si randament, avind greutatea totala de 50-200 kg.	buc			206 200
1.73.1	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,07000	16,00	1
1.73.2	2681126001473	Cirpe de sters	kg	0,05000	10,00	1
1.73.3	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	4,44000	45,00	200
1.73.4	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,10000	45,00	5
1.74	RpVC47A	Demontarea bateriilor de incalzire a aerului, avind greutatea totala de 50-200 kg (Калорифер)	buc			144 140
1.74.1	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,05000	16,00	1
1.74.2	2681126001473	Cirpe de sters	kg	0,05000	10,00	1
1.74.3	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	3,11000	45,00	140
1.74.4	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,05000	45,00	2
1.75	RpVB45A	Demontarea clapetelor dc reglare de pe canale dc ventilatie, avind perimetrul sectiunii de 800-1600 mm (Заслонка воздушная)	buc			56 55
1.75.1	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,04000	16,00	1
1.75.2	2681126001473	Cirpe de sters	kg	0,01000	10,00	0
1.75.3	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	1,22000	45,00	55
1.75.4	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,01000	10,00	0
1.76	RpVB43A	Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidărie avind perimetrul de 800 - 2500 mm (Решетки жалюзийные)	buc			19 18
1.76.1	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,02000	16,00	0
1.76.2	2681126001473	Cirpe de sters	kg	0,01000	10,00	0
1.76.3	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,40000	45,00	18
1.76.4	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,01000	10,00	0
1.77	RpVB46B	Demontarea sibarelor drepte sau inclinate la 45 grade de pe canale de ventilatie circulare sau rectangulare, avind perimetrul de 1600-2500 mm.	buc			65 63
1.77.1	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,06000	16,00	1
1.77.2	2681126001473	Cirpe de sters	kg	0,02000	10,00	0
1.77.3	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	1,41000	45,00	63
1.77.4	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,01000	10,00	0
1.78	RpVA35A	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 250 - 700 mm.	m2			41 41
1.78.1	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,00700	16,00	0
1.78.2	2681126001473	Cirpe de sters	kg	0,03000	10,00	0
1.78.3	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,90000	45,00	41
1.78.4	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,02000	10,00	0
1.79	RpVA35B	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 700 - 1600 mm.	m2			30 29
1.79.1	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,00800	16,00	0
1.79.2	2681126001473	Cirpe de sters	kg	0,03000	10,00	0
1.79.3	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,64000	45,00	29
1.79.4	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,03000	10,00	0
1.80	RpVA35C	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 1600 - 2500 mm.	m2			33 32
1.80.1	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,01000	16,00	0
1.80.2	2681126001473	Cirpe de sters	kg	0,03000	10,00	0
1.80.3	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,72000	45,00	32
1.80.4	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,04000	10,00	0
1.81	RpVA35D	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 2500 - 4000 mm.	m2			36 35
1.81.1	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,01000	16,00	0
1.81.2	2681126001473	Cirpe de sters	kg	0,03000	10,00	0
1.81.3	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,78000	45,00	35
1.81.4	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,05000	10,00	1
1.82	RpVC44A	Demontarea uşii etanşa (Снятие герметизированной двери-4шт)	kg			1 0
1.82.1	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,01000	12,50	0
1.82.2	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,02000	25,00	1
1.82.3	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,00300	45,00	0
1.82.4	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,01000	45,00	0

1.82.5	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,01000	10,00	0
1.83	RpVC44C	Demontarea dispozitivului din oțel (Подставки+рамы))	kg			3 2
1.83.1	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,01000	12,50	0
1.83.2	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,02000	25,00	1
1.83.3	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,04000	45,00	2
1.83.4	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,02000	45,00	1
1.83.5	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,01000	10,00	0
		TOTAL Capitolul 4.5. Demontare instalatii de ventilare. Система ПС-5				0
		Capitolul 4.6. Demontare instalatii de ventilare. Система ПС-6				
1.84	RpVC37A	Demontarea ventilatoarelor centrifugale sau axiale, pe fundatie de beton sau pe stelajul metalic, avind greutatea 50-400 kg.	buc			383 314
1.84.1	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,10000	16,00	2
1.84.2	2681126001473	Cirpe de sters	kg	0,05000	10,00	1
1.84.3	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,09000	12,50	1
1.84.4	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,11000	25,00	3
1.84.5	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	6,98000	45,00	314
1.84.6	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,10000	360,00	36
1.84.7	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,60000	45,00	27
1.85	RpVC53A	Demontarea suportilor elastici de la ventilatoare din cauciuc elastic.	buc			72 69
1.85.1	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,08000	16,00	1
1.85.2	2681126001473	Cirpe de sters	kg	0,05000	10,00	1
1.85.3	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	1,54000	45,00	69
1.85.4	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,01000	45,00	0
1.86	RpVC40A	Demontarea filtrare de aer de orice tip si randament, avind greutatea totala de 50-200 kg.	buc			206 200
1.86.1	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,07000	16,00	1
1.86.2	2681126001473	Cirpe de sters	kg	0,05000	10,00	1
1.86.3	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	4,44000	45,00	200
1.86.4	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,10000	45,00	5
1.87	RpVC47A	Demontarea bateriilor de incalzire de aerului, avind greutatea totala de 50-200 kg (Калорифер)	buc			144 140
1.87.1	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,05000	16,00	1
1.87.2	2681126001473	Cirpe de sters	kg	0,05000	10,00	1
1.87.3	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	3,11000	45,00	140
1.87.4	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,05000	45,00	2
1.88	RpVB45A	Demontarea clapetelor dc reglare de pe canale dc ventilatie, avind perimetrul sectiunii de 800-1600 mm (Заслонка воздушная)	buc			56 55
1.88.1	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,04000	16,00	1
1.88.2	2681126001473	Cirpe de sters	kg	0,01000	10,00	0
1.88.3	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	1,22000	45,00	55
1.88.4	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,01000	10,00	0
1.89	RpVB46B	Demontarea sibarelor drepte sau inclinate la 45 grade de pe canale de ventilatie circulare sau rectangulare, avind perimetrul de 1600-2500 mm.	buc			65 63
1.89.1	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,06000	16,00	1
1.89.2	2681126001473	Cirpe de sters	kg	0,02000	10,00	0
1.89.3	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	1,41000	45,00	63
1.89.4	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,01000	10,00	0
1.90	RpVB46C	Demontarea sibarelor drepte sau inclinate la 45 grade de pe canale de ventilatie circulare sau rectangulare, avind perimetrul de peste 2000 mm.	buc			84 82
1.90.1	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,08000	16,00	1
1.90.2	2681126001473	Cirpe de sters	kg	0,03000	10,00	0
1.90.3	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	1,83000	45,00	82
1.90.4	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,02000	10,00	0
1.91	RpVA35C	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 1600 - 2500 mm.	m2			33 32
1.91.1	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,01000	16,00	0
1.91.2	2681126001473	Cirpe de sters	kg	0,03000	10,00	0
1.91.3	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,72000	45,00	32
1.91.4	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,04000	10,00	0
1.92	RpVA35D	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 2500 - 4000 mm.	m2			36 35
1.92.1	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,01000	16,00	0
1.92.2	2681126001473	Cirpe de sters	kg	0,03000	10,00	0
1.92.3	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,78000	45,00	35
1.92.4	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,05000	10,00	1

1.93	RpVC44A	Demontarea uşii etanşa (Снятие герметизированной двери-4шт)	kg				1
							0
1.93.1	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,01000	12,50		0
1.93.2	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,02000	25,00		1
1.93.3	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,00300	45,00		0
1.93.4	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,01000	45,00		0
1.93.5	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,01000	10,00		0
1.94	RpVC44C	Demontarea dispozitivului din otel (Подставки+рамы))	kg				3
							2
1.94.1	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,01000	12,50		0
1.94.2	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,02000	25,00		1
1.94.3	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,04000	45,00		2
1.94.4	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,02000	45,00		1
1.94.5	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,01000	10,00		0
		TOTAL Capitolul 4.6. Demontare instalatii de ventilare. Система ПС-6					0
		Capitolul 4.7. Demontare instalatii de ventilare. Система ПС-7					
1.95	RpVC37A	Demontarea ventilatoarelor centrifugale sau axiale, pe fundatie de beton sau pe stelajul metalic, avind greutatea 50-400 kg.	buc				383
							314
1.95.1	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,10000	16,00		2
1.95.2	2681126001473	Cirpe de sters	kg	0,05000	10,00		1
1.95.3	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,09000	12,50		1
1.95.4	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,11000	25,00		3
1.95.5	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	6,98000	45,00		314
1.95.6	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,10000	360,00		36
1.95.7	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,60000	45,00		27
1.96	RpVC53A	Demontarea suportilor elastici de la ventilatoare din cauciuc elastic.	buc				72
							69
1.96.1	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,08000	16,00		1
1.96.2	2681126001473	Cirpe de sters	kg	0,05000	10,00		1
1.96.3	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	1,54000	45,00		69
1.96.4	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,01000	45,00		0
1.97	RpVC40A	Demontarea filtrare de aer de orice tip si randament, avind greutatea totala de 50-200 kg.	buc				206
							200
1.97.1	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,07000	16,00		1
1.97.2	2681126001473	Cirpe de sters	kg	0,05000	10,00		1
1.97.3	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	4,44000	45,00		200
1.97.4	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,10000	45,00		5
1.98	RpVC47A	Demontarea bateriilor de incalzire a aerului, avind greutatea totala de 50-200 kg (Калорифер)	buc				144
							140
1.98.1	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,05000	16,00		1
1.98.2	2681126001473	Cirpe de sters	kg	0,05000	10,00		1
1.98.3	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	3,11000	45,00		140
1.98.4	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,05000	45,00		2
1.99	RpVB45A	Demontarea clapetelor dc reglare de pe canale dc ventilatie, avind perimetrul secţiunii de 800-1600 mm (Заслонка воздушная)	buc				56
							55
1.99.1	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,04000	16,00		1
1.99.2	2681126001473	Cirpe de sters	kg	0,01000	10,00		0
1.99.3	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	1,22000	45,00		55
1.99.4	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,01000	10,00		0
1.100	RpVB43A	Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidărie avind perimetrul de 800 - 2500 mm (Решетки жалюзийные)	buc				19
							18
1.100.1	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,02000	16,00		0
1.100.2	2681126001473	Cirpe de sters	kg	0,01000	10,00		0
1.100.3	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,40000	45,00		18
1.100.4	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,01000	10,00		0
1.101	RpVB46A	Demontarea sibarelor drepte sau inclinate la 45 grade de pe canale de ventilatie circulare sau rectangulare, avind perimetrul de 800-1600 mm.	buc				56
							55
1.101.1	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,04000	16,00		1
1.101.2	2681126001473	Cirpe de sters	kg	0,01000	10,00		0
1.101.3	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	1,23000	45,00		55
1.101.4	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,01000	10,00		0
1.102	RpVA35B	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 700 - 1600 mm.	m2				30
							29
1.102.1	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,00800	16,00		0
1.102.2	2681126001473	Cirpe de sters	kg	0,03000	10,00		0
1.102.3	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,64000	45,00		29
1.102.4	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,03000	10,00		0
1.103	RpVC44A	Demontarea uşii etanşa (Снятие герметизированной)	kg				1

		двери-2шт)					0
1.103.1	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,01000	12,50		0
1.103.2	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,02000	25,00		1
1.103.3	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,00300	45,00		0
1.103.4	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,01000	45,00		0
1.103.5	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,01000	10,00		0
1.104	RpVC44C	Demontarea dispozitivului din otel (Подставки+рамы))	kg				3
							2
1.104.1	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,01000	12,50		0
1.104.2	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,02000	25,00		1
1.104.3	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,04000	45,00		2
1.104.4	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,02000	45,00		1
1.104.5	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,01000	10,00		0
1.105	RpVB45B	Demontarea clapetelor de reglare de pe canale de ventilatie, avind perimetrul sectiunii de 1600-3200 mm.	buc				76
							75
1.105.1	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,06000	16,00		1
1.105.2	2681126001473	Cirpe de sters	kg	0,02000	10,00		0
1.105.3	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	1,66000	45,00		75
1.105.4	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,01000	10,00		0
		TOTAL Capitolul 4.7. Demontare instalatii de ventilare. Система ПС-7					0
		Capitolul 4.8. Система BC-1, BC-13					
1.106	RpVC37A	Demontarea ventilatoarelor centrifugale sau axiale, pe fundatie de beton sau pe stelajul metalic, avind greutatea 50-400 kg.	buc				383
							314
1.106.1	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,10000	16,00		2
1.106.2	2681126001473	Cirpe de sters	kg	0,05000	10,00		1
1.106.3	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,09000	12,50		1
1.106.4	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,11000	25,00		3
1.106.5	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	6,98000	45,00		314
1.106.6	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,10000	360,00		36
1.106.7	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,60000	45,00		27
1.107	RpVA35C	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 1600 - 2500 mm.	m2				33
							32
1.107.1	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,01000	16,00		0
1.107.2	2681126001473	Cirpe de sters	kg	0,03000	10,00		0
1.107.3	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,72000	45,00		32
1.107.4	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,04000	10,00		0
1.108	RpVB37B	Demontarea hotelor de uz general, din tabla zincata, tip A, B sau C, de 0,5-0,8 mm.	buc				57
							50
1.108.1	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,01000	16,00		0
1.108.2	2681126001473	Cirpe de sters	kg	0,01000	10,00		0
1.108.3	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,12000	12,50		2
1.108.4	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,06000	25,00		2
1.108.5	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	1,10000	45,00		50
1.108.6	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,08000	45,00		4
1.108.7	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,02000	10,00		0
1.109	RpVA35B	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 700 - 1600 mm.	m2				30
							29
1.109.1	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,00800	16,00		0
1.109.2	2681126001473	Cirpe de sters	kg	0,03000	10,00		0
1.109.3	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,64000	45,00		29
1.109.4	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,03000	10,00		0
1.110	RpVA35D	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 2500 - 4000 mm.	m2				36
							35
1.110.1	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,01000	16,00		0
1.110.2	2681126001473	Cirpe de sters	kg	0,03000	10,00		0
1.110.3	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,78000	45,00		35
1.110.4	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,05000	10,00		1
		TOTAL Capitolul 4.8. Система BC-1, BC-13					0
		Capitolul 4.9. Система BC-2, BC-14					
1.111	RpVC37A	Demontarea ventilatoarelor centrifugale sau axiale, pe fundatie de beton sau pe stelajul metalic, avind greutatea 50-400 kg.	buc				383
							314
1.111.1	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,10000	16,00		2
1.111.2	2681126001473	Cirpe de sters	kg	0,05000	10,00		1
1.111.3	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,09000	12,50		1
1.111.4	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,11000	25,00		3
1.111.5	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	6,98000	45,00		314
1.111.6	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,10000	360,00		36
1.111.7	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,60000	45,00		27

1.112	RpVB43A	Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidărie avind perimetrul de 800 - 2500 mm (Решетки жалюзийные)	buc				19
							18
1.112.1	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,02000	16,00		0
1.112.2	2681126001473	Cirpe de sters	kg	0,01000	10,00		0
1.112.3	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,40000	45,00		18
1.112.4	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,01000	10,00		0
1.113	RpVB37B	Demontarea hotelor de uz general, din tabla zincata, tip A, B sau C, de 0,5-0,8 mm.	buc				57
							50
1.113.1	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,01000	16,00		0
1.113.2	2681126001473	Cirpe de sters	kg	0,01000	10,00		0
1.113.3	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,12000	12,50		2
1.113.4	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,06000	25,00		2
1.113.5	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	1,10000	45,00		50
1.113.6	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,08000	45,00		4
1.113.7	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,02000	10,00		0
1.114	RpVA35B	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 700 - 1600 mm.	m2				30
							29
1.114.1	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,00800	16,00		0
1.114.2	2681126001473	Cirpe de sters	kg	0,03000	10,00		0
1.114.3	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,64000	45,00		29
1.114.4	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,03000	10,00		0
1.115	RpVA35C	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 1600 - 2500 mm.	m2				33
							32
1.115.1	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,01000	16,00		0
1.115.2	2681126001473	Cirpe de sters	kg	0,03000	10,00		0
1.115.3	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,72000	45,00		32
1.115.4	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,04000	10,00		0
1.116	RpVA35D	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 2500 - 4000 mm.	m2				36
							35
1.116.1	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,01000	16,00		0
1.116.2	2681126001473	Cirpe de sters	kg	0,03000	10,00		0
1.116.3	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,78000	45,00		35
1.116.4	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,05000	10,00		1
		TOTAL Capitolul 4.9. Система BC-2, BC-14					0
		Capitolul 4.10. Система BC-3					
1.117	RpVC37A	Demontarea ventilatoarelor centrifugale sau axiale, pe fundatie de beton sau pe stelajul metalic, avind greutatea 50-400 kg.	buc				383
							314
1.117.1	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,10000	16,00		2
1.117.2	2681126001473	Cirpe de sters	kg	0,05000	10,00		1
1.117.3	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,09000	12,50		1
1.117.4	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,11000	25,00		3
1.117.5	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	6,98000	45,00		314
1.117.6	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,10000	360,00		36
1.117.7	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,60000	45,00		27
1.118	RpVB43A	Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidărie avind perimetrul de 800 - 2500 mm (Решетки жалюзийные)	buc				19
							18
1.118.1	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,02000	16,00		0
1.118.2	2681126001473	Cirpe de sters	kg	0,01000	10,00		0
1.118.3	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,40000	45,00		18
1.118.4	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,01000	10,00		0
1.119	RpVA35B	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 700 - 1600 mm.	m2				30
							29
1.119.1	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,00800	16,00		0
1.119.2	2681126001473	Cirpe de sters	kg	0,03000	10,00		0
1.119.3	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,64000	45,00		29
1.119.4	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,03000	10,00		0
		TOTAL Capitolul 4.10. Система BC-3					0
		Capitolul 4.11. Система BC-4					
1.120	RpVC37A	Demontarea ventilatoarelor centrifugale sau axiale, pe fundatie de beton sau pe stelajul metalic, avind greutatea 50-400 kg.	buc				383
							314
1.120.1	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,10000	16,00		2
1.120.2	2681126001473	Cirpe de sters	kg	0,05000	10,00		1
1.120.3	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,09000	12,50		1
1.120.4	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,11000	25,00		3
1.120.5	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	6,98000	45,00		314
1.120.6	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,10000	360,00		36
1.120.7	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,60000	45,00		27
1.121	RpVA35B	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau	m2				30

		aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 700 - 1600 mm.				29
1.121.1	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,00800	16,00	0
1.121.2	2681126001473	Cirpe de sters	kg	0,03000	10,00	0
1.121.3	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,64000	45,00	29
1.121.4	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,03000	10,00	0
1.122	RpVB43A	Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidărie avind perimetrul de 800 - 2500 mm (Решетки жалюзийные)	buc			19
						18
1.122.1	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,02000	16,00	0
1.122.2	2681126001473	Cirpe de sters	kg	0,01000	10,00	0
1.122.3	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,40000	45,00	18
1.122.4	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,01000	10,00	0
		TOTAL Capitolul 4.11. Система BC-4				0
		Capitolul 4.12. Система BC-5				
1.123	RpVC37A	Demontarea ventilatoarelor centrifugale sau axiale, pe fundatie de beton sau pe stelajul metalic, avind greutatea 50-400 kg.	buc			383
						314
1.123.1	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,10000	16,00	2
1.123.2	2681126001473	Cirpe de sters	kg	0,05000	10,00	1
1.123.3	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,09000	12,50	1
1.123.4	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,11000	25,00	3
1.123.5	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	6,98000	45,00	314
1.123.6	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,10000	360,00	36
1.123.7	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,60000	45,00	27
1.124	RpVA35A	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 250 - 700 mm.	m2			41
						41
1.124.1	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,00700	16,00	0
1.124.2	2681126001473	Cirpe de sters	kg	0,03000	10,00	0
1.124.3	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,90000	45,00	41
1.124.4	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,02000	10,00	0
1.125	RpVA35B	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 700 - 1600 mm.	m2			30
						29
1.125.1	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,00800	16,00	0
1.125.2	2681126001473	Cirpe de sters	kg	0,03000	10,00	0
1.125.3	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,64000	45,00	29
1.125.4	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,03000	10,00	0
1.126	RpVB43A	Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidărie avind perimetrul de 800 - 2500 mm (Решетки жалюзийные)	buc			19
						18
1.126.1	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,02000	16,00	0
1.126.2	2681126001473	Cirpe de sters	kg	0,01000	10,00	0
1.126.3	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,40000	45,00	18
1.126.4	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,01000	10,00	0
		TOTAL Capitolul 4.12. Система BC-5				0
		Capitolul 4.13. Система BC-6				
1.127	RpVC37A	Demontarea ventilatoarelor centrifugale sau axiale, pe fundatie de beton sau pe stelajul metalic, avind greutatea 50-400 kg.	buc			383
						314
1.127.1	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,10000	16,00	2
1.127.2	2681126001473	Cirpe de sters	kg	0,05000	10,00	1
1.127.3	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,09000	12,50	1
1.127.4	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,11000	25,00	3
1.127.5	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	6,98000	45,00	314
1.127.6	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,10000	360,00	36
1.127.7	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,60000	45,00	27
1.128	RpVA35B	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 700 - 1600 mm.	m2			30
						29
1.128.1	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,00800	16,00	0
1.128.2	2681126001473	Cirpe de sters	kg	0,03000	10,00	0
1.128.3	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,64000	45,00	29
1.128.4	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,03000	10,00	0
1.129	RpVB43A	Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidărie avind perimetrul de 800 - 2500 mm (Решетки жалюзийные)	buc			19
						18
1.129.1	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,02000	16,00	0
1.129.2	2681126001473	Cirpe de sters	kg	0,01000	10,00	0
1.129.3	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,40000	45,00	18
1.129.4	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,01000	10,00	0
		TOTAL Capitolul 4.13. Система BC-6				0
		Capitolul 4.14. Система BC-7.8.9				
1.130	RpVC37A	Demontarea ventilatoarelor centrifugale sau axiale, pe fundatie de beton sau pe stelajul metalic, avind greutatea 50-400 kg.	buc			383
						314
1.130.1	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,10000	16,00	2

1.130.2	2681126001473	Cirpe de sters	kg	0,05000	10,00	1
1.130.3	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,09000	12,50	1
1.130.4	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,11000	25,00	3
1.130.5	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	6,98000	45,00	314
1.130.6	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,10000	360,00	36
1.130.7	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,60000	45,00	27
1.131	RpVA35A	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 250 - 700 mm.	m2			41
						41
1.131.1	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,00700	16,00	0
1.131.2	2681126001473	Cirpe de sters	kg	0,03000	10,00	0
1.131.3	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,90000	45,00	41
1.131.4	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,02000	10,00	0
1.132	RpVA35B	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 700 - 1600 mm.	m2			30
						29
1.132.1	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,00800	16,00	0
1.132.2	2681126001473	Cirpe de sters	kg	0,03000	10,00	0
1.132.3	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,64000	45,00	29
1.132.4	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,03000	10,00	0
1.133	RpVB43A	Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidărie avind perimetrul de 800 - 2500 mm (Решетки жалюзийные)	buc			19
						18
1.133.1	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,02000	16,00	0
1.133.2	2681126001473	Cirpe de sters	kg	0,01000	10,00	0
1.133.3	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,40000	45,00	18
1.133.4	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,01000	10,00	0
		TOTAL Capitolul 4.14. Система BC-7.8.9				0
		Capitolul 4.15. Система BC-10				
1.134	RpVC37A	Demontarea ventilatoarelor centrifugale sau axiale, pe fundatie de beton sau pe stelajul metalic, avind greutatea 50-400 kg.	buc			383
						314
1.134.1	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,10000	16,00	2
1.134.2	2681126001473	Cirpe de sters	kg	0,05000	10,00	1
1.134.3	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,09000	12,50	1
1.134.4	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,11000	25,00	3
1.134.5	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	6,98000	45,00	314
1.134.6	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,10000	360,00	36
1.134.7	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,60000	45,00	27
1.135	RpVA35A	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 250 - 700 mm.	m2			41
						41
1.135.1	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,00700	16,00	0
1.135.2	2681126001473	Cirpe de sters	kg	0,03000	10,00	0
1.135.3	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,90000	45,00	41
1.135.4	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,02000	10,00	0
1.136	RpVB43A	Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidărie avind perimetrul de 800 - 2500 mm (Решетки жалюзийные)	buc			19
						18
1.136.1	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,02000	16,00	0
1.136.2	2681126001473	Cirpe de sters	kg	0,01000	10,00	0
1.136.3	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,40000	45,00	18
1.136.4	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,01000	10,00	0
		TOTAL Capitolul 4.15. Система BC-10				0
		Capitolul 4.16. Система BC-11				
1.137	RpVC37A	Demontarea ventilatoarelor centrifugale sau axiale, pe fundatie de beton sau pe stelajul metalic, avind greutatea 50-400 kg.	buc			383
						314
1.137.1	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,10000	16,00	2
1.137.2	2681126001473	Cirpe de sters	kg	0,05000	10,00	1
1.137.3	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,09000	12,50	1
1.137.4	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,11000	25,00	3
1.137.5	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	6,98000	45,00	314
1.137.6	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,10000	360,00	36
1.137.7	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,60000	45,00	27
1.138	RpVA35A	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 250 - 700 mm.	m2			41
						41
1.138.1	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,00700	16,00	0
1.138.2	2681126001473	Cirpe de sters	kg	0,03000	10,00	0
1.138.3	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,90000	45,00	41
1.138.4	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,02000	10,00	0
1.139	RpVA35B	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 700 - 1600 mm.	m2			30
						29
1.139.1	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,00800	16,00	0
1.139.2	2681126001473	Cirpe de sters	kg	0,03000	10,00	0

1.139.3	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,64000	45,00	29
1.139.4	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,03000	10,00	0
1.140	RpVA35C	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 1600 - 2500 mm.	m2			33 32
1.140.1	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,01000	16,00	0
1.140.2	2681126001473	Cirpe de sters	kg	0,03000	10,00	0
1.140.3	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,72000	45,00	32
1.140.4	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,04000	10,00	0
1.141	RpVB43A	Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidărie avind perimetrul de 800 - 2500 mm (Решетки жалюзийные)	buc			19 18
1.141.1	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,02000	16,00	0
1.141.2	2681126001473	Cirpe de sters	kg	0,01000	10,00	0
1.141.3	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,40000	45,00	18
1.141.4	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,01000	10,00	0
		TOTAL Capitolul 4.16. Система BC-11				0
		Capitolul 4.17. Система BC-12. BC-15				
1.142	RpVC37A	Demontarea ventilatoarelor centrifugale sau axiale, pe fundatie de beton sau pe stelajul metalic, avind greutatea 50-400 kg.	buc			383 314
1.142.1	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,10000	16,00	2
1.142.2	2681126001473	Cirpe de sters	kg	0,05000	10,00	1
1.142.3	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,09000	12,50	1
1.142.4	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,11000	25,00	3
1.142.5	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	6,98000	45,00	314
1.142.6	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,10000	360,00	36
1.142.7	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,60000	45,00	27
1.143	RpVC53A	Demontarea suportilor elastici de la ventilatoare din cauciuc elastic.	buc			72 69
1.143.1	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,08000	16,00	1
1.143.2	2681126001473	Cirpe de sters	kg	0,05000	10,00	1
1.143.3	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	1,54000	45,00	69
1.143.4	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,01000	45,00	0
1.144	RpVB46A	Demontarea sibarelor drepte sau inclinate la 45 grade de pe canale de ventilatie circulare sau rectangulare, avind perimetrul de 800-1600 mm.	buc			56 55
1.144.1	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,04000	16,00	1
1.144.2	2681126001473	Cirpe de sters	kg	0,01000	10,00	0
1.144.3	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	1,23000	45,00	55
1.144.4	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,01000	10,00	0
1.145	RpVA35A	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 250 - 700 mm.	m2			41 41
1.145.1	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,00700	16,00	0
1.145.2	2681126001473	Cirpe de sters	kg	0,03000	10,00	0
1.145.3	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,90000	45,00	41
1.145.4	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,02000	10,00	0
1.146	RpVA35B	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 700 - 1600 mm.	m2			30 29
1.146.1	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,00800	16,00	0
1.146.2	2681126001473	Cirpe de sters	kg	0,03000	10,00	0
1.146.3	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,64000	45,00	29
1.146.4	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,03000	10,00	0
1.147	RpVB37B	Demontarea hotelor de uz general, din tabla zincata, tip A, B sau C, de 0,5-0,8 mm.	buc			57 50
1.147.1	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,01000	16,00	0
1.147.2	2681126001473	Cirpe de sters	kg	0,01000	10,00	0
1.147.3	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,12000	12,50	2
1.147.4	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,06000	25,00	2
1.147.5	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	1,10000	45,00	50
1.147.6	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,08000	45,00	4
1.147.7	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,02000	10,00	0
1.148	RpVB43A	Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidărie avind perimetrul de 800 - 2500 mm (Решетки жалюзийные)	buc			19 18
1.148.1	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,02000	16,00	0
1.148.2	2681126001473	Cirpe de sters	kg	0,01000	10,00	0
1.148.3	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,40000	45,00	18
1.148.4	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,01000	10,00	0
		TOTAL Capitolul 4.17. Система BC-12. BC-15				0
		Capitolul 5. Demontarea instalatii alimentare cu apa.				
1.149	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1".	m			14 14

1.149.1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,30000	45,00	14
1.150	RpSA03B	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1 1/4"-2".	m			17
						17
1.150.1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,38000	45,00	17
1.151	RpSA03C	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 2 1/2"-4".	m			24
						24
1.151.1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,54000	45,00	24
1.152	RpSA03C	Demontarea țevii din otel zincata existenta in interiorul clădirii, avind diametru de 150mm	m			24
						24
1.152.1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,54000	45,00	24
1.153	RpSD10A	Demontarea unui robinet de trecere cu sau fara descarcare, a unui robinet cu sertar pana cu mufe filetate, avind diametru de 3/8"-1/2".	buc			4
						4
1.153.1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,08000	45,00	4
1.154	RpSD10B	Demontarea unui robinet de trecere cu sau fara descarcare, a unui robinet cu sertar pana cu mufe filetate, avind diametru de 3/4"-1".	buc			5
						5
1.154.1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,11000	45,00	5
1.155	RpSD10C	Demontarea unui robinet de trecere cu sau fara descarcare, a unui robinet cu sertar pana cu mufe filetate, avind diametru de 1 1/4"-1 1/2".	buc			7
						7
1.155.1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,15000	45,00	7
1.156	RpSD10D	Demontarea unui robinet de trecere cu sau fara descarcare, a unui robinet cu sertar pana cu mufe filetate, avind diametru de 2".	buc			10
						10
1.156.1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,23000	45,00	10
1.157	RpSD08D	Demontarea unui robinet cu ventil, din fonta, cu flanse, drept sau de colt, avind diametru de 70-80-100 mm.	buc			20
						20
1.157.1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,45000	45,00	20
1.158	RpSD08E	Demontarea unui robinet cu ventil, din fonta, cu flanse, drept sau de colt, avind diametru de 150 mm.	buc			42
						42
1.158.1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,94000	45,00	42
1.159	RpSD16A	Demontarea unui hidrant de incendiu interior pentru cladiri, avind diametru de 2"montat aparent cu cutie si rama.	buc			74
						74
1.159.1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,65000	45,00	74
1.160	RpSD02A	Demontarea unei baterii de perete cu D=1/2" pentru funcționari multiple. /Кран поливочный/	buc			27
						27
1.160.1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,60000	45,00	27
1.161	RpSE07A	Demontarea unui contor de apa, cu racorduri olandeze, avind diametrul de 100 mm	buc			29
						29
1.161.1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,65000	45,00	29
		TOTAL Capitolul 5. Demontarea instalatii alimentare cu apa.				0
		Capitolul 6. Demontarea instalatii de canalizare.				
1.162	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm.	m			29
						29
1.162.1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,64000	45,00	29
1.163	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm.	m			36
						36
1.163.1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,79000	45,00	36
1.164	RpSB01D	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 125 - 150 mm.	m			38
						38
1.164.1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,84000	45,00	38
1.165	RpSA04B	Demontarea tevii din policlorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 63 mm - 110 mm.	m			4
						4
1.165.1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,09000	45,00	4
1.166	RpSA04B	Demontarea tevii din policlorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 150 mm.	m			4
						4
1.166.1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,09000	45,00	4
1.167	RpSD10D	Demontarea unui robinet de trecere cu sau fara descarcare, a unui robinet cu sertar pana cu mufe filetate, avind diametru de 2".	buc			10
						10
1.167.1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,23000	45,00	10
1.168	RpSB05A	Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 50 mm.	buc			25
						25
1.168.1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,56000	45,00	25
1.169	RpSB05C	Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 100 mm.	buc			36
						36
1.169.1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,80000	45,00	36

1.170	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat.	buc			50
						50
1.170.1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,10000	45,00	50
1.171	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile.	buc			43
						43
1.171.1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,95000	45,00	43
1.172	RpSC09A	Demontarea unui pisoar din faianta, complet echipat.	buc			37
						37
1.172.1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,82000	45,00	37
1.173	RpSC08A	Demontarea unui bideu din faianta, complet echipat.	buc			40
						40
1.173.1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,88000	45,00	40
1.174	RpSD02A	Demontarea unei baterii de perete cu D=1/2" pentru functionari multiple.	buc			27
						27
1.174.1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,60000	45,00	27
1.175	RpSD02A	Demontarea unei baterii de perete eu D=1/2" pentru funcționari multiple. /Кран поливочный/	buc			27
						27
1.175.1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,60000	45,00	27
1.176	RpSC10A	Demontarea unei chiuvete din fonta sau gresie ceramica.	buc			40
						40
1.176.1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,88000	45,00	40
1.177	RpSD01B	Demontarea unui robinet simplu serviciu sau cu racord, avind diametru de 3/4" (Кран водоразборный д 3/4")	buc			41
						41
1.177.1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,90000	45,00	41
		TOTAL Capitolul 6. Demontarea instalatii de canalizare.				0
		Capitolul 7. Demontare instalatii de pluviala.				
1.178	RpSA04B	Demontarea tevii din policrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 110 mm.	m			4
						4
1.178.1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,09000	45,00	4
1.179	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm.	m			36
						36
1.179.1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,79000	45,00	36
1.180	RpSB05C	Demontarea unui sifon de pardoseala, Воронки ВР-9	buc			36
						36
1.180.1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,80000	45,00	36
		TOTAL Capitolul 7. Demontare instalatii de pluviala.				0

APROBAT:

Intocmit: IM PRO EX 2005 SRL

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor: Agentia Proprietatii Publice

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Antreprenor: IM PRO EX 2005 SRL Plamadeala Pavel

Investitor: Agentia Proprietatii Publice

Obiect:

Catalog de preturi unitare pentru obiectul 7.3

Devizul: Lucrari de constructie						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 1. Lucrari de demontare				
1.1	RpEG17D	Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap BPY-B2	buc			265
						265
1.1.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	5,88000	45,00	265
1.2	RpEG17D	Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap BPY-P13	buc			265
						265
1.2.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	5,88000	45,00	265
1.3	RpEG17D	Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap СПУ 62-5/1	buc			265
						265
1.3.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	5,88000	45,00	265
1.4	RpEG17D	Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap СПУ 62-6/1	buc			265
						265
1.4.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	5,88000	45,00	265
1.5	RpEG17D	Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap BY8253	buc			265
						265
1.5.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	5,88000	45,00	265
1.6	RpEG17D	Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap ШИД1	buc			265
						265
1.6.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	5,88000	45,00	265
1.7	RpEG17D	Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap CY-9442-13	buc			265
						265
1.7.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	5,88000	45,00	265
1.8	RpEG17D	Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap CY-9442-18	buc			265
						265
1.8.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	5,88000	45,00	265
1.9	RpEG17B	Demontarea tablourilor electrice cu masca metalica, ОЩВ-6	buc			8
						8
1.9.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,17000	45,00	8
1.10	RpEG17B	Demontarea tablourilor electrice cu masca metalica, ЯВШ-3x25	buc			8
						8
1.10.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,17000	45,00	8
1.11	08-03-530-4	Demaror magnetic de destinație comuna, separat, montat pe construcție pe perete sau coloana. ПМЕ-022	buc			291
						143
1.11.1	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,08000	36,00	3
1.11.2	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,00200	17,59	0
1.11.3	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	0,37300	34,50	13
1.11.4	01019100	Cartuș pentru împușcat	10 buc	1,22000	6,00	7
1.11.5	01019103	Dibluri de distanțare	100 buc	0,01400	75,00	1
1.11.6	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,22000	6,00	7
1.11.7	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,01200	35,80	0
1.11.8	1019852	Vopsea	kg	0,03900	41,20	2
1.11.9	2019408	Construcții din oțel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,00300	10 500,00	32
1.11.10	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,00000	3,50	4
1.11.11	05009500	Fișe de marcare	100 buc	0,03100	10,00	0
1.11.12	05009502	Fișe de extremitate	100 buc	6,10000	10,00	61
1.11.13	05009619	Ațe de cusut	kg	0,00100	18,50	0
1.11.14	05429033	Vaselină tehnică	kg	0,01200	19,47	0
1.11.15	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,02400	75,00	2
1.11.16	1	Muncitor	h-om	3,17000	45,00	143
1.11.17	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia	h-ut	0,00600	360,00	2

		conductelor principale), 10 t				
1.11.18	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,13000	95,00	12
1.11.19	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,04000	10,00	0
1.11.20	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,00600	250,00	2
1.12	08-03-530-4	Demaror magnetic de destinație comuna, separat, montat pe construcție pe perete sau coloana, ПМЕ-122	buc			291
						143
1.12.1	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,08000	36,00	3
1.12.2	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,00200	17,59	0
1.12.3	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	0,37300	34,50	13
1.12.4	01019100	Cartuș pentru împușcat	10 buc	1,22000	6,00	7
1.12.5	01019103	Dibluri de distanțare	100 buc	0,01400	75,00	1
1.12.6	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,22000	6,00	7
1.12.7	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,01200	35,80	0
1.12.8	1019852	Vopsea	kg	0,03900	41,20	2
1.12.9	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,00300	10 500,00	32
1.12.10	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГC-50"	buc	1,00000	3,50	4
1.12.11	05009500	Fișe de marcare	100 buc	0,03100	10,00	0
1.12.12	05009502	Fișe de extremitate	100 buc	6,10000	10,00	61
1.12.13	05009619	Ațe de cusut	kg	0,00100	18,50	0
1.12.14	05429033	Vaselină tehnică	kg	0,01200	19,47	0
1.12.15	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛCЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,02400	75,00	2
1.12.16	1	Muncitor	h-om	3,17000	45,00	143
1.12.17	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,00600	360,00	2
1.12.18	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,13000	95,00	12
1.12.19	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,04000	10,00	0
1.12.20	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,00600	250,00	2
1.13	08-03-530-4	Demaror magnetic de destinație comuna, separat, montat pe construcție pe perete sau coloana, ПМЕ-222	buc			291
						143
1.13.1	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,08000	36,00	3
1.13.2	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,00200	17,59	0
1.13.3	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	0,37300	34,50	13
1.13.4	01019100	Cartuș pentru împușcat	10 buc	1,22000	6,00	7
1.13.5	01019103	Dibluri de distanțare	100 buc	0,01400	75,00	1
1.13.6	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,22000	6,00	7
1.13.7	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,01200	35,80	0
1.13.8	1019852	Vopsea	kg	0,03900	41,20	2
1.13.9	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,00300	10 500,00	32
1.13.10	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГC-50"	buc	1,00000	3,50	4
1.13.11	05009500	Fișe de marcare	100 buc	0,03100	10,00	0
1.13.12	05009502	Fișe de extremitate	100 buc	6,10000	10,00	61
1.13.13	05009619	Ațe de cusut	kg	0,00100	18,50	0
1.13.14	05429033	Vaselină tehnică	kg	0,01200	19,47	0
1.13.15	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛCЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,02400	75,00	2
1.13.16	1	Muncitor	h-om	3,17000	45,00	143
1.13.17	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,00600	360,00	2
1.13.18	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,13000	95,00	12
1.13.19	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,04000	10,00	0
1.13.20	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,00600	250,00	2
1.14	08-03-530-4	Demaror magnetic de destinație comuna, separat, montat pe construcție pe perete sau coloana, ПМЕ-322	buc			291
						143
1.14.1	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,08000	36,00	3
1.14.2	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,00200	17,59	0
1.14.3	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	0,37300	34,50	13
1.14.4	01019100	Cartuș pentru împușcat	10 buc	1,22000	6,00	7
1.14.5	01019103	Dibluri de distanțare	100 buc	0,01400	75,00	1
1.14.6	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,22000	6,00	7
1.14.7	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,01200	35,80	0
1.14.8	1019852	Vopsea	kg	0,03900	41,20	2
1.14.9	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,00300	10 500,00	32
1.14.10	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГC-50"	buc	1,00000	3,50	4
1.14.11	05009500	Fișe de marcare	100 buc	0,03100	10,00	0
1.14.12	05009502	Fișe de extremitate	100	6,10000	10,00	61

			buc			
1.14.13	05009619	Ațe de cusut	kg	0,00100	18,50	0
1.14.14	05429033	Vaselină tehnică	kg	0,01200	19,47	0
1.14.15	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,02400	75,00	2
1.14.16	1	Muncitor	h-om	3,17000	45,00	143
1.14.17	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,00600	360,00	2
1.14.18	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,13000	95,00	12
1.14.19	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,04000	10,00	0
1.14.20	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,00600	250,00	2
1.15	08-03-532-4	Post de comanda cu butoane, destinație comuna, montat pe construcție perete sau coloana, ПКЕ212-2У3	buc			142
						81
1.15.1	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,06000	36,00	2
1.15.2	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,00100	17,59	0
1.15.3	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	0,05000	34,50	2
1.15.4	01019100	Cartuș pentru împușcat	10 buc	1,22000	6,00	7
1.15.5	01019103	Dibluri de distanțare	100 buc	0,01400	75,00	1
1.15.6	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,22000	6,00	7
1.15.7	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,00600	35,80	0
1.15.8	1019852	Vopsea	kg	0,03500	41,20	1
1.15.9	2019408	Construcții din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,00200	10 500,00	21
1.15.10	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,00000	3,50	4
1.15.11	05009500	Fișe de marcare	100 buc	0,01000	10,00	0
1.15.12	05009502	Fișe de extremitate	100 buc	0,06100	10,00	1
1.15.13	05009619	Ațe de cusut	kg	0,00100	18,50	0
1.15.14	05429033	Vaselină tehnică	kg	0,00600	19,47	0
1.15.15	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,01200	75,00	1
1.15.16	1	Muncitor	h-om	1,80000	45,00	81
1.15.17	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,00100	360,00	0
1.15.18	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,13000	95,00	12
1.15.19	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,04000	10,00	0
1.15.20	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,00100	250,00	0
1.16	RpEF23B	Demontări de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brațe sau tuburi, ОД-2x40	buc			14
						14
1.16.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,30000	45,00	14
1.17	RpEF23B	Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi, Л201Г-2x40	buc			14
						14
1.17.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,30000	45,00	14
1.18	RpEF23B	Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi, Л201Г-2x40	buc			14
						14
1.18.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,30000	45,00	14
1.19	RpEF23B	Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi, Л201Г-2x20	buc			14
						14
1.19.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,30000	45,00	14
1.20	RpEF23B	Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi, Л201Г-280x12	buc			14
						14
1.20.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,30000	45,00	14
1.21	RpEF23B	Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi, ПВЛП-2X40	buc			14
						14
1.21.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,30000	45,00	14
1.22	RpEF23B	Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi, ПВЛМ-2X40	buc			14
						14
1.22.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,30000	45,00	14
1.23	RpEF23B	Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi, ПВЛМ-1X40	buc			14
						14
1.23.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,30000	45,00	14
1.24	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile, ПГ-02	buc			10
						10
1.24.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,22000	45,00	10
1.25	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si	buc			10

		globurile, БУН-60М					10
1.25.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,22000	45,00		10
1.26	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile, ППР-200	buc				10
							10
1.26.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,22000	45,00		10
1.27	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile, БР-08	buc				10
							10
1.27.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,22000	45,00		10
1.28	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile, ПО-18	buc				10
							10
1.28.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,22000	45,00		10
1.29	RpEF23A	Demontări de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile, "Выход"	buc				10
							10
1.29.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,22000	45,00		10
1.30	RpEF24A	Demontarea tuburi fluorescente 40 Br	buc				2
							2
1.30.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,05000	45,00		2
1.31	RpEF24A	Demontarea tuburi fluorescente 20 Br	buc				2
							2
1.31.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,05000	45,00		2
1.32	RpEF24A	Demontarea tuburi fluorescente 80 Br	buc				2
							2
1.32.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,05000	45,00		2
1.33	RpEF24A	Demontarea becurilor cu incandescenta pina la 200 W	buc				2
							2
1.33.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,05000	45,00		2
1.34	RpEF24A	Demontarea becurilor cu incandescenta pina la 150 W	buc				2
							2
1.34.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,05000	45,00		2
1.35	RpEF24A	Demontarea becurilor cu incandescenta pina la 100 W	buc				2
							2
1.35.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,05000	45,00		2
1.36	RpEF24A	Demontarea becurilor cu incandescenta pina la 75 W	buc				2
							2
1.36.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,05000	45,00		2
1.37	RpEF24A	Demontarea becurilor cu incandescenta pina la 60 W	buc				2
							2
1.37.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,05000	45,00		2
1.38	RpEF24A	Demontarea becurilor cu incandescenta pina la 400 W	buc				2
							2
1.38.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,05000	45,00		2
1.39	RpEF24A	Demontarea becurilor cu incandescenta pina la 25 W	buc				2
							2
1.39.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,05000	45,00		2
1.40	RpEB12A	Demontarea conductorilor, montati aparent sau mascati in tuburi, АПВ-2,5 mm	m				4
							4
1.40.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,08000	45,00		4
1.41	RpEB12B	Demontarea conductorilor, montati aparent sau mascati in tuburi, АПВ-4,0 mm	m				5
							5
1.41.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,10000	45,00		5
1.42	RpEB12B	Demontarea conductorilor, montati aparent sau mascati in tuburi, АПВ-6,0 mm	m				5
							5
1.42.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,10000	45,00		5
1.43	RpEB12C	Demontarea conductorilor, montati aparent sau mascati in tuburi, АПВ-10 mm	m				5
							5
1.43.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,12000	45,00		5
1.44	RpEB12C	Demontarea conductorilor, montati aparent sau mascati in tuburi, АПВ-16 mm	m				5
							5
1.44.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,12000	45,00		5
1.45	RpEB12C	Demontarea conductorilor, montati aparent sau mascati in tuburi, АПВ-25 mm	m				5
							5
1.45.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,12000	45,00		5
1.46	RpEB12D	Demontarea conductorilor, montati aparent sau mascati in tuburi, АПВ-35 mm	m				9
							6
1.46.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,14000	45,00		6
1.46.2	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,05000	45,00		2

1.47	RpEB12D	Demontarea conductorilor, montati aparent sau mascati in tuburi, АПВ-50 mm	m				9
							6
1.47.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,14000		45,00	6
1.47.2	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,05000		45,00	2
1.48	RpEB12D	Demontarea conductorilor, montati aparent sau mascati in tuburi, АПВ-70 mm	m				9
							6
1.48.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,14000		45,00	6
1.48.2	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,05000		45,00	2
1.49	RpEB12A	Demontarea conductorilor, montati aparent sau mascati in tuburi, АППВ-2x2,5 mm	m				4
							4
1.49.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,08000		45,00	4
1.50	RpEB12A	Demontarea conductorilor, montati aparent sau mascati in tuburi, АППВ-3x2,5 mm	m				4
							4
1.50.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,08000		45,00	4
1.51	RpED17A2	Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri.Pentru cabluri montate in tuburi de protectie, АНПГ-2x2,5 mm	m				13
							9
1.51.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,20000		45,00	9
1.51.2	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,09000		45,00	4
1.52	RpED17A2	Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri.Pentru cabluri montate in tuburi de protectie, АНПГ-3x2,5 mm	m				13
							9
1.52.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,20000		45,00	9
1.52.2	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,09000		45,00	4
1.53	RpEA12C	Demontarea tevilor de protectie din otel pentru instalatii (neagra sau zincata), avind diametrul pina la 2", montata ingropat, д20мм	m				24
							24
1.53.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,54000		45,00	24
1.54	RpEA12C	Demontarea tevilor de protectie din otel pentru instalatii (neagra sau zincata), avind diametrul pina la 2", montata ingropat, д26мм	m				24
							24
1.54.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,54000		45,00	24
1.55	RpEA12C	Demontarea tevilor de protectie din otel pentru instalatii (neagra sau zincata), avind diametrul pina la 2", montata ingropat д32мм	m				24
							24
1.55.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,54000		45,00	24
1.56	RpEA12C	Demontarea tevilor de protectie din otel pentru instalatii (neagra sau zincata), avind diametrul pina la 2", montata ingropat, д47мм	m				24
							24
1.56.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,54000		45,00	24
1.57	RpEA12D	Demontarea tevilor de protectie din otel pentru instalatii (neagra sau zincata), avind diametrul peste 2", montata ingropat, д60мм	m				34
							34
1.57.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,76000		45,00	34
1.58	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : 2-polare prize	buc				3
							3
1.58.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,06000		45,00	3
1.59	RpEE24B	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : tripolare, prize de 10-16 A	buc				6
							6
1.59.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,13000		45,00	6
1.60	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare intreruptoare скрытый	buc				3
							3
1.60.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,06000		45,00	3
1.61	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : intreruptoare сдвоенный	buc				3
							3
1.61.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,06000		45,00	3
1.62	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare intreruptoare открытый	buc				3
							3
1.62.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,06000		45,00	3
1.63	08-03-603-1	Demontarea. Cutie cu transformatori coboritori ЯТП-0.25	buc				82
							64
1.63.1	01019103	Dibluri de distanțare	100 buc	0,04000		75,00	3
1.63.2	1	Muncitor	h-om	1,43000		45,00	64
1.63.3	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,02000		360,00	7
1.63.4	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,26000		10,00	3
1.63.5	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,02000		250,00	5
		TOTAL Capitolul 1. Lucrari de demontare					0

APROBAT:

Intocmit: IM PRO EX 2005 SRL
(functia, semnatura, numele, prenumele)

Investitor: Agentia Proprietatii Publice
(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin, www.devize.md; Telefon: 022-522032;

Antreprenor: IM PRO EX 2005 SRL Plamadeala Pavel

Investitor: Agentia Proprietatii Publice

Obiect:

Catalog de preturi unitare pentru obiectul 7.4

Devizul: Lucrari de constructie						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 1.1. Lucrari de demontare. Автоматизация сан-техсистем АБК				
1.1	RpEG17D	Demontarea tablourilor electrice: metalic 2200x1000x1200mm (холодильный центр)	buc			265
						265
1.1.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	5,88000	45,00	265
1.2	RpEB12A	Demontarea conductorilor, montati aparent sau mascati in tuburi, ПВЛЭ-1,4 mm	m			4
						4
1.2.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,08000	45,00	4
1.3	RpEB12A	Demontarea conductorilor, montati aparent sau mascati in tuburi, ПВ500-1,5 mm	m			4
						4
1.3.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,08000	45,00	4
1.4	RpEB12A	Demontarea conductorilor, montati aparent sau mascati in tuburi, АПВ500-2,5 mm	m			4
						4
1.4.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,08000	45,00	4
1.5	RpEB12A	Demontarea conductorilor, montati aparent sau mascati in tuburi, АПТО500-2,5 mm	m			4
						4
1.5.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,08000	45,00	4
1.6	RpEA12C	Demontarea tevilor de protectie din otel pentru instalatii (neagra sau zincata), avind diametrul pina la 2", montata ingropat, д22мм	m			24
						24
1.6.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,54000	45,00	24
1.7	RpEA12C	Demontarea tevilor de protectie din otel pentru instalatii (neagra sau zincata), avind diametrul pina la 2", montata ingropat, д26мм	m			24
						24
1.7.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,54000	45,00	24
1.8	RpEA12C	Demontarea tevilor de protectie din otel pentru instalatii (neagra sau zincata), avind diametrul pina la 2", montata ingropat, д47мм	m			24
						24
1.8.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,54000	45,00	24
1.9	RpEA13A	Demontarea tubului izolant, usor protejat, flexibil, de orice diametru, inclusiv scoaterea conductorilor бесшовная	m			13
						13
1.9.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,28000	45,00	13
1.10	11-03-011-01	Avertizoare (датчики температуры сигн.)	set			986
						202
1.10.1	1012037	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 8 mm	kg	0,36400	34,50	13
1.10.2	5	Masa utilajului	t	0,08000	8 500,00	680
1.10.3	1	Muncitor	h-om	4,49000	45,00	202
1.10.4	21102	Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (in afara conductei principale), 10 t	h-ut	0,15000	360,00	54
1.10.5	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,15000	250,00	38
1.11	11-03-011-01	Avertizoare (датчики давления сигн.)	set			986
						202
1.11.1	1012037	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 8 mm	kg	0,36400	34,50	13
1.11.2	5	Masa utilajului	t	0,08000	8 500,00	680
1.11.3	1	Muncitor	h-om	4,49000	45,00	202
1.11.4	21102	Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (in afara conductei principale), 10 t	h-ut	0,15000	360,00	54
1.11.5	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,15000	250,00	38
1.12	RpEA13A	Demontarea tubului flexibil, P3-АЛ-Х Д15мм	m			13
						13
1.12.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,28000	45,00	13
1.13	10-04-066-04	Doze de cablu de conectare sau de ramificare, СК-12/СК- 8	buc			195
						180
1.13.1	1	Muncitor	h-om	4,00000	45,00	180
1.13.2	1011665	Lac electro-izolator "318"	kg	0,01000	35,80	0
1.13.3	01012073	Ațe aspre	kg	0,01000	18,50	0
1.13.4	1110109	Fise de marcare din masa plastica	100	0,06000	10,00	1

			buc			
1.13.5	4110041	Energie electrica	kw-h	0,06000	1,95	0
1.13.6	5	Masa utilajului	t	0,00100	8 500,00	9
1.13.7	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"	kg	0,01000	166,00	2
1.13.8	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,00500	75,00	0
1.13.9	5440150	Presspan in foi, marca "A"	kg	0,05000	65,40	3
		TOTAL Capitolul 1.1. Lucrari de demontare. Автоматизация сан-техсистем АБК				0
		Capitolul 1.2. Lucrari de demontare. Автоматизация вентиляции АБК				
1.14	RpEG17D	Demontarea tablourilor electrice: metalic 800x 100x500mm (приточная система ПС-1-ПС-6)	buc			265
						265
1.14.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	5,88000	45,00	265
1.15	RpEB12A	Demontarea conductorilor, montati aparent sau mascati in tuburi, ПВ500-2,5 mm	m			4
						4
1.15.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,08000	45,00	4
1.16	RpEA13A	Demontarea tubului flexibil, P3-АЛ-Х 8мм	m			13
						13
1.16.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,28000	45,00	13
1.17	RpEA12C	Demontarea tevilor de protectie din otel pentru instalatii (neagra sau zincata), avind diametrul pina la 2", montata ingropat, д22мм	m			24
						24
1.17.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,54000	45,00	24
1.18	RpEA12C	Demontarea tevilor de protectie din otel pentru instalatii (neagra sau zincata), avind diametrul pina la 2", montata ingropat, д26мм	m			24
						24
1.18.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,54000	45,00	24
1.19	RpEA12C	Demontarea tevilor de protectie din otel pentru instalatii (neagra sau zincata), avind diametrul pina la 2", montata ingropat, д32мм	m			24
						24
1.19.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,54000	45,00	24
1.20	IA18A	Termometru (показывающий)	buc			7
						6
1.20.1	3320500000000	Armatura fina (fara cost)	buc	1,01000	0,00	0
1.20.2	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,01000	22,50	0
1.20.3	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,00600	21,45	0
1.20.4	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,01200	23,64	0
1.20.5	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,14000	45,00	6
1.21	IA18A	Termometru (сигнализирующий)	buc			7
						6
1.21.1	3320500000000	Armatura fina (fara cost)	buc	1,01000	0,00	0
1.21.2	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,01000	22,50	0
1.21.3	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,00600	21,45	0
1.21.4	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,01200	23,64	0
1.21.5	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,14000	45,00	6
1.22	10-04-066-04	Doze de cablu de conectare sau de ramificare, CK-12/CK- 16	buc			195
						180
1.22.1	1	Muncitor	h-om	4,00000	45,00	180
1.22.2	1011665	Lac electro-izolator "318"	kg	0,01000	35,80	0
1.22.3	01012073	Ațe aspre	kg	0,01000	18,50	0
1.22.4	1110109	Fise de marcare din masa plastica	100 buc	0,06000	10,00	1
1.22.5	4110041	Energie electrica	kw-h	0,06000	1,95	0
1.22.6	5	Masa utilajului	t	0,00100	8 500,00	9
1.22.7	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"	kg	0,01000	166,00	2
1.22.8	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,00500	75,00	0
1.22.9	5440150	Presspan in foi, marca "A"	kg	0,05000	65,40	3
		TOTAL Capitolul 1.2. Lucrari de demontare. Автоматизация вентиляции АБК				0

APROBAT:

Intocmit: IM PRO EX 2005 SRL

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor: Agentia Proprietatii Publice

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Antreprenor: IM PRO EX 2005 SRL Plamadeala Pavel

Investitor: Agentia Proprietatii Publice

Obiect:

Catalog de preturi unitare pentru obiectul 7.5

Devizul: Lucrari de constructie						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 1. Lucrari de demontare				
1.1	RpEG17D	Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap ЩСУ-1	buc			265
						265
1.1.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	5,88000	45,00	265
1.2	RpEG17D	Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap ЩСУ-2	buc			265
						265
1.2.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	5,88000	45,00	265
1.3	08-03-532-4	Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, montat pe constructie perete sau coloana, ПКЕ212-2У3	buc			142
						81
1.3.1	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,06000	36,00	2
1.3.2	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,00100	17,59	0
1.3.3	01011977	Şuruburi cu piuliţe şi şaibe	kg	0,05000	34,50	2
1.3.4	01019100	Cartuş pentru împuşcat	10 buc	1,22000	6,00	7
1.3.5	01019103	Dibluri de distanţare	100 buc	0,01400	75,00	1
1.3.6	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,22000	6,00	7
1.3.7	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,00600	35,80	0
1.3.8	1019852	Vopsea	kg	0,03500	41,20	1
1.3.9	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,00200	10 500,00	21
1.3.10	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,00000	3,50	4
1.3.11	05009500	Fişe de marcare	100 buc	0,01000	10,00	0
1.3.12	05009502	Fişe de extremitate	100 buc	0,06100	10,00	1
1.3.13	05009619	Aţe de cusut	kg	0,00100	18,50	0
1.3.14	05429033	Vaselină tehnică	kg	0,00600	19,47	0
1.3.15	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,01200	75,00	1
1.3.16	1	Muncitor	h-om	1,80000	45,00	81
1.3.17	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,00100	360,00	0
1.3.18	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,13000	95,00	12
1.3.19	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,04000	10,00	0
1.3.20	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,00100	250,00	0
1.4	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare întrerupatoare ВГПМ2-10	buc			3
						3
1.4.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,06000	45,00	3
1.5	RpEB12A	Demontarea conductorilor, montati aparent sau mascati in tuburi, АПВ-2,5 mm	m			4
						4
1.5.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,08000	45,00	4
1.6	RpEB12C	Demontarea conductorilor, montati aparent sau mascati in tuburi, АПВ-10 mm	m			5
						5
1.6.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,12000	45,00	5
1.7	RpEB12C	Demontarea conductorilor, montati aparent sau mascati in tuburi, АПВ-25 mm	m			5
						5
1.7.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,12000	45,00	5
1.8	RpEB12D	Demontarea conductorilor, montati aparent sau mascati in tuburi, АПВ-70 mm	m			9
						6
1.8.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,14000	45,00	6
1.8.2	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,05000	45,00	2
1.9	RpEB12E	Demontarea conductorilor, montati aparent sau mascati in tuburi, АПВ-120 mm	m			9
						7
1.9.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,15000	45,00	7
1.9.2	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,06000	45,00	3
1.10	RpED17B2	Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea	m			17

		50-95 mmp, montat liber in șanțuri. Pentru cabluri montate in tuburi de protecție, AHP5- 3x70-1x35mm				12
1.10.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,26000	45,00	12
1.10.2	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,12000	45,00	5
1.11	RpED17C	Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 120-300 mmp, montat liber in santuri, AHP5- 3x120-1x35mm	m			14
						11
1.11.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,24000	45,00	11
1.11.2	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,07000	45,00	3
1.12	RpEA12C	Demontarea tevilor de protectie din otel pentru instalatii (neagra sau zincata), avind diametrul pina la 2", montata ingropat, d22mm	m			24
						24
1.12.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,54000	45,00	24
1.13	RpEA12C	Demontarea tevilor de protectie din otel pentru instalatii (neagra sau zincata), avind diametrul pina la 2", montata ingropat, d26mm	m			24
						24
1.13.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,54000	45,00	24
1.14	RpEA12C	Demontarea tevilor de protectie din otel pentru instalatii (neagra sau zincata), avind diametrul pina la 2", montata ingropat d32mm	m			24
						24
1.14.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,54000	45,00	24
1.15	RpEA12C	Demontarea tevilor de protectie din otel pentru instalatii (neagra sau zincata), avind diametrul pina la 2", montata ingropat, d47mm	m			24
						24
1.15.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,54000	45,00	24
1.16	RpEA12D	Demontarea tevilor de protectie din otel pentru instalatii (neagra sau zincata), avind diametrul peste 2", montata ingropat, d60mm	m			34
						34
1.16.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,76000	45,00	34
1.17	08-01-087-3	Constructii metalice	t			17 253
						2 799
1.17.1	1011306	Ciment portland pentru constructii, marca "500"	t	0,18000	1 600,00	288
1.17.2	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	4,20000	36,00	151
1.17.3	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	27,00000	34,50	932
1.17.4	1019104	Dibluri de distantare cu piulita	100 buc	0,80000	75,00	60
1.17.5	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	1,00000	10 500,00	10 500
1.17.6	4080141	Nisip natural pentru mortare de constructie	m3	0,15000	180,00	27
1.17.7	1	Muncitor	h-om	62,20000	45,00	2 799
1.17.8	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,74000	360,00	626
1.17.9	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	15,10000	95,00	1 435
1.17.10	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,74000	250,00	435
		TOTAL Capitolul 1. Lucrari de demontare				0

APROBAT:

Intocmit: IM PRO EX 2005 SRL

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor: Agentia Proprietatii Publice

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Antreprenor: IM PRO EX 2005 SRL Plamadeala Pavel

Investitor: Agentia Proprietatii Publice

Obiect:

Catalog de preturi unitare pentru obiectul 7.6

Devizul: Lucrari de constructie						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
1.1	11-03-011-01	Releu РКС-1 (реле контроля смазки.)	set			986 202
1.1.1	1012037	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 8 mm	kg	0,36400	34,50	13
1.1.2	5	Masa utilajului	t	0,08000	8 500,00	680
1.1.3	1	Muncitor	h-om	4,49000	45,00	202
1.1.4	21102	Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (in afara conductei principale), 10 t	h-ut	0,15000	360,00	54
1.1.5	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,15000	250,00	38
1.2	11-03-011-01	Termometru ТСМ-Х (термометр сопротивления.)	set			986 202
1.2.1	1012037	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 8 mm	kg	0,36400	34,50	13
1.2.2	5	Masa utilajului	t	0,08000	8 500,00	680
1.2.3	1	Muncitor	h-om	4,49000	45,00	202
1.2.4	21102	Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (in afara conductei principale), 10 t	h-ut	0,15000	360,00	54
1.2.5	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,15000	250,00	38
1.3	IA18A	Termometru A.B N1 -3	buc			7 6
1.3.1	3320500000000	Armatura fina (fara cost)	buc	1,01000	0,00	0
1.3.2	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,01000	22,50	0
1.3.3	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,00600	21,45	0
1.3.4	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,01200	23,64	0
1.3.5	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,14000	45,00	6
1.4	11-02-002-01	Manometru ОБМ1-160	buc			95 93
1.4.1	1012036	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm	kg	0,03500	34,50	1
1.4.2	1019892	Garnituri din paronit	kg	0,04200	35,20	1
1.4.3	1	Muncitor	h-om	2,06000	45,00	93
1.5	11-02-002-01	Most КСМ-4 (самопишущий)	buc			95 93
1.5.1	1012036	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm	kg	0,03500	34,50	1
1.5.2	1019892	Garnituri din paronit	kg	0,04200	35,20	1
1.5.3	1	Muncitor	h-om	2,06000	45,00	93
1.6	RpED17A2	Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in şanţuri.Pentru cabluri montate in tuburi de protecţie, КНРС-4x1,5 mm	m			13 9
1.6.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,20000	45,00	9
1.6.2	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,09000	45,00	4
1.7	RpEB12A	Demontarea conductorilor, montati aparent sau mascati in tuburi, ПБ500-1,5 mm	m			4 4
1.7.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,08000	45,00	4
1.8	RpEB12A	Demontarea conductorilor, montati aparent sau mascati in tuburi, АПБ500-2,5 mm	m			4 4
1.8.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,08000	45,00	4
1.9	ID03A	Robinet cu cep, cu trei cai, cu flanse cu presgarnitura, pentru instalaţiile de încălzire centrala, (кран КТ-К)	buc			107 56
1.9.1	2875274201600	Robinet cu cep (fara cost)	buc	1,00000	0,00	0
1.9.2	2875274428200	Flansa rotunda libera (fara cost)	buc	3,00000	0,00	0
1.9.3	2874115801071	Suruburi cap hexagonal M 12x40 mm	buc	12,00000	2,00	24
1.9.4	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	12,00000	0,70	8
1.9.5	2874125881289	Saibe uzuale, plate M 14	buc	12,00000	1,00	12
1.9.6	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,04500	16,45	1
1.9.7	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,01800	22,50	0
1.9.8	1450336200468	Grafit concentrat tip G, praf	kg	0,01200	45,80	1
1.9.9	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,05400	12,50	1
1.9.10	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,13500	25,00	3

1.9.11	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,03000	16,00	0
1.9.12	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,25000	45,00	56
1.10	RpEA12C	Demontarea tevilor de protectie din otel pentru instalatii (neagra sau zincata), avind diametrul pina la 2", montata ingropat, d22mm	m			24
						24
1.10.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,54000	45,00	24
1.11	RpEA12C	Demontarea tevilor de protectie din otel pentru instalatii (neagra sau zincata), avind diametrul pina la 2", montata ingropat, d26mm	m			24
						24
1.11.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,54000	45,00	24
1.12	RpEA12C	Demontarea tevilor de protectie din otel pentru instalatii (neagra sau zincata), avind diametrul pina la 2", montata ingropat, d32mm	m			24
						24
1.12.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,54000	45,00	24
1.13	RpEA12C	Demontarea tevilor de protectie din otel pentru instalatii (neagra sau zincata), avind diametrul pina la 2", montata ingropat, d47mm	m			24
						24
1.13.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,54000	45,00	24
1.14	RpEA13A	Demontarea tubului izolant, usor protejat, flexibil, de orice diametru, inclusiv scoaterea conductorilor бесшовная	m			13
						13
1.14.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,28000	45,00	13
1.15	RpEA13A	Demontarea tubului flexibil, P3-АЛ-Х Д15мм	m			13
						13
1.15.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,28000	45,00	13
1.16	RpEA13A	Demontarea tubului flexibil, P3-АЛ-Х Д26мм	m			13
						13
1.16.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,28000	45,00	13
1.17	10-04-066-04	Doze de cablu de conectare sau de ramificare, CK-12	buc			195
						180
1.17.1	1	Muncitor	h-om	4,00000	45,00	180
1.17.2	1011665	Lac electro-izolator "318"	kg	0,01000	35,80	0
1.17.3	01012073	Ațe aspre	kg	0,01000	18,50	0
1.17.4	1110109	Fise de marcare din masa plastica	100 buc	0,06000	10,00	1
1.17.5	4110041	Energie electrica	kw-h	0,06000	1,95	0
1.17.6	5	Masa utilajului	t	0,00100	8 500,00	9
1.17.7	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"	kg	0,01000	166,00	2
1.17.8	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛЭСЭП", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,00500	75,00	0
1.17.9	5440150	Presspan in foi, marca "A"	kg	0,05000	65,40	3
1.18	RpEG17D	Demontarea tablourilor electrice: metalic 2200x1000x1200mm (щит автоматизации холодильного центра)	buc			265
						265
1.18.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	5,88000	45,00	265
1.19	RpEE23A	Demontarea aparatelor: automat	buc			5
						5
1.19.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,11000	45,00	5
1.20	RpEE23A	Demontarea aparatelor: comutator	buc			5
						5
1.20.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,11000	45,00	5
1.21	RpEE23A	Demontarea aparatelor: releu	buc			5
						5
1.21.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,11000	45,00	5
1.22	RpEE23A	Demontarea aparatelor:armatura	buc			5
						5
1.22.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,11000	45,00	5
1.23	RpEE23A	Demontarea aparatelor:tablou	buc			5
						5
1.23.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,11000	45,00	5
1.24	RpEE23A	Demontarea aparatelor:ИМС-5	buc			5
						5
1.24.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,11000	45,00	5
1.25	RpEE23A	Demontarea aparatelor:transformator	buc			5
						5
1.25.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,11000	45,00	5
1.26	RpEE23A	Demontarea aparatelor:priza	buc			5
						5
1.26.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,11000	45,00	5
1.27	RpEE23A	Demontarea aparatelor:dulie	buc			5
						5
1.27.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,11000	45,00	5

APROBAT:

Intocmit: IM PRO EX 2005 SRL

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor: Agentia Proprietatii Publice

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin, www.devize.md; Telefon: 022-522032;

Antreprenor: IM PRO EX 2005 SRL Plamadeala Pavel

Investitor: Agentia Proprietatii Publice

Obiect:

Catalog de preturi unitare pentru obiectul 7.7

Devizul: Lucrari de constructie						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
1.1	08-03-530-4	Demaror magnetic de destinație comuna, separat, montat pe construcție pe perete sau coloana, ПМЕ-022	buc			291 143
1.1.1	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,08000	36,00	3
1.1.2	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,00200	17,59	0
1.1.3	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	0,37300	34,50	13
1.1.4	01019100	Cartuș pentru împușcat	10 buc	1,22000	6,00	7
1.1.5	01019103	Dibluri de distanțare	100 buc	0,01400	75,00	1
1.1.6	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,22000	6,00	7
1.1.7	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,01200	35,80	0
1.1.8	1019852	Vopsea	kg	0,03900	41,20	2
1.1.9	2019408	Constructii din oțel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,00300	10 500,00	32
1.1.10	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,00000	3,50	4
1.1.11	05009500	Fișe de marcare	100 buc	0,03100	10,00	0
1.1.12	05009502	Fișe de extremitate	100 buc	6,10000	10,00	61
1.1.13	05009619	Ațe de cusut	kg	0,00100	18,50	0
1.1.14	05429033	Vaselină tehnică	kg	0,01200	19,47	0
1.1.15	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,02400	75,00	2
1.1.16	1	Muncitor	h-om	3,17000	45,00	143
1.1.17	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,00600	360,00	2
1.1.18	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,13000	95,00	12
1.1.19	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,04000	10,00	0
1.1.20	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,00600	250,00	2
1.2	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : prize	buc			3 3
1.2.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,06000	45,00	3
1.3	RpEB12A	Demontarea conductorilor, montati aparent sau mascati in tuburi, АГВ-2,5 mm	m			4 4
1.3.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,08000	45,00	4
1.4	RpEA12C	Demontarea tevilor de protectie din oțel pentru instalatii (neagra sau zincata), avind diametrul pina la 2", montata ingropat, d22mm	m			24 24
1.4.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,54000	45,00	24

APROBAT:

Intocmit: IM PRO EX 2005 SRL

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor: Agentia Proprietatii Publice

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Antreprenor: IM PRO EX 2005 SRL Plamadeala Pavel

Investitor: Agentia Proprietatii Publice

Obiect:

Catalog de preturi unitare pentru obiectul 7.8

Devizul: Lucrari de constructie						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
1.1	RpEG17D	Demontarea tablourilor electrice: metalic	buc			265
						265
1.1.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	5,88000	45,00	265
1.2	RpEB12A	Demontarea conductorilor, montati aparent sau mascați in tuburi, ПВ-2,5 mm	m			4
						4
1.2.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,08000	45,00	4
1.3	RpEA12C	Demontarea tevilor de protectie din otel pentru instalatii (neagra sau zincata), avind diametrul pina la 2", montata ingropat, d22mm	m			24
						24
1.3.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,54000	45,00	24
1.4	11-02-002-01	Manometru ЭKM	buc			95
						93
1.4.1	1012036	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm	kg	0,03500	34,50	1
1.4.2	1019892	Garnituri din paronit	kg	0,04200	35,20	1
1.4.3	1	Muncitor	h-om	2,06000	45,00	93

APROBAT:

Intocmit: IM PRO EX 2005 SRL

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor: Agentia Proprietatii Publice

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.