

**Reconstructia retelelor  
inginiesti exterioare existente  
din bd.Stefan cel Mare si Sfint  
83, cladirea Primariei mun.  
Chisinau N48/2022 - PG**

Formular Nr.1A

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz-oferta № 7-1  
Amenajarea teritoriului (marca PG)**  
(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Demontari</b>				
1	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	303,50		
	9310060019930	Muncitor	h-om	485,60		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	5,80		
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	235,21		
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	235,21		
		<i>Total</i>				
2	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta	m3	485,60		
	9310060019930	Muncitor	h-om	69,44		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	11,61		
	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	6,70		
	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	6,70		
		<i>Total</i>				
3	TsC03G1	Decaparea nisipului cu excavatorul .	100 m3	4,55		
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	11,83		
		<i>Total</i>				
4	RpDB36A	Desfacerea trotuarelor din dale de beton sau bazalt si borduri din piatra sau de beton orice dimensiuni, asezate pe beton (dale din piatra sau beton)	m2	285,00		

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	111,15		
		<i>Total</i>				
5	RpDB36C	Desfacerea borduri din piatra sau beton	m	422,00		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	177,24		
		<i>Total</i>				
6	TsC03G1	Incarcarea deseurilor cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, descarcare in autovehicule	100 m3	12,80		
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	33,28		
		<i>Total</i>				
7	TsI50C5	Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	2 093,00		
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	784,88		
		<i>Total</i>				
<b>Total</b>						
<b>Total Demontari</b>						
		<b>2. Asfalt renovat (S=3 005 m2)</b>				
8	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2	30,05		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	271,35		
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	30,05		
	2952240004004	Compactor auto cu ruloari pina la 12 tf	h-ut	42,07		
		<i>Total</i>				
9	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (0,15 m)	m3	450,75		

1	2	3	4	5	6	7
	7129020012800	Pavator	h-om	166,78		
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	590,93		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	104,57		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	68,96		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	10,37		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	21,64		
		<i>Total</i>				
10	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (0,16 m)	m3	480,80		
	7129020012800	Pavator	h-om	288,48		
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	586,10		
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	97,60		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	72,12		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	20,19		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	124,05		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	7,21		
		<i>Total</i>				
11	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,65 l/m2)	t	1,95		
	2320322600040 1	Bitum	t	2,01		
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,58		
		<i>Total</i>				
12	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	3 005,0 0		
	7129040010110	Asfaltator	h-om	180,30		
	1111000100013 10	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	423,70		
	1421102200000	Nisip bitumat	t	9,02		

1	2	3	4	5	6	7
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	48,08		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	23,74		
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	23,74		
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	23,74		
		<i>Total</i>				
13	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,25 l/m2)	t	0,75		
	2320322600040 1	Bitum	t	0,77		
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,22		
		<i>Total</i>				
14	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	3 005,0 0		
	7129040010110	Asfaltator	h-om	150,25		
	1111000100013 11	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	282,47		
	1421102200000	Nisip bitumat	t	9,02		
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	33,05		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	15,93		
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	15,93		
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	15,93		
		<i>Total</i>				
15	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (BP 100.30.15 )	m	422,00		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	63,30		
	7129020012800	Pavator	h-om	185,68		
	2666122800285 1	Bordura beton pentru trotuare BP 1000x300x150	m	424,11		
	2663102100001 200	Beton M200	m3	18,99		
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1 232,24		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	3,38		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	2,53		

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>				
Total						
<b>Total Asfalt renovat (S=3005 m2)</b>						
		<b>3. Pavaj renovat (S=320 m2)</b>				
16	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2	3,20		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	28,90		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,20		
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	4,48		
		<i>Total</i>				
17	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (0,20 m)	m3	64,00		
	7129020012800	Pavator	h-om	38,40		
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	78,02		
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	12,99		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	9,60		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,69		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	16,51		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,96		
		<i>Total</i>				
18	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (0,08 m)	m3	25,60		
	7129020012800	Pavator	h-om	9,47		

1	2	3	4	5	6	7
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	33,56		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	5,94		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	3,92		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,59		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,23		
		<i>Total</i>				
19	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat -60 mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	320,00		
	7129020012800	Pavator	h-om	185,66		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	5,06		
	2661112800655 60	Placi din beton, pentru trotuare - 60 mm	m2	324,80		
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	512,00		
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	4 224,00		
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	1,60		
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	12,16		
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	6,40		
		<i>Total</i>				
<b>Total</b>						
<b>Total Pavaj renovat (S=320 m2)</b>						
		<b>4. Rigola de scurgere, teava de scurgere</b>				
20	DE11A	Rigole de scurgere prefabricata (din PVC cu grila din metal)	m	0,00		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,00		
	7129020012800	Pavator	h-om	0,00		
	2666122800325 1	Rigole de scurgere prefabricata (din PVC cu grila din metal)	m	0,00		
	2663102100001 200	Beton M200	m3	0,00		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,00		

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>				
Total						
<b>Total Rigola de scurgere, teava de scurgere</b>						
		<b>5. Gazon</b>				
21	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	0,58		
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	2,77		
		<i>Total</i>				
22	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	98,00		
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	10,39		
		<i>Total</i>				
23	TsH05A	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 10 cm grosime	m2	575,00		
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	63,25		
		<i>Total</i>				
24	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2	5,75		
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	27,72		
	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	22,77		
		<i>Total</i>				
25	TsH96A	Udarea gazoanelor si florilor de la cisterna GAZ-53 OG	100m2	5,75		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,15		
	1212121212121	apa	m3	8,62		
	3110320003013	GAZ-53 OG	h-ut	6,15		
		<i>Total</i>				
Total						

1	2	3	4	5	6	7
<b>Total Gazon</b>						
Total						
Fondul social						
Total						
Transportarea materialelor						
Cheltuieli de depozitare						
Cheltuieli directe						
Cheltuieli de regie						
Total						
Beneficiul de deviz						

**Total deviz:**  
**Inclusiv salariu**

**APROBAT:**

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.Ș.

**Ofertant Severin T**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.Ș.



