

Obiect Lucrari de desfiintare a elementelor interioare pereti, despartitori, geamuri, usi, tavane suspendate, pardosele, retele tehnico-edilitare ale imobilului din str. Vlaicu Pircalab, nr.45 mun.Chisinau,

Investitor Agentia Proprietatii Publice

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de demontare				
		1.1. Автоматизация сан-техсистем АБК				
1	RpEG17D	Demontarea tablourilor electrice: metalic 2200x 1000x 1200mm (холодильный центр)	buc			220,44
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	5,8800	37,49	220,44
2	RpEB12A	Demontarea conductorilor, montati aparent sau mascati in tuburi, ПВЛЭ-1,4mm	m			3,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0800	37,49	3,00
3	RpEB12A	Demontarea conductorilor, montati aparent sau mascati in tuburi, ПВ500-1,5mm	m			3,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0800	37,49	3,00
4	RpEB12A	Demontarea conductorilor, montati aparent sau mascati in tuburi, АПВ500-2,5mm	m			3,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0800	37,49	3,00
5	RpEB12A	Demontarea conductorilor, montati aparent sau mascati in tuburi, АПРТО500-2,5mm	m			3,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0800	37,49	3,00
6	RpEA12C	Demontarea tevilor de protectie din otel pentru instalatii (neagra sau zincata), avind diametrul pina la 2", montata ingropat, д22мм	m			20,24
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,5400	37,49	20,24
7	RpEA12C	Demontarea tevilor de protectie din otel pentru instalatii (neagra sau zincata), avind diametrul pina la 2", montata ingropat, д26мм	m			20,24
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,5400	37,49	20,24
8	RpEA12C	Demontarea tevilor de protectie din otel pentru instalatii (neagra sau zincata), avind diametrul pina la 2", montata ingropat, д47мм	m			20,24
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,5400	37,49	20,24
9	RpEA13A	Demontarea tubului izolant, usor protejat, flexibil, de orice diametru, inclusiv scoaterea conductorilor бесшовная	m			10,50
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2800	37,49	10,50
10	11-03-011-01	Avertizoare (датчики температуры сиги.)	set			787,27
	1	Muncitor	h-om	4,4900	37,49	168,33
	0000-01	Avertizoare (датчики температуры сиги.)	buc	1,0000	436,66	436,66
	1012037	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 8 mm	kg	0,3640	20,00	7,28
	5	Masa utilajului	t	0,0800	1250,00	100,00
	021102	Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (in afara conductei principale), 10 t	h-ut	0,1500	300,00	45,00
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,1500	200,00	30,00
11	11-03-011-01	Avertizoare (датчики давления сиги.)	set			1 029,91
						168,33

1	2	3	4	5	6	7
	1	Muncitor	h-om	4,4900	37,49	168,33
	0000-02	Avertizoare (датчики давления сиги.)	buc	1,0000	679,30	679,30
	1012037	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 8 mm	kg	0,3640	20,00	7,28
	5	Masa utilajului	t	0,0800	1 250,00	100,00
	021102	Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (in afara conductei principale), 10 t	h-ut	0,1500	300,00	45,00
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,1500	200,00	30,00
12	RpEA13A	Demontarea tubului flexibil, P3-AJI-X Д15мм	m			10,50
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2800	37,49	10,50
13	10-04-066-04	Doze de cablu de conectare sau de ramificare, CK-12/CK-8	buc			167,59
	1	Muncitor	h-om	4,0000	37,49	149,96
	33333-06	Doze CK-12/CK-8	buc	1,0000	10,30	10,30
	1011665	Lac electro-izolator "318"	kg	0,0100	90,00	0,90
	1012073	Ate aspre	kg	0,0100	20,00	0,20
	1110109	Fise de marcare din masa plastica	100 buc	0,0600	30,00	1,80
	5	Masa utilajului	t	0,0010	1 250,00	1,25
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"	kg	0,0100	30,00	0,30
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,0050	75,00	0,38
	5440150	Presspan in foi, marca "A"	kg	0,0500	50,00	2,50
		1.2. Автоматизация вентиляции АБК				
14	RpEG17D	Demontarea tablourilor electrice: metalic 800x 100x500мм (приточная система ПС-1-ПС-6)	buc			220,44
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	5,8800	37,49	220,44
15	RpEB12A	Demontarea conductorilor, montati aparent sau mascati in tuburi, ПВ500-2,5 mm	m			3,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0800	37,49	3,00
16	RpEA13A	Demontarea tubului flexibil, P3-AJI-X Д8мм	m			10,50
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2800	37,49	10,50
17	RpEA12C	Demontarea tevelor de protectie din otel pentru instalatii (neagra sau zincata), avind diametrul pina la 2", montata ingropat, д22мм	m			20,24
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,5400	37,49	20,24
18	RpEA12C	Demontarea tevelor de protectie din otel pentru instalatii (neagra sau zincata), avind diametrul pina la 2", montata ingropat, д26мм	m			20,24
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,5400	37,49	20,24
19	RpEA12C	Demontarea tevelor de protectie din otel pentru instalatii (neagra sau zincata), avind diametrul pina la 2", montata ingropat, д32мм	m			20,24
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,5400	37,49	20,24
20	IA18A	Termometru (показывающий)	buc			441,02
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1400	37,49	5,25
	3320500000000-01	Termometru (показывающий)	buc	1,0100	430,60	434,91
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,0100	23,60	0,24
	1714227322940	Cinapa fuior	kg	0,0060	45,00	0,27
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0120	30,00	0,36
21	IA18A	Termometru (сигнализирующий)	buc			521,42
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1400	37,49	5,25
	3320500000000-02	Termometru (сигнализирующий)	buc	1,0100	510,20	515,30
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,0100	23,60	0,24
	1714227322940	Cinapa fuior	kg	0,0060	45,00	0,27
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0120	30,00	0,36
22	10-04-066-04	Doze de cablu de conectare sau de ramificare, CK-12/CK-16	buc			171,59
	1	Muncitor	h-om	4,0000	37,49	149,96
	33333-03	Doze CK-12/CK-16	buc	1,0000	14,30	14,30
	1011665	Lac electro-izolator "318"	kg	0,0100	90,00	0,90



1	2	3	4	5	6	7
	1012073	Ate aspre	kg	0,0100	20,00	0,20
	1110109	Fise de marcare din masa plastica	100 buc	0,0600	30,00	1,80
	5	Masa utilajului	t	0,0010	1 250,00	1,25
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"	kg	0,0100	30,00	0,30
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,0050	75,00	0,38
	5440150	Presspan in foi, marca "A"	kg	0,0500	50,00	2,50

APROBAT:

Intocmit
OLBI COM SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.



Investitor
Agentia Proprietatii Publice

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

**Lucrari de desfiintare a
elementelor interioare pereti,
despartitori, geamuri, usi, tavane
suspendate, pardosele, retele
tehnico-edilitare ale imobilului
din str. Vlaicu Pircalab, nr.45
mun.Chisinau**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-5

Centrul frigorific Lucrari electrotehnice (Lucrari e demontare)

Valoarea de deviz 84 733 lei

Intocmit in prețuri curente 27.01.2019

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de demontare				
1	RpEG17D	Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap ИЦУ-1	buc	1,000	220,44 220,44	220,441 220,441
2	RpEG17D	Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap ИЦУ-2	buc	1,000	220,44 220,44	220,441 220,441
3	08-03-532-4	Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, montat pe constructie perete sau coloana, ПКЕ 212-2У3	buc	3,000	1 536,60 67,48	4 609,806 202,446
4	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare intreruptoare ВПМ2-10	buc	8,000	2,25 2,25	17,995 17,995
5	RpEB12A	Demontarea conductorilor, montati aparent sau mascati in tuburi, АПВ-2,5 mm	m	2 200,000	3,00 3,00	6 598,240 6 598,240
6	RpEB12C	Demontarea conductorilor, montati aparent sau mascati in tuburi АПВ-10 mm	m	550,000	4,50 4,50	2 474,340 2 474,340
7	RpEB12C	Demontarea conductorilor, montati aparent sau mascati in tuburi АПВ-25 mm	m	250,000	4,50 4,50	1 124,700 1 124,700



1	2	3	4	5	6	7
8	RpEB12D	Demontarea conductorilor, montati aparent sau mascati in tuburi АПВ-70 mm	m	380,000	5,50 5,25	2 089,468 1 994,468
9	RpEB12E	Demontarea conductorilor, montati aparent sau mascati in tuburi АПВ-120 mm	m	230,000	5,92 5,62	1 362,405 1 293,405
10	RpED17B2	Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 50-95 mmp, montat liber in santuri. Pentru cabluri montate in tuburi de protectie, АНРБ-3x70+1x35mm	m	550,000	10,35 9,75	5 691,070 5 361,070
11	RpED17C	Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 120-300 mmp, montat liber in santuri. АНРБ-3x120+1x35mm	m	1 100,000	9,35 9,00	10 282,360 9 897,360
12	RpEA12C	Demontarea tevilor de protectie din otel pentru instalatii (neagra sau zincata), avind diametrul pina la 2", montata ingropat, д22mm	m	170,000	20,24 20,24	3 441,582 3 441,582
13	RpEA12C	Demontarea tevilor de protectie din otel pentru instalatii (neagra sau zincata), avind diametrul pina la 2", montata ingropat, д26mm	m	120,000	20,24 20,24	2 429,352 2 429,352
14	RpEA12C	Demontarea tevilor de protectie din otel pentru instalatii (neagra sau zincata), avind diametrul pina la 2", montata ingropat, д32mm	m	270,000	20,24 20,24	5 466,042 5 466,042
15	RpEA12C	Demontarea tevilor de protectie din otel pentru instalatii (neagra sau zincata), avind diametrul pina la 2", montata ingropat, д47mm	m	100,000	20,24 20,24	2 024,460 2 024,460
16	RpEA12D	Demontarea tevilor de protectie din otel pentru instalatii (neagra sau zincata), avind diametrul peste 2", montata ingropat, д60mm	m	120,000	28,49 28,49	3 419,088 3 419,088
17	08-01-087-3	Constructii metalice	t	0,300	15 548,66 2 331,88	4 664,597 699,563
		<i>Total</i>	lei			56 136,387
		Total Lucrari de demontare Inklusiv salariu				56 136,387 46 884,993

		Total	lei		56 133
		CASM	22,5 %		12 630



1	2	3	4	5	6	7
		Transportarea materialelor	1 %			574
		Total				69 337
		Cheltuieli de regie	1 %			574
		Total				69 911
		Beneficiu de deviz	1 %			699
		Total				70 610
		TVA	20 %			14 123
		Total deviz: Inclisiv salariu				84 733
						57 430



Intocmit

OLBI COM SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Agentia Proprietatii Publice

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de desfiintare a
elementelor interioare pereti,
despartitori, geamuri, usi, tavane
suspendate, pardosele, retele
tehnico-edilitare ale imobilului
din str. Vlaicu Pircalab, nr.45
mun.Chisinau**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-1-5
Centrul frigorific Lucrari electrotehnice (Lucrari e demontare)**

Intocmit in prețuri curente 27.01.2019

Valoarea de deviz 84 733 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 2-1-5:						

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	24,060	37,49	902,009
2.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1 226,540	37,49	45 982,984
Total manopera						57 430

Materiale:

1.	0000-03	Post de comanda PIKE 212-2Y3	buc	3,000	1 430,20	4 290,600
2.	1011306	Ciment portland pentru constructii, marca "500"	t	0,054	1 350,00	72,900
3.	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	1,440	33,40	48,096
4.	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,003	20,00	0,060
5.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	8,250	20,00	165,000
6.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	3,660	3,00	10,980
7.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,042	30,00	1,260
8.	1019104	Dibluri de distantare cu piulita	100 buc	0,240	30,00	7,200
9.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	3,660	3,00	10,980
10.	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,018	90,00	1,620
11.	1019852	Vopsea	kg	0,105	33,60	3,528
12.	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,006	10 600,00	63,600
13.	2019408-01	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,300	11 300,00	3 390,000
14.	4080141	Nisip natural pentru mortare de constructie	m3	0,045	160,00	7,200
15.	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	3,000	0,60	1,800
16.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,030	30,00	0,900
17.	5009502	Fise de extremitate	100 buc	0,183	30,00	5,490
18.	5009619	Ate de cusut	kg	0,003	20,00	0,060
19.	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,018	40,00	0,720
20.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30	kg	0,036	75,00	2,700



		mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv				
		Total materiale de construcții				9 903

Utilaje de construcții:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,525	300,00	157,500
2.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	4,920	5,00	24,600
3.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	175,800	5,00	879,000
4.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,120	5,00	0,600
5.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,525	200,00	105,000
		Total utilaje de construcții				1 430

Total	lei	56 133
CASM	22,5 %	12 630
Transportarea materialelor	1 %	574
Total		69 337
Cheltuieli de regie	1 %	574
Total		69 911
Beneficiu de deviz	1 %	699
Total		70 610
TVA	20 %	14 123

Total deviz:

84 733

Intocmit

OLBI COM SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Agentia Proprietatii Publice

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Obiect Lucrari de desfiintare a elementelor
interioare pereti, despartitori, geamuri, usi,
tavane suspendate, pardosele, retele
tehnico-edilitare ale imobilului din str. Vlaicu
Pircalab, nr.45 mun.Chisinau**

Investitor Agentia Proprietatii Publice

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de demontare				
1	RpEG17D	Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap ІІСУ-1	buc			220,44
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	5,8800	37,49	220,44
2	RpEG17D	Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap ІІСУ-2	buc			220,44
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	5,8800	37,49	220,44
3	08-03-532-4	Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, montat pe constructie perete sau coloana, ІІКЕ 212-2У3	buc			1 536,60
	1	Muncitor	h-om	1,8000	37,49	67,48
	0000-03	Post de comanda ІІКЕ 212-2У3	buc	1,0000	1 430,20	1 430,20
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,0600	33,40	2,00
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	20,00	0,02
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0500	20,00	1,00
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	3,00	3,66
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	30,00	0,42
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	3,00	3,66
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	90,00	0,54
	1019852	Vopsea	kg	0,0350	33,60	1,18
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0020	10 600,00	21,20
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ІІІС-50"	buc	1,0000	0,60	0,60
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0100	30,00	0,30
	5009502	Fise de extremitate	100 buc	0,0610	30,00	1,83
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	20,00	0,02
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	40,00	0,24
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ІІСЭІІІ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	75,00	0,90
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0010	300,00	0,30
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	5,00	0,65
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	5,00	0,20
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0010	200,00	0,20
4	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare intrerupatoare ВГПМ2-10	buc			2,25
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	37,49	2,25
5	RpEB12A	Demontarea conductorilor, montati aparent sau mascati in tuburi, АПВ-2,5 mm	m			3,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0800	37,49	3,00
6	RpEB12C	Demontarea conductorilor, montati aparent sau mascati in tuburi АПВ-10 mm				4,50
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1200	37,49	4,50
7	RpEB12C	Demontarea conductorilor, montati aparent sau mascati in tuburi АПВ-25 mm				4,50
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1200	37,49	4,50
8	RpEB12D	Demontarea conductorilor, montati aparent				5,50



1	2	3	4	5	6	7
		sau mascati in tuburi АПВ-70 mm				5,25
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1400	37,49	5,25
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0500	5,00	0,25
9	RpEB12E	Demontarea conductorilor, montati aparent sau mascati in tuburi АПВ-120 mm	m			5,92
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1500	37,49	5,62
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0600	5,00	0,30
10	RpED17B2	Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 50-95 mmp, montat liber in santuri. Pentru cabluri montate in tuburi de protectie, АНРБ-3x70+1x35MM	m			10,35
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2600	37,49	9,75
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1200	5,00	0,60
11	RpED17C	Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 120-300 mmp, montat liber in santuri. АНРБ-3x120+1x35MM	m			9,35
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2400	37,49	9,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0700	5,00	0,35
12	RpEA12C	Demontarea tevilor de protectie din otel pentru instalatii (neagra sau zincata), avind diametrul pina la 2", montata ingropat, д22mm	m			20,24
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,5400	37,49	20,24
13	RpEA12C	Demontarea tevilor de protectie din otel pentru instalatii (neagra sau zincata), avind diametrul pina la 2", montata ingropat, д26mm	m			20,24
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,5400	37,49	20,24
14	RpEA12C	Demontarea tevilor de protectie din otel pentru instalatii (neagra sau zincata), avind diametrul pina la 2", montata ingropat, д32mm	m			20,24
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,5400	37,49	20,24
15	RpEA12C	Demontarea tevilor de protectie din otel pentru instalatii (neagra sau zincata), avind diametrul pina la 2", montata ingropat, д47mm	m			20,24
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,5400	37,49	20,24
16	RpEA12D	Demontarea tevilor de protectie din otel pentru instalatii (neagra sau zincata), avind diametrul peste 2", montata ingropat, д60mm	m			28,49
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,7600	37,49	28,49
17	08-01-087-3	Constructii metalice	t			15 548,66
	1	Muncitor	h-om	62,2000	37,49	2 331,88
	1011306	Ciment portland pentru constructii, marca "500"	t	0,1800	1 350,00	243,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	4,2000	33,40	140,28
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	27,0000	20,00	540,00
	1019104	Dibluri de distantare cu piulita	100 buc	0,8000	30,00	24,00
	2019408-01	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	1,0000	11 300,00	11 300,00
	4080141	Nisip natural pentru mortare de constructie	m3	0,1500	160,00	24,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,7400	300,00	522,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	15,1000	5,00	75,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,7400	200,00	348,00

APROBAT:



L.S.

Investitor
Agentia Proprietatii Publice
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

**Lucrari de desfiintare a
elementelor interioare pereti,
despartitori, geamuri, usi, tavane
suspendate, pardosele, retele
tehnico-edilitare ale imobilului
din str. Vlaicu Pircalab, nr.45
mun.Chisinau**

(denumirea obiectivului)


DEVIZ LOCAL № 2-1-6

Centrul frigorific Automatizarea AAF, AIT, AIVC (Lucrari de demontare)

Valoarea de deviz 145 756 lei

Intocmit in prețuri curente 27.01.2019

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de demontare				
		1.1. Автоматизация холодильного оборудования				
1	11-03-011-01	Releu РКС-1 (реле контроля смазки.)	set	6,000	706,91 168,33	4 241,461 1 009,981
2	11-03-011-01	Termometru ТСМ-Х (термометр сопротивления.)	set	4,000	756,91 168,33	3 027,640 673,320
3	IA18A	Termometru А.Б N 1 -3	buc	36,000	390,39 5,25	14 054,206 188,950
4	11-02-002-01	Manometru ОБМ1-160	buc	24,000	312,52 77,23	7 500,466 1 853,506
5	11-02-002-01	Most КСМ-4 (самопишущий)	buc	1,000	1 181,92 77,23	1 181,919 77,229
6	RpED17A2	Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri.Pentru cabluri montate in tuburi de protectie КНРС-4x1,5mm	m	300,000	7,95 7,50	2 384,400 2 249,400
7	RpEB12A	Demontarea conductorilor, montati aparent sau mascati in	m	950,000	3,00 3,00	2 849,240 2 849,240



1	2	3	4	5	6	7
		tuburi, ПБ500-1,5mm				
8	RpEB12A	Demontarea conductorilor, montati aparent sau mascati in tuburi, АПБ-2,5mm	m	7 850,000	3,00 3,00	23 543,720 23 543,720
9	ID03A	Robinet cu cep, cu trei cai, cu flanse cu presgarnitura, pentru instalatiile de incalzire centrala, (кран КТ-К)	buc	24,000	361,69 46,86	8 680,510 1 124,700
10	RpEA12C	Demontarea tevilor de protectie din otel pentru instalatii (neagra sau zincata), avind diametrul pina la 2", montata ingropat, д22мм	m	730,000	20,24 20,24	14 778,558 14 778,558
11	RpEA12C	Demontarea tevilor de protectie din otel pentru instalatii (neagra sau zincata), avind diametrul pina la 2", montata ingropat, д26мм	m	270,000	20,24 20,24	5 466,042 5 466,042
12	RpEA12C	Demontarea tevilor de protectie din otel pentru instalatii (neagra sau zincata), avind diametrul pina la 2", montata ingropat, д32мм	m	350,000	20,24 20,24	7 085,610 7 085,610
13	RpEA12C	Demontarea tevilor de protectie din otel pentru instalatii (neagra sau zincata), avind diametrul pina la 2", montata ingropat, д47мм	m	120,000	20,24 20,24	2 429,352 2 429,352
14	RpEA13A	Demontarea tubului izolant, usor protejat, flexibil, de orice diametru, inclusiv scoaterea conductorilor бесшовная	m	75,000	10,50 10,50	787,290 787,290
15	RpEA13A	Demontarea tubului flexibil ПЗ-АЛ-Х Д15мм	m	320,000	10,50 10,50	3 359,104 3 359,104
16	RpEA13A	Demontarea tubului flexibil ПЗ-АЛ-Х Д26мм	m	40,000	10,50 10,50	419,888 419,888
17	10-04-066-04	Doze de cablu de conectare sau de ramificare, СК-12	buc	7,000	173,50 149,96	1 214,500 1 049,720
18	RpEG17D	Demontarea tablourilor electrice: metalic 2200x 1 000x 1200мм (щит автоматизации холодильного центра)	buc	1,000	220,44 220,44	220,441 220,441
19	RpEE23A	Demontarea aparatelor: automat	buc	7,000	4,12	28,867
20	RpEE23A	Demontarea aparatelor: comutator	buc	8,000	4,12	32,991
					4,12	32,991



1	2	3	4	5	6	7
21	RpEE23A	Demontarea aparatelor: releu	buc	26,000	4,12	107,221
					4,12	107,221
22	RpEE23A	Demontarea aparatelor:armatura	buc	32,000	4,12	131,965
					4,12	131,965
23	RpEE23A	Demontarea aparatelor:tablou	buc	12,000	4,12	49,487
					4,12	49,487
24	RpEE23A	Demontarea aparatelor:ИМС-5	buc	1,000	4,12	4,124
					4,12	4,124
25	RpEE23A	Demontarea aparatelor:transformator	buc	1,000	4,12	4,124
					4,12	4,124
26	RpEE23A	Demontarea aparatelor:priza	buc	1,000	4,12	4,124
					4,12	4,124
27	RpEE23A	Demontarea aparatelor:dulie	buc	1,000	4,12	4,124
					4,12	4,124
		<i>Total</i>	lei			103 591,374
		Total Автоматизация холодильного оборудования				103 591,374
		Inclusiv salariu				69 533,078
		<i>Total</i>	lei			103 591,374
		Total Lucrari de demontare				103 591,374
		Inclusiv salariu				69 533,078

	Total	lei	103 590
	CASM	22,5 %	15 645
	Treansportarea materialelor	1 %	332
	Total		119 567
	Cheltuieli de regie	1 %	695
	Total		120 262
	Beneficiu de de viz	1 %	1 202
	Total		121 464
	TVA	20 %	24 292
	Total de viz:		145 756
	Inclusiv salariu		69 532

Intocmit

Verificat

OLBI COM SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Agentia Proprietatii Publice

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Lucrari de desfiintare a
elementelor interioare pereti,
despartitori, geamuri, usi, tavane
suspendate, pardosele, retele
tehnico-edilitare ale imobilului
din str. Vlaicu Pircalab, nr.45
mun.Chisinau**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-1-6
Centrul frigorific Automatizarea AAF, AIT, AIVC (Lucrari de demontare)**

Intocmit in prețuri curente 27.01.2019

Valoarea de deviz 145 756 lei


№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 2-1-6:						

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	124,400	37,49	4 663,756
2.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	35,040	37,49	1 313,650
3.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1 695,270	37,49	63 555,672
Total manopera						69 532

Materiale:

1.	0000-011	Termometru TCM-X (термометр сопротивления.)	buc	4,000	410,30	1 641,200
2.	00001111-01	Releu РКC-1 (реле контроля смазки.)	buc	6,000	360,30	2 161,800
3.	1011665	Lac electro-izolator "318"	kg	0,070	90,00	6,300
4.	1012036	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm	kg	0,875	20,00	17,500
5.	1012037	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 8 mm	kg	3,640	20,00	72,800
6.	1012073	Ate aspre	kg	0,070	20,00	1,400
7.	1019892	Garnituri din paronit	kg	1,050	95,00	99,750
8.	1110109	Fise de marcare din masa plastica	100 buc	0,420	50,00	21,000
9.	112111-33306	Manometru ОБМ1-160	buc	24,000	230,60	5 534,400
10.	1450336200468	Grafit concentrat tip G, praf	kg	0,288	30,00	8,640
11.	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,792	20,00	15,840
12.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,216	30,00	6,480
13.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	1,296	17,60	22,810
14.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	3,240	30,00	97,200
15.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,432	30,00	12,960
16.	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	1,080	95,00	102,600
17.	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,720	20,00	14,400
18.	2874115801071	Suruburi cap hexagonal M 12x40 mm	buc	288,000	0,20	57,600
19.	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	288,000	0,10	28,800
20.	2874125881289	Saibe uzuale, plate M 14	S.R.buc	288,000	0,20	57,600
21.	2875274201600-	Robinet cu cep (кран КТ-К)	buc	24,000	162,33	3 895,920



	01					
22.	2875274428200	Flansa rotunda libera	buc	72,000	45,30	3 261,600
23.	3320500000000-01	Termometru A.Б N 1 -3	buc	36,360	380,60	13 838,616
24.	33333-00621	Most KCM-4 (самопишущий)	buc	1,000	1 100,00	1 100,000
25.	5	Masa utilajului	t	0,807	1 200,00	968,400
26.	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"	kg	0,070	30,00	2,100
27.	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,035	75,00	2,625
28.	5440150	Presspan in foi, marca "A"	kg	0,350	65,30	22,855
29.	999-66-01	Doze CK-12	buc	7,000	14,30	100,100
		Total materiale de constructii				33 173

Utilaje de constructii:

1.	021102	Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (in afara conductei principale), 10 t	h-ut	1,500	300,00	450,000
2.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	27,000	5,00	135,000
3.	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	1,500	200,00	300,000
		Total utilaje de constructii				885

Total	lei	103 590
CASM	22,5 %	15 645
Treansportarea materialelor	1 %	332
Total		119 567
Cheltuieli de regie	1 %	695
Total		120 262
Benefciu de deviz	1 %	1 202
Total		121 464
TVA	20 %	24 292

Total deviz:

145 756

Intocmit

OLBI COM SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Agentia Proprietatii Publice

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Obiect Lucrari de desfiintare a elementelor
interioare pereti, despartitori, geamuri, usi,
tavane suspendate, pardosele, retele
tehnico-edilitare ale imobilului din str. Vlaicu
Pircalab, nr.45 mun.Chisinau

Investitor Agentia Proprietatii Publice

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de demontare				
		1.1. Автоматизация холодильного оборудования				
1	11-03-011-01	Releu РК-1 (реле контроля смазки.)	set			706,91
	1	Muncitor	h-om	4,4900	37,49	168,33
	00001111-01	Releu РК-1 (реле контроля смазки.)	buc	1,0000	360,30	360,30
	1012037	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 8 mm	kg	0,3640	20,00	7,28
	5	Masa utilajului	t	0,0800	1 200,00	96,00
	021102	Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (in afara conductei principale), 10 t	h-ut	0,1500	300,00	45,00
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,1500	200,00	30,00
2	11-03-011-01	Termometru ТСМ-Х (термометр сопротивления.)	set			756,91
	1	Muncitor	h-om	4,4900	37,49	168,33
	0000-011	Termometru ТСМ-Х (термометр сопротивления.)	buc	1,0000	410,30	410,30
	1012037	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 8 mm	kg	0,3640	20,00	7,28
	5	Masa utilajului	t	0,0800	1 200,00	96,00
	021102	Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (in afara conductei principale), 10 t	h-ut	0,1500	300,00	45,00
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,1500	200,00	30,00
3	1A18A	Termometru А.Б.Н 1 -3	buc			390,39
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1400	37,49	5,25
	3320500000000-01	Termometru А.Б.Н 1 -3	buc	1,0100	380,60	384,41
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,0100	20,00	0,20
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0060	30,00	0,18
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0120	30,00	0,36
4	11-02-002-01	Manometru ОБМ1-160	buc			312,52
	1	Muncitor	h-om	2,0600	37,49	77,23
	112111-33306	Manometru ОБМ1-160	buc	1,0000	230,60	230,60
	1012036	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm	kg	0,0350	20,00	0,70
	1019892	Garnituri din paronit	kg	0,0420	95,00	3,99
5	11-02-002-01	Most КСМ-4 (самопишущий)	buc			1 181,92
	1	Muncitor	h-om	2,0600	37,49	77,23
	33333-00621	Most КСМ-4 (самопишущий)	buc	1,0000	1 100,00	1 100,00
	1012036	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm	kg	0,0350	20,00	0,70
	1019892	Garnituri din paronit	kg	0,0420	95,00	3,99
6	RpED17A2	Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri.Pentru cabluri montate in tuburi de protectie КНРС-4x1,5mm	m			7,95
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2000	37,49	7,50
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0900	5,00	0,45
7	RpEB12A	Demontarea conductorilor, montati aparent sau mascati in tuburi, ПБ500-1,5mm	m			3,00

1	2	3	4	5	6	7
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0800	37,49	3,00
8	RpEB12A	Demontarea conductorilor, montati aparent sau mascati in tuburi, АПВ-2,5mm	m			3,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0800	37,49	3,00
9	ID03A	Robinet cu cep, cu trei cai, cu flanse cu presgarnitura, pentru instalatiile de incalzire centrala, (кран КТ-К)	buc			361,69
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,2500	37,49	46,86
	2875274201600-01	Robinet cu cep (кран КТ-К)	buc	1,0000	162,33	162,33
	2875274428200	Flansa rotunda libera	buc	3,0000	45,30	135,90
	2874115801071	Suruburi cap hexagonal M 12x40 mm	buc	12,0000	0,20	2,40
	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	12,0000	0,10	1,20
	2874125881289	Saibe uzuale, plate M 14	buc	12,0000	0,20	2,40
	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,0450	95,00	4,28
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,0180	20,00	0,36
	1450336200468	Grafit concentrat tip G, praf	kg	0,0120	30,00	0,36
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0540	17,60	0,95
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,1350	30,00	4,05
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,0300	20,00	0,60
10	RpEA12C	Demontarea tevilor de protectie din otel pentru instalatii (neagra sau zincata), avind diametrul pina la 2", montata ingropat, d22mm	m			20,24
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,5400	37,49	20,24
11	RpEA12C	Demontarea tevilor de protectie din otel pentru instalatii (neagra sau zincata), avind diametrul pina la 2", montata ingropat, d26mm	m			20,24
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,5400	37,49	20,24
12	RpEA12C	Demontarea tevilor de protectie din otel pentru instalatii (neagra sau zincata), avind diametrul pina la 2", montata ingropat, d32mm	m			20,24
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,5400	37,49	20,24
13	RpEA12C	Demontarea tevilor de protectie din otel pentru instalatii (neagra sau zincata), avind diametrul pina la 2", montata ingropat, d47mm	m			20,24
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,5400	37,49	20,24
14	RpEA13A	Demontarea tubului izolant, usor protejat, flexibil, de orice diametru, inclusiv scoaterea conductorilor бесшовная	m			10,50
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2800	37,49	10,50
15	RpEA13A	Demontarea tubului flexibil P3-АЛ-Х Д15mm	m			10,50
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2800	37,49	10,50
16	RpEA13A	Demontarea tubului flexibil P3-АЛ-Х Д26mm	m			10,50
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2800	37,49	10,50
17	10-04-066-04	Doze de cablu de conectare sau de ramificare, CK-12	buc			173,50
	1	Muncitor	h-om	4,0000	37,49	149,96
	999-66-01	Doze CK-12	buc	1,0000	14,30	14,30
	1011665	Lac electro-izolator "318"	kg	0,0100	90,00	0,90
	1012073	Ate aspre	kg	0,0100	20,00	0,20
	1110109	Fise de marcare din masa plastica	100 buc	0,0600	50,00	3,00
	5	Masa utilajului	t	0,0010	1 200,00	1,20
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЛОС40"	kg	0,0100	30,00	0,30
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,0050	75,00	0,38
	5440150	Presspan in foi, marca "A"	kg	0,0500	65,30	3,27
18	RpEG17D	Demontarea tablourilor electrice: metalic 2200x 1 000x 1200mm (щит автоматизации холодильного центра)	buc			220,44
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,8800	37,49	220,44
19	RpEE23A	Demontarea aparatelor: automat	buc			4,12
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1100	37,49	4,12
20	RpEE23A	Demontarea aparatelor: comutator	buc			4,12
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1100	37,49	4,12



1	2	3	4	5	6	7
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1100	37,49	4,12
21	RpEE23A	Demontarea aparatelor: releu	buc			4,12
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1100	37,49	4,12
22	RpEE23A	Demontarea aparatelor:armatura	buc			4,12
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1100	37,49	4,12
23	RpEE23A	Demontarea aparatelor:tablou	buc			4,12
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1100	37,49	4,12
24	RpEE23A	Demontarea aparatelor:ИМС-5	buc			4,12
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1100	37,49	4,12
25	RpEE23A	Demontarea aparatelor:transformator	buc			4,12
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1100	37,49	4,12
26	RpEE23A	Demontarea aparatelor:priza	buc			4,12
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1100	37,49	4,12
27	RpEE23A	Demontarea aparatelor:dulie	buc			4,12
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1100	37,49	4,12

APROBAT:

Intocmit

OLBI COM SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.



Investitor

Agentia Proprietatii Publice

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

**Lucrari de desfiintare a
elementelor interioare pereti,
despartitori, geamuri, usi, tavane
suspendate, pardosele, retele
tehnico-edilitare ale imobilului
din str. Vlaicu Pircalab, nr.45
mun.Chisinau**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-7
Punct termic Lucrari electrotehnice (Lucrari de demontare)

Valoarea de deviz 9 160 lei

Intocmit in prețuri curente 27.01.2019

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de demontare				
1	08-03-530-4	Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe perete sau coloana, ПМЕ-022	buc	4,000	771,53 118,84	3 086,103 475,373
2	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : prize	buc	1,000	2,25 2,25	2,249 2,249
3	RpEB12A	Demontarea conductorilor montati aparent sau mascati in tuburi, АПВ-2,5 mm	m	360,000	3,00 3,00	1 079,712 1 079,712
4	RpEA12C	Demontarea tevilor de protectie din otel pentru instalatii (neagra sau zincata), avind diametrul pina la 2", montata ingropat, д22мм	m	120,000	20,24 20,24	2 429,352 2 429,352
		<i>Total</i>	lei			6 597,416
		Total Lucrari de demontare Inclusiv salariu				6 597,416 3 986,686
		Total	lei			6 596
		CASM		22,5 %		897



1	2	3	4	5	6	7
		Transportarea materialelor	1 %			26
		Total				7 519
		Cheltuieli de regie	1 %			40
		Total				7 559
		Beneficiu de deviz	1 %			75
		Total				7 634
		TVA	20 %			1 526
		Total deviz:				9 160
		Inclisiv salariu				3 986

Intocmit

OLBI COM SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Agentia Proprietatii Publice

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Lucrari de desfiintare a
elementelor interioare pereti,
despartitori, geamuri, usi, tavane
suspendate, pardosele, retele
tehnico-edilitare ale imobilului
din str. Vlaicu Pircalab, nr.45
mun.Chisinau**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-1-7
Punct termic Lucrari electrotehnice (Lucrari de demontare)**

Valoarea de deviz 9 160 lei

Intocmit in prețuri curente 27.01.2019

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 2-1-7:						

Manopera:

1.	1	Muncitor	h-om	12,680	37,49	475,373
2.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	93,660	37,49	3 511,313
Total manopera						3 986

Materiale:

1.	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,320	33,40	10,688
2.	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,008	20,00	0,160
3.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,492	20,00	29,840
4.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	4,880	3,00	14,640
5.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,056	30,00	1,680
6.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	4,880	3,00	14,640
7.	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,048	90,00	4,320
8.	1019852	Vopsea	kg	0,156	33,60	5,242
9.	1111-3333-09	Demaror magnetic ПМЕ-022	buc	4,000	410,30	1 641,200
10.	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,012	10 600,00	127,200
11.	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	4,000	0,20	0,800
12.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,124	30,00	3,720
13.	5009502	Fise de extremitate	100 buc	24,400	30,00	732,000
14.	5009619	Ate de cusut	kg	0,004	20,00	0,080
15.	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,048	40,00	1,920
16.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,096	75,00	7,200
Total materiale de constructii						2 595

Utilaje de constructii:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,024	300,00	7,200
----	--------	---	------	-------	--------	-------



2.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,520	5,00	2,600
3.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,160	5,00	0,800
4.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,024	200,00	4,800
		Total utilaje de constructii				15

Total	lei	6 596
CASM	22,5 %	897
Transportarea materialelor	1 %	26
Total		7 519
Cheltuieli de regie	1 %	40
Total		7 559
Beneficiu de deviz	1 %	75
Total		7 634
TVA	20 %	1 526

Total deviz:

9 160

Intocmit

OLBI COM SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Agentia Proprietatii Publice

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Obiect Lucrari de desfiintare a elementelor
interioare pereti, despartitori, geamuri, usi,
tavane suspendate, pardosele, retele
tehnico-edilitare ale imobilului din str. Vlaicu
Pircalab, nr.45 mun.Chisinau**

Investitor Agentia Proprietatii Publice

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de demontare				
1	08-03-530-4	Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe perete sau coloana, PME-022	buc			771,53
						118,84
	1	Muncitor	h-om	3,1700	37,49	118,84
	1111-3333-09	Demaror magnetic PME-022	buc	1,0000	410,30	410,30
	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	0,0800	33,40	2,67
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0020	20,00	0,04
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,3730	20,00	7,46
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	3,00	3,66
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	30,00	0,42
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	3,00	3,66
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0120	90,00	1,08
	1019852	Vopsea	kg	0,0390	33,60	1,31
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0030	10 600,00	31,80
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000	0,20	0,20
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0310	30,00	0,93
	5009502	Fise de extremitate	100 buc	6,1000	30,00	183,00
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	20,00	0,02
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0120	40,00	0,48
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0240	75,00	1,80
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0060	300,00	1,80
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	5,00	0,65
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	5,00	0,20
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0060	200,00	1,20
2	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : prize	buc			2,25
						2,25
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	37,49	2,25
3	RpEB12A	Demontarea conductorilor montati aparent sau mascati in tuburi, АПВ-2,5 mm	m			3,00
						3,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0800	37,49	3,00
4	RpEA12C	Demontarea tevilor de protectie din otel pentru instalatii (neagra sau zincata), avind diametrul pina la 2", montata ingropat, д22мм	m			20,24
						20,24
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,5400	37,49	20,24

APROBAT:



L.S.

Investitor
Agentia Proprietatii Publice
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

**Lucrari de desfiintare a
elementelor interioare pereti,
despartitori, geamuri, usi, tavane
suspendate, pardosele, retele
tehnico-edilitare ale imobilului
din str. Vlaicu Pircalab, nr.45
mun.Chisinau**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-8
Puct termic AAF, AIT, AIVC (Lucrari de demontare)

Valoarea de deviz 4 260 lei

Intocmit in prețuri curente 27.01.2019

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de demontare				
1	RpEG17D	Demontarea tablourilor electrice: metalic	buc	1,000	220,44 220,44	220,441 220,441
2	RpEB12A	Demontarea conductorilor, montati aparent sau mascati in tuburi, ПВ-2,5 mm	m	228,000	3,00 3,00	683,818 683,818
3	RpEA12C	Demontarea tevilor de protectie din otel pentru instalatii (neagra sau zincata), avind diametrul pina la 2", montata ingropat, д22mm	m	75,000	20,24 20,24	1 518,345 1 518,345
4	11-02-002-01	Manometru 3KM	buc	2,000	242,25 77,23	484,499 154,459
		<i>Total</i>	lei			2 907,103
		Total Lucrari de demontare Inclusiv salariu				2 907,103 2 577,063

	Total	lei		2 906
	CASM	22,5 %		580
	Transportarea materialelor	1 %		3
	Total			3 489



1	2	3	4	5	6	7
		Cheltuieli de regie	1 %			26
		Total				3 515
		Beneficiu de de viz	1 %			35
		Total				3 550
		TVA	20 %			710
		Total de viz:				4 260
		Inclisiv salariu				2 576

Intocmit

OLBI COM SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Agentia Proprietatii Publice

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Lucrari de desfiintare a
elementelor interioare pereti,
despartitori, geamuri, usi, tavane
suspendate, pardosele, retele
tehnico-edilitare ale imobilului
din str. Vlaicu Pircalab, nr.45
mun.Chisinau**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-1-8
Puct termic AAF, AIT, AIVC (Lucrari de demontare)**

Intocmit in prețuri curente 27.01.2019

Valoarea de deviz 4 260 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 2-1-8:						

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	4,120	37,49	154,459
2.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	64,620	37,49	2 422,604
Total manopera						2 576

Materiale:

1.	1012036	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm	kg	0,070	20,00	1,400
2.	1019892	Garnituri din paronit	kg	0,084	95,00	7,980
3.	33666-96	Manometru 3KM	buc	2,000	160,33	320,660
Total materiale de construcții						330
Total utilaje de construcții						0

Total	lei	2 906
CASM	22,5 %	580
Transportarea materialelor	1 %	3
Total		3 489
Cheltuieli de regie	1 %	26
Total		3 515
Benefciu de deviz	1 %	35
Total		3 550
TVA	20 %	710

Total deviz:

4 260



Intocmit

OLBI COM SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Agentia Proprietatii Publice

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Obiect Lucrari de desfiintare a elementelor
interioare pereti, despartitori, geamuri, usi,
tavane suspendate, pardosele, retele
tehnico-edilitare ale imobilului din str. Vlaicu
Pircalab, nr.45 mun.Chisinau**

Investitor Agentia Proprietatii Publice

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de demontare				
1	RpEG17D	Demontarea tablourilor electrice: metalic	buc			220,44
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	5,8800	37,49	220,44
2	RpEB12A	Demontarea conductorilor, montati aparent sau mascati in tuburi, ПВ-2,5 mm	m			3,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0800	37,49	3,00
3	RpEA12C	Demontarea tevilor de protectie din otel pentru instalatii (neagra sau zincata), avind diametrul pina la 2", montata ingropat, d22MM	m			20,24
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,5400	37,49	20,24
4	11-02-002-01	Manometru 3KM	buc			242,25
	1	Muncitor	h-om	2,0600	37,49	77,23
	33666-96	Manometru 3KM	buc	1,0000	160,33	160,33
	1012036	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm	kg	0,0350	20,00	0,70
	1019892	Garnituri din paronit	kg	0,0420	95,00	3,99

APROBAT:

Intocmit

OLBI COM SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Investitor

Agentia Proprietatii Publice

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.