

Reparatia la IP CPPVD
"Alexandra Grajdian" din or.
Criuleni, str. Pacii, nr. 43
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL № 2-1-4

Echipament electric de forta / Iluminat electric interior (05/02-26-EEF/IEI)

Valoarea de deviz 45 977,64 Lei

Intocmit in prețuri curente 21.04.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m	18,0000	18,920 18,920	340,560 340,560
2	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	18,0000	38,470 28,380	692,455 510,840
3	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	25,0000	14,190 14,190	354,750 354,750
4	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	25,0000	16,680 14,190	416,990 354,750
		<i>Total</i>	Lei			1 804,755
		<i>Asigurari sociale</i>	24 %			374,616
		<i>TOTAL</i>				2 179,371
		<i>Transportarea materialelor</i>	10 %			19,733
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	2 %			3,947
		<i>TOTAL</i>				2 203,051
		<i>Cheltuieli de regie</i>	14,5 %			319,441

1	2	3	4	5	6	7
		<i>TOTAL</i>				2 522,492
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			151,349
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				2 673,841 1 560,900
		2. Lucrari de montare				
5	RpEP22A	Revizia PA	buc	2,0000	28,380 28,380	56,760 56,760
6	RpEJ05E	Organizarea conexiunilor existente in dulapul existent, in vederea suplinirii cu armaturi noi	buc	2,0000	104,060 104,060	208,120 208,120
7	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	8,0000	203,338 147,576	1 626,705 1 180,608
8	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc	0,1200	11 682,758 8 353,183	1 401,931 1 002,382
9	Pret furnizor	Corp de iluminat aplicat, 4000K, 2500lm, 18W, IP20, L1200	buc	6,0000	189,000 0,000	1 134,000 0,000
10	Pret furnizor	Corp de iluminat aplicat, 4000K, 4000lm, 17W, IP65, D390	buc	6,0000	206,000 0,000	1 236,000 0,000
11	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,0600	3 197,083 3 046,117	191,825 182,767
12	Pret furnizor	Intrerupator cu o clapa, montaj ascuns, 10A, 230V, IP20	buc	6,0000	34,350 0,000	206,100 0,000
13	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,0300	3 253,833 3 102,867	97,615 93,086
14	Pret furnizor	Intrerupator cu doua clape, montaj ascuns, 10A, 230V, IP20	buc	3,0000	51,750 0,000	155,250 0,000
15	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,0600	3 889,450 3 604,267	233,367 216,256
16	Pret furnizor	Priza tip ingropat cu impamantare, 16A, 250V, IP20	buc	6,0000	35,200 0,000	211,200 0,000
17	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,0200	3 197,050 3 046,100	63,941 60,922
18	Pret furnizor	Priza instalatie inchisa cu legare la pamint, IP44, cu obturator si capac, 16A, 250V	buc	2,0000	86,660 0,000	173,320 0,000

1	2	3	4	5	6	7
19	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	1,4000	991,603 637,604	1 388,244 892,646
20		Cablu VVGng-LSLT-0.66 sec. 3x1.5	m	140,0000	14,583 0,000	2 041,620 0,000
21	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m	0,9000	1 115,281 743,556	1 003,753 669,200
22		Cablu VVGng-LSLT-0.66 sec. 3x2.5	m	90,0000	22,916 0,000	2 062,440 0,000
23		Cutie pentru montarea intreruptoarelor si a prizelor Y-196 YXJ4 sau analog	buc	15,0000	3,900 0,000	58,500 0,000
24	10-06-037-12	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Doza terminala	100 buc	0,1000	2 459,780 2 338,510	245,978 233,851
25		Cutie de derivatie pentru cabluri in instalatie ascunsa Y-197 YXJ4 cu capac KOH-1M-04 sau analog	buc	10,0000	17,450 0,000	174,500 0,000
26	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	2,3000	2 831,194 2 251,480	6 511,747 5 178,404
27		Teava PVC conform TY2248-002-14369938-2008 d. 20 mm	m	230,0000	4,083 0,000	939,090 0,000
		<i>Total</i>	Lei			21 422,006
		<i>Asigurari sociale</i>	24 %			2 394,000
		<i>TOTAL</i>				23 816,006
		<i>Transportarea materialelor</i>	10 %			1 068,210
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	2 %			213,642
		<i>TOTAL</i>				25 097,858
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76 %			7 581,002
		<i>TOTAL</i>				32 678,860

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			1 960,732
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				34 639,592 9 975,002
		3. Utilaj				
		3.1. Dulap PIII1 (existent)				
28		Intrerupator automat BA47-29/1/B10A	buc	1,0000	27,858 0,000	27,858 0,000
29		Intrerupator automat BA47-29/1/C6A	buc	1,0000	28,341 0,000	28,341 0,000
30		Intrerupator automat diferential AVDT32/C16/10mA	buc	1,0000	219,241 0,000	219,241 0,000
31		Intrerupator automat diferential AVDT32/C16/30mA	buc	1,0000	219,241 0,000	219,241 0,000
		<i>Total</i>	Lei			494,681
		Total Dulap PIII1 (existent) Inclusiv salariu				494,681
		3.2. Dulap PIII2 (existent)				
32		Intrerupator automat BA47-29/1/B10A	buc	1,0000	27,858 0,000	27,858 0,000
33		Intrerupator automat BA47-29/1/C6A	buc	1,0000	28,341 0,000	28,341 0,000
34		Intrerupator automat diferential AVDT32/C16/10mA	buc	1,0000	219,241 0,000	219,241 0,000
35		Intrerupator automat diferential AVDT32/C16/30mA	buc	1,0000	219,241 0,000	219,241 0,000
		<i>Total</i>	Lei			494,681
		Total Dulap PIII2 (existent) Inclusiv salariu				494,681
		<i>Total</i>	Lei			989,362
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	1,2 %			11,872
		Total Utilaj Inclusiv salariu				1 001,234

		Total	Lei			38 314,70
		Taxa de valoare adaugata	20 %			7 662,94

1	2	3	4	5	6	7
						45 977,64
		Total deviz:				<hr/>
		Inclusiv salariu				11 535,91

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reparatia la IP CPPVD
"Alexandra Grajdian" din or.
Criuleni, str. Pacii, nr. 43**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-1-4
Echiptament electric de forta / Iluminat electric interior (05/02-26-EEF/IEI)**

Valoarea de deviz 45 977,64 Lei

Intocmit in prețuri curente 21.04.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-4:				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	102,6440	94,60	9 710,122
2.	7122050013400	Zidar	h-om	2,2500	94,60	212,850
3.	7122050013442	Tencuitor	h-om	5,4000	94,60	510,840
4.	7137010011510	Electromontor	h-om	0,6000	94,60	56,760
5.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	5,8000	94,60	548,680
6.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,2500	94,60	496,650
Total manopera						11 535,91

Materiale:

1.	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,0002	4 930,00	0,986
2.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0048	20 000,00	96,000
3.	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	0,5600	68,15	38,164
4.	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0080	185,00	1,480
5.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,4820	47,50	22,895
6.	1019103	Dibluri de distantiere	100 buc	0,8016	60,00	48,096
7.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	40,5800	6,00	243,480
8.	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0480	73,20	3,514
9.	1019852	Vopsea	kg	0,3340	63,45	21,193
10.	1130211	Email "ЭП-140" de protectie	t	0,0020	63,45	0,127
11.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0250	367,50	9,188
12.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0090	367,50	3,307
13.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	36,1000	4,93	177,973
14.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3050	22,50	6,862
15.	5009030	Flanse	10 buc	2,3000	42,00	96,600
16.	5009031	Scoabe	10 buc	15,4100	1,85	28,509
17.	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,9578	880,60	843,438
18.	5009056	Capace de izolatie	10 buc	1,8400	42,00	77,280
19.	5009061	Fisa de izolatie	buc	86,8000	1,48	128,464
20.	5009062	Papuci de cablu	buc	48,8000	4,12	201,056
21.	5009070	Racordari	10 buc	4,1400	61,30	253,782

22.	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	8,0000	5,65	45,200
23.	5009129	Priza de tavan	100 buc	0,1224	100,00	12,240
24.	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,1150	148,00	17,020
25.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,2060	148,00	30,488
26.	5009619	Ate de cusut	kg	0,0080	185,00	1,480
27.	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0480	89,83	4,312
28.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,6704	110,80	74,280
29.	600310300	Cablu VVGng-LSLT-0.66 sec. 3x1.5	m	140,0000	14,58	2 041,620
30.	600310301	Cablu VVGng-LSLT-0.66 sec. 3x2.5	m	90,0000	22,92	2 062,440
31.	600310320	Cutie pentru montarea intreruptoarelor si a prizelor Y-196 YXJ4 sau analog	buc	15,0000	3,90	58,500
32.	600310320	Teava PVC conform TY2248-002-14369938-2008 d. 20 mm	m	230,0000	4,08	939,090
33.	600310321	Cutie de derivatie pentru cabluri in instalatie ascunsa Y-197 YXJ4 cu capac KOH-1M-04 sau analog	buc	10,0000	17,45	174,500
34.	6003202611	Corp de iluminat aplicat, 4000K, 2500lm, 18W, IP20, L1200	buc	6,0000	189,00	1 134,000
35.	6003202612	Corp de iluminat aplicat, 4000K, 4000lm, 17W, IP65, D390	buc	6,0000	206,00	1 236,000
36.	6003202615	Intrerupator cu o clapa, montaj ascuns, 10A, 230V, IP20	buc	6,0000	34,35	206,100
37.	6003202616	Intrerupator cu doua clape, montaj ascuns, 10A, 230V, IP20	buc	3,0000	51,75	155,250
38.	6003202618	Priza tip ingropat cu impamantare, 16A, 250V, IP20	buc	6,0000	35,20	211,200
39.	6003202619	Priza instalatie inchisa cu legare la pamint, IP44, cu obturator si capac, 16A, 250V	buc	2,0000	86,66	173,320
40.	700650200	Intrerupator automat BA47-29/1/B10A	buc	2,0000	27,86	55,716
41.	700650201	Intrerupator automat BA47-29/1/C6A	buc	2,0000	28,34	56,682
42.	700650202	Intrerupator automat diferential AVDT32/C16/10mA	buc	2,0000	219,24	438,482
43.	700650203	Intrerupator automat diferential AVDT32/C16/30mA	buc	2,0000	219,24	438,482
Total materiale de constructii						11 868,81

Utilaje de constructii:

1.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,7350	35,00	25,725
2.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,5200	40,00	20,800
3.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	3,3920	45,00	152,640
4.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	11,1320	55,00	612,260
Total utilaje de constructii						811,42

Total	Lei	38 314,70
Taxa de valoare adaugata	20 %	7 662,94

Total deviz:

45 977,64

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Reparatia la IP CPPVD "Alexandra
Grajdan" din or. Criuleni, str. Pacii, nr. 43

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m			18,920
						18,920
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2000	94,60	18,92
2	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m			38,470
						28,380
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3000	94,60	28,38
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	4,93	8,38
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	367,50	0,18
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	22,50	0,23
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	40,00	0,60
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	35,00	0,70
3	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			14,190
						14,190
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0200	94,60	1,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	94,60	12,30
4	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc			16,680
						14,190
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	94,60	6,62
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	94,60	7,57
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2200	4,93	1,08
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	367,50	0,37
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0050	22,50	0,11
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	40,00	0,40
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	35,00	0,53
		2. Lucrari de montare				
5	RpEP22A	Revizia PA	buc			28,380
						28,380
	7137010011510	Electromontor	h-om	0,3000	94,60	28,38
6	RpEJ05E	Organizarea conexiunilor existente in dulapul existent, in vederea suplinirii cu armaturi noi	buc			104,060
						104,060
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,1000	94,60	104,06
7	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc			203,338
						147,576
	1	Muncitor	h-om	1,5600	94,60	147,58
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,0700	68,15	4,77
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	185,00	0,18
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	47,50	2,33
	1019103	Dibluri de distantiere	100 buc	0,0140	60,00	0,84
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	6,00	7,32
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	73,20	0,44
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	63,45	2,28
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	4,12	25,13
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "III C-50"	buc	1,0000	5,65	5,65
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	148,00	2,96
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	185,00	0,18

1	2	3	4	5	6	7
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	89,83	0,54
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	110,80	1,33
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	45,00	1,80
8	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc			11 682,758 8 353,183
	1	Muncitor	h-om	88,3000	94,60	8 353,18
	1019103	Dibluri de distantiere	100 buc	4,0800	60,00	244,80
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	2,0400	880,60	1 796,42
	5009129	Priza de tavan	100 buc	1,0200	100,00	102,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3100	110,80	34,35
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	25,6000	45,00	1 152,00
9	Pret furnizor	Corp de iluminat aplicat, 4000K, 2500lm, 18W, IP20, L1200	buc			189,000 0,000
	6003202611	Corp de iluminat aplicat, 4000K, 2500lm, 18W, IP20, L1200	buc	1,0000	189,00	189,00
10	Pret furnizor	Corp de iluminat aplicat, 4000K, 4000lm, 17W, IP65, D390	buc			206,000 0,000
	6003202612	Corp de iluminat aplicat, 4000K, 4000lm, 17W, IP65, D390	buc	1,0000	206,00	206,00
11	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc			3 197,083 3 046,117
	1	Muncitor	h-om	32,2000	94,60	3 046,12
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	1,48	150,97
12	Pret furnizor	Intrerupator cu o clapa, montaj ascuns, 10A, 230V, IP20	buc			34,350 0,000
	6003202615	Intrerupator cu o clapa, montaj ascuns, 10A, 230V, IP20	buc	1,0000	34,35	34,35
13	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc			3 253,833 3 102,867
	1	Muncitor	h-om	32,8000	94,60	3 102,87
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	1,48	150,97
14	Pret furnizor	Intrerupator cu doua clape, montaj ascuns, 10A, 230V, IP20	buc			51,750 0,000
	6003202616	Intrerupator cu doua clape, montaj ascuns, 10A, 230V, IP20	buc	1,0000	51,75	51,75
15	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc			3 889,450 3 604,267
	1	Muncitor	h-om	38,1000	94,60	3 604,27
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	4 930,00	16,43
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,5000	47,50	71,25
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	1,48	150,97
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	110,80	46,53
16	Pret furnizor	Priza tip ingropat cu impamantare, 16A, 250V, IP20	buc			35,200 0,000
	6003202618	Priza tip ingropat cu impamantare, 16A, 250V, IP20	buc	1,0000	35,20	35,20
17	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc			3 197,050 3 046,100
	1	Muncitor	h-om	32,2000	94,60	3 046,10
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	1,48	150,95
18	Pret furnizor	Priza instalatie inchisa cu legare la pamint,	buc			86,660

1	2	3	4	5	6	7
		IP44, cu obturator si capac, 16A, 250V				0,000
	6003202619	Priza instalatie inchisa cu legare la pamint, IP44, cu obturator si capac, 16A, 250V	buc	1,0000	86,66	86,66
19	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m			991,603 637,604
	1	Muncitor	h-om	6,7400	94,60	637,60
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	63,45	1,27
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	880,60	272,99
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	42,00	33,60
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	1,48	18,06
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	148,00	7,40
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	148,00	2,96
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	110,80	17,73
20		Cablu VVGng-LSLT-0.66 sec. 3x1.5	m			14,583 0,000
	600310300	Cablu VVGng-LSLT-0.66 sec. 3x1.5	m	1,0000	14,58	14,58
21	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m			1 115,281 743,556
	1	Muncitor	h-om	7,8600	94,60	743,56
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	63,45	1,27
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	880,60	272,99
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	42,00	33,60
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	1,48	18,06
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	148,00	7,40
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	148,00	2,96
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3200	110,80	35,46
22		Cablu VVGng-LSLT-0.66 sec. 3x2.5	m			22,916 0,000
	600310301	Cablu VVGng-LSLT-0.66 sec. 3x2.5	m	1,0000	22,92	22,92
23		Cutie pentru montarea intrerupatoarelor si a prizelor Y-196 YXJ14 sau analog	buc			3,900 0,000
	600310320	Cutie pentru montarea intrerupatoarelor si a prizelor Y-196 YXJ14 sau analog	buc	1,0000	3,90	3,90
24	10-06-037-12	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Doza terminala	100 buc			2 459,780 2 338,510
	1	Muncitor	h-om	24,7200	94,60	2 338,51
	1019103	Dibluri de distantiere	100 buc	2,0000	60,00	120,00
	1130211	Email "ЭИ-140" de protectie	t	0,0200	63,45	1,27
25		Cutie de derivatie pentru cabluri in instalatie ascunsa Y-197 YXJ14 cu capac KOH-1M-04 sau analog	buc			17,450 0,000
	600310321	Cutie de derivatie pentru cabluri in instalatie ascunsa Y-197 YXJ14 cu capac KOH-1M-04 sau analog	buc	1,0000	17,45	17,45
26	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			2 831,194 2 251,480
	1	Muncitor	h-om	23,8000	94,60	2 251,48
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	20 000,00	41,74
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	6,00	80,40
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	42,00	42,00
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	1,85	12,40
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	1,48	26,64
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	61,30	110,34
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	55,00	266,20
27		Teava PVC conform TY2248-002-14369938-2008 d. 20 mm	m			4,083 0,000
	600310320	Teava PVC conform TY2248-002-14369938-2008 d. 20 mm	m	1,0000	4,08	4,08

1	2	3	4	5	6	7
		3. Utilaj				
		3.1. Dulap PIII1 (existent)				
28		Intrerupator automat BA47-29/1/B10A	buc			27,858 0,000
	700650200	Intrerupator automat BA47-29/1/B10A	buc	1,0000	27,86	27,86
29		Intrerupator automat BA47-29/1/C6A	buc			28,341 0,000
	700650201	Intrerupator automat BA47-29/1/C6A	buc	1,0000	28,34	28,34
30		Intrerupator automat diferential AVDT32/C16/10mA	buc			219,241 0,000
	700650202	Intrerupator automat diferential AVDT32/C16/10mA	buc	1,0000	219,24	219,24
31		Intrerupator automat diferential AVDT32/C16/30mA	buc			219,241 0,000
	700650203	Intrerupator automat diferential AVDT32/C16/30mA	buc	1,0000	219,24	219,24
		3.2. Dulap PIII2 (existent)				
32		Intrerupator automat BA47-29/1/B10A	buc			27,858 0,000
	700650200	Intrerupator automat BA47-29/1/B10A	buc	1,0000	27,86	27,86
33		Intrerupator automat BA47-29/1/C6A	buc			28,341 0,000
	700650201	Intrerupator automat BA47-29/1/C6A	buc	1,0000	28,34	28,34
34		Intrerupator automat diferential AVDT32/C16/10mA	buc			219,241 0,000
	700650202	Intrerupator automat diferential AVDT32/C16/10mA	buc	1,0000	219,24	219,24
35		Intrerupator automat diferential AVDT32/C16/30mA	buc			219,241 0,000
	700650203	Intrerupator automat diferential AVDT32/C16/30mA	buc	1,0000	219,24	219,24

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.