

Constructia Taberei Militare nr.136, Bacioi

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Obiectul 1.5. - Construcție capitală Elemente de construcție (compart. C)

Valoarea de deviz 11 260 628,16 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrări de terasament				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	149,01	836,40 0,00	124 631,7 6 0,00
2	TsD32A	Executarea pernelor de pamint pe terenuri tasabile prin cilindrare stratificata a pamintului cu ruloul (Устройстве грунтовой подушки)	100 m3	83,80	3 624,46 11,40	303 729,9 1 955,20
3	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (umplerea sinusurilor gropii si sub podele)	100 m3	42,03	367,31 0,00	15 437,97 0,00
4	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi	100 m3	42,03	1 142,20 529,19	48 006,71 22 242,00

		<i>successive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv</i>				
5	<i>TsC03F1</i>	<i>Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (surplus de sol)</i>	<i>100 m3</i>	<i>23,18</i>	<i><u>918,09</u> 0,00</i>	<i><u>21 281,28</u> 0,00</i>
6	<i>TsI51A10</i>	<i>Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km</i>	<i>t</i>	<i>3 940,00</i>	<i><u>24,84</u> 0,00</i>	<i><u>97 861,95</u> 0,00</i>
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			<i>610 949,58</i>
		Total Lucrari de terasament Inclusiv salariu				610 949,58 23 197,20
		2. Fundatii				
		2.1. Fundatii Fm-1 (20 buc)				
7	<i>CA02C</i>	<i>Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 (M150)</i>	<i>m3</i>	<i>12,50</i>	<i><u>1 575,73</u> 269,95</i>	<i><u>19 696,63</u> 3 374,40</i>
8	<i>CA03G</i>	<i>Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C16/20</i>	<i>m3</i>	<i>52,00</i>	<i><u>1 732,42</u> 264,00</i>	<i><u>90 085,82</u> 13 728,00</i>
9	<i>CB03A</i>	<i>Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea</i>	<i>m2</i>	<i>115,20</i>	<i><u>112,15</u> 63,00</i>	<i><u>12 920,16</u> 7 257,60</i>

		<i>betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile</i>				
10	CC01C	<i>Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate</i>	kg	132,00	$\frac{20,14}{4,74}$	$\frac{2\ 658,33}{625,80}$
11	CC01D1	<i>Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate</i>	kg	1 854,46	$\frac{16,98}{3,78}$	$\frac{31\ 496,91}{7\ 009,80}$
12	CL57A	<i>Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Md-1)</i>	kg	64,00	$\frac{48,07}{12,60}$	$\frac{3\ 076,60}{806,40}$
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			<i>159 934,45</i>
		Total Fundatii Fm-1 (20 buc) Inclusiv salariu				159 934,45 32 802,00
		2.2. Fundatii Fm-2				
13	CA02C	<i>Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 (M150)</i>	m3	1,20	$\frac{1\ 573,78}{270,00}$	$\frac{1\ 888,54}{324,00}$
14	CA03G	<i>Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C16/20</i>	m3	6,90	$\frac{1\ 732,20}{264,00}$	$\frac{11\ 952,19}{1\ 821,60}$
15	CB03A	<i>Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15</i>	m2	45,00	$\frac{112,18}{-}$	$\frac{5\ 048,01}{-}$

		<i>mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile</i>			63,00	2 835,00
16	CC01E	<i>Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere</i>	kg	23,58	$\frac{19,42}{-}$ 4,02	$\frac{457,98}{-}$ 94,80
17	CC01F1	<i>Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere</i>	kg	859,73	$\frac{16,62}{-}$ 3,42	$\frac{14\ 292,91}{-}$ 2 940,60
18	CL57A	<i>Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Md-1,2)</i>	kg	9,48	$\frac{48,10}{-}$ 12,59	$\frac{455,95}{-}$ 119,40
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			34 095,5 8
		Total Fundatii Fm-2 Inclusiv salariu				34 095,5 8 8 135,40
		2.3. Fundatii Fm-3 (4 buc)				
19	CA02C	<i>Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 (M150)</i>	m3	2,12	$\frac{1\ 573,42}{-}$ 270,00	$\frac{3\ 335,65}{-}$ 572,40
20	CA03G	<i>Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C16/20</i>	m3	8,96	$\frac{1\ 733,07}{-}$ 263,97	$\frac{15\ 528,33}{-}$ 2 365,20

21	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	21,60	$\frac{112,84}{63,00}$	$\frac{2\,437,27}{1\,360,80}$
22	CC01C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	26,40	$\frac{20,14}{4,75}$	$\frac{531,82}{125,40}$
23	CC01D1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	327,88	$\frac{16,98}{3,78}$	$\frac{5\,568,56}{1\,239,00}$
24	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Md-1)	kg	12,80	$\frac{48,07}{12,61}$	$\frac{615,28}{161,40}$
		Total	lei			28 016,9 1
		Total Fundatii Fm-3 (4 buc) Inclusiv salariu				28 016,9 1 5 824,20
		2.4. Fundatii Fm-4 (4 buc)				
25	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 (M150)	m3	2,12	$\frac{1\,573,42}{270,00}$	$\frac{3\,335,65}{572,40}$
26	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C16/20	m3	10,16	$\frac{1\,732,73}{263,98}$	$\frac{17\,604,52}{2\,682,00}$

27	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	23,80	$\frac{111,22}{63,00}$	$\frac{2\ 646,98}{1\ 499,40}$
28	CC01C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	38,80	$\frac{20,15}{4,75}$	$\frac{781,68}{184,20}$
29	CC01D1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	452,12	$\frac{16,99}{3,78}$	$\frac{7\ 679,35}{1\ 709,40}$
30	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Md-1,2)	kg	37,92	$\frac{48,05}{12,59}$	$\frac{1\ 822,15}{477,60}$
		Total	lei			33 870,33
		Total Fundatii Fm-4 (4 buc) Inclusiv salariu				33 870,33 7 125,00
		2.5. Fundatii Fm-5 (13 buc)				
31	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 (M150)	m3	5,72	$\frac{1\ 575,70}{270,00}$	$\frac{9\ 012,98}{1\ 544,40}$
32	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton	m3	26,00	$\frac{1\ 732,67}{264,00}$	$\frac{45\ 049,52}{6\ 864,00}$

		<i>marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C16/20</i>				
33	CB03A	<i>Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile</i>	m2	65,52	$\frac{112,05}{-}$ 62,99	$\frac{7\ 341,60}{-}$ 4\ 127,40
34	CC01C	<i>Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate</i>	kg	85,80	$\frac{20,13}{-}$ 4,73	$\frac{1\ 727,32}{-}$ 406,20
35	CC01D1	<i>Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate</i>	kg	1\ 054,04	$\frac{16,98}{-}$ 3,78	$\frac{17\ 902,65}{-}$ 3\ 984,60
36	CL57A	<i>Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Md-2)</i>	kg	81,64	$\frac{48,06}{-}$ 12,60	$\frac{3\ 923,59}{-}$ 1\ 028,40
		<i>Total</i>	lei			84\ 957,6 6
		Total Fundatii Fm-5 (13 buc) Inclusiv salariu				84\ 957,6 6 17\ 955,0 0
		2.6. Fundatii Fm-6 (9 buc)				
37	CA02C	<i>Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 (M150)</i>	m3	3,60	$\frac{1\ 576,98}{-}$ 270,00	$\frac{5\ 677,12}{-}$ 972,00
38	CA03G	<i>Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala</i>	m3	15,30	$\frac{1\ 732,70}{-}$ 264,00	$\frac{26\ 510,26}{-}$ 4\ 039,20

		<i>de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C16/20</i>				
39	CB03A	<i>Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile</i>	m2	42,20	$\frac{112,32}{63,00}$	$\frac{4\,739,70}{2\,658,60}$
40	CC01C	<i>Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate</i>	kg	59,40	$\frac{20,14}{4,75}$	$\frac{1\,196,49}{282,00}$
41	CC01D1	<i>Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate</i>	kg	650,25	$\frac{16,98}{3,78}$	$\frac{11\,043,83}{2\,457,60}$
42	CL57A	<i>Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Md-2)</i>	kg	56,52	$\frac{48,07}{12,60}$	$\frac{2\,716,73}{712,20}$
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			<i>51 884,1 3</i>
		Total Fundatii Fm-6 (9 buc) Inclusiv salariu				51 884,1 3 11 121,6 0
		2.7. Fundatii Fm-7				
43	CA02C	<i>Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 (M150)</i>	m3	0,60	$\frac{1\,573,78}{270,00}$	$\frac{944,27}{162,00}$
44	CA03G	<i>Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota</i>	m3	2,50	$\frac{1\,732,61}{264,00}$	$\frac{4\,331,52}{660,00}$

		<i>zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C16/20</i>				
45	CB03A	<i>Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile</i>	m2	7,00	$\begin{array}{r} 107,30 \\ - \\ 63,00 \end{array}$	$\begin{array}{r} 751,11 \\ - \\ 441,00 \end{array}$
46	CC01C	<i>Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate</i>	kg	5,97	$\begin{array}{r} 20,12 \\ - \\ 4,72 \end{array}$	$\begin{array}{r} 120,14 \\ - \\ 28,20 \end{array}$
47	CC01D1	<i>Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate</i>	kg	144,33	$\begin{array}{r} 16,99 \\ - \\ 3,78 \end{array}$	$\begin{array}{r} 2\ 451,76 \\ - \\ 546,00 \end{array}$
48	CL57A	<i>Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Md-1)</i>	kg	3,20	$\begin{array}{r} 48,03 \\ - \\ 12,56 \end{array}$	$\begin{array}{r} 153,69 \\ - \\ 40,20 \end{array}$
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			<i>8 752,49</i>
		Total Fundatii Fm-7 Inclusiv salariu				8 752,49 1 877,40
		2.8. Fundatii Fm-8 (1 buc)				
49	CA02C	<i>Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 (M150)</i>	m3	0,30	$\begin{array}{r} 1\ 568,80 \\ - \\ 272,00 \end{array}$	$\begin{array}{r} 470,64 \\ - \\ 81,60 \end{array}$
50	CA03G	<i>Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala</i>	m3	1,40	$\begin{array}{r} 1\ 733,08 \\ - \\ 264,00 \end{array}$	$\begin{array}{r} 2\ 426,31 \\ - \\ 369,60 \end{array}$

		<i>de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C16/20</i>				
51	CB03A	<i>Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile</i>	m2	4,32	$\frac{114,92}{-}$ 62,92	$\frac{496,46}{-}$ 271,80
52	CC01C	<i>Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate</i>	kg	6,60	$\frac{20,12}{-}$ 4,73	$\frac{132,82}{-}$ 31,20
53	CC01D1	<i>Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate</i>	kg	41,82	$\frac{16,99}{-}$ 3,79	$\frac{710,70}{-}$ 158,40
54	CL57A	<i>Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Md-1)</i>	kg	3,20	$\frac{48,03}{-}$ 12,56	$\frac{153,69}{-}$ 40,20
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			4 390,62
		Total Fundatii Fm-8 (1 buc) Inclusiv salariu				4 390,62 952,80
		2.9. Fundatii Fm-9 (2 buc)				
55	CA02C	<i>Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 (M150)</i>	m3	0,45	$\frac{1\ 583,78}{-}$ 269,33	$\frac{712,70}{-}$ 121,20
56	CA03G	<i>Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala</i>	m3	2,25	$\frac{1\ 732,45}{-}$ 264,00	$\frac{3\ 898,02}{-}$ 594,00

		<i>de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C16/20</i>				
57	CB03A	<i>Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile</i>	m2	8,00	$\frac{111,11}{63,00}$	$\frac{888,89}{504,00}$
58	CC01C	<i>Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate</i>	kg	13,20	$\frac{20,12}{4,73}$	$\frac{265,62}{62,40}$
59	CC01D1	<i>Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate</i>	kg	76,58	$\frac{16,99}{3,78}$	$\frac{1\ 301,02}{289,80}$
60	CL57A	<i>Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Md-1)</i>	kg	6,40	$\frac{47,93}{12,56}$	$\frac{306,77}{80,40}$
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			<i>7 373,02</i>
		Total Fundatii Fm-9 (2 buc) Inclusiv salariu				7 373,02 1 651,80
		2.10. Fundatii Fm-10 (1 buc)				
61	CA02C	<i>Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 (M150)</i>	m3	0,20	$\frac{1\ 592,95}{270,00}$	$\frac{318,59}{54,00}$
62	CA03G	<i>Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota</i>	m3	0,90	$\frac{1\ 732,31}{264,00}$	$\frac{1\ 559,08}{237,60}$

		<i>zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C16/20</i>				
63	CB03A	<i>Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile</i>	m2	3,60	$\frac{106,65}{63,00}$	$\frac{383,93}{226,80}$
64	CC01C	<i>Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate</i>	kg	6,60	$\frac{20,12}{4,73}$	$\frac{132,82}{31,20}$
65	CC01D1	<i>Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate</i>	kg	35,28	$\frac{16,98}{3,78}$	$\frac{598,98}{133,20}$
66	CL57A	<i>Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Md-1)</i>	kg	3,20	$\frac{48,03}{12,56}$	$\frac{153,69}{40,20}$
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			3 147,09
		Total Fundatii Fm-10 (1 buc) Inclusiv salariu				3 147,09 723,00
		2.11. Grinda de fundatie Gm-1 (153,2 ml)				
67	CA02C	<i>Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 (M150)</i>	m3	15,32	$\frac{1\ 576,01}{270,00}$	$\frac{24\ 144,51}{4\ 136,40}$
68	CA03G	<i>Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de</i>	m3	30,64	$\frac{1\ 732,49}{264,01}$	$\frac{53\ 083,62}{8\ 089,20}$

		<i>sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C16/20</i>				
69	CB02A	<i>Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile</i>	m2	138,00	$\frac{125,75}{-}$ 72,00	$\frac{17\,353,66}{-}$ 9 936,00
70	CC01E	<i>Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere</i>	kg	1 034,10	$\frac{19,42}{-}$ 4,02	$\frac{20\,079,81}{-}$ 4 156,80
71	CC01F1	<i>Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere</i>	kg	1 110,70	$\frac{16,62}{-}$ 3,42	$\frac{18\,464,92}{-}$ 3 798,60
		<i>Total</i>	lei			133 126,52
		Total Grinda de fundatie Gm-1 (153,2 ml) Inklusiv salariu				133 126,52 30 117,00
		<i>Total</i>	lei			549 548,80
		Total Fundatii Inklusiv salariu				549 548,80 118 285,20
		3. Pereti monoliti				
		3.1. Pereti Pm-1				
72	CA02C	<i>Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau</i>	m3	1,60	$\frac{1\,578,57}{-}$ 270,00	$\frac{2\,525,72}{-}$ 432,00

		<i>beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 (M150)</i>				
73	CA03G	<i>Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C20/25 (M350)</i>	m3	52,80	$\frac{1\ 804,93}{264,00}$	$\frac{95\ 300,34}{13\ 939,20}$
74	CB03D	<i>Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in pereti si diafragme la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, sprijinirile fiind incluse</i>	m2	264,00	$\frac{117,25}{57,00}$	$\frac{30\ 955,28}{15\ 048,00}$
75	CC02J2	<i>Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, in pereti si diafragme la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante</i>	kg	1 982,20	$\frac{17,50}{3,78}$	$\frac{34\ 691,52}{7\ 492,80}$
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			<i>163 472,86</i>
		Total Pereti Pm-1 Inclusiv salariu				163 472,86 36 912,00
		3.2. Pereti Pm-2				
76	CA02C	<i>Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 (M150)</i>	m3	1,70	$\frac{1\ 574,45}{269,65}$	$\frac{2\ 676,56}{458,40}$
77	CA03G	<i>Beton armat turnat cu mijloace clasice, in</i>	m3	50,80	$\frac{1\ 804,94}{264,00}$	$\frac{91\ 691,14}{13\ 411,20}$

		<i>fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C20/25 (M350)</i>				
78	CB03D	<i>Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in pereti si diafragme la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, sprijinirile fiind incluse</i>	m2	254,00	$\frac{117,17}{57,00}$	$\frac{29\ 760,75}{14\ 478,00}$
79	CC02J2	<i>Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, in pereti si diafragme la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante</i>	kg	1 976,80	$\frac{17,50}{3,78}$	$\frac{34\ 599,43}{7\ 472,40}$
		<i>Total</i>	lei			<i>158 727,88</i>
		Total Pereti Pm-2 Inclusiv salariu				158 727,88 35 820,00
		3.3. Pereti Pm-3				
80	CA02C	<i>Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 (M150)</i>	m3	1,70	$\frac{1\ 574,45}{269,65}$	$\frac{2\ 676,56}{458,40}$
81	CA03G	<i>Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat</i>	m3	31,70	$\frac{1\ 805,01}{264,00}$	$\frac{57\ 218,72}{8\ 368,80}$

		<i>C20/25 (M350)</i>				
82	CB03D	<i>Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in pereti si diafragme la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, sprijinirile fiind incluse</i>	m2	158,50	$\frac{117,45}{57,00}$	$\frac{18\ 615,91}{9\ 034,80}$
83	CC02I	<i>Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante</i>	kg	1,36	$\frac{21,14}{5,74}$	$\frac{28,75}{7,80}$
84	CC02J2	<i>Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, in pereti si diafragme la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante</i>	kg	1 460,14	$\frac{17,50}{3,78}$	$\frac{25\ 555,31}{5\ 519,40}$
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			<i>104 095,25</i>
		Total Pereti Pm-3 Inclusiv salariu				104 095,25 23 389,20
		3.4. Pereti Pm-4				
85	CA02C	<i>Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 (M150)</i>	m3	1,40	$\frac{1\ 576,52}{270,00}$	$\frac{2\ 207,13}{378,00}$
86	CA03G	<i>Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de</i>	m3	38,20	$\frac{1\ 805,09}{264,00}$	$\frac{68\ 954,35}{10\ 084,80}$

		<i>sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C20/25 (M350)</i>				
87	CB03D	<i>Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in pereti si diafragme la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, sprijinirile fiind incluse</i>	m2	191,00	$\frac{117,35}{57,00}$	$\frac{22\,414,67}{10\,887,00}$
88	CC02J2	<i>Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, in pereti si diafragme la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante</i>	kg	1 361,40	$\frac{17,50}{3,78}$	$\frac{23\,826,00}{5\,145,60}$
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			117 402,15
		Total Pereti Pm-4 Inclusiv salariu				117 402,15 26 495,40
		3.5. Pereti Pm-5				
89	CA02C	<i>Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 (M150)</i>	m3	0,60	$\frac{1\,573,78}{270,00}$	$\frac{944,27}{162,00}$
90	CA03G	<i>Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C20/25 (M350)</i>	m3	13,80	$\frac{1\,805,31}{264,00}$	$\frac{24\,913,28}{3\,643,20}$

91	CB03D	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in pereti si diafragme la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, sprijinirile fiind incluse	m2	69,00	$\frac{117,23}{57,00}$	$\frac{8\,088,89}{3\,933,00}$
92	CC02J2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, in pereti si diafragme la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	544,80	$\frac{17,50}{3,78}$	$\frac{9\,532,97}{2\,059,20}$
		Total	lei			43 479,4 1
		Total Pereti Pm-5 Inclusiv salariu				43 479,4 1 9 797,40
		3.6. Pereti Pm-6				
93	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 (M150)	m3	0,10	$\frac{1\,562,40}{276,00}$	$\frac{156,24}{27,60}$
94	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C20/25 (M350)	m3	2,80	$\frac{1\,805,58}{264,00}$	$\frac{5\,055,62}{739,20}$
95	CB03D	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in pereti si diafragme la constructii cu inaltimea pina la 20 m	m2	14,00	$\frac{114,58}{57,00}$	$\frac{1\,604,07}{798,00}$

		<i>inclusiv, sprijinirile fiind incluse</i>				
96	CC02J2	<i>Armături din oțel beton PC 52 fasonate în atelier de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, în pereti și diafragme la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante</i>	kg	141,70	$\frac{17,50}{3,78}$	$\frac{2\,479,51}{535,80}$
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			9 295,44
		Total Pereti Pm-6 Inclusiv salariu				9 295,44 2 100,60
		3.7. Pereti Pm-7 (2 buc)				
97	CA03G	<i>Beton armat turnat cu mijloace clasice, în fundații, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C20/25 (M350)</i>	m3	5,00	$\frac{1\,806,01}{264,00}$	$\frac{9\,030,06}{1\,320,00}$
98	CB03D	<i>Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului în pereti și diafragme la construcții cu înălțimea până la 20 m inclusiv, sprijinirile fiind incluse</i>	m2	25,00	$\frac{119,44}{57,00}$	$\frac{2\,986,08}{1\,425,00}$
99	CC02J2	<i>Armături din oțel beton PC 52 fasonate în atelier de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, în pereti și diafragme la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante</i>	kg	307,60	$\frac{17,51}{3,78}$	$\frac{5\,384,77}{1\,162,80}$
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			17 400,9 1
		Total Pereti Pm-7 (2 buc)				17 400,9 1

		Inclusiv salariu				3 907,80
		3.8. Pereti Pm-8 (3 buc)				
100	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C20/25 (M350)	m3	7,80	$\frac{1\,804,10}{264,00}$	$\frac{14\,071,98}{2\,059,20}$
101	CB03D	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in pereti si diafragme la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, sprijinirile fiind incluse	m2	39,00	$\frac{117,71}{57,00}$	$\frac{4\,590,64}{2\,223,00}$
102	CC02J2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, in pereti si diafragme la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	419,70	$\frac{17,50}{3,78}$	$\frac{7\,345,67}{1\,586,40}$
		Total	lei			26 008,2 9
		Total Pereti Pm-8 (3 buc) Inclusiv salariu				26 008,2 9 5 868,60
		3.9. Pereti Pm-9				
103	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C20/25 (M350)	m3	6,30	$\frac{1\,804,19}{264,00}$	$\frac{11\,366,40}{1\,663,20}$
104	CB03D	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea	m2	79,00	$\frac{117,51}{57,00}$	$\frac{9\,283,42}{4\,503,00}$

		<i>betonului in pereti si diafragme la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, sprijinirile fiind incluse</i>				
105	CC02J2	<i>Armături din oțel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, in pereti si diafragme la inalțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante</i>	kg	1 110,20	$\frac{17,50}{3,78}$	$\frac{19\,430,38}{4\,196,40}$
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			40 080,20
		Total Pereti Pm-9 Inclusiv salariu				40 080,20 10 362,60
		3.10. Pereti Pm-10				
106	CA03G	<i>Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C20/25 (M350)</i>	m3	4,20	$\frac{1\,805,58}{264,00}$	$\frac{7\,583,43}{1\,108,80}$
107	CB03D	<i>Cofraje din panouri refoolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in pereti si diafragme la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, sprijinirile fiind incluse</i>	m2	52,50	$\frac{117,04}{57,01}$	$\frac{6\,144,59}{2\,992,80}$
108	CC02I	<i>Armături din oțel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inalțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu</i>	kg	7,32	$\frac{21,38}{5,90}$	$\frac{156,52}{43,20}$

		<i>cofraje glisante</i>				
109	CC02J2	<i>Armături din oțel beton PC 52 fasonate în atelier de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, în pereti și diafragme la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante</i>	kg	783,58	$\frac{17,50}{3,78}$	$\frac{13\,712,47}{2\,961,60}$
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			27 597,0 1
		Total Pereti Pm-10 Inclusiv salariu				27 597,0 1 7 106,40
		3.11. Pereti Pm-11 (3 buc)				
110	CA03G	<i>Beton armat turnat cu mijloace clasice, în fundații, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C20/25 (M350)</i>	m3	6,90	$\frac{1\,804,64}{264,00}$	$\frac{12\,451,99}{1\,821,60}$
111	CB03D	<i>Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului în pereti și diafragme la construcții cu înălțimea până la 20 m inclusiv, sprijinirile fiind incluse</i>	m2	86,00	$\frac{117,77}{57,00}$	$\frac{10\,127,88}{4\,902,00}$
112	CC02J2	<i>Armături din oțel beton PC 52 fasonate în atelier de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, în pereti și diafragme la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante</i>	kg	941,10	$\frac{17,50}{3,78}$	$\frac{16\,470,72}{3\,557,40}$
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			39 050,5 9
		Total Pereti Pm-11 (3 buc)				39 050,5

		Inclusiv salariu				9 10 281,0 0
		3.12. Pereti Pm-12				
113	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C20/25 (M350)	m3	2,50	1 805,13 — 264,00	4 512,82 — 660,00
114	CB03D	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in pereti si diafragme la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, sprijinirile fiind incluse	m2	32,00	117,05 — 57,00	3 745,69 — 1 824,00
115	CC02J2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, in pereti si diafragme la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	369,30	17,50 — 3,78	6 463,94 — 1 396,20
		Total	lei			14 722,4 5
		Total Pereti Pm-12 Inclusiv salariu				14 722,4 5 3 880,20
		3.13. Pereti Pm-13				
116	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C20/25 (M350)	m3	1,74	1 802,83 — 264,14	3 136,93 — 459,60
117	CB03D	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15	m2	22,00	115,96 —	2 551,16 —

		<i>mm pentru turnarea betonului in pereti si diafragme la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, sprijinirile fiind incluse</i>			57,00	1 254,00
118	CC02J2	<i>Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, in pereti si diafragme la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante</i>	kg	293,50	$\frac{17,50}{3,78}$	$\frac{5\,135,46}{1\,109,40}$
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			10 823,5 5
		Total Pereti Pm-13 Inclusiv salariu				10 823,5 5 2 823,00
		3.14. Pereti Pm-14 (2 buc)				
119	CA03G	<i>Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C20/25 (M350)</i>	m3	3,00	$\frac{1\,806,88}{264,00}$	$\frac{5\,420,65}{792,00}$
120	CB03D	<i>Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in pereti si diafragme la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, sprijinirile fiind incluse</i>	m2	38,00	$\frac{118,11}{57,00}$	$\frac{4\,488,01}{2\,166,00}$
121	CC02J2	<i>Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, in pereti si diafragme la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante</i>	kg	382,90	$\frac{17,50}{3,78}$	$\frac{6\,700,13}{1\,447,20}$

		<i>Total</i>	<i>lei</i>			<i>16 608,7 9</i>
		Total Pereti Pm-14 (2 buc) Inclusiv salariu				16 608,7 9 4 405,20
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			<i>788 764, 78</i>
		Total Pereti monoliti Inclusiv salariu				788 764, 78 183 149, 40
		4. Rame monolite				
		4.1. Rama monolita RM-1 (1 buc)				
		4.1.1. Coloana monolita CM-1 (2 buc)				
122	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350)	m3	2,60	$\frac{1\ 898,45}{318,00}$	$\frac{4\ 935,96}{826,80}$
123	CB03F	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in stilpi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	26,00	$\frac{144,41}{75,00}$	$\frac{3\ 754,76}{1\ 950,00}$
124	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	69,00	$\frac{21,85}{5,94}$	$\frac{1\ 507,42}{409,80}$
125	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si	kg	178,40	$\frac{17,97}{4,26}$	$\frac{3\ 205,89}{759,60}$

		montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante				
126	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg	6,40	$\frac{47,93}{-}$ 12,56	$\frac{306,77}{-}$ 80,40
		Total	lei			13 710,8 0
		Total Coloana monolita CM-1 (2 buc) Inclusiv salariu				13 710,8 0 4 026,60
		4.1.2. Grinda monolita Gr-1 (2 buc)				
127	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350)	m3	2,00	$\frac{1\ 899,73}{-}$ 318,00	$\frac{3\ 799,46}{-}$ 636,00
128	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	13,00	$\frac{117,87}{-}$ 60,00	$\frac{1\ 532,29}{-}$ 780,00
129	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	34,00	$\frac{34,91}{-}$ 27,00	$\frac{1\ 186,94}{-}$ 918,00
130	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35	kg	73,20	$\frac{21,82}{-}$ 5,93	$\frac{1\ 597,08}{-}$ 434,40

		<i>m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante</i>				
131	CC02L2	<i>Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante</i>	kg	187,00	$\frac{17,98}{-}$ 4,26	$\frac{3\ 361,57}{-}$ 796,80
132	CL57A	<i>Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg</i>	kg	9,60	$\frac{48,12}{-}$ 12,63	$\frac{461,94}{-}$ 121,20
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			<i>11 939,2 8</i>
		Total Grinda monolita Gr-1 (2 buc) Inclusiv salariu				11 939,2 8 3 686,40
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			<i>25 650,0 8</i>
		Total Rama monolita RM-1 (1 buc) Inclusiv salariu				25 650,0 8 7 713,00
		4.2. Rama monolita RM-2 (1 buc) 4.2.1. Coloana monolita CM-2 (7 buc)				
133	CA04F	<i>Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350)</i>	m3	11,90	$\frac{1\ 900,28}{-}$ 318,00	$\frac{22\ 613,36}{-}$ 3 784,20
134	CB03F	<i>Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in stilpi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv,</i>	m2	119,00	$\frac{143,68}{-}$ 75,00	$\frac{17\ 097,72}{-}$ 8 925,00

		<i>exclusiv sustinerile</i>				
135	CC02K	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în atelier de santier, cu diametrul barelor pînă la 8 mm inclusiv, și montate în grinzi și stîlpi, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg	377,30	$\begin{array}{r} 21,84 \\ \hline 5,94 \end{array}$	$\begin{array}{r} 8\,242,05 \\ \hline 2\,241,00 \end{array}$
136	CC02L2	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în atelier de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în grinzi și stîlpi, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg	1 075,20	$\begin{array}{r} 17,97 \\ \hline 4,26 \end{array}$	$\begin{array}{r} 19\,322,30 \\ \hline 4\,580,40 \end{array}$
137	CL57A	Montarea și fixarea pieselor înglobate în beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg	44,10	$\begin{array}{r} 48,08 \\ \hline 12,60 \end{array}$	$\begin{array}{r} 2\,120,11 \\ \hline 555,60 \end{array}$
		Total	lei			69 395,5 4
		Total Coloana monolita CM-2 (7 buc) Inclusiv salariu				69 395,5 4 20 086,2 0
		4.2.2. Coloana monolita CM-3 (1 buc)				
138	CA04F	Beton turnat în placi, grinzi, stîlpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa și turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350)	m3	1,70	$\begin{array}{r} 1\,897,85 \\ \hline 318,00 \end{array}$	$\begin{array}{r} 3\,226,35 \\ \hline 540,60 \end{array}$
139	CB03F	Cofraje din panouri refozabile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului în stîlpi la construcții cu înălțimea pînă la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	17,00	$\begin{array}{r} 145,48 \\ \hline 75,00 \end{array}$	$\begin{array}{r} 2\,473,22 \\ \hline 1\,275,00 \end{array}$

140	CC02K	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de santier, cu diametrul barelor pînă la 8 mm inclusiv, și montate în grinzi și stâlpi, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg	53,90	$\frac{21,82}{5,94}$	$\frac{1\ 175,96}{320,40}$
141	CC02L2	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în grinzi și stâlpi, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg	153,60	$\frac{17,96}{4,26}$	$\frac{2\ 758,87}{654,60}$
142	CL57A	Montarea și fixarea pieselor înglobate în beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg	6,30	$\frac{47,96}{12,57}$	$\frac{302,12}{79,20}$
		Total	lei			9 936,52
		Total Coloana monolita CM-3 (1 buc)				9 936,52
		Inclusiv salariu				2 869,80
		4.2.3. Coloana monolita CM-4 (1 buc)				
143	CA04F	Beton turnat în plăci, grinzi, stâlpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa și turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350)	m3	1,20	$\frac{1\ 905,77}{318,00}$	$\frac{2\ 286,92}{381,60}$
144	CB03F	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului în stâlpi la construcții cu înălțimea pînă la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	12,00	$\frac{143,61}{75,00}$	$\frac{1\ 723,27}{900,00}$
145	CC02K	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de	kg	40,40	$\frac{21,84}{5,94}$	$\frac{882,21}{240,00}$

		santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante				
146	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	63,30	$\frac{17,95}{4,27}$	$\frac{1\ 136,31}{270,00}$
147	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg	3,20	$\frac{48,03}{12,56}$	$\frac{153,69}{40,20}$
		Total	lei			6 182,40
		Total Coloana monolita CM-4 (1 buc) Inclusiv salariu				6 182,40 1 831,80
		4.2.4. Grinda monolita Gr-2 (1 buc)				
148	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350)	m3	6,60	$\frac{1\ 901,30}{318,00}$	$\frac{12\ 548,57}{2\ 098,80}$
149	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	40,00	$\frac{119,82}{60,00}$	$\frac{4\ 792,76}{2\ 400,00}$
150	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea	buc	126,00	$\frac{34,43}{27,00}$	$\frac{4\ 338,42}{3\ 402,00}$

		<i>planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R</i>				
151	CC02K	<i>Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante</i>	kg	143,60	$\begin{array}{r} 21,83 \\ - \\ 5,94 \end{array}$	$\begin{array}{r} 3\ 134,77 \\ - \\ 852,60 \end{array}$
152	CC02L2	<i>Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante</i>	kg	350,40	$\begin{array}{r} 17,97 \\ - \\ 4,26 \end{array}$	$\begin{array}{r} 6\ 296,19 \\ - \\ 1\ 492,80 \end{array}$
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			31 110,7 1
		Total Grinda monolita Gr-2 (1 buc) Inclusiv salariu				31 110,7 1 10 246,2 0
		4.2.5. Grinda monolita Gr-3 (1 buc)				
153	CA04F	<i>Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350)</i>	m3	6,60	$\begin{array}{r} 1\ 901,30 \\ - \\ 318,00 \end{array}$	$\begin{array}{r} 12\ 548,57 \\ - \\ 2\ 098,80 \end{array}$
154	CB03E	<i>Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile</i>	m2	40,00	$\begin{array}{r} 119,82 \\ - \\ 60,00 \end{array}$	$\begin{array}{r} 4\ 792,76 \\ - \\ 2\ 400,00 \end{array}$
155	CB11A	<i>Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea</i>	buc	126,00	$\begin{array}{r} 34,43 \\ - \\ 27,00 \end{array}$	$\begin{array}{r} 4\ 338,42 \\ - \\ 3\ 402,00 \end{array}$

		<i>placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R</i>				
156	CC02K	<i>Armături din oțel beton OB 37 fasonate în atelier de santier, cu diametrul barelor pînă la 8 mm inclusiv, și montate în grinzi și stîlpi, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante</i>	kg	339,20	$\frac{21,84}{-}$ 5,94	$\frac{7\,409,23}{-}$ 2\,014,80
157	CC02L2	<i>Armături din oțel beton PC 52 fasonate în atelier de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în grinzi și stîlpi, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante</i>	kg	714,15	$\frac{17,97}{-}$ 4,26	$\frac{12\,830,46}{-}$ 3\,042,00
158	CL57A	<i>Montarea și fixarea pieselor înglobate în beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg</i>	kg	12,74	$\frac{48,11}{-}$ 12,62	$\frac{612,93}{-}$ 160,80
		<i>Total</i>	lei			42\,532,3 7
		Total Grinda monolita Gr-3 (1 buc) Inclusiv salariu				42\,532,3 7 13\,118,4 0
		4.2.6. Grinda monolita Gr-4 (1 buc)				
159	CA04F	<i>Beton turnat în plăci, grinzi, stîlpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa și turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350)</i>	m3	6,60	$\frac{1\,901,30}{-}$ 318,00	$\frac{12\,548,57}{-}$ 2\,098,80
160	CB03E	<i>Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului în plăci și grinzi</i>	m2	40,00	$\frac{119,82}{-}$ 60,00	$\frac{4\,792,76}{-}$ 2\,400,00

		<i>la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile</i>				
161	CB11A	<i>Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R</i>	buc	126,00	$\frac{34,43}{27,00}$	$\frac{4\ 338,42}{3\ 402,00}$
162	CC02K	<i>Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante</i>	kg	256,40	$\frac{21,85}{5,94}$	$\frac{5\ 602,23}{1\ 523,40}$
163	CC02L2	<i>Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante</i>	kg	700,60	$\frac{17,97}{4,26}$	$\frac{12\ 588,81}{2\ 984,40}$
164	CL57A	<i>Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg</i>	kg	9,60	$\frac{48,12}{12,63}$	$\frac{461,94}{121,20}$
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			40 332,7 3
		Total Grinda monolita Gr-4 (1 buc) Inclusiv salariu				40 332,7 3 12 529,8 0
		4.2.7. Grinda monolita Gr-5 (1 buc)				
165	CA04F	<i>Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu</i>	m3	0,50	$\frac{1\ 906,68}{318,00}$	$\frac{953,34}{159,00}$

		<i>mijloace clasice C20/25 (M350)</i>				
166	CB03E	<i>Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile</i>	m2	3,00	$\frac{111,20}{-}$ 60,00	$\frac{333,61}{-}$ 180,00
167	CB11A	<i>Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R</i>	buc	10,00	$\frac{36,67}{-}$ 27,00	$\frac{366,67}{-}$ 270,00
168	CC02K	<i>Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante</i>	kg	47,10	$\frac{21,86}{-}$ 5,94	$\frac{1\ 029,84}{-}$ 279,60
169	CC02L2	<i>Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante</i>	kg	55,90	$\frac{18,00}{-}$ 4,26	$\frac{1\ 006,30}{-}$ 238,20
170	CL57A	<i>Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg</i>	kg	4,80	$\frac{48,06}{-}$ 12,63	$\frac{230,67}{-}$ 60,60
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			<i>3 920,43</i>
		Total Grinda monolita Gr-5 (1 buc) Inclusiv salariu				3 920,43 1 187,40

		<i>Total</i>	<i>lei</i>			203 410,70
		Total Rama monolita RM-2 (1 buc)				203 410,70
		Inclusiv salariu				61 869,60
		4.3. Rama monolita RM-3 (1 buc)				
		4.3.1. Coloana monolita CM-2 (1 buc)				
171	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350)	m3	1,70	$\frac{1\,897,85}{318,00}$	$\frac{3\,226,35}{540,60}$
172	CB03F	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in stilpi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	17,00	$\frac{145,48}{75,00}$	$\frac{2\,473,22}{1\,275,00}$
173	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	53,90	$\frac{21,82}{5,94}$	$\frac{1\,175,96}{320,40}$
174	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	153,60	$\frac{17,96}{4,26}$	$\frac{2\,758,87}{654,60}$
175	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg	6,30	$\frac{47,96}{12,57}$	$\frac{302,12}{79,20}$

		<i>Total</i>	<i>lei</i>			9 936,52
		Total Coloana monolita CM-2 (1 buc)				9 936,52
		Inclusiv salariu				2 869,80
		4.3.2. Coloana monolita CM-5 (1 buc)				
176	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350)	m3	0,60	$\frac{1\,894,17}{318,00}$	$\frac{1\,136,50}{190,80}$
177	CB03F	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in stilpi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	6,00	$\frac{147,16}{75,00}$	$\frac{882,97}{450,00}$
178	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	17,10	$\frac{21,90}{5,93}$	$\frac{374,56}{101,40}$
179	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	30,10	$\frac{17,97}{4,27}$	$\frac{540,95}{128,40}$
180	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg	3,20	$\frac{48,03}{12,56}$	$\frac{153,69}{40,20}$
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			3 088,67

		Total Coloana monolita CM-5 (1 buc)				3 088,67 910,80
		Inclusiv salariu				
		4.3.3. Coloana monolita CM-6 (1 buc)				
181	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350)	m3	1,70	$\frac{1\ 897,85}{-}$ 318,00	$\frac{3\ 226,35}{-}$ 540,60
182	CB03F	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in stilpi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	17,00	$\frac{145,48}{-}$ 75,00	$\frac{2\ 473,22}{-}$ 1 275,00
183	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	53,90	$\frac{21,82}{-}$ 5,94	$\frac{1\ 175,96}{-}$ 320,40
184	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	153,60	$\frac{17,96}{-}$ 4,26	$\frac{2\ 758,87}{-}$ 654,60
185	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg	6,30	$\frac{47,96}{-}$ 12,57	$\frac{302,12}{-}$ 79,20
		Total	lei			9 936,52
		Total Coloana monolita CM-6 (1 buc)				9 936,52 2 869,80

		Inclusiv salariu				
		4.3.4. Coloana monolita CM-7 (6 buc)				
186	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350)	m3	10,20	$\frac{1\,901,10}{318,00}$	$\frac{19\,391,21}{3\,243,60}$
187	CB03F	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in stilpi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	102,00	$\frac{143,38}{75,00}$	$\frac{14\,624,99}{7\,650,00}$
188	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	323,40	$\frac{21,84}{5,94}$	$\frac{7\,061,90}{1\,920,60}$
189	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	592,80	$\frac{17,97}{4,26}$	$\frac{10\,650,36}{2\,524,80}$
190	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg	19,20	$\frac{48,07}{12,59}$	$\frac{923,00}{241,80}$
		Total	lei			52 651,4 6
		Total Coloana monolita CM-7 (6 buc) Inclusiv salariu				52 651,4 6 15 580,8 0

		4.3.5. Coloana monolita CM-8 (1 buc)				
191	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350)	m3	1,20	$\frac{1\ 905,77}{-}$ 318,00	$\frac{2\ 286,92}{-}$ 381,60
192	CB03F	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in stilpi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	12,00	$\frac{143,61}{-}$ 75,00	$\frac{1\ 723,27}{-}$ 900,00
193	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	34,50	$\frac{21,80}{-}$ 5,95	$\frac{752,01}{-}$ 205,20
194	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	63,30	$\frac{17,95}{-}$ 4,27	$\frac{1\ 136,31}{-}$ 270,00
195	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg	3,20	$\frac{48,03}{-}$ 12,56	$\frac{153,69}{-}$ 40,20
		Total	lei			6 052,20
		Total Coloana monolita CM-8 (1 buc)				6 052,20
		Inclusiv salariu				1 797,00
		4.3.6. Grinda monolita Gr-3 (1 buc)				

196	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350)	m3	6,60	$\frac{1\ 901,30}{318,00}$	$\frac{12\ 548,57}{2\ 098,80}$
197	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	40,00	$\frac{119,82}{60,00}$	$\frac{4\ 792,76}{2\ 400,00}$
198	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	126,00	$\frac{34,43}{27,00}$	$\frac{4\ 338,42}{3\ 402,00}$
199	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	339,20	$\frac{21,84}{5,94}$	$\frac{7\ 409,23}{2\ 014,80}$
200	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	714,15	$\frac{17,97}{4,26}$	$\frac{12\ 830,46}{3\ 042,00}$
201	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg	12,74	$\frac{48,11}{12,62}$	$\frac{612,93}{160,80}$
		Total	lei			42 532,3 7

		Total Grinda monolita Gr-3 (1 buc) Inclusiv salariu				42 532,37 13 118,40
		4.3.7. Grinda monolita Gr-4 (1 buc)				
202	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350)	m3	6,60	1 901,30 318,00	12 548,57 2 098,80
203	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	40,00	119,82 60,00	4 792,76 2 400,00
204	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	126,00	34,43 27,00	4 338,42 3 402,00
205	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	256,40	21,85 5,94	5 602,23 1 523,40
206	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	700,60	17,97 4,26	12 588,81 2 984,40

207	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg	9,60	$\frac{48,12}{-}$ 12,63	$\frac{461,94}{-}$ 121,20
		Total	lei			40 332,7 3
		Total Grinda monolita Gr-4 (1 buc) Inclusiv salariu				40 332,7 3 12 529,8 0
		4.3.8. Grinda monolita Gr-6 (1 buc)				
208	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350)	m3	7,10	$\frac{1\ 901,59}{-}$ 317,92	$\frac{13\ 501,31}{-}$ 2 257,20
209	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	46,00	$\frac{120,56}{-}$ 60,00	$\frac{5\ 545,81}{-}$ 2 760,00
210	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	126,00	$\frac{34,43}{-}$ 27,00	$\frac{4\ 338,42}{-}$ 3 402,00
211	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	272,90	$\frac{21,84}{-}$ 5,94	$\frac{5\ 959,76}{-}$ 1 621,20
212	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul	kg	756,25	$\frac{17,97}{-}$ 4,26	$\frac{13\ 590,41}{-}$ 3 221,40

		barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante				
213	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg	12,74	48,11 — 12,62	612,93 — 160,80
		Total	lei			43 548,64
		Total Grinda monolita Gr-6 (1 buc) Inclusiv salariu				43 548,64 13 422,60
		Total	lei			208 079,11
		Total Rama monolita RM-3 (1 buc) Inclusiv salariu				208 079,11 63 099,00
		4.4. Rama monolita RM-4 (1 buc) 4.4.1. Coloana monolita CM-2 (1 buc)				
214	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350)	m3	1,70	1 897,85 — 318,00	3 226,35 — 540,60
215	CB03F	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in stilpi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	17,00	145,48 — 75,00	2 473,22 — 1 275,00
216	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm	kg	53,90	21,82 — 5,94	1 175,96 — 320,40

		<i>inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante</i>				
217	CC02L2	<i>Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante</i>	kg	153,60	$\frac{17,96}{-}$ 4,26	$\frac{2\ 758,87}{-}$ 654,60
218	CL57A	<i>Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg</i>	kg	6,30	$\frac{47,96}{-}$ 12,57	$\frac{302,12}{-}$ 79,20
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			9 936,52
		Total Coloana monolita CM-2 (1 buc)				9 936,52
		Inclusiv salariu				2 869,80
		4.4.2. Coloana monolita CM-7 (6 buc)				
219	CA04F	<i>Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350)</i>	m3	10,20	$\frac{1\ 901,10}{-}$ 318,00	$\frac{19\ 391,21}{-}$ 3 243,60
220	CB03F	<i>Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in stilpi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile</i>	m2	102,00	$\frac{143,38}{-}$ 75,00	$\frac{14\ 624,99}{-}$ 7 650,00
221	CC02K	<i>Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime</i>	kg	323,40	$\frac{21,84}{-}$ 5,94	$\frac{7\ 061,90}{-}$ 1 920,60

		<i>mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante</i>				
222	CC02L2	<i>Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante</i>	kg	592,80	$\frac{17,97}{-}$ 4,26	$\frac{10\ 650,36}{-}$ 2 524,80
223	CL57A	<i>Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg</i>	kg	19,20	$\frac{48,07}{-}$ 12,59	$\frac{923,00}{-}$ 241,80
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			52 651,4 6
		Total Coloana monolita CM-7 (6 buc) Inclusiv salariu				52 651,4 6 15 580,8 0
		4.4.3. Coloana monolita CM-9 (1 buc)				
224	CA04F	<i>Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350)</i>	m3	0,90	$\frac{1\ 900,23}{-}$ 318,67	$\frac{1\ 710,21}{-}$ 286,80
225	CB03F	<i>Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in stilpi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile</i>	m2	9,00	$\frac{142,39}{-}$ 75,00	$\frac{1\ 281,54}{-}$ 675,00
226	CC02K	<i>Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35</i>	kg	31,80	$\frac{21,82}{-}$ 5,94	$\frac{693,90}{-}$ 189,00

		<i>m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante</i>				
227	CC02L2	<i>Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante</i>	kg	48,90	$\frac{17,98}{-}$ 4,26	$\frac{879,02}{-}$ 208,20
228	CL57A	<i>Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg</i>	kg	3,20	$\frac{48,03}{-}$ 12,56	$\frac{153,69}{-}$ 40,20
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			4 718,36
		Total Coloana monolita CM-9 (1 buc)				4 718,36
		Inclusiv salariu				1 399,20
		4.4.4. Coloana monolita CM-10 (1 buc)				
229	CA04F	<i>Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350)</i>	m3	1,70	$\frac{1\ 897,85}{-}$ 318,00	$\frac{3\ 226,35}{-}$ 540,60
230	CB03F	<i>Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in stilpi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile</i>	m2	17,00	$\frac{145,48}{-}$ 75,00	$\frac{2\ 473,22}{-}$ 1 275,00
231	CC02K	<i>Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje</i>	kg	57,50	$\frac{21,86}{-}$ 5,94	$\frac{1\ 256,98}{-}$ 341,40

		<i>glisante</i>				
232	CC02L2	<i>Armături din oțel beton PC 52 fasonate în atelier de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în grinzi și stâlpi, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante</i>	kg	153,60	$\frac{17,96}{-}$ 4,26	$\frac{2\,758,87}{-}$ 654,60
233	CL57A	<i>Montarea și fixarea pieselor înglobate în beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg</i>	kg	6,30	$\frac{47,96}{-}$ 12,57	$\frac{302,12}{-}$ 79,20
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			<i>10 017,5</i> <i>4</i>
		Total Coloana monolita CM-10 (1 buc) Inclusiv salariu				10 017,5 4 2 890,80
		4.4.5. Coloana monolita CM-11 (1 buc)				
234	CA04F	<i>Beton turnat în plăci, grinzi, stâlpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa și turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350)</i>	m3	1,30	$\frac{1\,896,83}{-}$ 318,00	$\frac{2\,465,88}{-}$ 413,40
235	CB03F	<i>Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului în stâlpi la construcții cu înălțimea pînă la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile</i>	m2	13,00	$\frac{142,75}{-}$ 75,00	$\frac{1\,855,80}{-}$ 975,00
236	CC02K	<i>Armături din oțel beton OB 37 fasonate în atelier de santier, cu diametrul barelor pînă la 8 mm inclusiv, și montate în grinzi și stâlpi, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante</i>	kg	35,50	$\frac{21,89}{-}$ 5,93	$\frac{776,97}{-}$ 210,60

237	CC02L2	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în atelier de șantier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în grinzi și stâlpi, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg	90,40	$\frac{17,97}{-}$ 4,26	$\frac{1\ 624,25}{-}$ 385,20
238	CL57A	Montarea și fixarea pieselor înglobate în beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg	3,20	$\frac{48,03}{-}$ 12,56	$\frac{153,69}{-}$ 40,20
		Total	lei			6 876,59
		Total Coloana monolită CM-11 (1 buc) Inclusiv salariu				6 876,59 2 024,40
		4.4.6. Grinda monolită Gr-7 (1 buc)				
239	CA04F	Beton turnat în plăci, grinzi, stâlpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa și turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350)	m3	7,60	$\frac{1\ 900,18}{-}$ 318,00	$\frac{14\ 441,34}{-}$ 2 416,80
240	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului în plăci și grinzi la construcții cu înălțimea până la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	46,00	$\frac{120,56}{-}$ 60,00	$\frac{5\ 545,81}{-}$ 2 760,00
241	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea plăcilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planșelor parțiale sau totale monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu planșee prefabricate tip PE 3100 R	buc	144,00	$\frac{34,47}{-}$ 27,00	$\frac{4\ 964,29}{-}$ 3 888,00
242	CC02K	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în atelier de șantier, cu diametrul barelor până la 8 mm	kg	292,90	$\frac{21,84}{-}$ 5,94	$\frac{6\ 396,61}{-}$ 1 740,00

		<i>inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante</i>				
243	CC02L2	<i>Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante</i>	kg	811,90	$\frac{17,97}{-}$ 4,26	$\frac{14\ 588,58}{-}$ 3 459,00
244	CL57A	<i>Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg</i>	kg	9,60	$\frac{48,12}{-}$ 12,63	$\frac{461,94}{-}$ 121,20
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			<i>46 398,5</i> <i>7</i>
		Total Grinda monolita Gr-7 (1 buc) Inclusiv salariu				46 398,5 7 14 385,0 0
		4.4.7. Grinda monolita Gr-8 (1 buc)				
245	CA04F	<i>Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350)</i>	m3	0,40	$\frac{1\ 890,67}{-}$ 318,00	$\frac{756,27}{-}$ 127,20
246	CB03E	<i>Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile</i>	m2	2,50	$\frac{111,69}{-}$ 60,00	$\frac{279,23}{-}$ 150,00
247	CB11A	<i>Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la</i>	buc	7,00	$\frac{32,40}{-}$ 27,00	$\frac{226,80}{-}$ 189,00

		<i>grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R</i>				
248	CC02K	<i>Armături din oțel beton OB 37 fasonate în atelier de șantier, cu diametrul barelor pînă la 8 mm inclusiv, și montate în grinzi și stâlpi, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante</i>	kg	19,20	$\frac{21,86}{5,94}$	$\frac{419,63}{114,00}$
249	CC02L2	<i>Armături din oțel beton PC 52 fasonate în atelier de șantier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în grinzi și stâlpi, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante</i>	kg	53,40	$\frac{17,94}{4,26}$	$\frac{957,90}{227,40}$
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			2 639,83
		Total Grinda monolita Gr-8 (1 buc) Inclusiv salariu				2 639,83 807,60
		4.4.8. Grinda monolita Gr-9 (1 buc)				
250	CA04F	<i>Beton turnat în plăci, grinzi, stâlpi, preparat cu centrală de betoane sau beton marfa și turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350)</i>	m3	7,20	$\frac{1\ 900,71}{318,00}$	$\frac{13\ 685,08}{2\ 289,60}$
251	CB03E	<i>Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului în plăci și grinzi la construcții cu înălțimea pînă la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile</i>	m2	43,20	$\frac{119,18}{60,00}$	$\frac{5\ 148,77}{2\ 592,00}$
252	CB11A	<i>Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea plăcilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planșelor parțial sau total</i>	buc	136,00	$\frac{34,60}{27,00}$	$\frac{4\ 705,09}{3\ 672,00}$

		<i>monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R</i>				
253	CC02K	<i>Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante</i>	kg	274,70	$\begin{array}{r} 21,84 \\ - \\ 5,94 \end{array}$	$\begin{array}{r} 5\,998,54 \\ - \\ 1\,632,00 \end{array}$
254	CC02L2	<i>Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante</i>	kg	784,68	$\begin{array}{r} 17,97 \\ - \\ 4,26 \end{array}$	$\begin{array}{r} 14\,097,91 \\ - \\ 3\,342,60 \end{array}$
255	CL57A	<i>Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg</i>	kg	11,17	$\begin{array}{r} 48,05 \\ - \\ 12,62 \end{array}$	$\begin{array}{r} 536,69 \\ - \\ 141,00 \end{array}$
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			$\begin{array}{r} 44\,172,0 \\ 8 \end{array}$
		Total Grinda monolita Gr-9 (1 buc) Inclusiv salariu				$\begin{array}{r} 44\,172,0 \\ 8 \\ 13\,669,2 \\ 0 \end{array}$
		4.4.9. Grinda monolita Gr-10 (1 buc)				
256	CA04F	<i>Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350)</i>	m3	6,60	$\begin{array}{r} 1\,901,30 \\ - \\ 318,00 \end{array}$	$\begin{array}{r} 12\,548,57 \\ - \\ 2\,098,80 \end{array}$
257	CB03E	<i>Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile</i>	m2	40,00	$\begin{array}{r} 119,82 \\ - \\ 60,00 \end{array}$	$\begin{array}{r} 4\,792,76 \\ - \\ 2\,400,00 \end{array}$

258	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	126,00	34,43 — 27,00	4 338,42 — 3 402,00
259	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	256,40	21,85 — 5,94	5 602,23 — 1 523,40
260	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	719,52	17,97 — 4,26	12 929,63 — 3 065,40
261	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg	11,17	48,05 — 12,62	536,69 — 141,00
		Total	lei			40 748,3 0
		Total Grinda monolita Gr-10 (1 buc) Inclusiv salariu				40 748,3 0 12 630,6 0
		Total	lei			218 159, 25
		Total Rama monolita RM-4 (1 buc) Inclusiv salariu				218 159, 25 66 257,4 0
		4.5. Rama monolita RM-6 (1 buc)				

		4.5.1. Coloana monolita CM-3 (1 buc)				
262	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350)	m3	1,70	$\frac{1\ 897,85}{318,00}$	$\frac{3\ 226,35}{540,60}$
263	CB03F	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in stilpi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	17,00	$\frac{145,48}{75,00}$	$\frac{2\ 473,22}{1\ 275,00}$
264	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	53,90	$\frac{21,82}{5,94}$	$\frac{1\ 175,96}{320,40}$
265	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	153,60	$\frac{17,96}{4,26}$	$\frac{2\ 758,87}{654,60}$
266	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg	6,30	$\frac{47,96}{12,57}$	$\frac{302,12}{79,20}$
		Total	lei			9 936,52
		Total Coloana monolita CM-3 (1 buc)				9 936,52
		Inclusiv salariu				2 869,80
		4.5.2. Coloana monolita				

		CM-7 (6 buc)				
267	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350)	m3	10,20	$\frac{1\,901,10}{318,00}$	$\frac{19\,391,21}{3\,243,60}$
268	CB03F	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in stilpi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	102,00	$\frac{143,38}{75,00}$	$\frac{14\,624,99}{7\,650,00}$
269	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	323,40	$\frac{21,84}{5,94}$	$\frac{7\,061,90}{1\,920,60}$
270	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	592,80	$\frac{17,97}{4,26}$	$\frac{10\,650,36}{2\,524,80}$
271	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg	19,20	$\frac{48,07}{12,59}$	$\frac{923,00}{241,80}$
		Total	lei			52 651,4 6
		Total Coloana monolita CM-7 (6 buc)				52 651,4 6
		Inclusiv salariu				15 580,8 0
		4.5.3. Coloana monolita CM-11 (1 buc)				

272	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350)	m3	1,30	<u>1 896,83</u> - 318,00	<u>2 465,88</u> - 413,40
273	CB03F	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in stilpi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	13,00	<u>142,75</u> - 75,00	<u>1 855,80</u> - 975,00
274	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	35,50	<u>21,89</u> - 5,93	<u>776,97</u> - 210,60
275	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	90,40	<u>17,97</u> - 4,26	<u>1 624,25</u> - 385,20
276	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg	3,20	<u>48,03</u> - 12,56	<u>153,69</u> - 40,20
		Total	lei			6 876,59
		Total Coloana monolita CM-11 (1 buc)				6 876,59
		Inclusiv salariu				2 024,40
		4.5.4. Coloana monolita CM-12 (1 buc)				
277	CA04F	Beton turnat in placi,	m3	0,90	<u>1 900,23</u> -	<u>1 710,21</u> -

		<i>grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350)</i>			318,67	286,80
278	CB03F	<i>Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in stilpi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile</i>	m2	9,00	$\frac{142,39}{75,00}$	$\frac{1\ 281,54}{675,00}$
279	CC02K	<i>Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante</i>	kg	28,20	$\frac{21,86}{5,94}$	$\frac{616,51}{167,40}$
280	CC02L2	<i>Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante</i>	kg	48,90	$\frac{17,98}{4,26}$	$\frac{879,02}{208,20}$
281	CL57A	<i>Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg</i>	kg	3,20	$\frac{48,03}{12,56}$	$\frac{153,69}{40,20}$
		Total	lei			4 640,97
		Total Coloana monolita CM-12 (1 buc)				4 640,97
		Inclusiv salariu				1 377,60
		4.5.5. Coloana monolita CM-13 (1 buc)				
282	CA04F	<i>Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau</i>	m3	1,20	$\frac{1\ 905,77}{318,00}$	$\frac{2\ 286,92}{381,60}$

		<i>beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350)</i>				
283	CB03F	<i>Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in stilpi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile</i>	m2	12,00	$\frac{143,61}{75,00}$	$\frac{1\ 723,27}{900,00}$
284	CC02K	<i>Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante</i>	kg	40,40	$\frac{21,84}{5,94}$	$\frac{882,21}{240,00}$
285	CC02L2	<i>Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante</i>	kg	98,30	$\frac{17,98}{4,26}$	$\frac{1\ 767,09}{418,80}$
286	CL57A	<i>Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg</i>	kg	6,30	$\frac{47,96}{12,57}$	$\frac{302,12}{79,20}$
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			6 961,61
		Total Coloana monolita CM-13 (1 buc)				6 961,61
		Inclusiv salariu				2 019,60
		4.5.6. Grinda monolita Gr-8 (1 buc)				
287	CA04F	<i>Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350)</i>	m3	0,40	$\frac{1\ 890,67}{318,00}$	$\frac{756,27}{127,20}$

288	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	2,50	$\frac{111,69}{60,00}$	$\frac{279,23}{150,00}$
289	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	7,00	$\frac{32,40}{27,00}$	$\frac{226,80}{189,00}$
290	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	19,20	$\frac{21,86}{5,94}$	$\frac{419,63}{114,00}$
291	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	53,40	$\frac{17,94}{4,26}$	$\frac{957,90}{227,40}$
		Total	lei			2 639,83
		Total Grinda monolita Gr-8 (1 buc) Inclusiv salariu				2 639,83 807,60
		4.5.7. Grinda monolita Gr-9 (2 buc)				
292	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25	m3	14,40	$\frac{1\ 900,41}{318,00}$	$\frac{27\ 365,95}{4\ 579,20}$

		(M350)				
293	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	86,40	$\frac{120,18}{60,00}$	$\frac{10\ 383,13}{5\ 184,00}$
294	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	272,00	$\frac{34,60}{27,00}$	$\frac{9\ 410,18}{7\ 344,00}$
295	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	549,40	$\frac{21,84}{5,94}$	$\frac{12\ 000,34}{3\ 263,40}$
296	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	1 569,36	$\frac{17,97}{4,26}$	$\frac{28\ 200,30}{6\ 685,80}$
297	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg	22,34	$\frac{48,09}{12,60}$	$\frac{1\ 074,29}{281,40}$
		Total	lei			88 434,1 9
		Total Grinda monolita Gr-9 (2 buc) Inclusiv salariu				88 434,1 9 27 337,8 0

		4.5.8. Grinda monolita Gr-11 (1 buc)				
298	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350)	m3	5,70	$\frac{1\,901,47}{317,89}$	$\frac{10\,838,36}{1\,812,00}$
299	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	35,00	$\frac{121,05}{60,00}$	$\frac{4\,236,58}{2\,100,00}$
300	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	108,00	$\frac{34,38}{27,00}$	$\frac{3\,712,55}{2\,916,00}$
301	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	239,90	$\frac{21,84}{5,94}$	$\frac{5\,240,11}{1\,425,00}$
302	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	652,65	$\frac{17,97}{4,26}$	$\frac{11\,725,98}{2\,779,80}$
303	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg	12,74	$\frac{48,11}{12,62}$	$\frac{612,93}{160,80}$

		<i>Total</i>	<i>lei</i>			36 366,5 1
		Total Grinda monolita Gr-11 (1 buc) Inclusiv salariu				36 366,5 1 11 193,6 0
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			208 507, 68
		Total Rama monolita RM-6 (1 buc) Inclusiv salariu				208 507, 68 63 211,2 0
		4.6. Rama monolita RM-5 (1 buc) 4.6.1. Coloana monolita CM-4 (1 buc)				
304	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350)	m3	1,20	$\frac{1\ 905,77}{318,00}$	$\frac{2\ 286,92}{381,60}$
305	CB03F	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in stilpi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	12,00	$\frac{143,61}{75,00}$	$\frac{1\ 723,27}{900,00}$
306	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	40,40	$\frac{21,84}{5,94}$	$\frac{882,21}{240,00}$
307	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi,	kg	63,30	$\frac{17,95}{4,27}$	$\frac{1\ 136,31}{270,00}$

		<i>la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante</i>				
308	CL57A	<i>Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg</i>	kg	3,20	$\frac{48,03}{12,56}$	$\frac{153,69}{40,20}$
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			6 182,40
		Total Coloana monolita CM-4 (1 buc)				6 182,40
		Inclusiv salariu				1 831,80
		4.6.2. Coloana monolita CM-8 (1 buc)				
309	CA04F	<i>Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350)</i>	m3	1,20	$\frac{1\ 905,77}{318,00}$	$\frac{2\ 286,92}{381,60}$
310	CB03F	<i>Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in stilpi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile</i>	m2	12,00	$\frac{143,61}{75,00}$	$\frac{1\ 723,27}{900,00}$
311	CC02K	<i>Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante</i>	kg	34,50	$\frac{21,80}{5,95}$	$\frac{752,01}{205,20}$
312	CC02L2	<i>Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv</i>	kg	63,30	$\frac{17,95}{4,27}$	$\frac{1\ 136,31}{270,00}$

		<i>constructiile executate cu cofraje glisante</i>				
313	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg	3,20	$\frac{48,03}{-}$ 12,56	$\frac{153,69}{-}$ 40,20
		Total	lei			6 052,20
		Total Coloana monolita CM-8 (1 buc)				6 052,20
		Inclusiv salariu				1 797,00
		4.6.3. Grinda monolita Gr-1 (2 buc)				
314	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350)	m3	2,00	$\frac{1\ 899,73}{-}$ 318,00	$\frac{3\ 799,46}{-}$ 636,00
315	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	13,00	$\frac{117,87}{-}$ 60,00	$\frac{1\ 532,29}{-}$ 780,00
316	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	34,00	$\frac{34,91}{-}$ 27,00	$\frac{1\ 186,94}{-}$ 918,00
317	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	73,20	$\frac{21,82}{-}$ 5,93	$\frac{1\ 597,08}{-}$ 434,40

318	CC02L2	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în grinzi și stâlpi, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg	187,00	$\frac{17,98}{-}$ 4,26	$\frac{3\ 361,57}{-}$ 796,80
319	CL57A	Montarea și fixarea pieselor înglobate în beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg	9,60	$\frac{48,12}{-}$ 12,63	$\frac{461,94}{-}$ 121,20
		Total	lei			11 939,2 8
		Total Grinda monolita Gr-1 (2 buc) Inclusiv salariu				11 939,2 8 3 686,40
		Total	lei			24 173,8 8
		Total Rama monolita RM-5 (1 buc) Inclusiv salariu				24 173,8 8 7 315,20
		4.7. Rama monolita RM-7 (1 buc) 4.7.1. Coloana monolita CM-2 (1 buc)				
320	CA04F	Beton turnat în plăci, grinzi, stâlpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa și turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350)	m3	1,70	$\frac{1\ 897,85}{-}$ 318,00	$\frac{3\ 226,35}{-}$ 540,60
321	CB03F	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului în stâlpi la construcții cu înălțimea până la 20 m inclusiv, exclusiv susținerile	m2	17,00	$\frac{145,48}{-}$ 75,00	$\frac{2\ 473,22}{-}$ 1 275,00
322	CC02K	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de	kg	53,90	$\frac{21,82}{-}$	$\frac{1\ 175,96}{-}$

		santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante			5,94	320,40
323	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	153,60	$\begin{array}{r} 17,96 \\ - \\ 4,26 \end{array}$	$\begin{array}{r} 2\ 758,87 \\ - \\ 654,60 \end{array}$
324	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg	6,30	$\begin{array}{r} 47,96 \\ - \\ 12,57 \end{array}$	$\begin{array}{r} 302,12 \\ - \\ 79,20 \end{array}$
		Total	lei			9 936,52
		Total Coloana monolita CM-2 (1 buc)				9 936,52
		Inclusiv salariu				2 869,80
		4.7.2. Coloana monolita CM-7 (5 buc)				
325	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350)	m3	8,50	$\begin{array}{r} 1\ 900,11 \\ - \\ 318,00 \end{array}$	$\begin{array}{r} 16\ 150,96 \\ - \\ 2\ 703,00 \end{array}$
326	CB03F	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in stilpi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	85,00	$\begin{array}{r} 143,97 \\ - \\ 75,00 \end{array}$	$\begin{array}{r} 12\ 237,11 \\ - \\ 6\ 375,00 \end{array}$
327	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm	kg	269,50	$\begin{array}{r} 21,84 \\ - \\ 5,94 \end{array}$	$\begin{array}{r} 5\ 886,68 \\ - \\ 1\ 600,80 \end{array}$

		<i>inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante</i>				
328	CC02L2	<i>Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante</i>	kg	494,00	$\frac{17,97}{4,26}$	$\frac{8\,874,77}{2\,104,20}$
329	CL57A	<i>Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg</i>	kg	16,00	$\frac{48,06}{12,60}$	$\frac{768,96}{201,60}$
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			43 918,4 8
		Total Coloana monolita CM-7 (5 buc) Inclusiv salariu				43 918,4 8 12 984,6 0
		4.7.3. Coloana monolita CM-11 (1 buc)				
330	CA04F	<i>Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350)</i>	m3	1,30	$\frac{1\,896,83}{318,00}$	$\frac{2\,465,88}{413,40}$
331	CB03F	<i>Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in stilpi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile</i>	m2	13,00	$\frac{142,75}{75,00}$	$\frac{1\,855,80}{975,00}$
332	CC02K	<i>Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in</i>	kg	35,50	$\frac{21,89}{5,93}$	$\frac{776,97}{210,60}$

		<i>grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante</i>				
333	CC02L2	<i>Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante</i>	kg	90,40	$\frac{17,97}{4,26}$	$\frac{1\ 624,25}{385,20}$
334	CL57A	<i>Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg</i>	kg	3,20	$\frac{48,03}{12,56}$	$\frac{153,69}{40,20}$
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			6 876,59
		Total Coloana monolita CM-11 (1 buc)				6 876,59
		Inclusiv salariu				2 024,40
		4.7.4. Coloana monolita CM-14 (1 buc)				
335	CA04F	<i>Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350)</i>	m3	1,20	$\frac{1\ 905,77}{318,00}$	$\frac{2\ 286,92}{381,60}$
336	CB03F	<i>Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in stilpi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile</i>	m2	12,00	$\frac{143,61}{75,00}$	$\frac{1\ 723,27}{900,00}$
337	CC02K	<i>Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35</i>	kg	35,50	$\frac{21,89}{5,93}$	$\frac{776,97}{210,60}$

		<i>m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante</i>				
338	CC02L2	<i>Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante</i>	kg	98,30	$\frac{17,98}{-}$ 4,26	$\frac{1\ 767,09}{-}$ 418,80
339	CL57A	<i>Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg</i>	kg	3,20	$\frac{48,03}{-}$ 12,56	$\frac{153,69}{-}$ 40,20
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			6 707,94
		Total Coloana monolita CM-14 (1 buc)				6 707,94
		Inclusiv salariu				1 951,20
		4.7.5. Coloana monolita CM-15 (2 buc)				
340	CA04F	<i>Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350)</i>	m3	4,40	$\frac{1\ 902,02}{-}$ 318,00	$\frac{8\ 368,88}{-}$ 1 399,20
341	CB03F	<i>Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in stilpi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile</i>	m2	44,00	$\frac{143,59}{-}$ 75,00	$\frac{6\ 317,84}{-}$ 3 300,00
342	CC02K	<i>Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje</i>	kg	139,60	$\frac{21,84}{-}$ 5,94	$\frac{3\ 049,44}{-}$ 829,20

		<i>glisante</i>				
343	CC02L2	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în atelier de șantier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în grinzi și stâlpi, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg	258,00	17,97 — 4,26	4 636,97 — 1 099,20
344	CL57A	Montarea și fixarea pieselor înglobate în beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg	6,40	47,93 — 12,56	306,77 — 80,40
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			22 679,90
		Total Coloana monolita CM-15 (2 buc)				22 679,90
		Inclusiv salariu				6 708,00
		4.7.6. Grinda monolita Gr-12 (2 buc)				
345	CA04F	Beton turnat în plăci, grinzi, stâlpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa și turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350)	m3	14,40	1 900,41 — 318,00	27 365,95 — 4 579,20
346	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului în plăci și grinzi la construcții cu înălțimea până la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	86,50	120,17 — 59,99	10 394,63 — 5 189,40
347	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea plăcilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planșelor parțiale sau totale monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu planșee prefabricate tip PE 3100 R	buc	234,00	34,59 — 27,00	8 093,64 — 6 318,00
348	CC02K	Armături din oțel beton OB	kg	544,20	21,84 —	11 885,07 —

		37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante			5,94	3 232,80
349	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	1 569,36	$\begin{array}{r} 17,97 \\ - \\ 4,26 \end{array}$	$\begin{array}{r} 28\,200,30 \\ - \\ 6\,685,80 \end{array}$
350	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg	22,34	$\begin{array}{r} 48,09 \\ - \\ 12,60 \end{array}$	$\begin{array}{r} 1\,074,29 \\ - \\ 281,40 \end{array}$
		Total	lei			87 013,88
		Total Grinda monolita Gr-12 (2 buc) Inclusiv salariu				87 013,88 26 286,60
		4.7.7. Grinda monolita Gr-13 (1 buc)				
351	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350)	m3	5,70	$\begin{array}{r} 1\,901,47 \\ - \\ 317,89 \end{array}$	$\begin{array}{r} 10\,838,36 \\ - \\ 1\,812,00 \end{array}$
352	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	35,00	$\begin{array}{r} 121,05 \\ - \\ 60,00 \end{array}$	$\begin{array}{r} 4\,236,58 \\ - \\ 2\,100,00 \end{array}$
353	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a	buc	108,00	$\begin{array}{r} 34,38 \\ - \\ 27,00 \end{array}$	$\begin{array}{r} 3\,712,55 \\ - \\ 2\,916,00 \end{array}$

		<i>predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R</i>				
354	CC02K	<i>Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de santier, cu diametrul barelor pînă la 8 mm inclusiv, și montate în grinzi și stâlpi, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante</i>	kg	229,30	$\begin{array}{r} 21,84 \\ - \\ 5,94 \end{array}$	$\begin{array}{r} 5\,008,64 \\ - \\ 1\,362,00 \end{array}$
355	CC02L2	<i>Armături din oțel beton PC 52 fasonate în ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în grinzi și stâlpi, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante</i>	kg	624,00	$\begin{array}{r} 17,97 \\ - \\ 4,26 \end{array}$	$\begin{array}{r} 11\,210,74 \\ - \\ 2\,658,00 \end{array}$
356	CL57A	<i>Montarea și fixarea pieselor înglobate în beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg</i>	kg	9,60	$\begin{array}{r} 48,12 \\ - \\ 12,63 \end{array}$	$\begin{array}{r} 461,94 \\ - \\ 121,20 \end{array}$
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			$\begin{array}{r} 35\,468,8 \\ 1 \end{array}$
		Total Grinda monolita Gr-13 (1 buc) Inclusiv salariu				$\begin{array}{r} 35\,468,8 \\ 1 \\ 10\,969,2 \\ 0 \end{array}$
		4.7.8. Grinda monolita Gr-22 (1 buc)				
357	CA04F	<i>Beton turnat în plăci, grinzi, stâlpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa și turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350)</i>	m3	0,50	$\begin{array}{r} 1\,906,68 \\ - \\ 318,00 \end{array}$	$\begin{array}{r} 953,34 \\ - \\ 159,00 \end{array}$
358	CB03E	<i>Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului în plăci și grinzi la construcții cu înălțimea</i>	m2	3,00	$\begin{array}{r} 111,20 \\ - \\ 60,00 \end{array}$	$\begin{array}{r} 333,61 \\ - \\ 180,00 \end{array}$

		<i>pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile</i>				
359	CB11A	<i>Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R</i>	<i>buc</i>	<i>8,00</i>	<i>32,40</i> <i>—</i> <i>27,00</i>	<i>259,20</i> <i>—</i> <i>216,00</i>
360	CC02K	<i>Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante</i>	<i>kg</i>	<i>23,50</i>	<i>21,77</i> <i>—</i> <i>5,92</i>	<i>511,58</i> <i>—</i> <i>139,20</i>
361	CC02L2	<i>Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante</i>	<i>kg</i>	<i>45,50</i>	<i>18,01</i> <i>—</i> <i>4,26</i>	<i>819,57</i> <i>—</i> <i>193,80</i>
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			<i>2 877,30</i>
		Total Grinda monolita Gr-22 (1 buc) Inclusiv salariu				2 877,30 888,00
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			<i>215 479,42</i>
		Total Rama monolita RM-7 (1 buc) Inclusiv salariu				215 479,42 64 681,80
		4.8. Rama monolita RM-9 (1 buc)				
		4.8.1. Grinda monolita Gr-1 (2 buc)				

362	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350)	m3	2,00	$\frac{1\ 899,73}{318,00}$	$\frac{3\ 799,46}{636,00}$
363	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	13,00	$\frac{117,87}{60,00}$	$\frac{1\ 532,29}{780,00}$
364	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	34,00	$\frac{34,91}{27,00}$	$\frac{1\ 186,94}{918,00}$
365	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	73,20	$\frac{21,82}{5,93}$	$\frac{1\ 597,08}{434,40}$
366	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	187,00	$\frac{17,98}{4,26}$	$\frac{3\ 361,57}{796,80}$
367	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg	9,60	$\frac{48,12}{12,63}$	$\frac{461,94}{121,20}$
		Total	lei			11 939,28

		Total Grinda monolita Gr-1 (2 buc) Inclusiv salariu				11 939,28 3 686,40
		Total	lei			11 939,28
		Total Rama monolita RM-9 (1 buc) Inclusiv salariu				11 939,28 3 686,40
		4.9. Rama monolita RM-17 (1 buc) 4.9.1. Grinda monolita Gr-24 (1 buc)				
368	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350)	m3	4,70	$\frac{1\,900,53}{318,00}$	$\frac{8\,932,48}{1\,494,60}$
369	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	28,00	$\frac{120,43}{60,00}$	$\frac{3\,372,00}{1\,680,00}$
370	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	90,00	$\frac{34,30}{27,00}$	$\frac{3\,086,68}{2\,430,00}$
371	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	253,80	$\frac{21,84}{5,94}$	$\frac{5\,542,22}{1\,507,80}$

372	CC02L2	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în atelier de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în grinzi și stâlpi, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg	511,65	$\frac{17,97}{4,26}$	$\frac{9\ 193,36}{2\ 179,80}$
373	CL57A	Montarea și fixarea pieselor înglobate în beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg	12,74	$\frac{48,11}{12,62}$	$\frac{612,93}{160,80}$
		Total	lei			30 739,67
		Total Grinda monolita Gr-24 (1 buc) Inclusiv salariu				30 739,67 9 453,00
		4.9.2. Grinda monolita Gr-25 (1 buc)				
374	CA04F	Beton turnat în plăci, grinzi, stâlpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa și turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350)	m3	4,70	$\frac{1\ 900,53}{318,00}$	$\frac{8\ 932,48}{1\ 494,60}$
375	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului în plăci și grinzi la construcții cu înălțimea pînă la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	28,00	$\frac{120,43}{60,00}$	$\frac{3\ 372,00}{1\ 680,00}$
376	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planșelor parțiale sau totale monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu planșee prefabricate tip PE 3100 R	buc	90,00	$\frac{34,30}{27,00}$	$\frac{3\ 086,68}{2\ 430,00}$
377	CC02K	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în atelier de santier, cu diametrul barelor pînă la 8 mm	kg	183,10	$\frac{21,83}{5,94}$	$\frac{3\ 997,67}{1\ 087,20}$

		<i>inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante</i>				
378	CC02L2	<i>Armături din oțel beton PC 52 fasonate în atelier de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în grinzi și stilpi, la înaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante</i>	kg	510,50	$\frac{17,97}{4,26}$	$\frac{9\ 172,70}{2\ 174,40}$
379	CL57A	<i>Montarea și fixarea pieselor înglobate în beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg</i>	kg	9,60	$\frac{48,12}{12,63}$	$\frac{461,94}{121,20}$
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			<i>29 023,4 7</i>
		Total Grinda monolita Gr-25 (1 buc) Inclusiv salariu				29 023,4 7 8 987,40
		4.9.3. Grinda monolita Gr-26 (1 buc)				
380	CA04F	<i>Beton turnat în plăci, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa și turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350)</i>	m3	4,70	$\frac{1\ 900,53}{318,00}$	$\frac{8\ 932,48}{1\ 494,60}$
381	CB03E	<i>Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului în plăci și grinzi la construcții cu înălțimea până la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile</i>	m2	28,00	$\frac{120,43}{60,00}$	$\frac{3\ 372,00}{1\ 680,00}$
382	CB11A	<i>Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planșelor parțial sau total monolite cu grinzi sau la</i>	buc	90,00	$\frac{34,30}{27,00}$	$\frac{3\ 086,68}{2\ 430,00}$

		<i>grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R</i>				
383	CC02K	<i>Armături din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante</i>	kg	102,30	$\frac{21,83}{5,94}$	$\frac{2\ 233,64}{607,80}$
384	CC02L2	<i>Armături din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante</i>	kg	254,40	$\frac{17,96}{4,26}$	$\frac{4\ 569,25}{1\ 083,60}$
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			<i>22 194,0 5</i>
		Total Grinda monolita Gr-26 (1 buc) Inclusiv salariu				22 194,0 5 7 296,00
		4.9.4. Grinda monolita Gr-27 (1 buc)				
385	CA04F	<i>Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350)</i>	m3	0,50	$\frac{1\ 906,68}{318,00}$	$\frac{953,34}{159,00}$
386	CB03E	<i>Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile</i>	m2	3,00	$\frac{111,20}{60,00}$	$\frac{333,61}{180,00}$
387	CB11A	<i>Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea</i>	buc	8,00	$\frac{32,40}{27,00}$	$\frac{259,20}{216,00}$

		<i>planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R</i>				
388	CC02K	<i>Armături din oțel beton OB 37 fasonate în atelier de santier, cu diametrul barelor pînă la 8 mm inclusiv, și montate în grinzi și stîlpi, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante</i>	kg	43,60	$\frac{21,80}{-}$ 5,93	$\frac{950,52}{-}$ 258,60
389	CC02L2	<i>Armături din oțel beton PC 52 fasonate în atelier de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în grinzi și stîlpi, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante</i>	kg	47,40	$\frac{17,99}{-}$ 4,27	$\frac{852,96}{-}$ 202,20
390	CL57A	<i>Montarea și fixarea pieselor înglobate în beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg</i>	kg	9,60	$\frac{48,12}{-}$ 12,63	$\frac{461,94}{-}$ 121,20
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			3 811,57
		Total Grinda monolita Gr-27 (1 buc) Inclusiv salariu				3 811,57 1 137,00
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			85 768,7 6
		Total Rama monolita RM-17 (1 buc) Inclusiv salariu				85 768,7 6 26 873,4 0
		4.10. Rama monolita RM-8 (1 buc) 4.10.1. Coloana monolita CM-2 (6 buc)				
391	CA04F	<i>Beton turnat în plăci, grinzi, stîlpi, preparat cu</i>	m3	10,20	$\frac{1\ 901,10}{-}$	$\frac{19\ 391,21}{-}$

		<i>centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350)</i>			318,00	3 243,60
392	CB03F	<i>Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in stilpi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile</i>	m2	102,00	$\frac{143,38}{75,00}$	$\frac{14\ 624,99}{7\ 650,00}$
393	CC02K	<i>Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante</i>	kg	323,40	$\frac{21,84}{5,94}$	$\frac{7\ 061,90}{1\ 920,60}$
394	CC02L2	<i>Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante</i>	kg	921,60	$\frac{17,97}{4,26}$	$\frac{16\ 560,01}{3\ 926,40}$
395	CL57A	<i>Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg</i>	kg	37,80	$\frac{48,06}{12,60}$	$\frac{1\ 816,65}{476,40}$
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			59 454,7 6
		Total Coloana monolita CM-2 (6 buc) Inclusiv salariu				59 454,7 6 17 217,0 0
		4.10.2. Coloana monolita CM-14 (1 buc)				
396	CA04F	<i>Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau</i>	m3	1,20	$\frac{1\ 905,77}{318,00}$	$\frac{2\ 286,92}{381,60}$

		<i>beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350)</i>				
397	CB03F	<i>Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in stilpi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile</i>	m2	12,00	$\frac{143,61}{75,00}$	$\frac{1\ 723,27}{900,00}$
398	CC02K	<i>Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante</i>	kg	35,50	$\frac{21,89}{5,93}$	$\frac{776,97}{210,60}$
399	CC02L2	<i>Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante</i>	kg	98,30	$\frac{17,98}{4,26}$	$\frac{1\ 767,09}{418,80}$
400	CL57A	<i>Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg</i>	kg	3,20	$\frac{48,03}{12,56}$	$\frac{153,69}{40,20}$
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			<i>6 707,94</i>
		Total Coloana monolita CM-14 (1 buc)				6 707,94
		Inclusiv salariu				1 951,20
		4.10.3. Coloana monolita CM-16 (2 buc)				
401	CA04F	<i>Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25</i>	m3	4,40	$\frac{1\ 902,02}{318,00}$	$\frac{8\ 368,88}{1\ 399,20}$

		(M350)				
402	CB03F	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in stilpi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	44,00	$\frac{143,59}{75,00}$	$\frac{6\,317,84}{3\,300,00}$
403	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	156,80	$\frac{21,85}{5,94}$	$\frac{3\,426,69}{931,80}$
404	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	258,00	$\frac{17,97}{4,26}$	$\frac{4\,636,97}{1\,099,20}$
405	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg	6,40	$\frac{47,93}{12,56}$	$\frac{306,77}{80,40}$
		Total	lei			23 057,15
		Total Coloana monolita CM-16 (2 buc)				23 057,15
		Inclusiv salariu				6 810,60
		4.10.4. Grinda monolita Gr-5 (2 buc)				
406	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350)	m3	1,00	$\frac{1\,906,48}{318,00}$	$\frac{1\,906,48}{318,00}$

407	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	6,00	$\frac{125,51}{60,00}$	$\frac{753,05}{360,00}$
408	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	20,00	$\frac{34,53}{27,00}$	$\frac{690,67}{540,00}$
409	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	94,20	$\frac{21,83}{5,94}$	$\frac{2\ 055,95}{559,80}$
410	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	111,80	$\frac{17,96}{4,26}$	$\frac{2\ 008,27}{476,40}$
411	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg	9,60	$\frac{48,12}{12,63}$	$\frac{461,94}{121,20}$
		Total	lei			7 876,36
		Total Grinda monolita Gr-5 (2 buc) Inclusiv salariu				7 876,36 2 375,40
		4.10.5. Grinda monolita Gr-13 (1 buc)				
412	CA04F	Beton turnat in placi,	m3	5,70	$\frac{1\ 901,47}{10\ 838,36}$	$\frac{10\ 838,36}{10\ 838,36}$

		<i>grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350)</i>			<i>317,89</i>	<i>1 812,00</i>
413	CB03E	<i>Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile</i>	<i>m2</i>	<i>35,00</i>	<i>121,05</i> <i>60,00</i>	<i>4 236,58</i> <i>2 100,00</i>
414	CB11A	<i>Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R</i>	<i>buc</i>	<i>108,00</i>	<i>34,38</i> <i>27,00</i>	<i>3 712,55</i> <i>2 916,00</i>
415	CC02K	<i>Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante</i>	<i>kg</i>	<i>229,30</i>	<i>21,84</i> <i>5,94</i>	<i>5 008,64</i> <i>1 362,00</i>
416	CC02L2	<i>Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante</i>	<i>kg</i>	<i>624,00</i>	<i>17,97</i> <i>4,26</i>	<i>11 210,74</i> <i>2 658,00</i>
417	CL57A	<i>Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg</i>	<i>kg</i>	<i>9,60</i>	<i>48,12</i> <i>12,63</i>	<i>461,94</i> <i>121,20</i>
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			<i>35 468,8</i> <i>1</i>

		Total Grinda monolita Gr-13 (1 buc) Inclusiv salariu				35 468,81 10 969,20
		4.10.6. Grinda monolita Gr-14 (1 buc)				
418	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350)	m3	6,60	1 901,30 - 318,00	12 548,57 - 2 098,80
419	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	40,00	119,82 - 60,00	4 792,76 - 2 400,00
420	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	126,00	34,43 - 27,00	4 338,42 - 3 402,00
421	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	143,60	21,83 - 5,94	3 134,77 - 852,60
422	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	350,40	17,97 - 4,26	6 296,19 - 1 492,80

		<i>Total</i>	<i>lei</i>			<i>31 110,7 1</i>
		Total Grinda monolita Gr-14 (1 buc) Inclusiv salariu				31 110,7 1 10 246,2 0
		4.10.7. Grinda monolita Gr-15 (1 buc)				
423	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350)	m3	6,60	$\frac{1\ 901,30}{318,00}$	$\frac{12\ 548,57}{2\ 098,80}$
424	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	40,00	$\frac{119,82}{60,00}$	$\frac{4\ 792,76}{2\ 400,00}$
425	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	126,00	$\frac{34,43}{27,00}$	$\frac{4\ 338,42}{3\ 402,00}$
426	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	289,50	$\frac{21,84}{5,94}$	$\frac{6\ 323,72}{1\ 719,60}$
427	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu	kg	682,85	$\frac{17,97}{4,26}$	$\frac{12\ 268,81}{2\ 908,80}$

		<i>cofraje glisante</i>				
428	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg	12,74	48,11 12,62	612,93 160,80
		Total	lei			40 885,2 1
		Total Grinda monolita Gr-15 (1 buc) Inclusiv salariu				40 885,2 1 12 690,0 0
		4.10.8. Grinda monolita Gr-22 (1 buc)				
429	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350)	m3	0,50	1 906,68 318,00	953,34 159,00
430	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	3,00	111,20 60,00	333,61 180,00
431	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	8,00	32,40 27,00	259,20 216,00
432	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	23,50	21,77 5,92	511,58 139,20
433	CC02L2	Armaturi din otel beton PC	kg	45,50	18,01	819,57

		52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante			4,26	193,80
		Total	lei			2 877,30
		Total Grinda monolita Gr-22 (1 buc) Inclusiv salariu				2 877,30 888,00
		Total	lei			207 438,24
		Total Rama monolita RM-8 (1 buc) Inclusiv salariu				207 438,24 63 147,60
		4.11. Rama monolita RM-10 (1 buc) 4.11.1. Grinda monolita Gr-1 (1 buc)				
434	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350)	m3	1,00	1 906,48 318,00	1 906,48 318,00
435	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	6,50	124,13 59,91	806,83 389,40
436	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	17,00	34,91 27,00	593,47 459,00

437	CC02K	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de santier, cu diametrul barelor pînă la 8 mm inclusiv, și montate în grinzi și stâlpi, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg	36,60	$\frac{21,90}{-}$ 5,95	$\frac{801,40}{-}$ 217,80
438	CC02L2	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în grinzi și stâlpi, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg	93,50	$\frac{17,96}{-}$ 4,26	$\frac{1\ 678,85}{-}$ 398,40
439	CL57A	Montarea și fixarea pieselor înglobate în beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg	4,80	$\frac{48,06}{-}$ 12,63	$\frac{230,67}{-}$ 60,60
		Total	lei			6 017,70
		Total Grinda monolita Gr-1 (1 buc) Inclusiv salariu				6 017,70 1 843,20
		4.11.2. Grinda monolita Gr-16 (1 buc)				
440	CA04F	Beton turnat în plăci, grinzi, stâlpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa și turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350)	m3	4,70	$\frac{1\ 900,53}{-}$ 318,00	$\frac{8\ 932,48}{-}$ 1 494,60
441	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului în plăci și grinzi la construcții cu înălțimea pînă la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	28,20	$\frac{120,35}{-}$ 60,00	$\frac{3\ 393,91}{-}$ 1 692,00
442	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea plăcilor prefabricate, a	buc	90,00	$\frac{34,30}{-}$ 27,00	$\frac{3\ 086,68}{-}$ 2 430,00

		<i>predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R</i>				
443	CC02K	<i>Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de santier, cu diametrul barelor pînă la 8 mm inclusiv, și montate în grinzi și stâlpi, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante</i>	kg	103,40	$\frac{21,82}{5,94}$	$\frac{2\,256,55}{613,80}$
444	CC02L2	<i>Armături din oțel beton PC 52 fasonate în ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în grinzi și stâlpi, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante</i>	kg	254,40	$\frac{17,96}{4,26}$	$\frac{4\,569,25}{1\,083,60}$
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			<i>22 238,8 7</i>
		Total Grinda monolita Gr-16 (1 buc) Inclusiv salariu				22 238,8 7 7 314,00
		4.11.3. Grinda monolita Gr-17 (1 buc)				
445	CA04F	<i>Beton turnat în plăci, grinzi, stâlpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa și turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350)</i>	m3	4,70	$\frac{1\,900,53}{318,00}$	$\frac{8\,932,48}{1\,494,60}$
446	CB03E	<i>Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului în plăci și grinzi la construcții cu înălțimea pînă la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile</i>	m2	28,20	$\frac{120,35}{60,00}$	$\frac{3\,393,91}{1\,692,00}$
447	CB11A	<i>Sustineri cu popi extensibili de inventar,</i>	buc	90,00	$\frac{34,30}{27,00}$	$\frac{3\,086,68}{2\,430,00}$

		<i>folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R</i>				
448	CC02K	<i>Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante</i>	kg	231,90	$\frac{21,84}{5,94}$	$\frac{5\ 064,64}{1\ 377,60}$
449	CC02L2	<i>Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante</i>	kg	498,20	$\frac{17,97}{4,26}$	$\frac{8\ 952,69}{2\ 122,20}$
450	CL57A	<i>Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg</i>	kg	9,60	$\frac{48,12}{12,63}$	$\frac{461,94}{121,20}$
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			<i>29 892,3 4</i>
		Total Grinda monolita Gr-17 (1 buc) Inclusiv salariu				29 892,3 4 9 237,60
		4.11.4. Grinda monolita Gr-18 (1 buc)				
451	CA04F	<i>Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350)</i>	m3	1,90	$\frac{1\ 902,88}{317,68}$	$\frac{3\ 615,48}{603,60}$
452	CB03E	<i>Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea</i>	m2	11,50	$\frac{118,82}{60,00}$	$\frac{1\ 366,38}{690,00}$

		<i>betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile</i>				
453	CB11A	<i>Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R</i>	buc	36,00	$\begin{array}{r} 34,77 \\ - \\ 27,00 \end{array}$	$\begin{array}{r} 1\ 251,74 \\ - \\ 972,00 \end{array}$
454	CC02K	<i>Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante</i>	kg	73,20	$\begin{array}{r} 21,82 \\ - \\ 5,93 \end{array}$	$\begin{array}{r} 1\ 597,08 \\ - \\ 434,40 \end{array}$
455	CC02L2	<i>Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante</i>	kg	190,10	$\begin{array}{r} 17,97 \\ - \\ 4,26 \end{array}$	$\begin{array}{r} 3\ 415,99 \\ - \\ 810,00 \end{array}$
456	CL57A	<i>Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg</i>	kg	9,60	$\begin{array}{r} 48,12 \\ - \\ 12,63 \end{array}$	$\begin{array}{r} 461,94 \\ - \\ 121,20 \end{array}$
		<i>Total</i>	lei			11 708,6 1
		Total Grinda monolita Gr-18 (1 buc) Inclusiv salariu				11 708,6 1 3 631,20
		<i>Total</i>	lei			69 857,5 2
		Total Rama monolita RM-10 (1 buc)				69 857,5 2 22 026,0

		Inclusiv salariu				0
		4.12. Rama monolita RM-11 (2 buc)				
		4.12.1. Grinda monolita Gr-17 (1*2=2 buc)				
457	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350)	m3	9,40	1 900,06 318,00	17 860,56 2 989,20
458	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	56,40	120,36 60,00	6 788,56 3 384,00
459	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	180,00	34,53 27,00	6 216,03 4 860,00
460	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	463,80	21,84 5,94	10 129,15 2 755,20
461	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	996,40	17,97 4,26	17 905,48 4 244,40

462	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg	19,20	$\frac{48,07}{-}$ 12,59	$\frac{923,00}{-}$ 241,80
		Total	lei			59 822,7 8
		Total Grinda monolita Gr-17 (1*2=2 buc) Inclusiv salariu				59 822,7 8 18 474,6 0
		4.12.2. Grinda monolita Gr-19 (1*2=2 buc)				
463	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350)	m3	10,80	$\frac{1\ 900,33}{-}$ 318,00	$\frac{20\ 523,52}{-}$ 3 434,40
464	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	65,00	$\frac{120,48}{-}$ 60,00	$\frac{7\ 831,15}{-}$ 3 900,00
465	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	207,00	$\frac{34,46}{-}$ 27,00	$\frac{7\ 133,50}{-}$ 5 589,00
466	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	420,40	$\frac{21,84}{-}$ 5,94	$\frac{9\ 182,36}{-}$ 2 497,20
467	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul	kg	1 158,60	$\frac{17,97}{-}$ 4,26	$\frac{20\ 819,46}{-}$ 4 935,60

		<i>barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante</i>				
468	CL57A	<i>Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg</i>	kg	12,74	$\frac{48,11}{-}$ 12,62	$\frac{612,93}{-}$ 160,80
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			66 102,9 2
		Total Grinda monolita Gr-19 (1*2=2 buc) Inclusiv salariu				66 102,9 2 20 517,0 0
		4.12.3. Grinda monolita Gr-20 (1*2=2 buc)				
469	CA04F	<i>Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350)</i>	m3	10,40	$\frac{1\ 900,70}{-}$ 318,00	$\frac{19\ 767,24}{-}$ 3 307,20
470	CB03E	<i>Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile</i>	m2	62,40	$\frac{119,49}{-}$ 60,00	$\frac{7\ 456,27}{-}$ 3 744,00
471	CB11A	<i>Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R</i>	buc	234,00	$\frac{34,59}{-}$ 27,00	$\frac{8\ 093,64}{-}$ 6 318,00
472	CC02K	<i>Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35</i>	kg	397,60	$\frac{21,84}{-}$ 5,94	$\frac{8\ 685,52}{-}$ 2 361,60

		<i>m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante</i>				
473	CC02L2	<i>Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante</i>	kg	1 118,60	17,97 — 4,26	20 100,70 — 4 765,20
474	CL57A	<i>Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg</i>	kg	22,34	48,09 — 12,60	1 074,29 — 281,40
		<i>Total</i>	lei			65 177,6 6
		Total Grinda monolita Gr-20 (1*2=2 buc) Inclusiv salariu				65 177,6 6 20 777,4 0
		<i>Total</i>	lei			191 103, 36
		Total Rama monolita RM-11 (2 buc) Inclusiv salariu				191 103, 36 59 769,0 0
		4.13. Rama monolita RM-12 (2 buc) 4.13.1. Grinda monolita Gr-17 (1*2=2 buc)				
475	CA04F	<i>Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350)</i>	m3	9,40	1 900,06 — 318,00	17 860,56 — 2 989,20
476	CB03E	<i>Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv,</i>	m2	56,40	120,36 — 60,00	6 788,56 — 3 384,00

		<i>exclusiv sustinerile</i>				
477	CB11A	<i>Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R</i>	<i>buc</i>	<i>180,00</i>	<i>34,53</i> <i>—</i> <i>27,00</i>	<i>6 216,03</i> <i>—</i> <i>4 860,00</i>
478	CC02K	<i>Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante</i>	<i>kg</i>	<i>463,80</i>	<i>21,84</i> <i>—</i> <i>5,94</i>	<i>10 129,15</i> <i>—</i> <i>2 755,20</i>
479	CC02L2	<i>Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante</i>	<i>kg</i>	<i>996,40</i>	<i>17,97</i> <i>—</i> <i>4,26</i>	<i>17 905,48</i> <i>—</i> <i>4 244,40</i>
480	CL57A	<i>Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg</i>	<i>kg</i>	<i>19,20</i>	<i>48,07</i> <i>—</i> <i>12,59</i>	<i>923,00</i> <i>—</i> <i>241,80</i>
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			<i>59 822,7</i> <i>8</i>
		Total Grinda monolita Gr-17 (1*2=2 buc) Inclusiv salariu				59 822,7 8 18 474,6 0
		4.13.2. Grinda monolita Gr-21 (2*2=4 buc)				
481	CA04F	<i>Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350)</i>	<i>m3</i>	<i>18,80</i>	<i>1 900,79</i> <i>—</i> <i>318,00</i>	<i>35 734,83</i> <i>—</i> <i>5 978,40</i>

482	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	113,00	$\begin{array}{r} 119,59 \\ - \\ 60,00 \end{array}$	$\begin{array}{r} 13\ 514,19 \\ - \\ 6\ 780,00 \end{array}$
483	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	360,00	$\begin{array}{r} 34,53 \\ - \\ 27,00 \end{array}$	$\begin{array}{r} 12\ 432,06 \\ - \\ 9\ 720,00 \end{array}$
484	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	732,40	$\begin{array}{r} 21,84 \\ - \\ 5,94 \end{array}$	$\begin{array}{r} 15\ 996,51 \\ - \\ 4\ 350,60 \end{array}$
485	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	2 046,80	$\begin{array}{r} 17,97 \\ - \\ 4,26 \end{array}$	$\begin{array}{r} 36\ 780,16 \\ - \\ 8\ 719,20 \end{array}$
486	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg	50,96	$\begin{array}{r} 48,07 \\ - \\ 12,60 \end{array}$	$\begin{array}{r} 2\ 449,52 \\ - \\ 642,00 \end{array}$
		Total	lei			116 907,27
		Total Grinda monolita Gr-21 (2*2=4 buc) Inclusiv salariu				116 907,27 36 190,20
		Total	lei			176 730,

						05
		Total Rama monolita RM-12 (2 buc)				176 730,05
		Inclusiv salariu				54 664,80
		4.14. Rama monolita RM-13 (1 buc)				
		4.14.1. Grinda monolita Gr-1 (3 buc)				
487	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350)	m3	3,00	1 901,98 318,00	5 705,93 954,00
488	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	10,00	119,82 60,00	1 198,19 600,00
489	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	51,00	34,91 27,00	1 780,41 1 377,00
490	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	109,80	21,84 5,94	2 398,34 652,20
491	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau	kg	280,50	17,97 4,26	5 039,83 1 194,60

		<i>egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante</i>				
492	CL57A	<i>Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg</i>	kg	14,40	$\frac{48,06}{-}$ 12,58	$\frac{692,03}{-}$ 181,20
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			16 814,7 3
		Total Grinda monolita Gr-1 (3 buc) Inclusiv salariu				16 814,7 3 4 959,00
		4.14.2. Grinda monolita Gr-23 (1 buc)				
493	CA04F	<i>Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350)</i>	m3	1,00	$\frac{1\ 906,48}{-}$ 318,00	$\frac{1\ 906,48}{-}$ 318,00
494	CB03E	<i>Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile</i>	m2	6,50	$\frac{124,13}{-}$ 59,91	$\frac{806,83}{-}$ 389,40
495	CB11A	<i>Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R</i>	buc	17,00	$\frac{34,91}{-}$ 27,00	$\frac{593,47}{-}$ 459,00
496	CC02K	<i>Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante</i>	kg	36,60	$\frac{21,90}{-}$ 5,95	$\frac{801,40}{-}$ 217,80

497	CC02L2	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în atelier de șantier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în grinzi și stâlpi, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg	57,60	$\frac{17,99}{4,26}$	$\frac{1\ 036,12}{245,40}$
		Total	lei			5 144,30
		Total Grinda monolita Gr-23 (1 buc) Inclusiv salariu				5 144,30 1 629,60
		Total	lei			21 959,0 3
		Total Rama monolita RM-13 (1 buc) Inclusiv salariu				21 959,0 3 6 588,60
		4.15. Rama monolita RM-14 (1 buc) 4.15.1. Grinda monolita Gr-1 (2 buc)				
498	CA04F	Beton turnat în plăci, grinzi, stâlpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa și turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350)	m3	2,00	$\frac{1\ 899,73}{318,00}$	$\frac{3\ 799,46}{636,00}$
499	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului în plăci și grinzi la construcții cu înălțimea până la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	13,00	$\frac{117,87}{60,00}$	$\frac{1\ 532,29}{780,00}$
500	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planșelor parțiale sau totale monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu planșee	buc	34,00	$\frac{34,91}{27,00}$	$\frac{1\ 186,94}{918,00}$

		<i>prefabricate tip PE 3100 R</i>				
501	CC02K	<i>Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante</i>	kg	73,20	$\frac{21,82}{5,93}$	$\frac{1\ 597,08}{434,40}$
502	CC02L2	<i>Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante</i>	kg	187,00	$\frac{17,98}{4,26}$	$\frac{3\ 361,57}{796,80}$
503	CL57A	<i>Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg</i>	kg	9,60	$\frac{48,12}{12,63}$	$\frac{461,94}{121,20}$
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			<i>11 939,28</i>
		Total Grinda monolita Gr-1 (2 buc) Inclusiv salariu				11 939,28 3 686,40
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			<i>11 939,28</i>
		Total Rama monolita RM-14 (1 buc) Inclusiv salariu				11 939,28 3 686,40
		4.16. Rama monolita RM-15 (1 buc)				
		4.16.1. Grinda monolita Gr-17 (1 buc)				
504	CA04F	<i>Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25</i>	m3	4,70	$\frac{1\ 900,53}{318,00}$	$\frac{8\ 932,48}{1\ 494,60}$

		(M350)				
505	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	28,20	$\frac{120,35}{60,00}$	$\frac{3\,393,91}{1\,692,00}$
506	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	90,00	$\frac{34,30}{27,00}$	$\frac{3\,086,68}{2\,430,00}$
507	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	231,90	$\frac{21,84}{5,94}$	$\frac{5\,064,64}{1\,377,60}$
508	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	498,20	$\frac{17,97}{4,26}$	$\frac{8\,952,69}{2\,122,20}$
509	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg	9,60	$\frac{48,12}{12,63}$	$\frac{461,94}{121,20}$
		Total	lei			29 892,34
		Total Grinda monolita Gr-17 (1 buc) Inclusiv salariu				29 892,34
		4.16.2. Grinda monolita				9 237,60

		Gr-21 (2 buc)				
510	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350)	m3	9,40	1 900,06 318,00	17 860,56 2 989,20
511	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	56,40	120,36 60,00	6 788,56 3 384,00
512	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	180,00	34,53 27,00	6 216,03 4 860,00
513	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	366,20	21,85 5,94	7 999,98 2 175,00
514	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	1 023,40	17,97 4,26	18 387,83 4 359,60
515	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg	25,48	48,06 12,60	1 224,66 321,00

		<i>Total</i>	<i>lei</i>			58 477,6 2
		Total Grinda monolita Gr-21 (2 buc) Inclusiv salariu				58 477,6 2 18 088,8 0
		4.16.3. Grinda monolita Gr-20 (1 buc)				
516	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350)	m3	5,20	$\frac{1\,901,08}{318,00}$	$\frac{9\,885,62}{1\,653,60}$
517	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	31,20	$\frac{119,49}{60,00}$	$\frac{3\,728,01}{1\,872,00}$
518	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	117,00	$\frac{34,59}{27,00}$	$\frac{4\,046,82}{3\,159,00}$
519	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	198,80	$\frac{21,85}{5,94}$	$\frac{4\,343,36}{1\,181,40}$
520	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu	kg	559,30	$\frac{17,97}{4,26}$	$\frac{10\,050,25}{2\,382,60}$

		<i>cofraje glisante</i>				
521	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg	11,17	48,05 12,62	536,69 141,00
		Total	lei			32 590,75
		Total Grinda monolita Gr-20 (1 buc) Inclusiv salariu				32 590,75 10 389,60
		Total	lei			120 960,71
		Total Rama monolita RM-15 (1 buc) Inclusiv salariu				120 960,71 37 716,00
		4.17. Rama monolita RM-16 (1 buc) 4.17.1. Grinda monolita Gr-24 (2 buc)				
522	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350)	m3	9,40	1 900,06 318,00	17 860,56 2 989,20
523	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	56,00	120,43 60,00	6 744,00 3 360,00
524	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	180,00	34,53 27,00	6 216,03 4 860,00

525	CC02K	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de santier, cu diametrul barelor pînă la 8 mm inclusiv, și montate în grinzi și stâlpi, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg	507,60	21,84 5,94	11 088,19 3 015,00
526	CC02L2	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în grinzi și stâlpi, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg	1 023,30	17,97 4,26	18 386,55 4 359,60
527	CL57A	Montarea și fixarea pieselor înglobate în beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg	25,48	48,06 12,60	1 224,66 321,00
		Total	lei			61 519,9 9
		Total Grinda monolita Gr-24 (2 buc) Inclusiv salariu				61 519,9 9 18 904,8 0
		4.17.2. Grinda monolita Gr-25 (1 buc)				
528	CA04F	Beton turnat în plăci, grinzi, stâlpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa și turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350)	m3	4,70	1 900,53 318,00	8 932,48 1 494,60
529	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului în plăci și grinzi la construcții cu înălțimea pînă la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	28,00	120,43 60,00	3 372,00 1 680,00
530	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea	buc	90,00	34,30 27,00	3 086,68 2 430,00

		<i>placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R</i>				
531	CC02K	<i>Armături din oțel beton OB 37 fasonate în atelier de santier, cu diametrul barelor pînă la 8 mm inclusiv, și montate în grinzi și stîlpi, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante</i>	kg	183,10	$\frac{21,83}{5,94}$	$\frac{3\,997,67}{1\,087,20}$
532	CC02L2	<i>Armături din oțel beton PC 52 fasonate în atelier de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în grinzi și stîlpi, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante</i>	kg	510,50	$\frac{17,97}{4,26}$	$\frac{9\,172,70}{2\,174,40}$
533	CL57A	<i>Montarea și fixarea pieselor înglobate în beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg</i>	kg	9,60	$\frac{48,12}{12,63}$	$\frac{461,94}{121,20}$
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			<i>29 023,4 7</i>
		Total Grinda monolita Gr-25 (1 buc) Inclusiv salariu				29 023,4 7 8 987,40
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			<i>90 543,4 6</i>
		Total Rama monolita RM-16 (1 buc) Inclusiv salariu				90 543,4 6 27 892,2 0
		4.18. Rama monolita RM-18 (1 buc)				
		4.18.1. Grinda monolita Gr-28 (2 buc)				

534	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350)	m3	3,80	$\frac{1\ 899,65}{318,00}$	$\frac{7\ 218,67}{1\ 208,40}$
535	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	23,00	$\frac{118,72}{60,00}$	$\frac{2\ 730,48}{1\ 380,00}$
536	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	72,00	$\frac{34,77}{27,00}$	$\frac{2\ 503,48}{1\ 944,00}$
537	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	146,40	$\frac{21,85}{5,94}$	$\frac{3\ 199,55}{870,00}$
538	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	330,20	$\frac{17,97}{4,26}$	$\frac{5\ 932,93}{1\ 406,40}$
		Total	lei			21 585,1 1
		Total Grinda monolita Gr-28 (2 buc) Inclusiv salariu				21 585,1 1 6 808,80

		<i>Total</i>	<i>lei</i>			21 585,1 1
		Total Rama monolita RM-18 (1 buc) Inclusiv salariu				21 585,1 1 6 808,80
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			2 113 28 4,92
		Total Rame monolite Inclusiv salariu				2 113 28 4,92 647 006, 40
		5. Planseele 5.1. Planseul la cota - 0.100				
539	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350)	m3	214,20	$\frac{1\ 900,74}{318,00}$	$\frac{407\ 138,8}{6}$ 68 115,60
540	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	1 339,00	$\frac{119,83}{60,00}$	$\frac{160\ 446,4}{2}$ 80 340,00
541	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	2 678,00	$\frac{34,54}{27,00}$	$\frac{92\ 484,98}{72}$ 306,00
542	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	25 891,1 0	$\frac{17,37}{3,66}$	$\frac{449\ 701,6}{4}$ 94 761,00

		<i>Total</i>	<i>lei</i>			1 109 77 1,90
		Total Planseul la cota - 0.100 Inclusiv salariu				1 109 77 1,90 315 522, 60
		5.2. Planseul la cota 2,05				
543	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350)	m3	3,60	$\frac{1\ 900,73}{-}$ 318,00	$\frac{6\ 842,64}{-}$ 1 144,80
544	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	22,50	$\frac{118,92}{-}$ 60,00	$\frac{2\ 675,61}{-}$ 1 350,00
545	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	45,00	$\frac{34,30}{-}$ 27,00	$\frac{1\ 543,34}{-}$ 1 215,00
546	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	446,80	$\frac{17,37}{-}$ 3,66	$\frac{7\ 761,56}{-}$ 1 635,00
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			18 823,1 5
		Total Planseul la cota 2,05 Inclusiv salariu				18 823,1 5 5 344,80
		5.3. Planseul la cota 3,500, 3,260				

547	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350)	m3	215,60	$\frac{1\,900,75}{318,00}$	$\frac{409\,801,82}{68\,560,80}$
548	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	1 348,00	$\frac{119,83}{60,00}$	$\frac{161\,533,08}{80\,880,00}$
549	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	2 695,00	$\frac{34,54}{27,00}$	$\frac{93\,078,45}{72\,765,00}$
550	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	26 201,80	$\frac{17,37}{3,66}$	$\frac{455\,098,28}{95\,898,60}$
		Total	lei			1 119 511,63
		Total Planseul la cota 3,500, 3,260 Inclusiv salariu				1 119 511,63 318 104,40
		5.4. Planseul la cota 7,100				
551	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350)	m3	186,20	$\frac{1\,900,75}{318,00}$	$\frac{353\,919,50}{59\,211,60}$
552	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15	m2	1 164,00	$\frac{119,79}{60,00}$	$\frac{139\,435,18}{-}$

		<i>mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile</i>				69 840,00
553	CB11A	<i>Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R</i>	buc	2 328,00	$\begin{array}{r} 34,53 \\ - \\ 27,00 \end{array}$	$\begin{array}{r} 80\,376,92 \\ - \\ 62\,856,00 \end{array}$
554	CC02N2	<i>Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante</i>	kg	21 932,80	$\begin{array}{r} 17,37 \\ - \\ 3,66 \end{array}$	$\begin{array}{r} 380\,949,62 \\ - \\ 80\,274,00 \end{array}$
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			954 681,22
		Total Planseul la cota 7,100 Inclusiv salariu				954 681,22 272 181,60
		5.5. Planseul la cota 7,400				
555	CA04F	<i>Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350)</i>	m3	1,10	$\begin{array}{r} 1\,899,85 \\ - \\ 318,00 \end{array}$	$\begin{array}{r} 2\,089,84 \\ - \\ 349,80 \end{array}$
556	CB03E	<i>Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile</i>	m2	7,00	$\begin{array}{r} 123,51 \\ - \\ 60,00 \end{array}$	$\begin{array}{r} 864,58 \\ - \\ 420,00 \end{array}$
557	CB11A	<i>Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea</i>	buc	14,00	$\begin{array}{r} 35,45 \\ - \\ 27,00 \end{array}$	$\begin{array}{r} 496,27 \\ - \\ 378,00 \end{array}$

		<i>placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R</i>				
558	CC02N2	<i>Armături din oțel beton PC 52 fasonate în atelier de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în plăci, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante</i>	kg	125,10	$\frac{17,39}{3,66}$	$\frac{2\ 175,47}{458,40}$
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			5 626,16
		Total Planseul la cota 7,400 Inclusiv salariu				5 626,16 1 606,20
		5.6. Planseul la cota 10,160				
559	CA04F	<i>Beton turnat în plăci, grinzi, stâlpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa și turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350)</i>	m3	3,80	$\frac{1\ 899,65}{318,00}$	$\frac{7\ 218,67}{1\ 208,40}$
560	CB03E	<i>Cofraje din panouri refoșosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului în plăci și grinzi la construcții cu înălțimea pînă la 20 m inclusiv, exclusiv susținerile</i>	m2	24,00	$\frac{118,40}{60,00}$	$\frac{2\ 841,52}{1\ 440,00}$
560	CB11A	<i>Susțineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R</i>	buc	48,00	$\frac{34,18}{27,00}$	$\frac{1\ 640,54}{1\ 296,00}$
562	CC02N2	<i>Armături din oțel beton PC 52 fasonate în atelier de santier, cu diametrul</i>	kg	448,30	$\frac{17,37}{3,66}$	$\frac{7\ 786,84}{1\ 640,40}$

		<i>barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante</i>				
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			<i>19 487,5 7</i>
		Total Planseul la cota 10,160 Inclusiv salariu				19 487,5 7 5 584,80
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			<i>3 227 90 1,63</i>
		Total Planseele Inclusiv salariu				3 227 90 1,63 918 344, 40
		6. Parapet				
563	CA04F	<i>Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C16/20</i>	<i>m3</i>	<i>19,00</i>	<i>1 826,90 — 318,00</i>	<i>34 711,07 — 6 042,00</i>
564	CB03E	<i>Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile</i>	<i>m2</i>	<i>152,00</i>	<i>119,71 — 60,00</i>	<i>18 195,42 — 9 120,00</i>
565	CC02K	<i>Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante</i>	<i>kg</i>	<i>340,50</i>	<i>21,84 — 5,94</i>	<i>7 437,25 — 2 022,60</i>
566	CC02L2	<i>Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau</i>	<i>kg</i>	<i>1 171,50</i>	<i>17,97 — 4,26</i>	<i>21 050,19 — 4 990,80</i>

		<i>egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante</i>				
567	CC03C	<i>Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (d5, 150*150)</i>	kg	197,60	$\frac{20,19}{1,80}$	$\frac{3\,989,99}{355,80}$
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			85 383,9 2
		Total Parapet Inclusiv salariu				85 383,9 2 22 531,2 0
		7. Scari interioare				
		7.1. Scara Sc-1				
568	TsC54C	<i>Strat de fundatie din pietris (100 mm)</i>	m3	0,80	$\frac{472,74}{59,25}$	$\frac{378,19}{47,40}$
569	CA04F	<i>Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25</i>	m3	5,40	$\frac{1\,900,31}{318,00}$	$\frac{10\,261,66}{1\,717,20}$
570	CB03E	<i>Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile</i>	m2	50,00	$\frac{119,82}{60,00}$	$\frac{5\,990,95}{3\,000,00}$
571	CB11A	<i>Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R</i>	buc	12,00	$\frac{35,96}{27,00}$	$\frac{431,47}{324,00}$
572	CC02M	<i>Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv</i>	kg	0,84	$\frac{19,08}{3,57}$	$\frac{16,03}{3,00}$

		<i>constructiile executate cu cofraje glisante</i>				
573	CC02N2	<i>Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante</i>	kg	534,32	$\frac{17,37}{3,66}$	$\frac{9\ 278,55}{1\ 955,40}$
574	CC03C	<i>Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi</i>	kg	97,64	$\frac{20,20}{1,80}$	$\frac{1\ 971,93}{175,80}$
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			<i>28 328,78</i>
		Total Scara Sc-1 Inclusiv salariu				28 328,78 7 222,80
		7.2. Scara Sc-2				
575	CA04F	<i>Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25</i>	m3	2,80	$\frac{1\ 902,03}{318,00}$	$\frac{5\ 325,69}{890,40}$
576	CB03E	<i>Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile</i>	m2	22,00	$\frac{119,04}{60,00}$	$\frac{2\ 618,95}{1\ 320,00}$
577	CB11A	<i>Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R</i>	buc	36,00	$\frac{34,77}{27,00}$	$\frac{1\ 251,74}{972,00}$
578	CC02N2	<i>Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si</i>	kg	352,80	$\frac{17,37}{3,66}$	$\frac{6\ 126,60}{1\ 291,20}$

		<i>montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante</i>				
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			<i>15 322,9 8</i>
		Total Scara Sc-2 Inclusiv salariu				15 322,9 8 4 473,60
		7.3. Scara Sc-3				
579	CA04F	<i>Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25</i>	<i>m3</i>	<i>5,60</i>	<i>1 900,37 — 318,00</i>	<i>10 642,09 — 1 780,80</i>
580	CB03E	<i>Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile</i>	<i>m2</i>	<i>33,00</i>	<i>119,04 — 60,00</i>	<i>3 928,18 — 1 980,00</i>
581	CB11A	<i>Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R</i>	<i>buc</i>	<i>54,00</i>	<i>34,77 — 27,00</i>	<i>1 877,61 — 1 458,00</i>
582	CC02N2	<i>Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante</i>	<i>kg</i>	<i>710,40</i>	<i>17,37 — 3,66</i>	<i>12 338,43 — 2 599,80</i>
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			<i>28 786,3 1</i>
		Total Scara Sc-3 Inclusiv salariu				28 786,3 1

						7 818,60
		7.4. Scara Sc-4				
583	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25	m3	5,00	$\frac{1\,901,08}{318,00}$	$\frac{9\,505,38}{1\,590,00}$
584	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	40,00	$\frac{119,82}{60,00}$	$\frac{4\,792,76}{2\,400,00}$
585	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	28,00	$\frac{33,92}{27,00}$	$\frac{949,87}{756,00}$
586	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	596,10	$\frac{17,37}{3,66}$	$\frac{10\,355,12}{2\,181,60}$
		Total	lei			25 603,13
		Total Scara Sc-4 Inclusiv salariu				25 603,13 6 927,60
		Total	lei			98 041,20
		Total Scari interioare Inclusiv salariu				98 041,20 26 442,60
		8. Scari exterioare				
		8.1. Scara Sc-1				

587	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (100 mm)	m3	6,00	472,16 — 59,40	2 832,96 — 356,40
588	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C16/20	m3	16,50	1 826,82 — 317,96	30 142,48 — 5 246,40
589	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	108,00	119,98 — 60,00	12 957,52 — 6 480,00
590	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	40,57	20,04 — 4,14	812,94 — 168,00
591	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	19,91	17,36 — 3,65	345,63 — 72,60
592	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	848,46	20,19 — 1,80	17 128,42 — 1 527,00
		Total	lei			64 219,9 5
		Total Scara Sc-1 Inclusiv salariu				64 219,9 5 13 850,4 0
		8.2. Scara Sc-2				
593	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (100 mm)	m3	1,00	472,16 — 59,40	472,16 — 59,40

594	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C16/20	m3	3,80	$\frac{1\ 825,78}{318,00}$	$\frac{6\ 937,97}{1\ 208,40}$
595	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	20,00	$\frac{119,82}{60,00}$	$\frac{2\ 396,38}{1\ 200,00}$
596	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	8,48	$\frac{20,07}{4,10}$	$\frac{170,17}{34,80}$
597	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	3,32	$\frac{16,87}{3,61}$	$\frac{56,02}{12,00}$
598	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	166,37	$\frac{20,19}{1,80}$	$\frac{3\ 358,46}{299,40}$
		Total	lei			13 391,16
		Total Scara Sc-2 Inclusiv salariu				13 391,16
		8.3. Scara Sc-3				2 814,00
599	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (100 mm)	m3	1,00	$\frac{472,16}{59,40}$	$\frac{472,16}{59,40}$
600	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu	m3	3,90	$\frac{1\ 827,32}{317,85}$	$\frac{7\ 126,54}{1\ 239,60}$

		<i>mijloace clasice C16/20</i>				
601	CB03E	<i>Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile</i>	m2	20,00	$\frac{119,82}{60,00}$	$\frac{2\ 396,38}{1\ 200,00}$
602	CC02M	<i>Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante</i>	kg	8,74	$\frac{20,09}{4,12}$	$\frac{175,59}{36,00}$
603	CC02N2	<i>Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante</i>	kg	3,32	$\frac{16,87}{3,61}$	$\frac{56,02}{12,00}$
604	CC03C	<i>Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi</i>	kg	164,48	$\frac{20,19}{1,80}$	$\frac{3\ 320,55}{295,80}$
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			<i>13 547,2 4</i>
		Total Scara Sc-3 Inclusiv salariu				13 547,2 4 2 842,80
		8.4. Scara Sc-4				
605	TsC54C	<i>Strat de fundatie din pietris (100 mm)</i>	m3	0,30	$\frac{469,07}{60,00}$	$\frac{140,72}{18,00}$
606	CA04F	<i>Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C16/20</i>	m3	0,70	$\frac{1\ 831,11}{318,00}$	$\frac{1\ 281,78}{222,60}$
607	CB03E	<i>Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15</i>	m2	5,00	$\frac{128,40}{60,00}$	$\frac{642,01}{300,00}$

		<i>mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile</i>				
608	CC02M	<i>Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante</i>	kg	1,18	$\frac{19,53}{4,07}$	$\frac{23,04}{4,80}$
609	CC02N2	<i>Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante</i>	kg	0,95	$\frac{17,04}{3,79}$	$\frac{16,19}{3,60}$
610	CC03C	<i>Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi</i>	kg	35,08	$\frac{20,19}{1,81}$	$\frac{708,24}{63,60}$
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			<i>2 811,98</i>
		Total Scara Sc-4 Inclusiv salariu				2 811,98 612,60
		8.5. Scara Sc-5				
611	TsC54C	<i>Strat de fundatie din pietris (100 mm)</i>	m3	3,10	$\frac{471,60}{59,42}$	$\frac{1\ 461,95}{184,20}$
612	CA04F	<i>Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C16/20</i>	m3	10,40	$\frac{1\ 826,79}{318,00}$	$\frac{18\ 998,64}{3\ 307,20}$
613	CB03E	<i>Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile</i>	m2	65,00	$\frac{120,48}{60,00}$	$\frac{7\ 831,15}{3\ 900,00}$

614	CC02M	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în atelier de santier, cu diametrul barelor pînă la 8 mm, și montate în plăci, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg	17,81	$\frac{20,10}{4,14}$	$\frac{358,05}{73,80}$
615	CC02N2	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în atelier de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în plăci, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg	13,75	$\frac{17,26}{3,67}$	$\frac{237,32}{50,40}$
616	CC03C	Montare plase sudate la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, la plăci	kg	475,90	$\frac{20,19}{1,80}$	$\frac{9\ 609,42}{856,80}$
		Total	lei			38 496,5 3
		Total Scara Sc-5 Inclusiv salariu				38 496,5 3 8 372,40
		8.6. Scara Sc-6				
617	TsC54C	Strat de fundație din pietris (100 mm)	m3	2,10	$\frac{472,77}{59,43}$	$\frac{992,82}{124,80}$
618	CA04F	Beton turnat în plăci, grinzi, stâlpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa și turnarea cu mijloace clasice C16/20	m3	13,20	$\frac{1\ 827,37}{318,00}$	$\frac{24\ 121,34}{4\ 197,60}$
619	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului în plăci și grinzi la construcții cu înălțimea pînă la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	60,00	$\frac{119,82}{60,00}$	$\frac{7\ 189,14}{3\ 600,00}$
620	CC02M	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în atelier de santier, cu diametrul barelor pînă la 8 mm, și	kg	29,57	$\frac{20,05}{4,14}$	$\frac{592,91}{122,40}$

		<i>montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante</i>				
621	CC02N2	<i>Armături din oțel beton PC 52 fasonate în atelier de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în placi, la înaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante</i>	kg	534,56	$\frac{17,36}{3,66}$	$\frac{9\,282,40}{1\,956,00}$
622	CC03C	<i>Montare plase sudate la înaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi</i>	kg	157,37	$\frac{20,17}{1,80}$	$\frac{3\,174,92}{283,20}$
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			45 353,5 3
		Total Scara Sc-6 Inclusiv salariu				45 353,5 3 10 284,0 0
		8.7. Scara Sc-7				
623	TsC54C	<i>Strat de fundație din pietris (100 mm)</i>	m3	1,40	$\frac{472,41}{59,57}$	$\frac{661,38}{83,40}$
624	CA04F	<i>Beton turnat în placi, grinzi, stâlpi, preparat cu centrală de betoane sau beton marfa și turnarea cu mijloace clasice C16/20</i>	m3	8,50	$\frac{1\,826,24}{318,00}$	$\frac{15\,523,06}{2\,703,00}$
625	CB03E	<i>Cofraje din panouri refozabile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului în placi și grinzi la construcții cu înălțimea până la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile</i>	m2	40,00	$\frac{119,82}{60,00}$	$\frac{4\,792,76}{2\,400,00}$
626	CC02M	<i>Armături din oțel beton OB 37 fasonate în atelier de santier, cu diametrul barelor până la 8 mm, și montate în placi, la înaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv</i>	kg	19,15	$\frac{20,06}{4,14}$	$\frac{384,08}{79,20}$

		<i>constructiile executate cu cofraje glisante</i>				
627	CC02N2	<i>Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante</i>	kg	278,65	$\frac{17,37}{3,66}$	$\frac{4\,840,69}{1\,020,00}$
628	CC03C	<i>Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi</i>	kg	89,59	$\frac{20,17}{1,80}$	$\frac{1\,807,36}{161,40}$
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			<i>28 009,3 3</i>
		Total Scara Sc-7 Inclusiv salariu				28 009,3 3 6 447,00
		8.8. Scara Sc-8				
629	TsC54C	<i>Strat de fundatie din pietris (100 mm)</i>	m3	2,70	$\frac{471,38}{59,33}$	$\frac{1\,272,73}{160,20}$
630	CA04F	<i>Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C16/20</i>	m3	6,10	$\frac{1\,826,96}{318,00}$	$\frac{11\,144,43}{1\,939,80}$
631	CB03E	<i>Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile</i>	m2	55,00	$\frac{120,60}{60,00}$	$\frac{6\,632,96}{3\,300,00}$
632	CC02M	<i>Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante</i>	kg	3,53	$\frac{19,59}{4,08}$	$\frac{69,17}{14,40}$
633	CC02N2	<i>Armaturi din otel beton PC</i>	kg	13,27	$\frac{17,26}{-----}$	$\frac{229,08}{-----}$

		52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante			3,66	48,60
634	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	298,62	20,19 1,80	6 028,98 537,60
		Total	lei			25 377,3 5
		Total Scara Sc-8 Inclusiv salariu				25 377,3 5 6 000,60
		8.9. Scara Sc-9				
635	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (100 mm)	m3	2,00	472,16 59,40	944,32 118,80
636	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C16/20	m3	9,30	1 826,88 318,00	16 990,00 2 957,40
637	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	63,00	119,42 60,00	7 523,24 3 780,00
638	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	19,24	20,06 4,15	386,02 79,80
639	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la	kg	279,84	17,37 3,66	4 860,67 1 024,20

		<i>inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante</i>				
640	CC03C	<i>Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi</i>	kg	104,28	$\frac{20,18}{-}$ 1,80	$\frac{2\ 104,06}{-}$ 187,80
		<i>Total</i>	lei			32 808,3 1
		Total Scara Sc-9 Inclusiv salariu				32 808,3 1 8 148,00
		<i>Total</i>	lei			264 015, 38
		Total Scari exterioare Inclusiv salariu				264 015, 38 59 371,8 0
		9. Canale subterane				
		9.1. Fintini si jgheaburi de canalizare exterioare				
641	CA02C	<i>Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 (M150)</i>	m3	1,50	$\frac{1\ 575,59}{-}$ 270,40	$\frac{2\ 363,38}{-}$ 405,60
642	AcE14A	<i>Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana</i>	m3	5,40	$\frac{1\ 865,30}{-}$ 579,56	$\frac{10\ 072,63}{-}$ 3 129,60
643	AcE14A1	<i>Placi prefabricate pt. camine KЦД-15 (0,38 m3)</i>	buc	2,00	$\frac{1\ 830,00}{-}$ 0,00	$\frac{3\ 660,00}{-}$ 0,00
644	AcE14A1	<i>Inel prefabricat pt. camine KЦ-15-9 (0,4 m3)</i>	buc	10,00	$\frac{1\ 250,00}{-}$ 0,00	$\frac{12\ 500,00}{-}$ 0,00
645	AcE14A1	<i>Placi prefabricate pt. camine KЦП1-15-1 (0,27 m3)</i>	buc	2,00	$\frac{2\ 130,00}{-}$ 0,00	$\frac{4\ 260,00}{-}$ 0,00

646	AcE14A1	Inel prefabricat pt. camine KŁ-7-3 (0,05 m3)	buc	2,00	415,00 — 0,00	830,00 — 0,00
647	AcE14A1	Capacul cu rama din fonta	buc	2,00	1 100,00 — 0,00	2 200,00 — 0,00
648	CP16A	Montarea elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.) (Jgheab Л7-8)	buc	1,00	7 641,72 — 126,00	7 641,72 — 126,00
649	CP15B	Montarea placutelor prefabricate din beton armat peste canale cu volum între 0,05 - 0,5 mc inclusiv (Placa П9д-15)	buc	8,00	535,55 — 45,00	4 284,40 — 360,00
650	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda (interior)	m2	65,00	162,51 — 52,80	10 563,21 — 3 432,00
651	IzF04F k=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2	62,00	56,26 — 7,20	3 487,90 — 446,40
		Total	lei			61 863,2 4
		Total Fintini si jgheaburi de canalizare exterioare Includiv salariu				61 863,2 4 7 899,60
		9.2. Fintini si jgheaburi de apa exterioare				
652	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la	m3	0,70	1 564,46 —	1 095,12 —

		<i>inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 (M150)</i>			269,14	188,40
653	AcE10A	<i>Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana</i>	m3	0,81	$\frac{1\ 760,70}{635,56}$	$\frac{1\ 426,17}{514,80}$
654	AcE10A1	<i>Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3)</i>	buc	1,00	$\frac{795,00}{0,00}$	$\frac{795,00}{0,00}$
655	AcE10A1	<i>Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,24 m3)</i>	buc	2,00	$\frac{833,00}{0,00}$	$\frac{1\ 666,00}{0,00}$
656	AcE10A1	<i>Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1 (0,10 m3)</i>	buc	1,00	$\frac{1\ 025,00}{0,00}$	$\frac{1\ 025,00}{0,00}$
657	AcE10A1	<i>Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3 (0,05 m3)</i>	buc	1,00	$\frac{415,00}{0,00}$	$\frac{415,00}{0,00}$
658	AcE10A1	<i>Capacul cu rama din fonta</i>	buc	1,00	$\frac{1\ 100,00}{0,00}$	$\frac{1\ 100,00}{0,00}$
659	CP16A	<i>Montarea elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.) (Jgheab Л5д-15)</i>	buc	7,00	$\frac{912,96}{126,00}$	$\frac{6\ 390,75}{882,00}$
660	CP15A	<i>Montarea placutelor prefabricate din beton armat peste canale cu volum intre 0,02 - 0,05 mc inclusiv (Placa П5д-8)</i>	buc	7,00	$\frac{248,50}{18,00}$	$\frac{1\ 739,50}{126,00}$
661	IzF31A	<i>Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda (interior)</i>	m2	17,60	$\frac{162,52}{52,81}$	$\frac{2\ 860,34}{929,40}$
662	IzF04F k=2	<i>Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii</i>	m2	20,40	$\frac{56,26}{7,21}$	$\frac{1\ 147,77}{147,00}$

		<i>si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)</i>				
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			<i>19 660,6 5</i>
		Total Fintini si jgheaburi de apa exterioare Inclusiv salariu				19 660,6 5 2 787,60
		9.3. Fintini si jgheaburi de canalizare exterioare				
663	CA02C	<i>Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 (M150)</i>	<i>m3</i>	<i>3,00</i>	<i>1 577,62 — 270,00</i>	<i>4 732,85 — 810,00</i>
664	CA03G	<i>Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C16/20 (подон под жиравлавителъ)</i>	<i>m3</i>	<i>0,90</i>	<i>1 732,31 — 264,00</i>	<i>1 559,08 — 237,60</i>
665	CC03C	<i>Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi</i>	<i>kg</i>	<i>86,74</i>	<i>20,18 — 1,80</i>	<i>1 750,13 — 156,00</i>
666	CB02A	<i>Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile</i>	<i>m2</i>	<i>6,40</i>	<i>122,05 — 72,00</i>	<i>781,10 — 460,80</i>

667	AcE14A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana	m3	13,03	<u>1 863,87</u> 579,60	<u>24 286,22</u> 7 552,20
668	AcE14A1	Placi prefabricate pt. camine КЦД-15 (0,38 m3)	buc	4,00	<u>1 830,00</u> 0,00	<u>7 320,00</u> 0,00
669	AcE14A1	Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9 (0,4 m3)	buc	24,00	<u>1 250,00</u> 0,00	<u>30 000,00</u> 0,00
670	AcE14A1	Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-6 (0,27 m3)	buc	1,00	<u>833,00</u> 0,00	<u>833,00</u> 0,00
671	AcE14A1	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-15-1 (0,27 m3)	buc	5,00	<u>2 130,00</u> 0,00	<u>10 650,00</u> 0,00
672	AcE14A1	Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3 (0,05 m3)	buc	5,00	<u>415,00</u> 0,00	<u>2 075,00</u> 0,00
673	AcE14A1	Inel de reazem КЦО-2 (0,02 m3)	buc	2,00	<u>220,00</u> 0,00	<u>440,00</u> 0,00
674	AcE14A1	Capacul cu rama din fonta	buc	5,00	<u>1 100,00</u> 0,00	<u>5 500,00</u> 0,00
675	CP16A	Montarea elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.) (Jgheab Л5-15)	buc	1,00	<u>6 182,28</u> 126,00	<u>6 182,28</u> 126,00
676	CP16A	Montarea elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.) (Jgheab Л5д-15)	buc	6,00	<u>914,02</u> 126,00	<u>5 484,10</u> 756,00
677	CP15B	Montarea placutelor prefabricate din beton armat peste canale cu volum intre 0,05 - 0,5 mc inclusiv (Placa П6д-15)	buc	14,00	<u>479,58</u> 45,00	<u>6 714,17</u> 630,00
678	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane)	m2	148,00	<u>162,51</u> 52,80	<u>24 051,85</u> 7 814,40

		<i>cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda (interior)</i>				
679	IzF04F k=2	<i>Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)</i>	m2	155,00	56,26 7,20	8 720,13 1 116,00
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			<i>141 079,91</i>
		Total Fintini si jgheaburi de canalizare exterioare Inklusiv salariu				141 079,91 19 659,00
		9.4. Jgheaburi de canalizare interioare				
680	CA02C	<i>Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 (M150)</i>	m3	3,10	1 577,13 270,19	4 889,10 837,60
681	CA03G	<i>Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C16/20</i>	m3	0,52	1 736,69 264,23	903,08 137,40
682	CC03C	<i>Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi</i>	kg	58,73	20,22 1,80	1 187,55 105,60
683	CB02A	<i>Cofraje din panouri refofosibile, cu asteriala</i>	m2	6,40	122,05 -	781,10 -

		<i>din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile</i>			72,00	460,80
684	CP16A	<i>Montarea elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.) (Jgheab Л1-8)</i>	buc	5,00	$\frac{2\ 574,74}{126,00}$	$\frac{12\ 873,70}{630,00}$
685	CP16A	<i>Montarea elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.) (Jgheab Л1д-8)</i>	buc	23,00	$\frac{559,89}{126,00}$	$\frac{12\ 877,47}{2\ 898,00}$
686	CP15A	<i>Montarea placutelor prefabricate din beton armat peste canale cu volum intre 0,02 - 0,05 mc inclusiv (Placa П1-15)</i>	buc	64,00	$\frac{148,15}{18,00}$	$\frac{9\ 481,83}{1\ 152,00}$
687	CP15B	<i>Montarea placutelor prefabricate din beton armat peste canale cu volum intre 0,05 - 0,5 mc inclusiv (Placa П7д-15)</i>	buc	2,00	$\frac{435,90}{45,00}$	$\frac{871,80}{90,00}$
688	IzF31A	<i>Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda (interior)</i>	m2	47,00	$\frac{162,51}{52,80}$	$\frac{7\ 638,19}{2\ 481,60}$
689	IzF04F k=2	<i>Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)</i>	m2	56,00	$\frac{56,26}{7,20}$	$\frac{3\ 150,56}{403,20}$

		<i>Total</i>	<i>lei</i>			<i>54 654,3 8</i>
		Total Jgheaburi de canalizare interioare Inklusiv salariu				54 654,3 8 9 196,20
		9.5. Jgheaburi de canalizare interioare				
690	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 (M150)	m3	4,10	$\frac{1\ 574,20}{270,00}$	$\frac{6\ 454,24}{1\ 107,00}$
691	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C16/20	m3	0,60	$\frac{1\ 729,98}{264,00}$	$\frac{1\ 037,99}{158,40}$
692	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	50,72	$\frac{20,18}{1,80}$	$\frac{1\ 023,68}{91,20}$
693	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	6,40	$\frac{122,05}{72,00}$	$\frac{781,10}{460,80}$
694	CP16A	Montarea elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.) (Jgheab Л1-8)	buc	4,00	$\frac{2\ 573,65}{126,00}$	$\frac{10\ 294,60}{504,00}$
695	CP16A	Montarea elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru	buc	59,00	$\frac{559,72}{126,00}$	$\frac{33\ 023,31}{7\ 434,00}$

		<i>termoficare, de cablaje etc.) (Jgheab Л1д-8)</i>				
696	CP15A	<i>Montarea placutelor prefabricate din beton armat peste canale cu volum intre 0,02 - 0,05 mc inclusiv (Placa П1-15)</i>	<i>buc</i>	<i>91,00</i>	<i>148,10</i> <i>18,00</i>	<i>13 476,74</i> <i>1 638,00</i>
697	CP15B	<i>Montarea placutelor prefabricate din beton armat peste canale cu volum intre 0,05 - 0,5 mc inclusiv (Placa П7д-15)</i>	<i>buc</i>	<i>2,00</i>	<i>435,90</i> <i>45,00</i>	<i>871,80</i> <i>90,00</i>
698	IzF31A	<i>Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda (interior)</i>	<i>m2</i>	<i>65,00</i>	<i>162,51</i> <i>52,80</i>	<i>10 563,21</i> <i>3 432,00</i>
699	IzF04F k=2	<i>Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)</i>	<i>m2</i>	<i>78,00</i>	<i>56,26</i> <i>7,20</i>	<i>4 388,34</i> <i>561,60</i>
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			<i>81 915,0</i> <i>1</i>
		<i>Total Jgheaburi de canalizare interioare Inclusiv salariu</i>				<i>81 915,0</i> <i>1</i> <i>15 477,0</i> <i>0</i>
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			<i>359 173,</i> <i>19</i>
		<i>Total Canale subterane Inclusiv salariu</i>				<i>359 173,</i> <i>19</i> <i>55 019,4</i> <i>0</i>
		<i>10. Fixarea peretilor si peretilor despartitori la</i>				

		structure portante				
700	CL18A	Confectii metalice (elemente de fixare)	kg	1 974,80	38,22 — 12,60	75 475,99 — 24 882,60
701	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice.	t	1,97	1 277,04 — 386,50	2 515,77 — 761,40
702	CC03A	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	846,30	21,09 — 2,70	17 847,11 — 2 284,80
703	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	346,30	21,85 — 5,94	7 565,96 — 2 057,40
704	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	1 424,00	17,97 — 4,26	25 585,94 — 6 066,00
		Total	lei	128 990, 77		
		Total Fixarea peretilor si peretilor despartitori la structure portante Inclusiv salariu		128 990, 77 36 052,2 0		
		11. Put de admisie a aerului				
705	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (100 mm)	m3	0,54	471,46 —	254,59 —

					58,89	31,80
706	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 (M150)	m3	0,54	$\frac{1\,581,93}{270,00}$	$\frac{854,24}{145,80}$
707	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C20/25 (M350)	m3	3,10	$\frac{1\,805,94}{264,00}$	$\frac{5\,598,42}{818,40}$
708	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	20,00	$\frac{125,81}{72,00}$	$\frac{2\,516,26}{1\,440,00}$
709	CC02J2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, in pereti si diafragme la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	219,30	$\frac{17,50}{3,78}$	$\frac{3\,838,64}{829,20}$
710	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (musteti din fundatie)	kg	7,40	$\frac{21,95}{5,92}$	$\frac{162,42}{43,80}$
711	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul	kg	91,50	$\frac{17,97}{4,26}$	$\frac{1\,643,86}{390,00}$

		<i>barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (musteti din fundatie)</i>				
712	CA04F	<i>Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350) (rame monolite)</i>	m3	2,00	$\frac{1\ 899,73}{318,00}$	$\frac{3\ 799,46}{636,00}$
713	CB03E	<i>Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile</i>	m2	20,00	$\frac{119,82}{60,00}$	$\frac{2\ 396,38}{1\ 200,00}$
714	CC02K	<i>Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante</i>	kg	68,50	$\frac{21,85}{5,94}$	$\frac{1\ 496,82}{406,80}$
715	CC02L2	<i>Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante</i>	kg	389,40	$\frac{17,97}{4,26}$	$\frac{6\ 997,40}{1\ 659,00}$
716	CA04F	<i>Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350) (plansee)</i>	m3	1,00	$\frac{1\ 906,48}{318,00}$	$\frac{1\ 906,48}{318,00}$
717	CB03E	<i>Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea</i>	m2	7,00	$\frac{123,51}{60,00}$	$\frac{864,58}{420,00}$

		<i>betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile</i>				
718	CB11A	<i>Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R</i>	buc	14,00	$\frac{35,45}{27,00}$	$\frac{496,27}{378,00}$
719	CC02M	<i>Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante</i>	kg	35,27	$\frac{20,09}{4,13}$	$\frac{708,59}{145,80}$
720	CC02N2	<i>Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante</i>	kg	31,57	$\frac{17,34}{3,65}$	$\frac{547,43}{115,20}$
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			<i>34 081,84</i>
		Total Put de admisie a aerului Inclusiv salariu				34 081,84 8 977,80

		<i>Total</i>	<i>lei</i>	<i>8 260 136,01</i>
		<i>Fondul social</i>	<i>24 %</i>	<i>503 610,62</i>
		<i>Total</i>		<i>8 763 746,63</i>
		<i>Transportarea materialelor</i>	<i>2 %</i>	<i>102 869,56</i>
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	<i>0,2 %</i>	<i>10 286,96</i>
		<i>Cheltuieli directe</i>		<i>8 876 903,15</i>

		Cheltuieli de regie	4 %	355 076,1 2
		Total		9 231 979 ,27
		Beneficiul de deviz	1 %	92 319,80
		Total		9 324 299 ,07
		Cladiri si edificii provizorii	0,2 %	18 648,59
		Total		9 342 947 ,66
		Realiz lucrari pe timp friguros	0,2 %	18 685,89
		Total		9 361 633 ,55
		Energie electrica lucrari afereente	3500 lei	3 500,00
		Total		9 365 133 ,55
		Celtuieli neprevazute	0,2 %	18 723,26
		Total		9 383 856 ,81
		TVA	20 %	1 876 771 ,35
				11 260 62 8,16
		Total deviz: Inclusiv salariu		2 098 377, 60

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele

**Constructia Taberei
Militare nr.136, Bacioi**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse №
1.5. Solutii constructive (compart. CBA)**

Valoarea de deviz 11 260 628,16 lei

Intocmit in prețuri curente

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse Nr :				

Manopera:

1.	7122050013 400	Zidar	h-om	130,19	60,00	7 811,40
2.	7123010010 200	Betonist	h-om	7 119,7 0	60,00	427 182, 00
3.	7123020011 140	Fierar beton	h-om	9 649,3 6	60,00	578 961, 60
4.	7123030012 500	Montator P.B	h-om	257,50	60,00	15 450,0 0
5.	7124010010 700	Dulgher	h-om	7 301,4 4	60,00	438 086, 40
6.	7124010010 7001	Dulgher	h-om	4 363,7 8	60,00	261 826, 80
7.	7134030012 200	Izolator hidrofug	h-om	44,57	60,00	2 674,20
8.	7136050012 000	Instalator alimentari apa	h-om	130,41	60,00	7 824,60
9.	7136080025 001	Montator	h-om	220,41	60,00	13 224,6 0
10.	7141020013 400	Vopsitor industrial	h-om	12,69	60,00	761,40
11.	7212030022 700	Sudor	h-om	19,75	60,00	1 185,00
12.	7214240021 810	Lacatus CM	h-om	375,21	60,00	22 512,6 0
13.	9310060019 900	Muncitor necalificat	h-om	391,43	60,00	23 485,8 0
14.	9310060019 920	Muncitor deservire CM	h-om	4 900,3 2	60,00	294 019, 20
15.	9310060019 922	Muncitor deservire	h-om	56,20	60,00	3 372,00
		Total manopera				2 098 3 77,60

Materiale:

1.	1010126200 341	Carbuni de forja (huila)	kg	29,62	5,50	162,91
2.	1411122201 752	Piatra sparta	m3	0,18	289,00	52,02
3.	1421102200 068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	24,07	304,00	7 317,28
4.	1421102200 525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	2,70	277,60	749,52
5.	1711317306 661	Bumbac de sters	kg	1,92	5,00	9,60
6.	2010102900 900	Lemn rotund de rasinoase	m3	2,23	4 267,0 0	9 515,41
7.	2010102903 495	Scinduri de rasinoase	m3	10,90	4 267,0 0	46 510,3 0

8.	2010102904 340	Dulapi de rasinoase	m3	14,95	4 267,0 0	63 791,6 5
9.	2010102906 951	Bara de lemn	m3	0,00	4 267,0 0	0,00
10.	2010102915 572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	3,08	295,00	908,60
11.	2010237318 750	Distantieri	buc	42 237, 90	0,65	27 454,6 4
12.	2020212928 347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	17,72	295,00	5 227,40
13.	2030122928 385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	1 133,7 8	295,00	334 465, 10
14.	2320166200 676	White spirit	kg	3,84	43,10	165,50
15.	2320187315 789	Decofrol	kg	1 086,3 4	15,00	16 295,1 0
16.	2320322600 036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1 262,7 6	14,20	17 931,1 9
17.	2412126100 010	Miniu de plumb	kg	21,12	35,00	739,20
18.	2416537343 8290	Amestec "Penetron"	kg	274,08	136,50	37 411,9 2
19.	2430116100 000	Email clorcauciuc	kg	15,37	71,30	1 095,88
20.	2430226100 814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	7,68	55,60	427,01
21.	2430226109 420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	1,08	52,20	56,38
22.	2651122100 4022	Ciment M-400	kg	13,03	2,60	33,88
23.	2653102100 880	Filer de calcar saci S 539	kg	252,55	0,08	20,20
24.	2661126433 0911	Inel de reazem KЦO-1(0,02 m3)	buc	2,00	220,00	440,00
25.	2661126433 0913	Inel prefabricat pt. camine KЦ-7- 3 (0,05 m3)	buc	8,00	415,00	3 320,00
26.	2661126433 1010	Placi prefabricate pt. camine KЦД-10 (0,18 m3)	buc	1,00	795,00	795,00
27.	2661126433 1011	Inel prefabricat pt. camine KЦ-10- 9 (0,24 m3)	buc	2,00	833,00	1 666,00
28.	2661126433 10142	Placi prefabricate pt. camine KЦП1-10-2 (0,10 m3)	buc	1,00	1 025,0 0	1 025,00
29.	2661126433 1520	Placi prefabricate pt. camine KЦД-15 (0,38 m3)	buc	6,00	1 830,0 0	10 980,0 0
30.	2661126433 1521	Inel prefabricat pt. camine KЦ-15- 9 (0,4 m3)	buc	34,00	1 250,0 0	42 500,0 0
31.	2661126433 15211	Inel prefabricat pt. camine KЦ-15- 6 (0,27 m3)	buc	1,00	833,00	833,00
32.	2661126433 152321	Placi prefabricate pt. camine KЦП1-15-1 (0,27 m3)	buc	7,00	2 130,0 0	14 910,0 0
33.	2663102100 000150	Beton M150	m3	66,42	1 150,0 0	76 383,0 0
34.	2663102100 000250	Beton M250	m3	261,14	1 300,0 0	339 482, 00
35.	2663102100 000350	Beton M350	m3	1 299,0 5	1 370,0 0	1 779 69 8,50
	2663102100	Beton de ciment clasa C7,5/5	m3	0,11	1 120,0	123,20

36.	933	(BC7,5/B100)			0	
37.	2663102100 957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	9,68	1 250,0 0	12 100,0 0
38.	2664102100 001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0,64	1 100,0 0	704,00
39.	2664102101 126	Var	kg	0,09	5,00	0,45
40.	2664102101 196	Mortar -ciment M 50	m3	1,54	1 075,0 0	1 655,50
41.	2664102102 010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,43	1 100,0 0	473,00
42.	2666122800 600011	Element prefabricat (Jgheab Л1-8)	buc	9,09	2 210,0 0	20 088,9 0
43.	2666122800 60011	Element prefabricat (Jgheab Л1д-8)	buc	82,82	215,00	17 806,3 0
44.	2666122800 600115	Element prefabricat (Jgheab Л5д-15)	buc	13,13	565,00	7 418,45
45.	2666122800 6001151	Element prefabricat (Jgheab Л5-15)	buc	1,01	5 777,5 0	5 835,28
46.	2666122800 600121	Element prefabricat (Placa П5д-8)	buc	7,07	210,00	1 484,70
47.	2666122800 60014	Element prefabricat (Placa П7д-15)	buc	4,04	340,00	1 373,60
48.	2666122800 60015	Element prefabricat (Jgheab Л7-8)	buc	1,01	7 222,5 0	7 294,72
49.	2666122800 6001551	Element prefabricat (Placa П1-15)	buc	156,55	110,00	17 220,5 0
50.	2666122800 600199	Element prefabricat (Placa П9д-15)	buc	8,08	440,00	3 555,20
51.	2666122800 6001991	Element prefabricat (Placa П6д-15)	buc	14,14	384,00	5 429,76
52.	2710602100 000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	16 400, 29	14,74	241 740, 23
53.	2710602200 000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	137 125 ,20	12,60	1 727 77 7,49
54.	2734113803 207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	19,75	19,20	379,20
55.	2734113803 233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	25,68	19,20	493,05
56.	2734113803 881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	1 534,3 9	19,20	29 460,4 3
57.	2775276309 886	Confecții metalice inglobate in beton	kg	1 974,8 0	25,00	49 370,0 0
58.	2811236309 900	Confecții metalice	kg	1 102,3 2	25,00	27 558,0 0
59.	2811236310 185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	5 144,4 0	3,00	15 433,2 0
60.	2873122004 100	Plase sudate	kg	3 714,6 6	17,50	65 006,5 6
61.	2873145887 000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	307,17	35,00	10 750,9 5
62.	2873155900 311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	10,57	65,20	689,24
63.	2873155901 200	Electrozi pentru sudura	kg	9,87	65,20	643,52

64.	2874115825 003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	2 367,0 1	1,20	2 840,37
65.	2874115841 033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	2 367,0 1	0,40	946,80
66.	2874125881 241	Saibe uzuale M 10	kg	46,66	49,00	2 286,34
67.	2874145893 787	Cuie de constructii	kg	0,07	35,00	2,45
68.	2875274200 001	Capacul cu rama din fonta*	buc	8,00	1 100,0 0	8 800,00
69.	2875276311 528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	281,32	32,00	9 002,24
70.	4011106202 741	Energie electrica	kw	15,80	2,39	37,76
71.	4100116202 818	Apa pentru mortare si betoane	m3	224,07	20,50	4 593,37
72.	4100126202 818	Apa	m3	35,61	20,50	730,01
		Total materiale de constructii				5 146 9 77,96

Utilaje de constructii:

1.	2410520006 751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	9,08	420,00	3 813,60
2.	2592270004 021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	8,80	128,00	1 126,40
3.	2912340002 506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	4,39	35,00	153,65
4.	2922140006 000	Macara pe pneuri	h-ut	53,00	420,00	22 260,0 0
5.	2922140006 702	Macara de fereastră	h-ut	10,48	24,25	254,17
6.	2922140006 703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,74	24,25	17,95
7.	2922140007 000	Macara	h-ut	595,33	420,00	250 038, 60
8.	2952260003 501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	357,63	408,00	145 913, 04
9.	2952260003 540	Buldozer	h-ut	108,10	337,00	36 429,7 0
10.	2952260003 553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	45,81	337,00	15 437,9 7
11.	2952270003 000	Vibrator de suprafata	h-ut	25,68	21,00	539,28
12.	2952270003 100	Vibrator de adincime	h-ut	891,22	26,00	23 171,7 2
13.	2952270004 021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	436,69	59,00	25 764,7 1
14.	2952270004 029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	9,66	26,00	251,16
15.	3110500002 401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	84,02	95,00	7 981,90
16.	3410520001 373	Automacara 5 tf	h-ut	21,34	420,00	8 962,80
17.	3410520006 752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	268,20	420,00	112 644, 00

18.	3410540000 0012	Rulou compactor cu crampoane, 5 t, remorca	h-ut	202,80	345,00	69 966,0 0
19.	3410540000 0013	Rulou compactor cu valturi netede, 5 t, remorca	h-ut	207,82	345,00	71 697,9 0
20.	3410540000 0015	Tractor 79 kw (108 c.p.)	h-ut	204,47	320,00	65 430,4 0
21.	3410540000 0016	Tractor 59 kw (80 c.p.)	h-ut	9,39	320,00	3 004,80
22.	3410540000 0017	Screper cu caus, capacitate 8 m3	h-ut	170,95	325,00	55 558,7 5
23.	3410540000 007	Autobasculanta-10t	h-ut	224,97	435,00	97 861,9 5
		Total utilaje de construcții				1 018 2 80,45

<i>Total</i>	<i>lei</i>	<i>8 260 136,01</i>
<i>Fondul social</i>	<i>24 %</i>	<i>503 610,62</i>
<i>Total</i>		<i>8 763 746,63</i>
<i>Transportarea materialelor</i>	<i>2 %</i>	<i>102 869,56</i>
<i>Cheltuieli de depozitare</i>	<i>0,2 %</i>	<i>10 286,96</i>
<i>Cheltuieli directe</i>		<i>8 876 903,15</i>
<i>Cheltuieli de regie</i>	<i>4 %</i>	<i>355 076,12</i>
<i>Total</i>		<i>9 231 979,27</i>
<i>Beneficiul de deviz</i>	<i>1 %</i>	<i>92 319,80</i>
<i>Total</i>		<i>9 324 299,07</i>
<i>Cladiri si edificii provizorii</i>	<i>0,2 %</i>	<i>18 648,59</i>
<i>Total</i>		<i>9 342 947,66</i>
<i>Realiz lucrari pe timp friguros</i>	<i>0,2 %</i>	<i>18 685,89</i>
<i>Total</i>		<i>9 361 633,55</i>
<i>Energie electrica lucrari aferente</i>	<i>3500 lei</i>	<i>3 500,00</i>
<i>Total</i>		<i>9 365 133,55</i>
<i>Celtuieli neprevazute</i>	<i>0,2 %</i>	<i>18 723,26</i>
<i>Total</i>		<i>9 383 856,81</i>
<i>TVA</i>	<i>20 %</i>	<i>1 876 771,35</i>

Total deviz: **11 260 628,1
6**

Intocmit _____
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat _____
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Constructia Taberei Militare
nr.136, Bacioi****Investitor****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total ----- incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrări de terasament				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comanda hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descarcare în depozit teren catg. II	100 m3			836,40 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	408,00	836,40
		Total	lei			124 631,76
2	TsD32A	Executarea pernelor de pământ pe terenuri tasabile prin cilindrare stratificată a pământului cu ruloul (Устройством грунтовой подушки)	100 m3			3 624,46 ----- 11,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1900	60,00	11,40
	4100126202818	Apa	m3	0,4000	20,50	8,20
	34105400000016	Tractor 59 kw (80 c.p.)	h-ut	0,1120	320,00	35,86
	34105400000015	Tractor 79 kw (108 c.p.)	h-ut	2,4400	320,00	780,79
	34105400000017	Screper cu caus, capacitate 8 m3	h-ut	2,0400	325,00	662,99
	34105400000012	Rulou compactor cu crampoane, 5 t, remorca	h-ut	2,4200	345,00	834,92
	34105400000013	Rulou compactor cu valțuri netede, 5 t, remorca	h-ut	2,4800	345,00	855,58
	2952260003540	Buldozer	h-ut	1,2900	337,00	434,72
		Total	lei			303 729,91
3	TsD02A1	Imprastierea pământului afinat provenit din teren categoria I sau II, executată cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, în straturi cu grosimea de 15-20 cm (umplerea sinusurilor gropii și sub podele)	100 m3			367,31 ----- 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pînă la 65-80 CP	h-ut	1,0900	337,00	367,31
		Total	lei			15 437,97
4	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor în straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecărui strat în parte, umpluturile executîndu-se din pământ necoeziv	100 m3			1 142,20 ----- 529,19
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	60,00	529,19
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	59,00	613,01
		Total	lei			48 006,71
5	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul	100 m3			918,09

		de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren cat. II (surplus de sol)				----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe șenile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	408,00	918,09
		Total	lei			21 281,28
6	TsI51A10	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanță de 10 km	t			24,84 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0571	435,00	24,84
		Total	lei			97 861,95
		2. Fundatii				
		2.1. Fundatii Fm-1 (20 buc)				
7	CA02C	Beton simplu turnat în egalizări, pante, sape la înălțimi până la 35 m inclusiv, preparat cu centrală de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 (M150)	m3			1 575,73 ----- 269,95
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	60,00	230,98
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	60,00	38,98
	2663102100000150	Beton M150	m3	1,0250	1 150,00	1 190,48
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,1000	20,50	2,07
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	420,00	104,83
	2952270003000	Vibrator de suprafață	h-ut	0,4000	21,00	8,40
		Total	lei			19 696,63
8	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, în fundații, socluri, ziduri de sprijin, pereți sub cota zero, preparat cu centrală de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C16/20	m3			1 732,42 ----- 264,00
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	60,00	240,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	60,00	24,00
	2663102100000250	Beton M250	m3	1,0250	1 300,00	1 345,75
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,1000	20,50	2,07
	2952270003100	Vibrator de adâncime	h-ut	0,6000	26,00	15,60
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	420,00	105,00
		Total	lei			90 085,82
9	CB03A	Cofraje din panouri reutilizabile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului în cușinete, fundații pahar și fundații de utilaje inclusiv sprijinurile	m2			112,15 ----- 63,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,00
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,9500	60,00	57,00
	2734113803233	Sirma neagră moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	19,20	0,96
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	0,0800	35,00	2,80
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,0900	295,00	26,56

	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	4 267,00	14,82
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	4 267,00	2,22
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	15,00	1,80
		Total	lei			12 920,16
10	CC01C	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de șantier și montate cu diametrul barelor pînă la 8 mm inclusiv în fundații izolate	kg			20,14 ----- 4,74
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0750	60,00	4,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	60,00	0,24
	2710602100000	Oțel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	14,74	15,11
	2010237318750	Distanțieri	buc	0,1500	0,65	0,10
	2734113803881	Sirma din oțel moale, neagră, D=1 mm	kg	0,0100	19,20	0,19
		Total	lei			2 658,33
11	CC01D1	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în ateliere de șantier și montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv în fundații izolate	kg			16,98 ----- 3,78
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0590	60,00	3,54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	60,00	0,24
	2710602200000	Oțel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,60	12,91
	2010237318750	Distanțieri	buc	0,1500	0,65	0,10
	2734113803881	Sirma din oțel moale, neagră, D=1 mm	kg	0,0100	19,20	0,19
		Total	lei			31 496,91
12	CL57A	Montarea și fixarea pieselor înglobate în beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Md-1)	kg			48,07 ----- 12,60
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	60,00	12,60
	2811236309900	Confecții metalice	kg	1,0400	25,00	26,26
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	35,00	0,71
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	65,20	0,66
	3110500002401	Aparat de sudură 28-35 Kw	h-ut	0,0800	95,00	7,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	24,25	0,24
		Total	lei			3 076,60
		2.2. Fundatii Fm-2				
13	CA02C	Beton simplu turnat în egalizări, pante, sape la înălțimi pînă la 35 m inclusiv, preparat cu centrală de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 (M150)	m3			1 573,78 ----- 270,00
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	60,00	231,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	60,00	39,00
	2663102100000150	Beton M150	m3	1,0250	1 150,00	1 188,33
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,1000	20,50	2,05
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	420,00	105,00
	2952270003000	Vibrator de suprafață	h-ut	0,4000	21,00	8,40

		<i>Total</i>	<i>lei</i>			1 888,54
14	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C16/20	m3			1 732,20 ----- 264,00
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	60,00	240,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	60,00	24,00
	2663102100000250	Beton M250	m3	1,0250	1 300,00	1 345,22
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,50	2,08
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	26,00	15,60
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	420,00	105,30
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			11 952,19
15	CB03A	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			112,18 ----- 63,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,00
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,9500	60,00	57,00
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	19,20	0,96
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	35,00	2,80
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,0900	295,00	26,55
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	4 267,00	15,17
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	4 267,00	1,90
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	15,00	1,80
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			5 048,01
16	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			19,42 ----- 4,02
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0640	60,00	3,84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	60,00	0,18
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	14,74	15,11
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,65	0,10
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	19,20	0,20
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			457,98
17	CC01F1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			16,62 ----- 3,42
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0540	60,00	3,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	60,00	0,18
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,60	12,91
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,65	0,10
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	19,20	0,19

		<i>Total</i>	<i>lei</i>			14 292,91
18	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Md-1,2)	kg			48,10 ----- 12,59
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	60,00	12,59
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,0400	25,00	26,27
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	35,00	0,70
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	65,20	0,69
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	95,00	7,62
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	24,25	0,23
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			455,95
		2.3. Fundatii Fm-3 (4 buc)				
19	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 (M150)	m3			1 573,42 ----- 270,00
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	60,00	230,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	60,00	39,06
	2663102100000150	Beton M150	m3	1,0250	1 150,00	1 187,97
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,50	2,03
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	420,00	105,00
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	21,00	8,42
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			3 335,65
20	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C16/20	m3			1 733,07 ----- 263,97
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	60,00	240,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	60,00	23,97
	2663102100000250	Beton M250	m3	1,0250	1 300,00	1 346,43
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,50	2,06
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	26,00	15,61
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	420,00	105,00
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			15 528,33
21	CB03A	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			112,84 ----- 63,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,00
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,9500	60,00	57,00
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	19,20	0,96
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	35,00	2,80
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,0900	295,00	26,50
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	4 267,00	15,80

	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	4 267,00	1,98
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	15,00	1,80
		Total	lei			2 437,27
22	CC01C	Armături din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg			20,14 ----- 4,75
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0750	60,00	4,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	60,00	0,25
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	14,74	15,11
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,65	0,10
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	19,20	0,19
		Total	lei			531,82
23	CC01D1	Armături din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg			16,98 ----- 3,78
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0590	60,00	3,54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	60,00	0,24
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,60	12,92
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,65	0,10
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	19,20	0,19
		Total	lei			5 568,56
24	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Md-1)	kg			48,07 ----- 12,61
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	60,00	12,61
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,0400	25,00	26,27
	2412126100010	Minu de plumb	kg	0,0200	35,00	0,71
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	65,20	0,66
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	95,00	7,57
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	24,25	0,25
		Total	lei			615,28
		2.4. Fundatii Fm-4 (4 buc)				
25	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 (M150)	m3			1 573,42 ----- 270,00
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	60,00	230,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	60,00	39,06
	2663102100000150	Beton M150	m3	1,0250	1 150,00	1 187,97
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,50	2,03
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	420,00	105,00
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	21,00	8,42
		Total	lei			3 335,65
26	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace	m3			1 732,73

		<i>clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C16/20</i>				----- 263,98
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	60,00	240,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	60,00	23,98
	2663102100000250	Beton M250	m3	1,0250	1 300,00	1 346,06
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,50	2,08
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	26,00	15,61
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	420,00	105,00
		Total	lei			17 604,52
27	CB03A	<i>Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile</i>	m2			111,22 ----- 63,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,00
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,9500	60,00	57,00
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	19,20	0,96
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	35,00	2,79
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,0900	295,00	26,53
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	4 267,00	14,34
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	4 267,00	1,79
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	15,00	1,80
		Total	lei			2 646,98
28	CC01C	<i>Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate</i>	kg			20,15 ----- 4,75
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0750	60,00	4,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	60,00	0,25
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	14,74	15,11
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,65	0,10
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	19,20	0,19
		Total	lei			781,68
29	CC01D1	<i>Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate</i>	kg			16,99 ----- 3,78
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0590	60,00	3,54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	60,00	0,24
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,60	12,91
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,65	0,10
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	19,20	0,19
		Total	lei			7 679,35
30	CL57A	<i>Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Md-1,2)</i>	kg			48,05 ----- 12,59

	71360800250 01	Montator	h-om	0,2100	60,00	12,59
	28112363099 00	Confectii metalice	kg	1,0400	25,00	26,26
	24121261000 10	Miniu de plumb	kg	0,0200	35,00	0,71
	28731559003 11	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	65,20	0,65
	31105000024 01	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	95,00	7,59
	29221400067 02	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	24,25	0,24
		Total	lei			1 822,15
		2.5. Fundatii Fm-5 (13 buc)				
31	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 (M150)	m3			1 575,70 ----- 270,00
	71230100102 00	Betonist	h-om	3,8500	60,00	230,98
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	60,00	39,02
	26631021000 00150	Beton M150	m3	1,0250	1 150,00	1 190,21
	41001162028 18	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,50	2,08
	29221400070 00	Macara	h-ut	0,2500	420,00	105,00
	29522700030 00	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	21,00	8,41
		Total	lei			9 012,98
32	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C16/20	m3			1 732,67 ----- 264,00
	71230100102 00	Betonist	h-om	4,0000	60,00	240,00
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	60,00	24,00
	26631021000 00250	Beton M250	m3	1,0250	1 300,00	1 346,00
	41001162028 18	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,50	2,07
	29522700031 00	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	26,00	15,60
	34105200067 52	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	420,00	105,00
		Total	lei			45 049,52
33	CB03A	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			112,05 ----- 62,99
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,00
	71240100107 001	Dulgher	h-om	0,9500	60,00	57,00
	27341138032 33	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	19,20	0,96
	28731458870 00	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	35,00	2,80
	20301229283 85	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,0900	295,00	26,56
	20101029034 95	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	4 267,00	14,98
	20101029009 00	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	4 267,00	1,95
	23201873157 89	Decofrol	kg	0,1200	15,00	1,80

		<i>Total</i>	<i>lei</i>			7 341,60
34	CC01C	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de șantier și montate cu diametrul barelor până la 8 mm inclusiv în fundații izolate	kg			20,13 ----- 4,73
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0750	60,00	4,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	60,00	0,24
	2710602100000	Oțel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	14,74	15,11
	2010237318750	Distanțieri	buc	0,1500	0,65	0,10
	2734113803881	Sirma din oțel moale, neagră, D=1 mm	kg	0,0100	19,20	0,19
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			1 727,32
35	CC01D1	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în ateliere de șantier și montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv în fundații izolate	kg			16,98 ----- 3,78
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0590	60,00	3,54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	60,00	0,24
	2710602200000	Oțel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,60	12,91
	2010237318750	Distanțieri	buc	0,1500	0,65	0,10
	2734113803881	Sirma din oțel moale, neagră, D=1 mm	kg	0,0100	19,20	0,19
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			17 902,65
36	CL57A	Montarea și fixarea pieselor înglobate în beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Md-2)	kg			48,06 ----- 12,60
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	60,00	12,60
	2811236309900	Confecții metalice	kg	1,0400	25,00	26,26
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	35,00	0,71
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	65,20	0,65
	3110500002401	Aparat de sudură 28-35 Kw	h-ut	0,0800	95,00	7,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	24,25	0,24
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			3 923,59
		2.6. Fundații Fm-6 (9 buc)				
37	CA02C	Beton simplu turnat în egalizări, pante, sape la înălțimi până la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 (M150)	m3			1 576,98 ----- 270,00
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	60,00	231,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	60,00	39,00
	2663102100000150	Beton M150	m3	1,0250	1 150,00	1 191,53
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,1000	20,50	2,05
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	420,00	105,00
	2952270003000	Vibrator de suprafață	h-ut	0,4000	21,00	8,40
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			5 677,12
38	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, în fundații, socluri, ziduri de sprijin, pereți sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace	m3			1 732,70 ----- 264,00

		<i>clasice, beton armat C16/20</i>				
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	60,00	240,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	60,00	24,00
	2663102100000250	Beton M250	m3	1,0250	1 300,00	1 345,88
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,50	2,08
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	26,00	15,60
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	420,00	105,14
		Total	lei			26 510,26
39	CB03A	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			112,32 ----- 63,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,00
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,9500	60,00	57,00
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	19,20	0,96
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	35,00	2,80
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,0900	295,00	26,56
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	4 267,00	15,17
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	4 267,00	2,02
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	15,00	1,80
		Total	lei			4 739,70
40	CC01C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg			20,14 ----- 4,75
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0750	60,00	4,51
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	60,00	0,24
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	14,74	15,11
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,65	0,10
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	19,20	0,19
		Total	lei			1 196,49
41	CC01D1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg			16,98 ----- 3,78
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0590	60,00	3,54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	60,00	0,24
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,60	12,92
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,65	0,10
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	19,20	0,19
		Total	lei			11 043,83
42	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Md-2)	kg			48,07 ----- 12,60
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	60,00	12,60
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,0400	25,00	26,26

	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	35,00	0,71
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	65,20	0,66
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	95,00	7,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	24,25	0,24
		Total	lei			2 716,73
		2.7. Fundatii Fm-7				
43	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 (M150)	m3			1 573,78 ----- 270,00
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	60,00	231,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	60,00	39,00
	2663102100000150	Beton M150	m3	1,0250	1 150,00	1 188,33
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,50	2,05
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	420,00	105,00
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	21,00	8,40
		Total	lei			944,27
44	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C16/20	m3			1 732,61 ----- 264,00
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	60,00	240,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	60,00	24,00
	2663102100000250	Beton M250	m3	1,0250	1 300,00	1 346,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,50	2,05
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	26,00	15,60
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	420,00	104,16
		Total	lei			4 331,52
45	CB03A	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			107,30 ----- 63,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,00
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,9500	60,00	57,00
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	19,20	0,96
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	35,00	2,80
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,0900	295,00	26,55
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	4 267,00	12,19
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	4 267,00	0,00
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	15,00	1,80
		Total	lei			751,11
46	CC01C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina	kg			20,12 ----- 4,72

		<i>la 8 mm inclusiv in fundatii izolate</i>				
	71230200111 40	Fierar beton	h-om	0,0750	60,00	4,52
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	60,00	0,20
	27106021000 00	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	14,74	15,11
	20102373187 50	Distantieri	buc	0,1500	0,65	0,10
	27341138038 81	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	19,20	0,19
		Total	lei			120,14
47	CC01D1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg			16,99 ----- 3,78
	71230200111 40	Fierar beton	h-om	0,0590	60,00	3,54
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	60,00	0,24
	27106022000 00	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,60	12,92
	20102373187 50	Distantieri	buc	0,1500	0,65	0,10
	27341138038 81	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	19,20	0,19
		Total	lei			2 451,76
48	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Md-1)	kg			48,03 ----- 12,56
	71360800250 01	Montator	h-om	0,2100	60,00	12,56
	28112363099 00	Confectii metalice	kg	1,0400	25,00	26,25
	24121261000 10	Miniu de plumb	kg	0,0200	35,00	0,66
	28731559003 11	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	65,20	0,61
	31105000024 01	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	95,00	7,72
	29221400067 02	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	24,25	0,23
		Total	lei			153,69
		2.8. Fundatii Fm-8 (1 buc)				
49	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 (M150)	m3			1 568,80 ----- 272,00
	71230100102 00	Betonist	h-om	3,8500	60,00	232,00
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	60,00	40,00
	26631021000 00150	Beton M150	m3	1,0250	1 150,00	1 188,33
	41001162028 18	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,50	2,07
	29221400070 00	Macara	h-ut	0,2500	420,00	98,00
	29522700030 00	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	21,00	8,40
		Total	lei			470,64
50	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C16/20	m3			1 733,08 ----- 264,00
	71230100102 00	Betonist	h-om	4,0000	60,00	240,00
	93100600199	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	60,00	24,00

	20					
	26631021000 00250	Beton M250	m3	1,0250	1 300,00	1 346,43
	41001162028 18	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,50	2,05
	29522700031 00	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	26,00	15,60
	34105200067 52	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	420,00	105,00
		Total	lei			2 426,31
51	CB03A	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			114,92 ----- 62,92
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	5,97
	71240100107 001	Dulgher	h-om	0,9500	60,00	56,94
	27341138032 33	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	19,20	0,98
	28731458870 00	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	35,00	2,84
	20301229283 85	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,0900	295,00	26,63
	20101029034 95	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	4 267,00	19,75
	20101029009 00	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	4 267,00	0,00
	23201873157 89	Decofrol	kg	0,1200	15,00	1,81
		Total	lei			496,46
52	CC01C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg			20,12 ----- 4,73
	71230200111 40	Fierar beton	h-om	0,0750	60,00	4,45
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	60,00	0,27
	27106021000 00	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	14,74	15,10
	20102373187 50	Distantieri	buc	0,1500	0,65	0,10
	27341138038 81	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	19,20	0,20
		Total	lei			132,82
53	CC01D1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg			16,99 ----- 3,79
	71230200111 40	Fierar beton	h-om	0,0590	60,00	3,54
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	60,00	0,24
	27106022000 00	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,60	12,92
	20102373187 50	Distantieri	buc	0,1500	0,65	0,10
	27341138038 81	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	19,20	0,19
		Total	lei			710,70
54	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Md-1)	kg			48,03 ----- 12,56
	71360800250 01	Montator	h-om	0,2100	60,00	12,56
	28112363099 00	Confectii metalice	kg	1,0400	25,00	26,25
	24121261000 10	Miniu de plumb	kg	0,0200	35,00	0,66
	28731559003 11	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	65,20	0,61

	31105000024 01	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	95,00	7,72
	29221400067 02	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	24,25	0,23
		Total	lei			153,69
		2.9. Fundatii Fm-9 (2 buc)				
55	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 (M150)	m3			1 583,78 ----- 269,33
	71230100102 00	Betonist	h-om	3,8500	60,00	230,67
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	60,00	38,67
	26631021000 00150	Beton M150	m3	1,0250	1 150,00	1 201,11
	41001162028 18	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,50	2,27
	29221400070 00	Macara	h-ut	0,2500	420,00	102,67
	29522700030 00	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	21,00	8,40
		Total	lei			712,70
56	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C16/20	m3			1 732,45 ----- 264,00
	71230100102 00	Betonist	h-om	4,0000	60,00	240,00
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	60,00	24,00
	26631021000 00250	Beton M250	m3	1,0250	1 300,00	1 346,22
	41001162028 18	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,50	2,10
	29522700031 00	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	26,00	15,60
	34105200067 52	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	420,00	104,53
		Total	lei			3 898,02
57	CB03A	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			111,11 ----- 63,00
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,00
	71240100107 001	Dulgher	h-om	0,9500	60,00	57,00
	27341138032 33	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	19,20	0,96
	28731458870 00	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	35,00	2,80
	20301229283 85	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,0900	295,00	26,55
	20101029034 95	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	4 267,00	16,00
	20101029009 00	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	4 267,00	0,00
	23201873157 89	Decofrol	kg	0,1200	15,00	1,80
		Total	lei			888,89
58	CC01C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg			20,12 ----- 4,73
	71230200111 40	Fierar beton	h-om	0,0750	60,00	4,50

	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	60,00	0,23
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	14,74	15,11
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,65	0,10
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	19,20	0,19
		Total	lei			265,62
59	CC01D1	Armături din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg			16,99 ----- 3,78
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0590	60,00	3,54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	60,00	0,24
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,60	12,91
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,65	0,10
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	19,20	0,19
		Total	lei			1 301,02
60	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Md-1)	kg			47,93 ----- 12,56
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	60,00	12,56
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,0400	25,00	26,25
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	35,00	0,71
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	65,20	0,61
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	95,00	7,57
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	24,25	0,23
		Total	lei			306,77
		2.10. Fundatii Fm-10 (1 buc)				
61	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pînă la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 (M150)	m3			1 592,95 ----- 270,00
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	60,00	231,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	60,00	39,00
	2663102100000150	Beton M150	m3	1,0250	1 150,00	1 207,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,50	2,05
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	420,00	105,00
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	21,00	8,40
		Total	lei			318,59
62	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C16/20	m3			1 732,31 ----- 264,00
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	60,00	240,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	60,00	24,00
	26631021000	Beton M250	m3	1,0250	1 300,00	1 343,33

	00250					
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,50	2,04
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	26,00	15,60
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	420,00	107,33
		Total	lei			1 559,08
63	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			106,65 ----- 63,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,00
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,9500	60,00	57,00
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	19,20	0,96
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	35,00	2,82
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,0900	295,00	26,22
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	4 267,00	11,85
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	4 267,00	0,00
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	15,00	1,79
		Total	lei			383,93
64	CC01C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg			20,12 ----- 4,73
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0750	60,00	4,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	60,00	0,27
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	14,74	15,10
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,65	0,10
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	19,20	0,20
		Total	lei			132,82
65	CC01D1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg			16,98 ----- 3,78
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0590	60,00	3,54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	60,00	0,24
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,60	12,91
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,65	0,10
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	19,20	0,19
		Total	lei			598,98
66	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Md-1)	kg			48,03 ----- 12,56
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	60,00	12,56
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,0400	25,00	26,25
	2412126100010	Minii de plumb	kg	0,0200	35,00	0,66
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	65,20	0,61
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	95,00	7,72

	29221400067 02	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	24,25	0,23
		Total	lei			153,69
		2.11. Grinda de fundatie Gm-1 (153,2 ml)				
67	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pînă la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 (M150)	m3			1 576,01 ----- 270,00
	71230100102 00	Betonist	h-om	3,8500	60,00	230,99
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	60,00	39,01
	26631021000 00150	Beton M150	m3	1,0250	1 150,00	1 190,54
	41001162028 18	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,50	2,07
	29221400070 00	Macara	h-ut	0,2500	420,00	105,00
	29522700030 00	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	21,00	8,40
		Total	lei			24 144,51
68	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C16/20	m3			1 732,49 ----- 264,01
	71230100102 00	Betonist	h-om	4,0000	60,00	240,00
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	60,00	24,01
	26631021000 00250	Beton M250	m3	1,0250	1 300,00	1 345,82
	41001162028 18	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,50	2,07
	29522700031 00	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	26,00	15,60
	34105200067 52	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	420,00	105,00
		Total	lei			53 083,62
69	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			125,75 ----- 72,00
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,00	9,00
	71240100107 001	Dulgher	h-om	1,0500	60,00	63,00
	28741258812 41	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	49,00	0,24
	28741158410 33	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,40	0,12
	28741158250 03	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	1,20	0,36
	28752763115 28	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	32,00	0,96
	27341138032 33	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	19,20	0,96
	28731458870 00	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	35,00	2,80
	20202129283 47	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	295,00	29,50
	20101029034 95	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	4 267,00	14,84
	20101029009 00	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	4 267,00	2,16
	23201873157 89	Decofrol	kg	0,1200	15,00	1,80

		<i>Total</i>	<i>lei</i>			17 353,66
70	CC01E	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de santier și montate cu diametrul barelor pînă la 8 mm inclusiv în fundații continue și radiere	kg			19,42 ----- 4,02
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0640	60,00	3,84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	60,00	0,18
	2710602100000	Oțel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	14,74	15,11
	2010237318750	Distanțieri	buc	0,1500	0,65	0,10
	2734113803881	Sirma din oțel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	19,20	0,19
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			20 079,81
71	CC01F1	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în ateliere de santier și montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv în fundații continue și radiere	kg			16,62 ----- 3,42
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0540	60,00	3,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	60,00	0,18
	2710602200000	Oțel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,60	12,92
	2010237318750	Distanțieri	buc	0,1500	0,65	0,10
	2734113803881	Sirma din oțel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	19,20	0,19
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			18 464,92
		3. Pereti monoliti				
		3.1. Pereti Pm-1				
72	CA02C	Beton simplu turnat în egalizari, pante, sape la înălțimi pînă la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 (M150)	m3			1 578,57 ----- 270,00
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	60,00	231,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	60,00	39,00
	2663102100000150	Beton M150	m3	1,0250	1 150,00	1 193,12
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,1000	20,50	2,05
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	420,00	105,00
	2952270003000	Vibrator de suprafață	h-ut	0,4000	21,00	8,40
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			2 525,72
73	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, în fundații, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C20/25 (M350)	m3			1 804,93 ----- 264,00
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	60,00	240,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	60,00	24,00
	2663102100000350	Beton M350	m3	1,0250	1 370,00	1 418,26
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,1000	20,50	2,07
	2952270003100	Vibrator de adîncime	h-ut	0,6000	26,00	15,60
	34105200067	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	420,00	105,00

	52					
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			95 300,34
74	CB03D	<i>Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in pereti si diafragme la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, sprijinirile fiind incluse</i>	<i>m2</i>			<i>117,25</i> <i>-----</i> <i>57,00</i>
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	60,00	10,80
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7700	60,00	46,20
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	49,00	0,24
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,40	0,12
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	1,20	0,36
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	32,00	0,96
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	35,00	1,05
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1100	295,00	32,45
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 267,00	4,20
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	4 267,00	4,20
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0015	4 267,00	6,47
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	15,00	1,80
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	420,00	8,40
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			30 955,28
75	CC02J2	<i>Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, in pereti si diafragme la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante</i>	<i>kg</i>			<i>17,50</i> <i>-----</i> <i>3,78</i>
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0600	60,00	3,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	60,00	0,18
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,60	12,91
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	19,20	0,19
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,65	0,20
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	420,00	0,42
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			34 691,52
		3.2. Pereti Pm-2				
76	CA02C	<i>Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 (M150)</i>	<i>m3</i>			<i>1 574,45</i> <i>-----</i> <i>269,65</i>
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	60,00	230,82
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	60,00	38,82
	2663102100000150	Beton M150	m3	1,0250	1 150,00	1 190,59
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,50	2,05
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	420,00	103,76
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	21,00	8,40

		<i>Total</i>	<i>lei</i>			2 676,56
77	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C20/25 (M350)	m3			1 804,94 ----- 264,00
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	60,00	240,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	60,00	24,00
	2663102100000350	Beton M350	m3	1,0250	1 370,00	1 418,27
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,50	2,07
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	26,00	15,60
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	420,00	105,00
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			91 691,14
78	CB03D	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in pereti si diafragme la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, sprijinirile fiind incluse	m2			117,17 ----- 57,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	60,00	10,80
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7700	60,00	46,20
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	49,00	0,24
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,40	0,12
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	1,20	0,36
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	32,00	0,96
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	35,00	1,05
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1100	295,00	32,45
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 267,00	4,20
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	4 267,00	4,20
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0015	4 267,00	6,38
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	15,00	1,80
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	420,00	8,40
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			29 760,75
79	CC02J2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, in pereti si diafragme la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			17,50 ----- 3,78
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0600	60,00	3,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	60,00	0,18
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,60	12,91
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	19,20	0,19
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,65	0,20
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	420,00	0,42
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			34 599,43
		3.3. Pereti Pm-3				

80	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 (M150)	m3			1 574,45 ----- 269,65
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	60,00	230,82
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	60,00	38,82
	2663102100000150	Beton M150	m3	1,0250	1 150,00	1 190,59
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,50	2,05
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	420,00	103,76
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	21,00	8,40
		Total	lei			2 676,56
81	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C20/25 (M350)	m3			1 805,01 ----- 264,00
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	60,00	240,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	60,00	24,00
	2663102100000350	Beton M350	m3	1,0250	1 370,00	1 418,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,50	2,07
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	26,00	15,60
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	420,00	104,93
		Total	lei			57 218,72
82	CB03D	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in pereti si diafragme la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, sprijinirile fiind incluse	m2			117,45 ----- 57,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	60,00	10,80
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7700	60,00	46,20
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	49,00	0,24
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,40	0,12
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	1,20	0,36
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	32,00	0,96
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	35,00	1,05
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1100	295,00	32,44
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 267,00	4,31
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	4 267,00	4,31
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0015	4 267,00	6,46
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	15,00	1,80
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	420,00	8,40
		Total	lei			18 615,91
83	CC02I	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si	kg			21,14 ----- 5,74

		<i>diafragme, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante</i>				
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0960	60,00	5,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	60,00	0,00
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	14,74	15,07
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	19,20	0,14
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,65	0,20
		Total	lei			28,75
84	CC02J2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, in pereti si diafragme la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			17,50 ----- 3,78
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0600	60,00	3,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	60,00	0,18
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,60	12,91
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	19,20	0,19
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,65	0,20
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	420,00	0,42
		Total	lei			25 555,31
		3.4. Pereti Pm-4				
85	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 (M150)	m3			1 576,52 ----- 270,00
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	60,00	231,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	60,00	39,00
	2663102100000150	Beton M150	m3	1,0250	1 150,00	1 191,07
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,50	2,05
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	420,00	105,00
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	21,00	8,40
		Total	lei			2 207,13
86	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C20/25 (M350)	m3			1 805,09 ----- 264,00
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	60,00	240,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	60,00	24,00
	2663102100000350	Beton M350	m3	1,0250	1 370,00	1 418,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,50	2,07
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	26,00	15,60
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	420,00	105,00

		<i>Total</i>	<i>lei</i>			68 954,35
87	CB03D	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in pereti si diafragme la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, sprijinirile fiind incluse	m2			117,35 ----- 57,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	60,00	10,80
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7700	60,00	46,20
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	49,00	0,25
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,40	0,12
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	1,20	0,36
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	32,00	0,96
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	35,00	1,05
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1100	295,00	32,45
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 267,00	4,24
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	4 267,00	4,24
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0015	4 267,00	6,48
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	15,00	1,80
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	420,00	8,40
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			22 414,67
88	CC02J2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, in pereti si diafragme la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			17,50 ----- 3,78
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0600	60,00	3,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	60,00	0,18
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,60	12,91
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	19,20	0,19
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,65	0,19
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	420,00	0,42
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			23 826,00
		3.5. Pereti Pm-5				
89	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 (M150)	m3			1 573,78 ----- 270,00
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	60,00	231,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	60,00	39,00
	2663102100000150	Beton M150	m3	1,0250	1 150,00	1 188,33
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,50	2,05
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	420,00	105,00
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	21,00	8,40
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			944,27

90	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C20/25 (M350)	m3			1 805,31 ----- 264,00
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	60,00	240,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	60,00	24,00
	2663102100000350	Beton M350	m3	1,0250	1 370,00	1 418,64
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,50	2,07
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	26,00	15,60
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	420,00	105,00
		Total	lei			24 913,28
91	CB03D	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in pereti si diafragme la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, sprijinirile fiind incluse	m2			117,23 ----- 57,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	60,00	10,80
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7700	60,00	46,20
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	49,00	0,25
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,40	0,12
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	1,20	0,36
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	32,00	0,96
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	35,00	1,05
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1100	295,00	32,45
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 267,00	4,33
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	4 267,00	4,33
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0015	4 267,00	6,18
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	15,00	1,80
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	420,00	8,40
		Total	lei			8 088,89
92	CC02J2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, in pereti si diafragme la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			17,50 ----- 3,78
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0600	60,00	3,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	60,00	0,18
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,60	12,91
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	19,20	0,19
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,65	0,20
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	420,00	0,42
		Total	lei			9 532,97
		3.6. Pereti Pm-6				

93	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 (M150)	m3			1 562,40 ----- 276,00
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	60,00	234,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	60,00	42,00
	2663102100000150	Beton M150	m3	1,0250	1 150,00	1 150,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,50	2,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	420,00	126,00
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	21,00	8,40
		Total	lei			156,24
94	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C20/25 (M350)	m3			1 805,58 ----- 264,00
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	60,00	240,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	60,00	24,00
	2663102100000350	Beton M350	m3	1,0250	1 370,00	1 418,93
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,50	2,05
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	26,00	15,60
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	420,00	105,00
		Total	lei			5 055,62
95	CB03D	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in pereti si diafragme la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, sprijinirile fiind incluse	m2			114,58 ----- 57,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	60,00	10,80
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7700	60,00	46,20
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	49,00	0,24
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,40	0,12
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	1,20	0,36
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	32,00	0,96
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	35,00	1,05
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1100	295,00	32,45
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 267,00	3,05
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	4 267,00	3,05
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0015	4 267,00	6,10
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	15,00	1,80
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	420,00	8,40
		Total	lei			1 604,07
96	CC02J2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, in pereti si diafragme la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv	kg			17,50 ----- 3,78

		<i>construciile executate cu cofraje glisante</i>				
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0600	60,00	3,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	60,00	0,18
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,60	12,91
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	19,20	0,19
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,65	0,19
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	420,00	0,41
		Total	lei			2 479,51
		3.7. Pereti Pm-7 (2 buc)				
97	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C20/25 (M350)	m3			1 806,01 ----- 264,00
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	60,00	240,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	60,00	24,00
	2663102100000350	Beton M350	m3	1,0250	1 370,00	1 419,32
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,50	2,09
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	26,00	15,60
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	420,00	105,00
		Total	lei			9 030,06
98	CB03D	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in pereti si diafragme la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, sprijinirile fiind incluse	m2			119,44 ----- 57,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	60,00	10,80
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7700	60,00	46,20
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	49,00	0,24
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,40	0,12
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	1,20	0,36
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	32,00	0,96
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	35,00	1,05
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1100	295,00	32,45
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 267,00	5,12
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	4 267,00	5,12
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0015	4 267,00	6,83
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	15,00	1,80
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	420,00	8,40
		Total	lei			2 986,08
99	CC02J2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, in pereti si diafragme la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje	kg			17,51 ----- 3,78

		<i>glisante</i>				
	7123020011140	Fierar beton	<i>h-om</i>	0,0600	60,00	3,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	<i>h-om</i>	0,0030	60,00	0,18
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	<i>kg</i>	1,0250	12,60	12,91
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	<i>kg</i>	0,0100	19,20	0,19
	2010237318750	Distantieri	<i>buc</i>	0,3000	0,65	0,19
	2922140007000	Macara	<i>h-ut</i>	0,0010	420,00	0,42
		Total	<i>lei</i>			5 384,77
		3.8. Pereti Pm-8 (3 buc)				
100	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C20/25 (M350)	<i>m3</i>			1 804,10 ----- 264,00
	7123010010200	Betonist	<i>h-om</i>	4,0000	60,00	240,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	<i>h-om</i>	0,4000	60,00	24,00
	2663102100000350	Beton M350	<i>m3</i>	1,0250	1 370,00	1 417,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	<i>m3</i>	0,1000	20,50	2,08
	2952270003100	Vibrator de adincime	<i>h-ut</i>	0,6000	26,00	15,60
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	<i>h-ut</i>	0,2500	420,00	105,00
		Total	<i>lei</i>			14 071,98
101	CB03D	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in pereti si diafragme la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, sprijinirile fiind incluse	<i>m2</i>			117,71 ----- 57,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	<i>h-om</i>	0,1800	60,00	10,80
	7124010010700	Dulgher	<i>h-om</i>	0,7700	60,00	46,20
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	<i>kg</i>	0,0050	49,00	0,25
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	<i>buc</i>	0,3000	0,40	0,12
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	<i>buc</i>	0,3000	1,20	0,36
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	<i>kg</i>	0,0300	32,00	0,96
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	<i>kg</i>	0,0300	35,00	1,05
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	<i>m2</i>	0,1100	295,00	32,45
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	<i>m3</i>	0,0010	4 267,00	4,38
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	<i>m3</i>	0,0010	4 267,00	4,38
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	<i>m3</i>	0,0015	4 267,00	6,56
	2320187315789	Decofrol	<i>kg</i>	0,1200	15,00	1,80
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	<i>h-ut</i>	0,0200	420,00	8,40
		Total	<i>lei</i>			4 590,64
102	CC02J2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, in pereti si diafragme la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	<i>kg</i>			17,50 ----- 3,78

	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0600	60,00	3,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	60,00	0,18
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,60	12,91
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	19,20	0,19
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,65	0,19
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	420,00	0,42
		Total	lei			7 345,67
		3.9. Pereti Pm-9				
103	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C20/25 (M350)	m3			1 804,19 ----- 264,00
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	60,00	240,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	60,00	24,00
	2663102100000350	Beton M350	m3	1,0250	1 370,00	1 417,84
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,50	2,08
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	26,00	15,60
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	420,00	104,67
		Total	lei			11 366,40
104	CB03D	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in pereti si diafragme la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, sprijinirile fiind incluse	m2			117,51 ----- 57,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	60,00	10,80
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7700	60,00	46,20
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	49,00	0,25
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,40	0,12
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	1,20	0,36
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	32,00	0,96
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	35,00	1,05
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1100	295,00	32,45
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 267,00	4,32
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	4 267,00	4,32
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0015	4 267,00	6,48
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	15,00	1,80
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	420,00	8,40
		Total	lei			9 283,42
105	CC02J2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, in pereti si diafragme la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			17,50 ----- 3,78

	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0600	60,00	3,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	60,00	0,18
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,60	12,91
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	19,20	0,19
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,65	0,20
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	420,00	0,42
		Total	lei			19 430,38
		3.10. Pereti Pm-10				
106	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C20/25 (M350)	m3			1 805,58 ----- 264,00
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	60,00	240,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	60,00	24,00
	2663102100000350	Beton M350	m3	1,0250	1 370,00	1 418,93
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,50	2,05
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	26,00	15,60
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	420,00	105,00
		Total	lei			7 583,43
107	CB03D	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in pereti si diafragme la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, sprijinirile fiind incluse	m2			117,04 ----- 57,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	60,00	10,80
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7700	60,00	46,21
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	49,00	0,24
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,40	0,12
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	1,20	0,36
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	32,00	0,96
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	35,00	1,05
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1100	295,00	32,48
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 267,00	4,06
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	4 267,00	4,06
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0015	4 267,00	6,50
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	15,00	1,80
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	420,00	8,40
		Total	lei			6 144,59
108	CC02I	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			21,38 ----- 5,90
	71230200111	Fierar beton	h-om	0,0960	60,00	5,74

	40					
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	60,00	0,16
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	14,74	15,10
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	19,20	0,18
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,65	0,20
		Total	lei			156,52
109	CC02J2	Armături din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, in pereti si diafragme la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			17,50 ----- 3,78
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0600	60,00	3,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	60,00	0,18
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,60	12,92
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	19,20	0,19
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,65	0,20
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	420,00	0,42
		Total	lei			13 712,47
		3.11. Pereti Pm-11 (3 buc)				
110	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C20/25 (M350)	m3			1 804,64 ----- 264,00
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	60,00	240,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	60,00	24,00
	2663102100000350	Beton M350	m3	1,0250	1 370,00	1 417,65
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,50	2,08
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	26,00	15,60
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	420,00	105,30
		Total	lei			12 451,99
111	CB03D	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in pereti si diafragme la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, sprijinirile fiind incluse	m2			117,77 ----- 57,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	60,00	10,80
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7700	60,00	46,20
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	49,00	0,24
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,40	0,12
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	1,20	0,36
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	32,00	0,96
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	35,00	1,05
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1100	295,00	32,45
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 267,00	4,47

	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	4 267,00	4,47
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0015	4 267,00	6,45
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	15,00	1,80
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	420,00	8,40
		Total	lei			10 127,88
112	CC02J2	Armături din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, in pereti si diafragme la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			17,50 ----- 3,78
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0600	60,00	3,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	60,00	0,18
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,60	12,92
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	19,20	0,19
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,65	0,19
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	420,00	0,42
		Total	lei			16 470,72
		3.12. Pereti Pm-12				
113	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C20/25 (M350)	m3			1 805,13 ----- 264,00
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	60,00	240,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	60,00	24,00
	2663102100000350	Beton M350	m3	1,0250	1 370,00	1 419,32
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,50	2,05
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	26,00	15,60
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	420,00	104,16
		Total	lei			4 512,82
114	CB03D	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in pereti si diafragme la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, sprijinirile fiind incluse	m2			117,05 ----- 57,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	60,00	10,80
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7700	60,00	46,20
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	49,00	0,24
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,40	0,12
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	1,20	0,36
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	32,00	0,96
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	35,00	1,05
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1100	295,00	32,45
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 267,00	4,00
	20101029034	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	4 267,00	4,00

	95					
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0015	4 267,00	6,67
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	15,00	1,80
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	420,00	8,40
		Total	lei			3 745,69
115	CC02J2	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor peste 8 mm, în pereti și diafragme la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg			17,50 ----- 3,78
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0600	60,00	3,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	60,00	0,18
	2710602200000	Oțel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,60	12,91
	2734113803881	Sirma din oțel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	19,20	0,19
	2010237318750	Distanțieri	buc	0,3000	0,65	0,19
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	420,00	0,42
		Total	lei			6 463,94
		3.13. Pereti Pm-13				
116	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, în fundații, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C20/25 (M350)	m3			1 802,83 ----- 264,14
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	60,00	240,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	60,00	24,14
	2663102100000350	Beton M350	m3	1,0250	1 370,00	1 417,24
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,1000	20,50	2,12
	2952270003100	Vibrator de adîncime	h-ut	0,6000	26,00	15,54
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	420,00	103,79
		Total	lei			3 136,93
117	CB03D	Cofraje din panouri reutilizabile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului în pereti și diafragme la construcții cu înălțimea pînă la 20 m inclusiv, sprijinirile fiind incluse	m2			115,96 ----- 57,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	60,00	10,80
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7700	60,00	46,20
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	49,00	0,24
	2874115841033	Piulite uzuale patrute M 10	buc	0,3000	0,40	0,12
	2874115825003	Suruburi uzuale patrute M 10 x 140 mm	buc	0,3000	1,20	0,36
	2875276311528	Scoabe din oțel pentru construcții	kg	0,0300	32,00	0,96
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	0,0300	35,00	1,05
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1100	295,00	32,45
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 267,00	3,88
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	4 267,00	3,88

	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0015	4 267,00	5,82
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	15,00	1,80
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	420,00	8,40
		Total	lei			2 551,16
118	CC02J2	Armături din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, in pereti si diafragme la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			17,50 ----- 3,78
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0600	60,00	3,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	60,00	0,18
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,60	12,92
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	19,20	0,19
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,65	0,19
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	420,00	0,41
		Total	lei			5 135,46
		3.14. Pereti Pm-14 (2 buc)				
119	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C20/25 (M350)	m3			1 806,88 ----- 264,00
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	60,00	240,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	60,00	24,00
	2663102100000350	Beton M350	m3	1,0250	1 370,00	1 420,23
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,50	2,05
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	26,00	15,60
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	420,00	105,00
		Total	lei			5 420,65
120	CB03D	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in pereti si diafragme la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, sprijinirile fiind incluse	m2			118,11 ----- 57,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	60,00	10,80
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7700	60,00	46,20
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	49,00	0,24
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,40	0,12
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	1,20	0,36
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	32,00	0,96
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	35,00	1,05
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1100	295,00	32,45
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 267,00	4,49
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	4 267,00	4,49
	20101029009	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0015	4 267,00	6,74

	00					
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	15,00	1,80
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	420,00	8,40
		Total	lei			4 488,01
121	CC02J2	Armături din otel beton PC 52 fasonate în ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, în pereti și diafragme la înalțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg			17,50 ----- 3,78
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0600	60,00	3,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	60,00	0,18
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,60	12,91
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	19,20	0,19
	2010237318750	Distanțieri	buc	0,3000	0,65	0,20
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	420,00	0,42
		Total	lei			6 700,13
		4. Rame monolite				
		4.1. Rama monolita RM-1 (1 buc)				
		4.1.1. Coloana monolita CM-1 (2 buc)				
122	CA04F	Beton turnat în placi, grinzi, stâlpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa și turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350)	m3			1 898,45 ----- 318,00
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	60,00	291,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	60,00	27,00
	2663102100000350	Beton M350	m3	1,0250	1 370,00	1 443,77
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,1500	20,50	3,15
	2952270003100	Vibrator de adâncime	h-ut	0,6000	26,00	15,60
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	420,00	117,92
		Total	lei			4 935,96
123	CB03F	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului în stâlpi la construcții cu înălțimea până la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			144,41 ----- 75,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	60,00	15,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0000	60,00	60,00
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0080	49,00	0,40
	2874115841033	Piulite uzuale patrute M 10	buc	0,0500	0,40	0,02
	2874115825003	Suruburi uzuale patrute M 10 x 140 mm	buc	0,0500	1,20	0,06
	2875276311528	Scoabe din otel pentru construcții	kg	0,0500	32,00	1,60
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	0,0400	35,00	1,40

	20301229283 85	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1500	295,00	44,25
	20101029043 40	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 267,00	4,92
	20101029034 95	Scinduri de rasinoase	m3	0,0015	4 267,00	6,56
	23201873157 89	Decofrol	kg	0,1200	15,00	1,80
	34105200067 52	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	420,00	8,40
		Total	lei			3 754,76
124	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			21,85 ----- 5,94
	71230200111 40	Fierar beton	h-om	0,0950	60,00	5,70
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	60,00	0,24
	27106021000 00	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	14,74	15,11
	27341138038 81	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	19,20	0,19
	20102373187 50	Distantieri	buc	0,2800	0,65	0,18
	29221400070 00	Macara	h-ut	0,0010	420,00	0,43
		Total	lei			1 507,42
125	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			17,97 ----- 4,26
	71230200111 40	Fierar beton	h-om	0,0660	60,00	3,96
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	60,00	0,30
	27106022000 00	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,60	12,92
	27341138038 81	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	19,20	0,19
	20102373187 50	Distantieri	buc	0,2800	0,65	0,18
	29221400070 00	Macara	h-ut	0,0010	420,00	0,42
		Total	lei			3 205,89
126	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg			47,93 ----- 12,56
	71360800250 01	Montator	h-om	0,2100	60,00	12,56
	28112363099 00	Confectii metalice	kg	1,0400	25,00	26,25
	24121261000 10	Miniu de plumb	kg	0,0200	35,00	0,71
	28731559003 11	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	65,20	0,61
	31105000024 01	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	95,00	7,57
	29221400067 02	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	24,25	0,23
		Total	lei			306,77
		4.1.2. Grinda monolita Gr-1 (2 buc)				
127	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau	m3			1 899,73 -----

		<i>beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350)</i>				318,00
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	60,00	291,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	60,00	27,00
	2663102100000350	Beton M350	m3	1,0250	1 370,00	1 445,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	20,50	3,18
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	26,00	15,60
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	420,00	117,60
		Total	lei			3 799,46
128	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			117,87 ----- 60,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,00	9,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	60,00	51,00
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	49,00	0,26
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,40	0,12
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	1,20	0,36
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	32,00	0,96
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	35,00	1,05
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	295,00	38,35
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 267,00	3,28
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	4 267,00	3,28
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	15,00	1,80
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	420,00	8,40
		Total	lei			1 532,29
129	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc			34,91 ----- 27,00
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3000	60,00	18,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,00	9,00
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,4000	3,00	1,20
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	4 267,00	2,51
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0100	420,00	4,20
		Total	lei			1 186,94
130	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			21,82 ----- 5,93
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	60,00	5,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	60,00	0,24

	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	14,74	15,11
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	19,20	0,19
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,65	0,18
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	420,00	0,40
		Total	lei			1 597,08
131	CC02L2	Armături din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inalțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			17,98 ----- 4,26
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	60,00	3,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	60,00	0,30
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,60	12,91
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	19,20	0,19
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,65	0,18
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	420,00	0,43
		Total	lei			3 361,57
132	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg			48,12 ----- 12,63
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	60,00	12,63
	2811236309900	Confecții metalice	kg	1,0400	25,00	26,25
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	35,00	0,69
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	65,20	0,68
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	95,00	7,62
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	24,25	0,25
		Total	lei			461,94
		4.2. Rama monolita RM-2 (1 buc)				
		4.2.1. Coloana monolita CM-2 (7 buc)				
133	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350)	m3			1 900,28 ----- 318,00
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	60,00	290,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	60,00	27,03
	2663102100000350	Beton M350	m3	1,0250	1 370,00	1 445,98
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	20,50	3,17
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	26,00	15,60
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	420,00	117,53
		Total	lei			22 613,36
134	CB03F	Cofraje din panouri refolosibile, cu	m2			143,68

		<i>placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in stilpi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile</i>				----- 75,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	60,00	15,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0000	60,00	60,00
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0080	49,00	0,39
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,0500	0,40	0,02
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,0500	1,20	0,06
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	32,00	1,60
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0400	35,00	1,40
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1500	295,00	44,25
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 267,00	4,30
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0015	4 267,00	6,45
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	15,00	1,80
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	420,00	8,40
		Total	lei			17 097,72
135	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			21,84 ----- 5,94
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	60,00	5,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	60,00	0,24
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	14,74	15,11
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	19,20	0,19
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,65	0,18
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	420,00	0,42
		Total	lei			8 242,05
136	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			17,97 ----- 4,26
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	60,00	3,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	60,00	0,30
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,60	12,92
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	19,20	0,19
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,65	0,18
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	420,00	0,42
		Total	lei			19 322,30
137	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg			48,08 ----- 12,60
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	60,00	12,60

	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,0400	25,00	26,26
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	35,00	0,71
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	65,20	0,67
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	95,00	7,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	24,25	0,24
		Total	lei			2 120,11
		4.2.2. Coloana monolita CM-3 (1 buc)				
138	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350)	m3			1 897,85 ----- 318,00
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	60,00	290,82
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	60,00	27,18
	2663102100000350	Beton M350	m3	1,0250	1 370,00	1 442,53
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	20,50	3,14
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	26,00	15,60
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	420,00	118,59
		Total	lei			3 226,35
139	CB03F	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in stilpi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			145,48 ----- 75,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	60,00	15,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0000	60,00	60,00
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0080	49,00	0,40
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,0500	0,40	0,02
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,0500	1,20	0,06
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	32,00	1,60
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0400	35,00	1,40
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1500	295,00	44,25
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 267,00	5,02
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0015	4 267,00	7,53
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	15,00	1,80
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	420,00	8,40
		Total	lei			2 473,22
140	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			21,82 ----- 5,94
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	60,00	5,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	60,00	0,24

	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	14,74	15,11
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	19,20	0,19
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,65	0,18
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	420,00	0,39
		Total	lei			1 175,96
141	CC02L2	Armături din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inalțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			17,96 ----- 4,26
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	60,00	3,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	60,00	0,30
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,60	12,91
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	19,20	0,19
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,65	0,18
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	420,00	0,41
		Total	lei			2 758,87
142	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg			47,96 ----- 12,57
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	60,00	12,57
	2811236309900	Confecții metalice	kg	1,0400	25,00	26,27
	2412126100010	Minu de plumb	kg	0,0200	35,00	0,72
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	65,20	0,62
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	95,00	7,54
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	24,25	0,23
		Total	lei			302,12
		4.2.3. Coloana monolita CM-4 (1 buc)				
143	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350)	m3			1 905,77 ----- 318,00
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	60,00	291,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	60,00	27,00
	2663102100000350	Beton M350	m3	1,0250	1 370,00	1 449,92
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	20,50	3,25
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	26,00	15,60
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	420,00	119,00
		Total	lei			2 286,92
144	CB03F	Cofraje din panouri refoșosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in stilpi la constructii cu inalțimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			143,61 ----- 75,00
	93100600199	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	60,00	15,00

	20					
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0000	60,00	60,00
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0080	49,00	0,41
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,0500	0,40	0,02
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,0500	1,20	0,06
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	32,00	1,60
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0400	35,00	1,40
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1500	295,00	44,25
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 267,00	3,56
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0015	4 267,00	7,11
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	15,00	1,80
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	420,00	8,40
		Total	lei			1 723,27
145	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			21,84 ----- 5,94
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	60,00	5,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	60,00	0,24
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	14,74	15,11
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	19,20	0,19
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,65	0,18
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	420,00	0,42
		Total	lei			882,21
146	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			17,95 ----- 4,27
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	60,00	3,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	60,00	0,30
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,60	12,91
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	19,20	0,19
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,65	0,18
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	420,00	0,40
		Total	lei			1 136,31
147	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg			48,03 ----- 12,56
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	60,00	12,56
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,0400	25,00	26,25
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	35,00	0,66
	28731559003	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	65,20	0,61

	11					
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	95,00	7,72
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	24,25	0,23
		Total	lei			153,69
		4.2.4. Grinda monolita Gr-2 (1 buc)				
148	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350)	m3			1 901,30 ----- 318,00
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	60,00	291,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	60,00	27,00
	2663102100000350	Beton M350	m3	1,0250	1 370,00	1 446,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	20,50	3,17
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	26,00	15,60
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	420,00	117,73
		Total	lei			12 548,57
149	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			119,82 ----- 60,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,00	9,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	60,00	51,00
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	49,00	0,24
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,40	0,12
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	1,20	0,36
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	32,00	0,96
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	35,00	1,05
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	295,00	38,35
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 267,00	4,27
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	4 267,00	4,27
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	15,00	1,80
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	420,00	8,40
		Total	lei			4 792,76
150	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc			34,43 ----- 27,00
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3000	60,00	18,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,00	9,00
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,4000	3,00	1,20
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	4 267,00	2,03
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0100	420,00	4,20

		<i>Total</i>	<i>lei</i>			4 338,42
151	CC02K	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor pînă la 8 mm inclusiv, și montate în grinzi și stâlpi, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg			21,83 5,94
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	60,00	5,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	60,00	0,24
	2710602100000	Oțel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	14,74	15,11
	2734113803881	Sirma din oțel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	19,20	0,19
	2010237318750	Distanțieri	buc	0,2800	0,65	0,18
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	420,00	0,41
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			3 134,77
152	CC02L2	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în grinzi și stâlpi, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg			17,97 4,26
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	60,00	3,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	60,00	0,30
	2710602200000	Oțel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,60	12,92
	2734113803881	Sirma din oțel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	19,20	0,19
	2010237318750	Distanțieri	buc	0,2800	0,65	0,18
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	420,00	0,42
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			6 296,19
		4.2.5. Grinda monolita Gr-3 (1 buc)				
153	CA04F	Beton turnat în placi, grinzi, stâlpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa și turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350)	m3			1 901,30 318,00
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	60,00	291,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	60,00	27,00
	2663102100000350	Beton M350	m3	1,0250	1 370,00	1 446,80
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,1500	20,50	3,17
	2952270003100	Vibrator de adîncime	h-ut	0,6000	26,00	15,60
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	420,00	117,73
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			12 548,57
154	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului în placi și grinzi la construcții cu înălțimea pînă la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			119,82 60,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,00	9,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	60,00	51,00
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	49,00	0,24

	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,40	0,12
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	1,20	0,36
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	32,00	0,96
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	35,00	1,05
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	295,00	38,35
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 267,00	4,27
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	4 267,00	4,27
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	15,00	1,80
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	420,00	8,40
		Total	lei			4 792,76
155	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc			34,43 ----- 27,00
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3000	60,00	18,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,00	9,00
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,4000	3,00	1,20
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	4 267,00	2,03
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0100	420,00	4,20
		Total	lei			4 338,42
156	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			21,84 ----- 5,94
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	60,00	5,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	60,00	0,24
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	14,74	15,11
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	19,20	0,19
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,65	0,18
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	420,00	0,42
		Total	lei			7 409,23
157	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			17,97 ----- 4,26
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	60,00	3,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	60,00	0,30
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,60	12,91
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	19,20	0,19
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,65	0,18

	29221400070 00	Macara	h-ut	0,0010	420,00	0,42
		Total	lei			12 830,46
158	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg			48,11 ----- 12,62
	71360800250 01	Montator	h-om	0,2100	60,00	12,62
	28112363099 00	Confectii metalice	kg	1,0400	25,00	26,26
	24121261000 10	Miniu de plumb	kg	0,0200	35,00	0,71
	28731559003 11	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	65,20	0,67
	31105000024 01	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	95,00	7,61
	29221400067 02	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	24,25	0,25
		Total	lei			612,93
		4.2.6. Grinda monolita Gr-4 (1 buc)				
159	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350)	m3			1 901,30 ----- 318,00
	71230100102 00	Betonist	h-om	4,8500	60,00	291,00
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	60,00	27,00
	26631021000 00350	Beton M350	m3	1,0250	1 370,00	1 446,80
	41001162028 18	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	20,50	3,17
	29522700031 00	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	26,00	15,60
	29221400070 00	Macara	h-ut	0,2800	420,00	117,73
		Total	lei			12 548,57
160	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			119,82 ----- 60,00
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,00	9,00
	71240100107 00	Dulgher	h-om	0,8500	60,00	51,00
	28741258812 41	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	49,00	0,24
	28741158410 33	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,40	0,12
	28741158250 03	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	1,20	0,36
	28752763115 28	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	32,00	0,96
	28731458870 00	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	35,00	1,05
	20301229283 85	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	295,00	38,35
	20101029043 40	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 267,00	4,27
	20101029034 95	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	4 267,00	4,27
	23201873157 89	Decofrol	kg	0,1200	15,00	1,80
	34105200067 52	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	420,00	8,40
		Total	lei			4 792,76
161	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total	buc			34,43 ----- 27,00

		<i>monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R</i>				
	71240100107 001	Dulgher	h-om	0,3000	60,00	18,00
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,00	9,00
	28112363101 85	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,4000	3,00	1,20
	20101029043 40	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	4 267,00	2,03
	29221400070 00	Macara	h-ut	0,0100	420,00	4,20
		Total	lei			4 338,42
162	CC02K	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor pînă la 8 mm inclusiv, și montate în grinzi și stilpi, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg			21,85 ----- 5,94
	71230200111 40	Fierar beton	h-om	0,0950	60,00	5,70
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	60,00	0,24
	27106021000 00	Oțel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	14,74	15,11
	27341138038 81	Sirma din oțel moale, neagră, D=1 mm	kg	0,0100	19,20	0,19
	20102373187 50	Distanțieri	buc	0,2800	0,65	0,18
	29221400070 00	Macara	h-ut	0,0010	420,00	0,43
		Total	lei			5 602,23
163	CC02L2	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în grinzi și stilpi, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg			17,97 ----- 4,26
	71230200111 40	Fierar beton	h-om	0,0660	60,00	3,96
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	60,00	0,30
	27106022000 00	Oțel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,60	12,92
	27341138038 81	Sirma din oțel moale, neagră, D=1 mm	kg	0,0100	19,20	0,19
	20102373187 50	Distanțieri	buc	0,2800	0,65	0,18
	29221400070 00	Macara	h-ut	0,0010	420,00	0,42
		Total	lei			12 588,81
164	CL57A	Montarea și fixarea pieselor înglobate în beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg			48,12 ----- 12,63
	71360800250 01	Montator	h-om	0,2100	60,00	12,63
	28112363099 00	Confecții metalice	kg	1,0400	25,00	26,25
	24121261000 10	Miniș de plumb	kg	0,0200	35,00	0,69
	28731559003 11	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	65,20	0,68
	31105000024 01	Aparat de sudură 28-35 Kw	h-ut	0,0800	95,00	7,62
	29221400067 02	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	24,25	0,25
		Total	lei			461,94
		4.2.7. Grinda monolită Gr- 5 (1 buc)				

165	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350)	m3			1 906,68 ----- 318,00
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	60,00	290,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	60,00	27,60
	2663102100000350	Beton M350	m3	1,0250	1 370,00	1 452,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	20,50	3,28
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	26,00	15,60
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	420,00	117,60
		Total	lei			953,34
166	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii in inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			111,20 ----- 60,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,00	9,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	60,00	51,00
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	49,00	0,16
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,40	0,12
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	1,20	0,36
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	32,00	0,96
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	35,00	1,05
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	295,00	38,35
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 267,00	0,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	4 267,00	0,00
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	15,00	1,80
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	420,00	8,40
		Total	lei			333,61
167	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc			36,67 ----- 27,00
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3000	60,00	18,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,00	9,00
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,4000	3,00	1,20
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	4 267,00	4,27
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0100	420,00	4,20
		Total	lei			366,67
168	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			21,86 ----- 5,94

	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	60,00	5,69
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	60,00	0,24
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	14,74	15,11
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	19,20	0,19
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,65	0,18
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	420,00	0,45
		Total	lei			1 029,84
169	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			18,00 ----- 4,26
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	60,00	3,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	60,00	0,30
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,60	12,92
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	19,20	0,19
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,65	0,18
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	420,00	0,45
		Total	lei			1 006,30
170	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg			48,06 ----- 12,63
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	60,00	12,63
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,0400	25,00	26,25
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	35,00	0,73
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	65,20	0,68
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	95,00	7,52
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	24,25	0,25
		Total	lei			230,67
		4.3. Rama monolita RM-3 (1 buc)				
		4.3.1. Coloana monolita CM-2 (1 buc)				
171	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350)	m3			1 897,85 ----- 318,00
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	60,00	290,82
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	60,00	27,18
	2663102100000350	Beton M350	m3	1,0250	1 370,00	1 442,53
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	20,50	3,14
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	26,00	15,60
	29221400070	Macara	h-ut	0,2800	420,00	118,59

	00					
		Total	lei			3 226,35
172	CB03F	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in stilpi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			145,48 ----- 75,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	60,00	15,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0000	60,00	60,00
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0080	49,00	0,40
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,0500	0,40	0,02
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,0500	1,20	0,06
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	32,00	1,60
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0400	35,00	1,40
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1500	295,00	44,25
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 267,00	5,02
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0015	4 267,00	7,53
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	15,00	1,80
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	420,00	8,40
		Total	lei			2 473,22
173	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			21,82 ----- 5,94
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	60,00	5,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	60,00	0,24
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	14,74	15,11
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	19,20	0,19
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,65	0,18
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	420,00	0,39
		Total	lei			1 175,96
174	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			17,96 ----- 4,26
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	60,00	3,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	60,00	0,30
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,60	12,91
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	19,20	0,19
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,65	0,18
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	420,00	0,41
		Total	lei			2 758,87
175	CL57A	Montarea si fixarea pieselor	kg			47,96

		<i>inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg</i>				----- 12,57
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	60,00	12,57
	2811236309900	Confecții metalice	kg	1,0400	25,00	26,27
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	35,00	0,72
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	65,20	0,62
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	95,00	7,54
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	24,25	0,23
		Total	lei			302,12
		4.3.2. Coloana monolita CM-5 (1 buc)				
176	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350)	m3			1 894,17 ----- 318,00
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	60,00	291,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	60,00	27,00
	2663102100000350	Beton M350	m3	1,0250	1 370,00	1 438,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	20,50	3,07
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	26,00	15,60
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	420,00	119,00
		Total	lei			1 136,50
177	CB03F	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in stilpi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			147,16 ----- 75,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	60,00	15,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0000	60,00	60,00
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0080	49,00	0,41
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,0500	0,40	0,02
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,0500	1,20	0,06
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	32,00	1,60
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0400	35,00	1,40
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1500	295,00	44,25
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 267,00	7,11
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0015	4 267,00	7,11
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	15,00	1,80
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	420,00	8,40
		Total	lei			882,97
178	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			21,90 ----- 5,93

	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	60,00	5,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	60,00	0,25
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	14,74	15,11
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	19,20	0,19
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,65	0,18
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	420,00	0,49
		Total	lei			374,56
179	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			17,97 ----- 4,27
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	60,00	3,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	60,00	0,30
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,60	12,91
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	19,20	0,19
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,65	0,18
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	420,00	0,42
		Total	lei			540,95
180	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg			48,03 ----- 12,56
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	60,00	12,56
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,0400	25,00	26,25
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	35,00	0,66
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	65,20	0,61
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	95,00	7,72
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	24,25	0,23
		Total	lei			153,69
		4.3.3. Coloana monolita CM-6 (1 buc)				
181	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350)	m3			1 897,85 ----- 318,00
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	60,00	290,82
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	60,00	27,18
	2663102100000350	Beton M350	m3	1,0250	1 370,00	1 442,53
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	20,50	3,14
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	26,00	15,60
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	420,00	118,59
		Total	lei			3 226,35
182	CB03F	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea	m2			145,48 -----

		<i>betonului in stilpi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile</i>				75,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	60,00	15,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0000	60,00	60,00
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0080	49,00	0,40
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,0500	0,40	0,02
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,0500	1,20	0,06
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	32,00	1,60
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0400	35,00	1,40
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1500	295,00	44,25
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 267,00	5,02
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0015	4 267,00	7,53
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	15,00	1,80
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	420,00	8,40
		Total	lei			2 473,22
183	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			21,82 ----- 5,94
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	60,00	5,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	60,00	0,24
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	14,74	15,11
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	19,20	0,19
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,65	0,18
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	420,00	0,39
		Total	lei			1 175,96
184	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			17,96 ----- 4,26
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	60,00	3,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	60,00	0,30
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,60	12,91
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	19,20	0,19
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,65	0,18
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	420,00	0,41
		Total	lei			2 758,87
185	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg			47,96 ----- 12,57
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	60,00	12,57
	28112363099	Confectii metalice	kg	1,0400	25,00	26,27

	00					
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	35,00	0,72
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	65,20	0,62
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	95,00	7,54
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	24,25	0,23
		Total	lei			302,12
		4.3.4. Coloana monolita CM-7 (6 buc)				
186	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350)	m3			1 901,10 ----- 318,00
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	60,00	291,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	60,00	27,00
	2663102100000350	Beton M350	m3	1,0250	1 370,00	1 446,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	20,50	3,18
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	26,00	15,60
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	420,00	117,76
		Total	lei			19 391,21
187	CB03F	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in stilpi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			143,38 ----- 75,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	60,00	15,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0000	60,00	60,00
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0080	49,00	0,39
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,0500	0,40	0,02
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,0500	1,20	0,06
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	32,00	1,60
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0400	35,00	1,40
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1500	295,00	44,25
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 267,00	4,18
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0015	4 267,00	6,28
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	15,00	1,80
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	420,00	8,40
		Total	lei			14 624,99
188	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			21,84 ----- 5,94
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	60,00	5,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	60,00	0,24
	27106021000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal	kg	1,0250	14,74	15,11

	00	de 8 mm				
	27341138038 81	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	19,20	0,19
	20102373187 50	Distantieri	buc	0,2800	0,65	0,18
	29221400070 00	Macara	h-ut	0,0010	420,00	0,42
		Total	lei			7 061,90
189	CC02L2	Armături din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			17,97 ----- 4,26
	71230200111 40	Fierar beton	h-om	0,0660	60,00	3,96
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	60,00	0,30
	27106022000 00	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,60	12,91
	27341138038 81	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	19,20	0,19
	20102373187 50	Distantieri	buc	0,2800	0,65	0,18
	29221400070 00	Macara	h-ut	0,0010	420,00	0,42
		Total	lei			10 650,36
190	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg			48,07 ----- 12,59
	71360800250 01	Montator	h-om	0,2100	60,00	12,59
	28112363099 00	Confectii metalice	kg	1,0400	25,00	26,26
	24121261000 10	Miniu de plumb	kg	0,0200	35,00	0,71
	28731559003 11	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	65,20	0,65
	31105000024 01	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	95,00	7,62
	29221400067 02	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	24,25	0,24
		Total	lei			923,00
		4.3.5. Coloana monolita CM-8 (1 buc)				
191	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350)	m3			1 905,77 ----- 318,00
	71230100102 00	Betonist	h-om	4,8500	60,00	291,00
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	60,00	27,00
	26631021000 00350	Beton M350	m3	1,0250	1 370,00	1 449,92
	41001162028 18	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	20,50	3,25
	29522700031 00	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	26,00	15,60
	29221400070 00	Macara	h-ut	0,2800	420,00	119,00
		Total	lei			2 286,92
192	CB03F	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in stilpi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			143,61 ----- 75,00
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	60,00	15,00

	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0000	60,00	60,00
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0080	49,00	0,41
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,0500	0,40	0,02
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,0500	1,20	0,06
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	32,00	1,60
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0400	35,00	1,40
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1500	295,00	44,25
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 267,00	3,56
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0015	4 267,00	7,11
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	15,00	1,80
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	420,00	8,40
		Total	lei			1 723,27
193	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			21,80 ----- 5,95
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	60,00	5,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	60,00	0,24
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	14,74	15,11
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	19,20	0,19
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,65	0,18
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	420,00	0,37
		Total	lei			752,01
194	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			17,95 ----- 4,27
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	60,00	3,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	60,00	0,30
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,60	12,91
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	19,20	0,19
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,65	0,18
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	420,00	0,40
		Total	lei			1 136,31
195	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg			48,03 ----- 12,56
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	60,00	12,56
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,0400	25,00	26,25
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	35,00	0,66
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	65,20	0,61

	31105000024 01	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	95,00	7,72
	29221400067 02	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	24,25	0,23
		Total	lei			153,69
		4.3.6. Grinda monolita Gr-3 (1 buc)				
196	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350)	m3			1 901,30 ----- 318,00
	71230100102 00	Betonist	h-om	4,8500	60,00	291,00
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	60,00	27,00
	26631021000 00350	Beton M350	m3	1,0250	1 370,00	1 446,80
	41001162028 18	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	20,50	3,17
	29522700031 00	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	26,00	15,60
	29221400070 00	Macara	h-ut	0,2800	420,00	117,73
		Total	lei			12 548,57
197	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			119,82 ----- 60,00
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,00	9,00
	71240100107 00	Dulgher	h-om	0,8500	60,00	51,00
	28741258812 41	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	49,00	0,24
	28741158410 33	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,40	0,12
	28741158250 03	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	1,20	0,36
	28752763115 28	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	32,00	0,96
	28731458870 00	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	35,00	1,05
	20301229283 85	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	295,00	38,35
	20101029043 40	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 267,00	4,27
	20101029034 95	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	4 267,00	4,27
	23201873157 89	Decofrol	kg	0,1200	15,00	1,80
	34105200067 52	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	420,00	8,40
		Total	lei			4 792,76
198	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc			34,43 ----- 27,00
	71240100107 001	Dulgher	h-om	0,3000	60,00	18,00
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,00	9,00
	28112363101 85	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,4000	3,00	1,20
	20101029043 40	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	4 267,00	2,03
	29221400070 00	Macara	h-ut	0,0100	420,00	4,20
		Total	lei			4 338,42

199	CC02K	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor pînă la 8 mm inclusiv, și montate în grinzi și stîlpi, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg			21,84 ----- 5,94
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	60,00	5,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	60,00	0,24
	2710602100000	Oțel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	14,74	15,11
	2734113803881	Sirma din oțel moale, neagră, D=1 mm	kg	0,0100	19,20	0,19
	2010237318750	Distanțieri	buc	0,2800	0,65	0,18
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	420,00	0,42
		Total	lei			7 409,23
200	CC02L2	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în grinzi și stîlpi, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg			17,97 ----- 4,26
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	60,00	3,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	60,00	0,30
	2710602200000	Oțel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,60	12,91
	2734113803881	Sirma din oțel moale, neagră, D=1 mm	kg	0,0100	19,20	0,19
	2010237318750	Distanțieri	buc	0,2800	0,65	0,18
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	420,00	0,42
		Total	lei			12 830,46
201	CL57A	Montarea și fixarea pieselor înglobate în beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg			48,11 ----- 12,62
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	60,00	12,62
	2811236309900	Confecții metalice	kg	1,0400	25,00	26,26
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	35,00	0,71
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	65,20	0,67
	3110500002401	Aparat de sudură 28-35 Kw	h-ut	0,0800	95,00	7,61
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	24,25	0,25
		Total	lei			612,93
		4.3.7. Grinda monolită Gr-4 (1 buc)				
202	CA04F	Beton turnat în plăci, grinzi, stîlpi, preparat cu centrală de betoane sau beton marfa și turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350)	m3			1 901,30 ----- 318,00
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	60,00	291,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	60,00	27,00
	2663102100000350	Beton M350	m3	1,0250	1 370,00	1 446,80
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,1500	20,50	3,17
	2952270003100	Vibrator de adîncime	h-ut	0,6000	26,00	15,60

	29221400070 00	Macara	h-ut	0,2800	420,00	117,73
		Total	lei			12 548,57
203	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			119,82 ----- 60,00
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,00	9,00
	71240100107 00	Dulgher	h-om	0,8500	60,00	51,00
	28741258812 41	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	49,00	0,24
	28741158410 33	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,40	0,12
	28741158250 03	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	1,20	0,36
	28752763115 28	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	32,00	0,96
	28731458870 00	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	35,00	1,05
	20301229283 85	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	295,00	38,35
	20101029043 40	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 267,00	4,27
	20101029034 95	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	4 267,00	4,27
	23201873157 89	Decofrol	kg	0,1200	15,00	1,80
	34105200067 52	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	420,00	8,40
		Total	lei			4 792,76
204	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc			34,43 ----- 27,00
	71240100107 001	Dulgher	h-om	0,3000	60,00	18,00
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,00	9,00
	28112363101 85	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,4000	3,00	1,20
	20101029043 40	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	4 267,00	2,03
	29221400070 00	Macara	h-ut	0,0100	420,00	4,20
		Total	lei			4 338,42
205	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			21,85 ----- 5,94
	71230200111 40	Fierar beton	h-om	0,0950	60,00	5,70
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	60,00	0,24
	27106021000 00	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	14,74	15,11
	27341138038 81	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	19,20	0,19
	20102373187 50	Distantieri	buc	0,2800	0,65	0,18
	29221400070 00	Macara	h-ut	0,0010	420,00	0,43
		Total	lei			5 602,23
206	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu	kg			17,97 -----

		<i>diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante</i>				4,26
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	60,00	3,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	60,00	0,30
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,60	12,92
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	19,20	0,19
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,65	0,18
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	420,00	0,42
		Total	lei			12 588,81
207	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg			48,12 ----- 12,63
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	60,00	12,63
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,0400	25,00	26,25
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	35,00	0,69
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	65,20	0,68
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	95,00	7,62
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	24,25	0,25
		Total	lei			461,94
		4.3.8. Grinda monolita Gr-6 (1 buc)				
208	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350)	m3			1 901,59 ----- 317,92
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	60,00	290,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	60,00	26,96
	2663102100000350	Beton M350	m3	1,0250	1 370,00	1 447,18
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	20,50	3,18
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	26,00	15,60
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	420,00	117,72
		Total	lei			13 501,31
209	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			120,56 ----- 60,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,00	9,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	60,00	51,00
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	49,00	0,24
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,40	0,12
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	1,20	0,36
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	32,00	0,96
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	35,00	1,05

	20301229283 85	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	295,00	38,35
	20101029043 40	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 267,00	4,64
	20101029034 95	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	4 267,00	4,64
	23201873157 89	Decofrol	kg	0,1200	15,00	1,80
	34105200067 52	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	420,00	8,40
		Total	lei			5 545,81
210	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc			34,43 ----- 27,00
	71240100107 001	Dulgher	h-om	0,3000	60,00	18,00
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,00	9,00
	28112363101 85	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,4000	3,00	1,20
	20101029043 40	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	4 267,00	2,03
	29221400070 00	Macara	h-ut	0,0100	420,00	4,20
		Total	lei			4 338,42
211	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			21,84 ----- 5,94
	71230200111 40	Fierar beton	h-om	0,0950	60,00	5,70
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	60,00	0,24
	27106021000 00	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	14,74	15,11
	27341138038 81	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	19,20	0,19
	20102373187 50	Distantieri	buc	0,2800	0,65	0,18
	29221400070 00	Macara	h-ut	0,0010	420,00	0,42
		Total	lei			5 959,76
212	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			17,97 ----- 4,26
	71230200111 40	Fierar beton	h-om	0,0660	60,00	3,96
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	60,00	0,30
	27106022000 00	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,60	12,92
	27341138038 81	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	19,20	0,19
	20102373187 50	Distantieri	buc	0,2800	0,65	0,18
	29221400070 00	Macara	h-ut	0,0010	420,00	0,42
		Total	lei			13 590,41
213	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg			48,11 ----- 12,62

	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	60,00	12,62
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,0400	25,00	26,26
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	35,00	0,71
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	65,20	0,67
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	95,00	7,61
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	24,25	0,25
		Total	lei			612,93
		4.4. Rama monolita RM-4 (1 buc)				
		4.4.1. Coloana monolita CM-2 (1 buc)				
214	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350)	m3			1 897,85 ----- 318,00
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	60,00	290,82
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	60,00	27,18
	2663102100000350	Beton M350	m3	1,0250	1 370,00	1 442,53
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	20,50	3,14
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	26,00	15,60
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	420,00	118,59
		Total	lei			3 226,35
215	CB03F	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in stilpi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			145,48 ----- 75,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	60,00	15,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0000	60,00	60,00
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0080	49,00	0,40
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,0500	0,40	0,02
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,0500	1,20	0,06
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	32,00	1,60
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0400	35,00	1,40
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1500	295,00	44,25
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 267,00	5,02
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0015	4 267,00	7,53
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	15,00	1,80
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	420,00	8,40
		Total	lei			2 473,22
216	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si	kg			21,82 ----- 5,94

		<i>stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante</i>				
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	60,00	5,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	60,00	0,24
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	14,74	15,11
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	19,20	0,19
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,65	0,18
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	420,00	0,39
		Total	lei			1 175,96
217	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			17,96 ----- 4,26
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	60,00	3,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	60,00	0,30
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,60	12,91
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	19,20	0,19
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,65	0,18
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	420,00	0,41
		Total	lei			2 758,87
218	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg			47,96 ----- 12,57
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	60,00	12,57
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,0400	25,00	26,27
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	35,00	0,72
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	65,20	0,62
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	95,00	7,54
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	24,25	0,23
		Total	lei			302,12
		4.4.2. Coloana monolita CM-7 (6 buc)				
219	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350)	m3			1 901,10 ----- 318,00
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	60,00	291,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	60,00	27,00
	2663102100000350	Beton M350	m3	1,0250	1 370,00	1 446,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	20,50	3,18
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	26,00	15,60
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	420,00	117,76

		<i>Total</i>	<i>lei</i>			19 391,21
220	CB03F	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in stilpi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			143,38 75,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	60,00	15,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0000	60,00	60,00
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0080	49,00	0,39
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,0500	0,40	0,02
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,0500	1,20	0,06
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	32,00	1,60
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0400	35,00	1,40
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1500	295,00	44,25
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 267,00	4,18
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0015	4 267,00	6,28
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	15,00	1,80
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	420,00	8,40
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			14 624,99
221	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			21,84 5,94
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	60,00	5,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	60,00	0,24
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	14,74	15,11
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	19,20	0,19
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,65	0,18
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	420,00	0,42
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			7 061,90
222	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			17,97 4,26
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	60,00	3,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	60,00	0,30
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,60	12,91
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	19,20	0,19
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,65	0,18
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	420,00	0,42
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			10 650,36
223	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu	kg			48,07

		greutatea sub 4 kg				12,59
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	60,00	12,59
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,0400	25,00	26,26
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	35,00	0,71
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	65,20	0,65
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	95,00	7,62
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	24,25	0,24
		Total	lei			923,00
		4.4.3. Coloana monolita CM-9 (1 buc)				
224	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350)	m3			1 900,23 ----- 318,67
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	60,00	291,33
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	60,00	27,33
	2663102100000350	Beton M350	m3	1,0250	1 370,00	1 446,11
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	20,50	3,19
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	26,00	15,60
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	420,00	116,67
		Total	lei			1 710,21
225	CB03F	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in stilpi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			142,39 ----- 75,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	60,00	15,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0000	60,00	60,00
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0080	49,00	0,38
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,0500	0,40	0,02
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,0500	1,20	0,06
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	32,00	1,60
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0400	35,00	1,40
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1500	295,00	44,25
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 267,00	4,74
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0015	4 267,00	4,74
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	15,00	1,80
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	420,00	8,40
		Total	lei			1 281,54
226	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			21,82 ----- 5,94
	71230200111	Fierar beton	h-om	0,0950	60,00	5,70

	40					
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	60,00	0,25
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	14,74	15,11
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	19,20	0,19
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,65	0,18
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	420,00	0,40
		Total	lei			693,90
227	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			17,98 ----- 4,26
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	60,00	3,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	60,00	0,29
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,60	12,91
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	19,20	0,19
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,65	0,18
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	420,00	0,43
		Total	lei			879,02
228	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg			48,03 ----- 12,56
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	60,00	12,56
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,0400	25,00	26,25
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	35,00	0,66
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	65,20	0,61
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	95,00	7,72
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	24,25	0,23
		Total	lei			153,69
		4.4.4. Coloana monolita CM-10 (1 buc)				
229	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350)	m3			1 897,85 ----- 318,00
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	60,00	290,82
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	60,00	27,18
	2663102100000350	Beton M350	m3	1,0250	1 370,00	1 442,53
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	20,50	3,14
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	26,00	15,60
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	420,00	118,59
		Total	lei			3 226,35
230	CB03F	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in stilpi la constructii cu	m2			145,48 ----- 75,00

		<i>inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile</i>				
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	60,00	15,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0000	60,00	60,00
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0080	49,00	0,40
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,0500	0,40	0,02
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,0500	1,20	0,06
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	32,00	1,60
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0400	35,00	1,40
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1500	295,00	44,25
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 267,00	5,02
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0015	4 267,00	7,53
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	15,00	1,80
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	420,00	8,40
		Total	lei			2 473,22
231	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			21,86 ----- 5,94
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	60,00	5,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	60,00	0,24
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	14,74	15,11
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	19,20	0,19
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,65	0,18
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	420,00	0,44
		Total	lei			1 256,98
232	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			17,96 ----- 4,26
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	60,00	3,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	60,00	0,30
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,60	12,91
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	19,20	0,19
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,65	0,18
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	420,00	0,41
		Total	lei			2 758,87
233	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg			47,96 ----- 12,57
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	60,00	12,57
	2811236309900	Confecții metalice	kg	1,0400	25,00	26,27

	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	35,00	0,72
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	65,20	0,62
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	95,00	7,54
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	24,25	0,23
		Total	lei			302,12
		4.4.5. Coloana monolita CM-11 (1 buc)				
234	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350)	m3			1 896,83 ----- 318,00
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	60,00	290,77
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	60,00	27,23
	2663102100000350	Beton M350	m3	1,0250	1 370,00	1 443,77
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	20,50	3,15
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	26,00	15,60
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	420,00	116,31
		Total	lei			2 465,88
235	CB03F	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in stilpi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			142,75 ----- 75,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	60,00	15,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0000	60,00	60,00
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0080	49,00	0,38
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,0500	0,40	0,02
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,0500	1,20	0,06
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	32,00	1,60
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0400	35,00	1,40
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1500	295,00	44,25
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 267,00	3,28
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0015	4 267,00	6,56
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	15,00	1,80
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	420,00	8,40
		Total	lei			1 855,80
236	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			21,89 ----- 5,93
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	60,00	5,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	60,00	0,24
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	14,74	15,11

	27341138038 81	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	19,20	0,19
	20102373187 50	Distantieri	buc	0,2800	0,65	0,18
	29221400070 00	Macara	h-ut	0,0010	420,00	0,47
		Total	lei			776,97
237	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			17,97 ----- 4,26
	71230200111 40	Fierar beton	h-om	0,0660	60,00	3,96
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	60,00	0,30
	27106022000 00	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,60	12,92
	27341138038 81	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	19,20	0,19
	20102373187 50	Distantieri	buc	0,2800	0,65	0,18
	29221400070 00	Macara	h-ut	0,0010	420,00	0,42
		Total	lei			1 624,25
238	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg			48,03 ----- 12,56
	71360800250 01	Montator	h-om	0,2100	60,00	12,56
	28112363099 00	Confectii metalice	kg	1,0400	25,00	26,25
	24121261000 10	Miniu de plumb	kg	0,0200	35,00	0,66
	28731559003 11	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	65,20	0,61
	31105000024 01	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	95,00	7,72
	29221400067 02	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	24,25	0,23
		Total	lei			153,69
		4.4.6. Grinda monolita Gr-7 (1 buc)				
239	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350)	m3			1 900,18 ----- 318,00
	71230100102 00	Betonist	h-om	4,8500	60,00	291,00
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	60,00	27,00
	26631021000 00350	Beton M350	m3	1,0250	1 370,00	1 445,71
	41001162028 18	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	20,50	3,16
	29522700031 00	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	26,00	15,60
	29221400070 00	Macara	h-ut	0,2800	420,00	117,71
		Total	lei			14 441,34
240	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			120,56 ----- 60,00
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,00	9,00
	71240100107 00	Dulgher	h-om	0,8500	60,00	51,00

	28741258812 41	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	49,00	0,24
	28741158410 33	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,40	0,12
	28741158250 03	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	1,20	0,36
	28752763115 28	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	32,00	0,96
	28731458870 00	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	35,00	1,05
	20301229283 85	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	295,00	38,35
	20101029043 40	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 267,00	4,64
	20101029034 95	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	4 267,00	4,64
	23201873157 89	Decofrol	kg	0,1200	15,00	1,80
	34105200067 52	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	420,00	8,40
		Total	lei			5 545,81
241	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc			34,47 ----- 27,00
	71240100107 001	Dulgher	h-om	0,3000	60,00	18,00
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,00	9,00
	28112363101 85	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,4000	3,00	1,20
	20101029043 40	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	4 267,00	2,07
	29221400070 00	Macara	h-ut	0,0100	420,00	4,20
		Total	lei			4 964,29
242	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			21,84 ----- 5,94
	71230200111 40	Fierar beton	h-om	0,0950	60,00	5,70
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	60,00	0,24
	27106021000 00	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	14,74	15,11
	27341138038 81	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	19,20	0,19
	20102373187 50	Distantieri	buc	0,2800	0,65	0,18
	29221400070 00	Macara	h-ut	0,0010	420,00	0,42
		Total	lei			6 396,61
243	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			17,97 ----- 4,26
	71230200111 40	Fierar beton	h-om	0,0660	60,00	3,96
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	60,00	0,30
	27106022000 00	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,60	12,92
	27341138038 81	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	19,20	0,19

	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,65	0,18
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	420,00	0,42
		Total	lei			14 588,58
244	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg			48,12 ----- 12,63
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	60,00	12,63
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,0400	25,00	26,25
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	35,00	0,69
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	65,20	0,68
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	95,00	7,62
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	24,25	0,25
		Total	lei			461,94
		4.4.7. Grinda monolita Gr-8 (1 buc)				
245	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350)	m3			1 890,67 ----- 318,00
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	60,00	291,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	60,00	27,00
	2663102100000350	Beton M350	m3	1,0250	1 370,00	1 438,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	20,50	3,07
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	26,00	15,60
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	420,00	115,50
		Total	lei			756,27
246	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			111,69 ----- 60,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,00	9,12
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	60,00	50,88
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	49,00	0,20
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,40	0,12
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	1,20	0,36
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	32,00	0,90
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	35,00	0,98
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	295,00	38,94
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 267,00	0,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	4 267,00	0,00
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	15,00	1,80
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	420,00	8,40
		Total	lei			279,23
247	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea	buc			32,40 -----

		<i>placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R</i>				27,00
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3000	60,00	18,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,00	9,00
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,4000	3,00	1,20
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	4 267,00	0,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0100	420,00	4,20
		Total	lei			226,80
248	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			21,86 ----- 5,94
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	60,00	5,69
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	60,00	0,25
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	14,74	15,11
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	19,20	0,19
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,65	0,18
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	420,00	0,44
		Total	lei			419,63
249	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			17,94 ----- 4,26
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	60,00	3,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	60,00	0,30
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,60	12,91
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	19,20	0,19
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,65	0,18
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	420,00	0,39
		Total	lei			957,90
		4.4.8. Grinda monolita Gr-9 (1 buc)				
250	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350)	m3			1 900,71 ----- 318,00
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	60,00	291,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	60,00	27,00
	2663102100000350	Beton M350	m3	1,0250	1 370,00	1 446,11
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	20,50	3,16
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	26,00	15,60

	29221400070 00	Macara	h-ut	0,2800	420,00	117,83
		Total	lei			13 685,08
251	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			119,18 ----- 60,00
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,00	9,00
	71240100107 00	Dulgher	h-om	0,8500	60,00	51,00
	28741258812 41	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	49,00	0,25
	28741158410 33	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,40	0,12
	28741158250 03	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	1,20	0,36
	28752763115 28	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	32,00	0,96
	28731458870 00	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	35,00	1,05
	20301229283 85	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	295,00	38,38
	20101029043 40	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 267,00	3,95
	20101029034 95	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	4 267,00	3,95
	23201873157 89	Decofrol	kg	0,1200	15,00	1,80
	34105200067 52	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	420,00	8,36
		Total	lei			5 148,77
252	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc			34,60 ----- 27,00
	71240100107 001	Dulgher	h-om	0,3000	60,00	18,00
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,00	9,00
	28112363101 85	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,4000	3,00	1,20
	20101029043 40	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	4 267,00	2,20
	29221400070 00	Macara	h-ut	0,0100	420,00	4,20
		Total	lei			4 705,09
253	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			21,84 ----- 5,94
	71230200111 40	Fierar beton	h-om	0,0950	60,00	5,70
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	60,00	0,24
	27106021000 00	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	14,74	15,11
	27341138038 81	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	19,20	0,19
	20102373187 50	Distantieri	buc	0,2800	0,65	0,18
	29221400070 00	Macara	h-ut	0,0010	420,00	0,41
		Total	lei			5 998,54
254	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu	kg			17,97 -----

		<i>diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante</i>				4,26
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	60,00	3,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	60,00	0,30
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,60	12,92
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	19,20	0,19
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,65	0,18
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	420,00	0,42
		Total	lei			14 097,91
255	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg			48,05 ----- 12,62
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	60,00	12,62
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,0400	25,00	26,25
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	35,00	0,72
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	65,20	0,64
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	95,00	7,57
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	24,25	0,24
		Total	lei			536,69
		4.4.9. Grinda monolita Gr-10 (1 buc)				
256	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350)	m3			1 901,30 ----- 318,00
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	60,00	291,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	60,00	27,00
	2663102100000350	Beton M350	m3	1,0250	1 370,00	1 446,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	20,50	3,17
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	26,00	15,60
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	420,00	117,73
		Total	lei			12 548,57
257	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			119,82 ----- 60,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,00	9,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	60,00	51,00
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	49,00	0,24
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,40	0,12
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	1,20	0,36
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	32,00	0,96
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	35,00	1,05

	20301229283 85	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	295,00	38,35
	20101029043 40	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 267,00	4,27
	20101029034 95	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	4 267,00	4,27
	23201873157 89	Decofrol	kg	0,1200	15,00	1,80
	34105200067 52	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	420,00	8,40
		Total	lei			4 792,76
258	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc			34,43 ----- 27,00
	71240100107 001	Dulgher	h-om	0,3000	60,00	18,00
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,00	9,00
	28112363101 85	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,4000	3,00	1,20
	20101029043 40	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	4 267,00	2,03
	29221400070 00	Macara	h-ut	0,0100	420,00	4,20
		Total	lei			4 338,42
259	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			21,85 ----- 5,94
	71230200111 40	Fierar beton	h-om	0,0950	60,00	5,70
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	60,00	0,24
	27106021000 00	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	14,74	15,11
	27341138038 81	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	19,20	0,19
	20102373187 50	Distantieri	buc	0,2800	0,65	0,18
	29221400070 00	Macara	h-ut	0,0010	420,00	0,43
		Total	lei			5 602,23
260	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			17,97 ----- 4,26
	71230200111 40	Fierar beton	h-om	0,0660	60,00	3,96
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	60,00	0,30
	27106022000 00	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,60	12,92
	27341138038 81	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	19,20	0,19
	20102373187 50	Distantieri	buc	0,2800	0,65	0,18
	29221400070 00	Macara	h-ut	0,0010	420,00	0,42
		Total	lei			12 929,63
261	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg			48,05 ----- 12,62

	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	60,00	12,62
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,0400	25,00	26,25
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	35,00	0,72
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	65,20	0,64
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	95,00	7,57
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	24,25	0,24
		Total	lei			536,69
		4.5. Rama monolita RM-6 (1 buc)				
		4.5.1. Coloana monolita CM-3 (1 buc)				
262	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350)	m3			1 897,85 ----- 318,00
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	60,00	290,82
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	60,00	27,18
	2663102100000350	Beton M350	m3	1,0250	1 370,00	1 442,53
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	20,50	3,14
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	26,00	15,60
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	420,00	118,59
		Total	lei			3 226,35
263	CB03F	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in stilpi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			145,48 ----- 75,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	60,00	15,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0000	60,00	60,00
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0080	49,00	0,40
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,0500	0,40	0,02
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,0500	1,20	0,06
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	32,00	1,60
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0400	35,00	1,40
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1500	295,00	44,25
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 267,00	5,02
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0015	4 267,00	7,53
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	15,00	1,80
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	420,00	8,40
		Total	lei			2 473,22
264	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si	kg			21,82 ----- 5,94

		<i>stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante</i>				
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	60,00	5,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	60,00	0,24
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	14,74	15,11
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	19,20	0,19
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,65	0,18
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	420,00	0,39
		Total	lei			1 175,96
265	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			17,96 ----- 4,26
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	60,00	3,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	60,00	0,30
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,60	12,91
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	19,20	0,19
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,65	0,18
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	420,00	0,41
		Total	lei			2 758,87
266	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg			47,96 ----- 12,57
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	60,00	12,57
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,0400	25,00	26,27
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	35,00	0,72
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	65,20	0,62
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	95,00	7,54
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	24,25	0,23
		Total	lei			302,12
		4.5.2. Coloana monolita CM-7 (6 buc)				
267	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350)	m3			1 901,10 ----- 318,00
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	60,00	291,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	60,00	27,00
	2663102100000350	Beton M350	m3	1,0250	1 370,00	1 446,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	20,50	3,18
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	26,00	15,60
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	420,00	117,76

		<i>Total</i>	<i>lei</i>			19 391,21
268	CB03F	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in stilpi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			143,38 75,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	60,00	15,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0000	60,00	60,00
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0080	49,00	0,39
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,0500	0,40	0,02
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,0500	1,20	0,06
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	32,00	1,60
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0400	35,00	1,40
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1500	295,00	44,25
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 267,00	4,18
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0015	4 267,00	6,28
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	15,00	1,80
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	420,00	8,40
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			14 624,99
269	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			21,84 5,94
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	60,00	5,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	60,00	0,24
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	14,74	15,11
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	19,20	0,19
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,65	0,18
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	420,00	0,42
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			7 061,90
270	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			17,97 4,26
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	60,00	3,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	60,00	0,30
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,60	12,91
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	19,20	0,19
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,65	0,18
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	420,00	0,42
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			10 650,36
271	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu	kg			48,07

		greutatea sub 4 kg				12,59
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	60,00	12,59
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,0400	25,00	26,26
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	35,00	0,71
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	65,20	0,65
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	95,00	7,62
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	24,25	0,24
		Total	lei			923,00
		4.5.3. Coloana monolita CM-11 (1 buc)				
272	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350)	m3			1 896,83 ----- 318,00
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	60,00	290,77
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	60,00	27,23
	2663102100000350	Beton M350	m3	1,0250	1 370,00	1 443,77
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	20,50	3,15
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	26,00	15,60
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	420,00	116,31
		Total	lei			2 465,88
273	CB03F	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in stilpi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			142,75 ----- 75,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	60,00	15,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0000	60,00	60,00
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0080	49,00	0,38
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,0500	0,40	0,02
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,0500	1,20	0,06
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	32,00	1,60
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0400	35,00	1,40
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1500	295,00	44,25
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 267,00	3,28
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0015	4 267,00	6,56
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	15,00	1,80
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	420,00	8,40
		Total	lei			1 855,80
274	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			21,89 ----- 5,93
	71230200111	Fierar beton	h-om	0,0950	60,00	5,70

	40					
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	60,00	0,24
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	14,74	15,11
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	19,20	0,19
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,65	0,18
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	420,00	0,47
		Total	lei			776,97
275	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			17,97 ----- 4,26
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	60,00	3,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	60,00	0,30
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,60	12,92
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	19,20	0,19
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,65	0,18
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	420,00	0,42
		Total	lei			1 624,25
276	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg			48,03 ----- 12,56
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	60,00	12,56
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,0400	25,00	26,25
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	35,00	0,66
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	65,20	0,61
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	95,00	7,72
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	24,25	0,23
		Total	lei			153,69
		4.5.4. Coloana monolita CM-12 (1 buc)				
277	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350)	m3			1 900,23 ----- 318,67
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	60,00	291,33
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	60,00	27,33
	2663102100000350	Beton M350	m3	1,0250	1 370,00	1 446,11
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	20,50	3,19
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	26,00	15,60
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	420,00	116,67
		Total	lei			1 710,21
278	CB03F	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in stilpi la constructii cu	m2			142,39 ----- 75,00

		<i>inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile</i>				
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	60,00	15,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0000	60,00	60,00
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0080	49,00	0,38
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,0500	0,40	0,02
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,0500	1,20	0,06
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	32,00	1,60
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0400	35,00	1,40
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1500	295,00	44,25
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 267,00	4,74
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0015	4 267,00	4,74
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	15,00	1,80
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	420,00	8,40
		Total	lei			1 281,54
279	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			21,86 ----- 5,94
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	60,00	5,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	60,00	0,23
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	14,74	15,11
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	19,20	0,19
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,65	0,18
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	420,00	0,45
		Total	lei			616,51
280	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			17,98 ----- 4,26
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	60,00	3,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	60,00	0,29
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,60	12,91
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	19,20	0,19
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,65	0,18
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	420,00	0,43
		Total	lei			879,02
281	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg			48,03 ----- 12,56
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	60,00	12,56
	2811236309900	Confecții metalice	kg	1,0400	25,00	26,25

	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	35,00	0,66
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	65,20	0,61
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	95,00	7,72
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	24,25	0,23
		Total	lei			153,69
		4.5.5. Coloana monolita CM-13 (1 buc)				
282	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350)	m3			1 905,77 ----- 318,00
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	60,00	291,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	60,00	27,00
	2663102100000350	Beton M350	m3	1,0250	1 370,00	1 449,92
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	20,50	3,25
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	26,00	15,60
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	420,00	119,00
		Total	lei			2 286,92
283	CB03F	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in stilpi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			143,61 ----- 75,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	60,00	15,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0000	60,00	60,00
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0080	49,00	0,41
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,0500	0,40	0,02
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,0500	1,20	0,06
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	32,00	1,60
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0400	35,00	1,40
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1500	295,00	44,25
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 267,00	3,56
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0015	4 267,00	7,11
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	15,00	1,80
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	420,00	8,40
		Total	lei			1 723,27
284	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			21,84 ----- 5,94
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	60,00	5,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	60,00	0,24
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	14,74	15,11

	27341138038 81	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	19,20	0,19
	20102373187 50	Distantieri	buc	0,2800	0,65	0,18
	29221400070 00	Macara	h-ut	0,0010	420,00	0,42
		Total	lei			882,21
285	CC02L2	Armături din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			17,98 ----- 4,26
	71230200111 40	Fierar beton	h-om	0,0660	60,00	3,96
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	60,00	0,30
	27106022000 00	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,60	12,92
	27341138038 81	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	19,20	0,19
	20102373187 50	Distantieri	buc	0,2800	0,65	0,18
	29221400070 00	Macara	h-ut	0,0010	420,00	0,43
		Total	lei			1 767,09
286	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg			47,96 ----- 12,57
	71360800250 01	Montator	h-om	0,2100	60,00	12,57
	28112363099 00	Confectii metalice	kg	1,0400	25,00	26,27
	24121261000 10	Miniu de plumb	kg	0,0200	35,00	0,72
	28731559003 11	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	65,20	0,62
	31105000024 01	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	95,00	7,54
	29221400067 02	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	24,25	0,23
		Total	lei			302,12
		4.5.6. Grinda monolita Gr-8 (1 buc)				
287	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350)	m3			1 890,67 ----- 318,00
	71230100102 00	Betonist	h-om	4,8500	60,00	291,00
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	60,00	27,00
	26631021000 00350	Beton M350	m3	1,0250	1 370,00	1 438,50
	41001162028 18	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	20,50	3,07
	29522700031 00	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	26,00	15,60
	29221400070 00	Macara	h-ut	0,2800	420,00	115,50
		Total	lei			756,27
288	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			111,69 ----- 60,00
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,00	9,12
	71240100107 00	Dulgher	h-om	0,8500	60,00	50,88

	28741258812 41	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	49,00	0,20
	28741158410 33	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,40	0,12
	28741158250 03	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	1,20	0,36
	28752763115 28	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	32,00	0,90
	28731458870 00	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	35,00	0,98
	20301229283 85	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	295,00	38,94
	20101029043 40	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 267,00	0,00
	20101029034 95	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	4 267,00	0,00
	23201873157 89	Decofrol	kg	0,1200	15,00	1,80
	34105200067 52	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	420,00	8,40
		Total	lei			279,23
289	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc			32,40 ----- 27,00
	71240100107 001	Dulgher	h-om	0,3000	60,00	18,00
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,00	9,00
	28112363101 85	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,4000	3,00	1,20
	20101029043 40	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	4 267,00	0,00
	29221400070 00	Macara	h-ut	0,0100	420,00	4,20
		Total	lei			226,80
290	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			21,86 ----- 5,94
	71230200111 40	Fierar beton	h-om	0,0950	60,00	5,69
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	60,00	0,25
	27106021000 00	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	14,74	15,11
	27341138038 81	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	19,20	0,19
	20102373187 50	Distantieri	buc	0,2800	0,65	0,18
	29221400070 00	Macara	h-ut	0,0010	420,00	0,44
		Total	lei			419,63
291	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			17,94 ----- 4,26
	71230200111 40	Fierar beton	h-om	0,0660	60,00	3,96
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	60,00	0,30
	27106022000 00	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,60	12,91
	27341138038 81	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	19,20	0,19

	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,65	0,18
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	420,00	0,39
		Total	lei			957,90
		4.5.7. Grinda monolita Gr-9 (2 buc)				
292	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350)	m3			1 900,41 ----- 318,00
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	60,00	291,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	60,00	27,00
	2663102100000350	Beton M350	m3	1,0250	1 370,00	1 446,11
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	20,50	3,16
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	26,00	15,60
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	420,00	117,54
		Total	lei			27 365,95
293	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			120,18 ----- 60,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,00	9,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	60,00	51,00
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	49,00	0,24
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,40	0,12
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	1,20	0,36
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	32,00	0,96
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	35,00	1,05
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	295,00	38,34
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 267,00	4,44
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	4 267,00	4,44
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	15,00	1,80
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	420,00	8,41
		Total	lei			10 383,13
294	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc			34,60 ----- 27,00
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3000	60,00	18,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,00	9,00
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,4000	3,00	1,20
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	4 267,00	2,20
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0100	420,00	4,20
		Total	lei			9 410,18

295	CC02K	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor pînă la 8 mm inclusiv, și montate în grinzi și stâlpi, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg			21,84 ----- 5,94
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	60,00	5,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	60,00	0,24
	2710602100000	Oțel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	14,74	15,11
	2734113803881	Sirma din oțel moale, neagră, D=1 mm	kg	0,0100	19,20	0,19
	2010237318750	Distanțieri	buc	0,2800	0,65	0,18
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	420,00	0,42
		Total	lei			12 000,34
296	CC02L2	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în grinzi și stâlpi, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg			17,97 ----- 4,26
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	60,00	3,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	60,00	0,30
	2710602200000	Oțel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,60	12,91
	2734113803881	Sirma din oțel moale, neagră, D=1 mm	kg	0,0100	19,20	0,19
	2010237318750	Distanțieri	buc	0,2800	0,65	0,18
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	420,00	0,42
		Total	lei			28 200,30
297	CL57A	Montarea și fixarea pieselor înglobate în beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg			48,09 ----- 12,60
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	60,00	12,60
	2811236309900	Confecții metalice	kg	1,0400	25,00	26,26
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	35,00	0,71
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	65,20	0,67
	3110500002401	Aparat de sudură 28-35 Kw	h-ut	0,0800	95,00	7,61
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	24,25	0,24
		Total	lei			1 074,29
		4.5.8. Grinda monolită Gr-11 (1 buc)				
298	CA04F	Beton turnat în plăci, grinzi, stâlpi, preparat cu centrală de betoane sau beton marfa și turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350)	m3			1 901,47 ----- 317,89
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	60,00	290,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	60,00	26,95
	2663102100000350	Beton M350	m3	1,0250	1 370,00	1 446,91
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,1500	20,50	3,16
	2952270003100	Vibrator de adîncime	h-ut	0,6000	26,00	15,60

	29221400070 00	Macara	h-ut	0,2800	420,00	117,89
		Total	lei			10 838,36
299	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			121,05 ----- 60,00
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,00	9,00
	71240100107 00	Dulgher	h-om	0,8500	60,00	51,00
	28741258812 41	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	49,00	0,25
	28741158410 33	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,40	0,12
	28741158250 03	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	1,20	0,36
	28752763115 28	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	32,00	0,96
	28731458870 00	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	35,00	1,05
	20301229283 85	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	295,00	38,35
	20101029043 40	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 267,00	4,88
	20101029034 95	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	4 267,00	4,88
	23201873157 89	Decofrol	kg	0,1200	15,00	1,80
	34105200067 52	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	420,00	8,40
		Total	lei			4 236,58
300	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc			34,38 ----- 27,00
	71240100107 001	Dulgher	h-om	0,3000	60,00	18,00
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,00	9,00
	28112363101 85	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,4000	3,00	1,20
	20101029043 40	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	4 267,00	1,98
	29221400070 00	Macara	h-ut	0,0100	420,00	4,20
		Total	lei			3 712,55
301	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			21,84 ----- 5,94
	71230200111 40	Fierar beton	h-om	0,0950	60,00	5,70
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	60,00	0,24
	27106021000 00	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	14,74	15,11
	27341138038 81	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	19,20	0,19
	20102373187 50	Distantieri	buc	0,2800	0,65	0,18
	29221400070 00	Macara	h-ut	0,0010	420,00	0,42
		Total	lei			5 240,11
302	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu	kg			17,97 -----

		<i>diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante</i>				4,26
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	60,00	3,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	60,00	0,30
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,60	12,92
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	19,20	0,19
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,65	0,18
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	420,00	0,42
		Total	lei			11 725,98
303	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg			48,11 ----- 12,62
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	60,00	12,62
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,0400	25,00	26,26
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	35,00	0,71
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	65,20	0,67
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	95,00	7,61
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	24,25	0,25
		Total	lei			612,93
		4.6. Rama monolita RM-5 (1 buc)				
		4.6.1. Coloana monolita CM-4 (1 buc)				
304	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350)	m3			1 905,77 ----- 318,00
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	60,00	291,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	60,00	27,00
	2663102100000350	Beton M350	m3	1,0250	1 370,00	1 449,92
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	20,50	3,25
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	26,00	15,60
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	420,00	119,00
		Total	lei			2 286,92
305	CB03F	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in stilpi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			143,61 ----- 75,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	60,00	15,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0000	60,00	60,00
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0080	49,00	0,41
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,0500	0,40	0,02

	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,0500	1,20	0,06
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	32,00	1,60
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0400	35,00	1,40
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1500	295,00	44,25
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 267,00	3,56
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0015	4 267,00	7,11
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	15,00	1,80
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	420,00	8,40
		Total	lei			1 723,27
306	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			21,84 ----- 5,94
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	60,00	5,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	60,00	0,24
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	14,74	15,11
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	19,20	0,19
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,65	0,18
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	420,00	0,42
		Total	lei			882,21
307	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			17,95 ----- 4,27
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	60,00	3,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	60,00	0,30
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,60	12,91
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	19,20	0,19
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,65	0,18
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	420,00	0,40
		Total	lei			1 136,31
308	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg			48,03 ----- 12,56
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	60,00	12,56
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,0400	25,00	26,25
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	35,00	0,66
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	65,20	0,61
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	95,00	7,72
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	24,25	0,23
		Total	lei			153,69

		4.6.2. Coloana monolita CM-8 (1 buc)				
309	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350)	m3			1 905,77 ----- 318,00
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	60,00	291,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	60,00	27,00
	2663102100000350	Beton M350	m3	1,0250	1 370,00	1 449,92
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	20,50	3,25
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	26,00	15,60
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	420,00	119,00
		Total	lei			2 286,92
310	CB03F	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in stilpi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			143,61 ----- 75,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	60,00	15,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0000	60,00	60,00
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0080	49,00	0,41
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,0500	0,40	0,02
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,0500	1,20	0,06
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	32,00	1,60
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0400	35,00	1,40
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1500	295,00	44,25
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 267,00	3,56
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0015	4 267,00	7,11
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	15,00	1,80
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	420,00	8,40
		Total	lei			1 723,27
311	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			21,80 ----- 5,95
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	60,00	5,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	60,00	0,24
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	14,74	15,11
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	19,20	0,19
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,65	0,18
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	420,00	0,37
		Total	lei			752,01
312	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu	kg			17,95 -----

		<i>diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante</i>				4,27
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	60,00	3,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	60,00	0,30
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,60	12,91
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	19,20	0,19
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,65	0,18
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	420,00	0,40
		Total	lei			1 136,31
313	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg			48,03 ----- 12,56
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	60,00	12,56
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,0400	25,00	26,25
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	35,00	0,66
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	65,20	0,61
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	95,00	7,72
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	24,25	0,23
		Total	lei			153,69
		4.6.3. Grinda monolita Gr-1 (2 buc)				
314	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350)	m3			1 899,73 ----- 318,00
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	60,00	291,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	60,00	27,00
	2663102100000350	Beton M350	m3	1,0250	1 370,00	1 445,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	20,50	3,18
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	26,00	15,60
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	420,00	117,60
		Total	lei			3 799,46
315	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			117,87 ----- 60,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,00	9,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	60,00	51,00
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	49,00	0,26
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,40	0,12
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	1,20	0,36
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	32,00	0,96
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	35,00	1,05

	20301229283 85	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	295,00	38,35
	20101029043 40	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 267,00	3,28
	20101029034 95	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	4 267,00	3,28
	23201873157 89	Decofrol	kg	0,1200	15,00	1,80
	34105200067 52	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	420,00	8,40
		Total	lei			1 532,29
316	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc			34,91 ----- 27,00
	71240100107 001	Dulgher	h-om	0,3000	60,00	18,00
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,00	9,00
	28112363101 85	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,4000	3,00	1,20
	20101029043 40	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	4 267,00	2,51
	29221400070 00	Macara	h-ut	0,0100	420,00	4,20
		Total	lei			1 186,94
317	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			21,82 ----- 5,93
	71230200111 40	Fierar beton	h-om	0,0950	60,00	5,70
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	60,00	0,24
	27106021000 00	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	14,74	15,11
	27341138038 81	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	19,20	0,19
	20102373187 50	Distantieri	buc	0,2800	0,65	0,18
	29221400070 00	Macara	h-ut	0,0010	420,00	0,40
		Total	lei			1 597,08
318	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			17,98 ----- 4,26
	71230200111 40	Fierar beton	h-om	0,0660	60,00	3,96
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	60,00	0,30
	27106022000 00	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,60	12,91
	27341138038 81	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	19,20	0,19
	20102373187 50	Distantieri	buc	0,2800	0,65	0,18
	29221400070 00	Macara	h-ut	0,0010	420,00	0,43
		Total	lei			3 361,57
319	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg			48,12 ----- 12,63

	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	60,00	12,63
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,0400	25,00	26,25
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	35,00	0,69
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	65,20	0,68
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	95,00	7,62
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	24,25	0,25
		Total	lei			461,94
		4.7. Rama monolita RM-7 (1 buc)				
		4.7.1. Coloana monolita CM-2 (1 buc)				
320	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350)	m3			1 897,85 ----- 318,00
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	60,00	290,82
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	60,00	27,18
	2663102100000350	Beton M350	m3	1,0250	1 370,00	1 442,53
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	20,50	3,14
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	26,00	15,60
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	420,00	118,59
		Total	lei			3 226,35
321	CB03F	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in stilpi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			145,48 ----- 75,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	60,00	15,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0000	60,00	60,00
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0080	49,00	0,40
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,0500	0,40	0,02
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,0500	1,20	0,06
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	32,00	1,60
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0400	35,00	1,40
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1500	295,00	44,25
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 267,00	5,02
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0015	4 267,00	7,53
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	15,00	1,80
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	420,00	8,40
		Total	lei			2 473,22
322	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si	kg			21,82 ----- 5,94

		<i>stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante</i>				
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	60,00	5,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	60,00	0,24
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	14,74	15,11
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	19,20	0,19
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,65	0,18
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	420,00	0,39
		Total	lei			1 175,96
323	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			17,96 ----- 4,26
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	60,00	3,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	60,00	0,30
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,60	12,91
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	19,20	0,19
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,65	0,18
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	420,00	0,41
		Total	lei			2 758,87
324	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg			47,96 ----- 12,57
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	60,00	12,57
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,0400	25,00	26,27
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	35,00	0,72
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	65,20	0,62
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	95,00	7,54
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	24,25	0,23
		Total	lei			302,12
		4.7.2. Coloana monolita CM-7 (5 buc)				
325	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350)	m3			1 900,11 ----- 318,00
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	60,00	290,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	60,00	27,04
	2663102100000350	Beton M350	m3	1,0250	1 370,00	1 445,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	20,50	3,16
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	26,00	15,60
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	420,00	117,60

		<i>Total</i>	<i>lei</i>			16 150,96
326	CB03F	<i>Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in stilpi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile</i>	<i>m2</i>			143,97 ----- 75,00
	9310060019920	<i>Muncitor deservire CM</i>	<i>h-om</i>	0,2500	60,00	15,00
	7124010010700	<i>Dulgher</i>	<i>h-om</i>	1,0000	60,00	60,00
	2874125881241	<i>Saibe uzuale M 10</i>	<i>kg</i>	0,0080	49,00	0,39
	2874115841033	<i>Piulite uzuale patrate M 10</i>	<i>buc</i>	0,0500	0,40	0,02
	2874115825003	<i>Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm</i>	<i>buc</i>	0,0500	1,20	0,06
	2875276311528	<i>Scoabe din otel pentru constructii</i>	<i>kg</i>	0,0500	32,00	1,60
	2873145887000	<i>Cuie cu cap conic tip A pentru constructii</i>	<i>kg</i>	0,0400	35,00	1,40
	2030122928385	<i>Panou de cofraj cu placaj de 15 mm</i>	<i>m2</i>	0,1500	295,00	44,25
	2010102904340	<i>Dulapi de rasinoase</i>	<i>m3</i>	0,0010	4 267,00	4,52
	2010102903495	<i>Scinduri de rasinoase</i>	<i>m3</i>	0,0015	4 267,00	6,53
	2320187315789	<i>Decofrol</i>	<i>kg</i>	0,1200	15,00	1,80
	3410520006752	<i>Automacara 6 - 10 tf</i>	<i>h-ut</i>	0,0200	420,00	8,40
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			12 237,11
327	CC02K	<i>Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante</i>	<i>kg</i>			21,84 ----- 5,94
	7123020011140	<i>Fierar beton</i>	<i>h-om</i>	0,0950	60,00	5,70
	9310060019920	<i>Muncitor deservire CM</i>	<i>h-om</i>	0,0040	60,00	0,24
	2710602100000	<i>Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm</i>	<i>kg</i>	1,0250	14,74	15,11
	2734113803881	<i>Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm</i>	<i>kg</i>	0,0100	19,20	0,19
	2010237318750	<i>Distantieri</i>	<i>buc</i>	0,2800	0,65	0,18
	2922140007000	<i>Macara</i>	<i>h-ut</i>	0,0010	420,00	0,42
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			5 886,68
328	CC02L2	<i>Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante</i>	<i>kg</i>			17,97 ----- 4,26
	7123020011140	<i>Fierar beton</i>	<i>h-om</i>	0,0660	60,00	3,96
	9310060019920	<i>Muncitor deservire CM</i>	<i>h-om</i>	0,0050	60,00	0,30
	2710602200000	<i>Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm</i>	<i>kg</i>	1,0250	12,60	12,92
	2734113803881	<i>Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm</i>	<i>kg</i>	0,0100	19,20	0,19
	2010237318750	<i>Distantieri</i>	<i>buc</i>	0,2800	0,65	0,18
	2922140007000	<i>Macara</i>	<i>h-ut</i>	0,0010	420,00	0,42
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			8 874,77
329	CL57A	<i>Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu</i>	<i>kg</i>			48,06 -----

		greutatea sub 4 kg				12,60
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	60,00	12,60
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,0400	25,00	26,27
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	35,00	0,70
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	65,20	0,65
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	95,00	7,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	24,25	0,24
		Total	lei			768,96
		4.7.3. Coloana monolita CM-11 (1 buc)				
330	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350)	m3			1 896,83 ----- 318,00
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	60,00	290,77
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	60,00	27,23
	2663102100000350	Beton M350	m3	1,0250	1 370,00	1 443,77
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	20,50	3,15
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	26,00	15,60
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	420,00	116,31
		Total	lei			2 465,88
331	CB03F	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in stilpi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			142,75 ----- 75,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	60,00	15,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0000	60,00	60,00
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0080	49,00	0,38
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,0500	0,40	0,02
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,0500	1,20	0,06
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	32,00	1,60
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0400	35,00	1,40
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1500	295,00	44,25
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 267,00	3,28
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0015	4 267,00	6,56
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	15,00	1,80
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	420,00	8,40
		Total	lei			1 855,80
332	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			21,89 ----- 5,93
	71230200111	Fierar beton	h-om	0,0950	60,00	5,70

	40					
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	60,00	0,24
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	14,74	15,11
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	19,20	0,19
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,65	0,18
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	420,00	0,47
		Total	lei			776,97
333	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			17,97 ----- 4,26
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	60,00	3,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	60,00	0,30
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,60	12,92
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	19,20	0,19
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,65	0,18
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	420,00	0,42
		Total	lei			1 624,25
334	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg			48,03 ----- 12,56
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	60,00	12,56
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,0400	25,00	26,25
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	35,00	0,66
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	65,20	0,61
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	95,00	7,72
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	24,25	0,23
		Total	lei			153,69
		4.7.4. Coloana monolita CM-14 (1 buc)				
335	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350)	m3			1 905,77 ----- 318,00
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	60,00	291,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	60,00	27,00
	2663102100000350	Beton M350	m3	1,0250	1 370,00	1 449,92
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	20,50	3,25
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	26,00	15,60
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	420,00	119,00
		Total	lei			2 286,92
336	CB03F	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in stilpi la constructii cu	m2			143,61 ----- 75,00

		<i>inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile</i>				
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	60,00	15,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0000	60,00	60,00
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0080	49,00	0,41
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,0500	0,40	0,02
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,0500	1,20	0,06
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	32,00	1,60
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0400	35,00	1,40
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1500	295,00	44,25
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 267,00	3,56
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0015	4 267,00	7,11
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	15,00	1,80
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	420,00	8,40
		Total	lei			1 723,27
337	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			21,89 ----- 5,93
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	60,00	5,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	60,00	0,24
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	14,74	15,11
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	19,20	0,19
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,65	0,18
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	420,00	0,47
		Total	lei			776,97
338	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			17,98 ----- 4,26
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	60,00	3,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	60,00	0,30
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,60	12,92
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	19,20	0,19
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,65	0,18
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	420,00	0,43
		Total	lei			1 767,09
339	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg			48,03 ----- 12,56
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	60,00	12,56
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,0400	25,00	26,25

	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	35,00	0,66
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	65,20	0,61
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	95,00	7,72
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	24,25	0,23
		Total	lei			153,69
		4.7.5. Coloana monolita CM-15 (2 buc)				
340	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350)	m3			1 902,02 ----- 318,00
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	60,00	291,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	60,00	27,00
	2663102100000350	Beton M350	m3	1,0250	1 370,00	1 447,84
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	20,50	3,17
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	26,00	15,60
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	420,00	117,41
		Total	lei			8 368,88
341	CB03F	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in stilpi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			143,59 ----- 75,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	60,00	15,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0000	60,00	60,00
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0080	49,00	0,39
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,0500	0,40	0,02
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,0500	1,20	0,06
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	32,00	1,60
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0400	35,00	1,40
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1500	295,00	44,25
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 267,00	3,88
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0015	4 267,00	6,79
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	15,00	1,80
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	420,00	8,40
		Total	lei			6 317,84
342	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			21,84 ----- 5,94
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	60,00	5,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	60,00	0,24
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	14,74	15,11

	27341138038 81	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	19,20	0,19
	20102373187 50	Distantieri	buc	0,2800	0,65	0,18
	29221400070 00	Macara	h-ut	0,0010	420,00	0,42
		Total	lei			3 049,44
343	CC02L2	Armături din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			17,97 ----- 4,26
	71230200111 40	Fierar beton	h-om	0,0660	60,00	3,96
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	60,00	0,30
	27106022000 00	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,60	12,92
	27341138038 81	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	19,20	0,19
	20102373187 50	Distantieri	buc	0,2800	0,65	0,18
	29221400070 00	Macara	h-ut	0,0010	420,00	0,42
		Total	lei			4 636,97
344	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg			47,93 ----- 12,56
	71360800250 01	Montator	h-om	0,2100	60,00	12,56
	28112363099 00	Confectii metalice	kg	1,0400	25,00	26,25
	24121261000 10	Miniu de plumb	kg	0,0200	35,00	0,71
	28731559003 11	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	65,20	0,61
	31105000024 01	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	95,00	7,57
	29221400067 02	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	24,25	0,23
		Total	lei			306,77
		4.7.6. Grinda monolita Gr-12 (2 buc)				
345	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350)	m3			1 900,41 ----- 318,00
	71230100102 00	Betonist	h-om	4,8500	60,00	291,00
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	60,00	27,00
	26631021000 00350	Beton M350	m3	1,0250	1 370,00	1 446,11
	41001162028 18	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	20,50	3,16
	29522700031 00	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	26,00	15,60
	29221400070 00	Macara	h-ut	0,2800	420,00	117,54
		Total	lei			27 365,95
346	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			120,17 ----- 59,99
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,00	9,00
	71240100107 00	Dulgher	h-om	0,8500	60,00	51,00

	28741258812 41	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	49,00	0,24
	28741158410 33	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,40	0,12
	28741158250 03	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	1,20	0,36
	28752763115 28	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	32,00	0,96
	28731458870 00	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	35,00	1,05
	20301229283 85	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	295,00	38,37
	20101029043 40	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 267,00	4,44
	20101029034 95	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	4 267,00	4,44
	23201873157 89	Decofrol	kg	0,1200	15,00	1,80
	34105200067 52	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	420,00	8,40
		Total	lei			10 394,63
347	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc			34,59 ----- 27,00
	71240100107 001	Dulgher	h-om	0,3000	60,00	18,00
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,00	9,00
	28112363101 85	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,4000	3,00	1,20
	20101029043 40	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	4 267,00	2,19
	29221400070 00	Macara	h-ut	0,0100	420,00	4,20
		Total	lei			8 093,64
348	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			21,84 ----- 5,94
	71230200111 40	Fierar beton	h-om	0,0950	60,00	5,70
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	60,00	0,24
	27106021000 00	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	14,74	15,11
	27341138038 81	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	19,20	0,19
	20102373187 50	Distantieri	buc	0,2800	0,65	0,18
	29221400070 00	Macara	h-ut	0,0010	420,00	0,42
		Total	lei			11 885,07
349	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			17,97 ----- 4,26
	71230200111 40	Fierar beton	h-om	0,0660	60,00	3,96
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	60,00	0,30
	27106022000 00	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,60	12,91
	27341138038 81	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	19,20	0,19

	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,65	0,18
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	420,00	0,42
		Total	lei			28 200,30
350	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg			48,09 ----- 12,60
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	60,00	12,60
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,0400	25,00	26,26
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	35,00	0,71
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	65,20	0,67
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	95,00	7,61
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	24,25	0,24
		Total	lei			1 074,29
		4.7.7. Grinda monolita Gr-13 (1 buc)				
351	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350)	m3			1 901,47 ----- 317,89
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	60,00	290,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	60,00	26,95
	2663102100000350	Beton M350	m3	1,0250	1 370,00	1 446,91
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	20,50	3,16
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	26,00	15,60
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	420,00	117,89
		Total	lei			10 838,36
352	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			121,05 ----- 60,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,00	9,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	60,00	51,00
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	49,00	0,25
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,40	0,12
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	1,20	0,36
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	32,00	0,96
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	35,00	1,05
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	295,00	38,35
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 267,00	4,88
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	4 267,00	4,88
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	15,00	1,80
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	420,00	8,40
		Total	lei			4 236,58
353	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea	buc			34,38 -----

		<i>placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R</i>				27,00
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3000	60,00	18,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,00	9,00
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,4000	3,00	1,20
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	4 267,00	1,98
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0100	420,00	4,20
		Total	lei			3 712,55
354	CC02K	Armături din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			21,84 ----- 5,94
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	60,00	5,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	60,00	0,24
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	14,74	15,11
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	19,20	0,19
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,65	0,18
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	420,00	0,42
		Total	lei			5 008,64
355	CC02L2	Armături din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			17,97 ----- 4,26
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	60,00	3,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	60,00	0,30
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,60	12,92
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	19,20	0,19
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,65	0,18
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	420,00	0,42
		Total	lei			11 210,74
356	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg			48,12 ----- 12,63
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	60,00	12,63
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,0400	25,00	26,25
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	35,00	0,69
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	65,20	0,68
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	95,00	7,62
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	24,25	0,25
		Total	lei			461,94

		4.7.8. Grinda monolita Gr-22 (1 buc)				
357	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350)	m3			1 906,68 ----- 318,00
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	60,00	290,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	60,00	27,60
	2663102100000350	Beton M350	m3	1,0250	1 370,00	1 452,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	20,50	3,28
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	26,00	15,60
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	420,00	117,60
		Total	lei			953,34
358	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			111,20 ----- 60,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,00	9,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	60,00	51,00
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	49,00	0,16
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,40	0,12
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	1,20	0,36
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	32,00	0,96
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	35,00	1,05
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	295,00	38,35
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 267,00	0,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	4 267,00	0,00
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	15,00	1,80
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	420,00	8,40
		Total	lei			333,61
359	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc			32,40 ----- 27,00
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3000	60,00	18,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,00	9,00
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,4000	3,00	1,20
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	4 267,00	0,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0100	420,00	4,20
		Total	lei			259,20
360	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale	kg			21,77 ----- 5,92

		<i>cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante</i>				
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	60,00	5,69
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	60,00	0,23
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	14,74	15,11
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	19,20	0,20
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,65	0,18
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	420,00	0,36
		Total	lei			511,58
361	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			18,01 ----- 4,26
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	60,00	3,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	60,00	0,30
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,60	12,92
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	19,20	0,19
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,65	0,18
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	420,00	0,46
		Total	lei			819,57
		4.8. Rama monolita RM-9 (1 buc)				
		4.8.1. Grinda monolita Gr-1 (2 buc)				
362	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350)	m3			1 899,73 ----- 318,00
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	60,00	291,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	60,00	27,00
	2663102100000350	Beton M350	m3	1,0250	1 370,00	1 445,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	20,50	3,18
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	26,00	15,60
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	420,00	117,60
		Total	lei			3 799,46
363	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			117,87 ----- 60,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,00	9,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	60,00	51,00
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	49,00	0,26
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,40	0,12

	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	1,20	0,36
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	32,00	0,96
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	35,00	1,05
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	295,00	38,35
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 267,00	3,28
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	4 267,00	3,28
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	15,00	1,80
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	420,00	8,40
		Total	lei			1 532,29
364	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc			34,91 ----- 27,00
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3000	60,00	18,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,00	9,00
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,4000	3,00	1,20
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	4 267,00	2,51
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0100	420,00	4,20
		Total	lei			1 186,94
365	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			21,82 ----- 5,93
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	60,00	5,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	60,00	0,24
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	14,74	15,11
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	19,20	0,19
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,65	0,18
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	420,00	0,40
		Total	lei			1 597,08
366	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			17,98 ----- 4,26
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	60,00	3,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	60,00	0,30
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,60	12,91
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	19,20	0,19
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,65	0,18
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	420,00	0,43

		<i>Total</i>	<i>lei</i>			3 361,57
367	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg			48,12 ----- 12,63
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	60,00	12,63
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,0400	25,00	26,25
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	35,00	0,69
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	65,20	0,68
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	95,00	7,62
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	24,25	0,25
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			461,94
		4.9. Rama monolita RM-17 (1 buc)				
		4.9.1. Grinda monolita Gr-24 (1 buc)				
368	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350)	m3			1 900,53 ----- 318,00
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	60,00	290,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	60,00	27,06
	2663102100000350	Beton M350	m3	1,0250	1 370,00	1 445,79
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	20,50	3,18
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	26,00	15,60
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	420,00	117,96
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			8 932,48
369	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			120,43 ----- 60,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,00	9,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	60,00	51,00
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	49,00	0,24
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,40	0,12
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	1,20	0,36
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	32,00	0,96
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	35,00	1,05
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	295,00	38,35
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 267,00	4,57
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	4 267,00	4,57
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	15,00	1,80
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	420,00	8,40
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			3 372,00
370	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de	buc			34,30

		<i>inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R</i>				----- 27,00
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3000	60,00	18,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,00	9,00
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,4000	3,00	1,20
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	4 267,00	1,90
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0100	420,00	4,20
		Total	lei			3 086,68
371	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			21,84 ----- 5,94
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	60,00	5,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	60,00	0,24
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	14,74	15,11
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	19,20	0,19
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,65	0,18
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	420,00	0,41
		Total	lei			5 542,22
372	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			17,97 ----- 4,26
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	60,00	3,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	60,00	0,30
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,60	12,91
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	19,20	0,19
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,65	0,18
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	420,00	0,42
		Total	lei			9 193,36
373	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg			48,11 ----- 12,62
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	60,00	12,62
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,0400	25,00	26,26
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	35,00	0,71
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	65,20	0,67
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	95,00	7,61
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	24,25	0,25
		Total	lei			612,93

		4.9.2. Grinda monolita Gr-25 (1 buc)				
374	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350)	m3			1 900,53 ----- 318,00
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	60,00	290,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	60,00	27,06
	2663102100000350	Beton M350	m3	1,0250	1 370,00	1 445,79
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	20,50	3,18
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	26,00	15,60
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	420,00	117,96
		Total	lei			8 932,48
375	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			120,43 ----- 60,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,00	9,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	60,00	51,00
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	49,00	0,24
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,40	0,12
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	1,20	0,36
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	32,00	0,96
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	35,00	1,05
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	295,00	38,35
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 267,00	4,57
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	4 267,00	4,57
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	15,00	1,80
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	420,00	8,40
		Total	lei			3 372,00
376	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc			34,30 ----- 27,00
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3000	60,00	18,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,00	9,00
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,4000	3,00	1,20
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	4 267,00	1,90
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0100	420,00	4,20
		Total	lei			3 086,68
377	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale	kg			21,83 ----- 5,94

		<i>cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante</i>				
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	60,00	5,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	60,00	0,24
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	14,74	15,11
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	19,20	0,19
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,65	0,18
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	420,00	0,41
		Total	lei			3 997,67
378	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			17,97 ----- 4,26
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	60,00	3,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	60,00	0,30
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,60	12,91
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	19,20	0,19
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,65	0,18
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	420,00	0,42
		Total	lei			9 172,70
379	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg			48,12 ----- 12,63
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	60,00	12,63
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,0400	25,00	26,25
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	35,00	0,69
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	65,20	0,68
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	95,00	7,62
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	24,25	0,25
		Total	lei			461,94
		4.9.3. Grinda monolita Gr-26 (1 buc)				
380	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350)	m3			1 900,53 ----- 318,00
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	60,00	290,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	60,00	27,06
	2663102100000350	Beton M350	m3	1,0250	1 370,00	1 445,79
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	20,50	3,18
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	26,00	15,60
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	420,00	117,96
		Total	lei			8 932,48
381	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu	m2			120,43

		<i>placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile</i>				----- 60,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,00	9,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	60,00	51,00
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	49,00	0,24
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,40	0,12
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	1,20	0,36
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	32,00	0,96
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	35,00	1,05
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	295,00	38,35
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 267,00	4,57
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	4 267,00	4,57
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	15,00	1,80
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	420,00	8,40
		Total	lei			3 372,00
382	CB11A	<i>Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R</i>	buc			34,30 ----- 27,00
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3000	60,00	18,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,00	9,00
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,4000	3,00	1,20
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	4 267,00	1,90
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0100	420,00	4,20
		Total	lei			3 086,68
383	CC02K	<i>Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante</i>	kg			21,83 ----- 5,94
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	60,00	5,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	60,00	0,24
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	14,74	15,11
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	19,20	0,19
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,65	0,18
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	420,00	0,41
		Total	lei			2 233,64
384	CC02L2	<i>Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu</i>	kg			17,96 ----- 4,26

		<i>cofraje glisante</i>				
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	60,00	3,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	60,00	0,30
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,60	12,92
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	19,20	0,19
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,65	0,18
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	420,00	0,41
		Total	lei			4 569,25
		4.9.4. Grinda monolita Gr-27 (1 buc)				
385	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350)	m3			1 906,68 ----- 318,00
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	60,00	290,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	60,00	27,60
	2663102100000350	Beton M350	m3	1,0250	1 370,00	1 452,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	20,50	3,28
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	26,00	15,60
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	420,00	117,60
		Total	lei			953,34
386	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			111,20 ----- 60,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,00	9,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	60,00	51,00
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	49,00	0,16
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,40	0,12
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	1,20	0,36
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	32,00	0,96
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	35,00	1,05
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	295,00	38,35
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 267,00	0,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	4 267,00	0,00
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	15,00	1,80
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	420,00	8,40
		Total	lei			333,61
387	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc			32,40 ----- 27,00
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3000	60,00	18,00

	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,00	9,00
	28112363101 85	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,4000	3,00	1,20
	20101029043 40	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	4 267,00	0,00
	29221400070 00	Macara	h-ut	0,0100	420,00	4,20
		Total	lei			259,20
388	CC02K	Armături din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			21,80 ----- 5,93
	71230200111 40	Fierar beton	h-om	0,0950	60,00	5,70
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	60,00	0,23
	27106021000 00	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	14,74	15,11
	27341138038 81	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	19,20	0,19
	20102373187 50	Distantieri	buc	0,2800	0,65	0,18
	29221400070 00	Macara	h-ut	0,0010	420,00	0,39
		Total	lei			950,52
389	CC02L2	Armături din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			17,99 ----- 4,27
	71230200111 40	Fierar beton	h-om	0,0660	60,00	3,96
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	60,00	0,30
	27106022000 00	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,60	12,91
	27341138038 81	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	19,20	0,19
	20102373187 50	Distantieri	buc	0,2800	0,65	0,18
	29221400070 00	Macara	h-ut	0,0010	420,00	0,44
		Total	lei			852,96
390	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg			48,12 ----- 12,63
	71360800250 01	Montator	h-om	0,2100	60,00	12,63
	28112363099 00	Confectii metalice	kg	1,0400	25,00	26,25
	24121261000 10	Minu de plumb	kg	0,0200	35,00	0,69
	28731559003 11	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	65,20	0,68
	31105000024 01	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	95,00	7,62
	29221400067 02	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	24,25	0,25
		Total	lei			461,94
		4.10. Rama monolita RM-8 (1 buc)				
		4.10.1. Coloana monolita CM-2 (6 buc)				

391	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350)	m3			1 901,10 ----- 318,00
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	60,00	291,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	60,00	27,00
	2663102100000350	Beton M350	m3	1,0250	1 370,00	1 446,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	20,50	3,18
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	26,00	15,60
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	420,00	117,76
		Total	lei			19 391,21
392	CB03F	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in stilpi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			143,38 ----- 75,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	60,00	15,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0000	60,00	60,00
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0080	49,00	0,39
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,0500	0,40	0,02
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,0500	1,20	0,06
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	32,00	1,60
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0400	35,00	1,40
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1500	295,00	44,25
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 267,00	4,18
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0015	4 267,00	6,28
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	15,00	1,80
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	420,00	8,40
		Total	lei			14 624,99
393	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			21,84 ----- 5,94
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	60,00	5,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	60,00	0,24
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	14,74	15,11
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	19,20	0,19
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,65	0,18
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	420,00	0,42
		Total	lei			7 061,90
394	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la	kg			17,97 ----- 4,26

		<i>inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante</i>				
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	60,00	3,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	60,00	0,30
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,60	12,91
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	19,20	0,19
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,65	0,18
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	420,00	0,42
		Total	lei			16 560,01
395	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg			48,06 ----- 12,60
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	60,00	12,60
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,0400	25,00	26,26
	2412126100010	Minu de plumb	kg	0,0200	35,00	0,70
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	65,20	0,66
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	95,00	7,59
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	24,25	0,24
		Total	lei			1 816,65
		4.10.2. Coloana monolita CM-14 (1 buc)				
396	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350)	m3			1 905,77 ----- 318,00
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	60,00	291,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	60,00	27,00
	2663102100000350	Beton M350	m3	1,0250	1 370,00	1 449,92
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	20,50	3,25
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	26,00	15,60
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	420,00	119,00
		Total	lei			2 286,92
397	CB03F	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in stilpi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			143,61 ----- 75,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	60,00	15,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0000	60,00	60,00
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0080	49,00	0,41
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,0500	0,40	0,02
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,0500	1,20	0,06
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	32,00	1,60
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0400	35,00	1,40
	20301229283	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1500	295,00	44,25

	85					
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 267,00	3,56
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0015	4 267,00	7,11
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	15,00	1,80
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	420,00	8,40
		Total	lei			1 723,27
398	CC02K	Armături din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			21,89 ----- 5,93
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	60,00	5,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	60,00	0,24
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	14,74	15,11
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	19,20	0,19
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,65	0,18
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	420,00	0,47
		Total	lei			776,97
399	CC02L2	Armături din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			17,98 ----- 4,26
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	60,00	3,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	60,00	0,30
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,60	12,92
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	19,20	0,19
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,65	0,18
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	420,00	0,43
		Total	lei			1 767,09
400	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg			48,03 ----- 12,56
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	60,00	12,56
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,0400	25,00	26,25
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	35,00	0,66
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	65,20	0,61
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	95,00	7,72
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	24,25	0,23
		Total	lei			153,69
		4.10.3. Coloana monolita CM-16 (2 buc)				
401	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau	m3			1 902,02 -----

		<i>beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350)</i>				318,00
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	60,00	291,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	60,00	27,00
	2663102100000350	Beton M350	m3	1,0250	1 370,00	1 447,84
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	20,50	3,17
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	26,00	15,60
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	420,00	117,41
		Total	lei			8 368,88
402	CB03F	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in stilpi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			143,59 ----- 75,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	60,00	15,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0000	60,00	60,00
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0080	49,00	0,39
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,0500	0,40	0,02
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,0500	1,20	0,06
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	32,00	1,60
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0400	35,00	1,40
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1500	295,00	44,25
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 267,00	3,88
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0015	4 267,00	6,79
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	15,00	1,80
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	420,00	8,40
		Total	lei			6 317,84
403	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			21,85 ----- 5,94
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	60,00	5,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	60,00	0,24
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	14,74	15,11
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	19,20	0,19
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,65	0,18
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	420,00	0,43
		Total	lei			3 426,69
404	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			17,97 ----- 4,26
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	60,00	3,96

	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	60,00	0,30
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,60	12,92
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	19,20	0,19
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,65	0,18
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	420,00	0,42
		Total	lei			4 636,97
405	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg			47,93 ----- 12,56
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	60,00	12,56
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,0400	25,00	26,25
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	35,00	0,71
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	65,20	0,61
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	95,00	7,57
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	24,25	0,23
		Total	lei			306,77
		4.10.4. Grinda monolita Gr-5 (2 buc)				
406	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350)	m3			1 906,48 ----- 318,00
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	60,00	291,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	60,00	27,00
	2663102100000350	Beton M350	m3	1,0250	1 370,00	1 452,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	20,50	3,08
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	26,00	15,60
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	420,00	117,60
		Total	lei			1 906,48
407	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			125,51 ----- 60,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,00	9,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	60,00	51,00
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	49,00	0,24
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,40	0,12
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	1,20	0,36
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	32,00	0,96
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	35,00	1,05
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	295,00	38,35
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 267,00	7,11
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	4 267,00	7,11
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	15,00	1,80

	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	420,00	8,40
		Total	lei			753,05
408	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc			34,53 ----- 27,00
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3000	60,00	18,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,00	9,00
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,4000	3,00	1,20
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	4 267,00	2,13
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0100	420,00	4,20
		Total	lei			690,67
409	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			21,83 ----- 5,94
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	60,00	5,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	60,00	0,24
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	14,74	15,11
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	19,20	0,19
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,65	0,18
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	420,00	0,40
		Total	lei			2 055,95
410	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			17,96 ----- 4,26
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	60,00	3,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	60,00	0,30
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,60	12,91
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	19,20	0,19
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,65	0,18
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	420,00	0,41
		Total	lei			2 008,27
411	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg			48,12 ----- 12,63
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	60,00	12,63
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,0400	25,00	26,25
	2412126100010	Minu de plumb	kg	0,0200	35,00	0,69
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	65,20	0,68

	31105000024 01	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	95,00	7,62
	29221400067 02	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	24,25	0,25
		Total	lei			461,94
		4.10.5. Grinda monolita Gr-13 (1 buc)				
412	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350)	m3			1 901,47 ----- 317,89
	71230100102 00	Betonist	h-om	4,8500	60,00	290,95
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	60,00	26,95
	26631021000 00350	Beton M350	m3	1,0250	1 370,00	1 446,91
	41001162028 18	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	20,50	3,16
	29522700031 00	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	26,00	15,60
	29221400070 00	Macara	h-ut	0,2800	420,00	117,89
		Total	lei			10 838,36
413	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			121,05 ----- 60,00
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,00	9,00
	71240100107 00	Dulgher	h-om	0,8500	60,00	51,00
	28741258812 41	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	49,00	0,25
	28741158410 33	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,40	0,12
	28741158250 03	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	1,20	0,36
	28752763115 28	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	32,00	0,96
	28731458870 00	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	35,00	1,05
	20301229283 85	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	295,00	38,35
	20101029043 40	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 267,00	4,88
	20101029034 95	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	4 267,00	4,88
	23201873157 89	Decofrol	kg	0,1200	15,00	1,80
	34105200067 52	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	420,00	8,40
		Total	lei			4 236,58
414	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc			34,38 ----- 27,00
	71240100107 001	Dulgher	h-om	0,3000	60,00	18,00
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,00	9,00
	28112363101 85	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,4000	3,00	1,20
	20101029043 40	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	4 267,00	1,98
	29221400070 00	Macara	h-ut	0,0100	420,00	4,20
		Total	lei			3 712,55

415	CC02K	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor pînă la 8 mm inclusiv, și montate în grinzi și stâlpi, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg			21,84 ----- 5,94
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	60,00	5,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	60,00	0,24
	2710602100000	Oțel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	14,74	15,11
	2734113803881	Sirma din oțel moale, neagră, D=1 mm	kg	0,0100	19,20	0,19
	2010237318750	Distanțieri	buc	0,2800	0,65	0,18
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	420,00	0,42
		Total	lei			5 008,64
416	CC02L2	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în grinzi și stâlpi, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg			17,97 ----- 4,26
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	60,00	3,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	60,00	0,30
	2710602200000	Oțel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,60	12,92
	2734113803881	Sirma din oțel moale, neagră, D=1 mm	kg	0,0100	19,20	0,19
	2010237318750	Distanțieri	buc	0,2800	0,65	0,18
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	420,00	0,42
		Total	lei			11 210,74
417	CL57A	Montarea și fixarea pieselor înglobate în beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg			48,12 ----- 12,63
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	60,00	12,63
	2811236309900	Confecții metalice	kg	1,0400	25,00	26,25
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	35,00	0,69
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	65,20	0,68
	3110500002401	Aparat de sudură 28-35 Kw	h-ut	0,0800	95,00	7,62
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	24,25	0,25
		Total	lei			461,94
		4.10.6. Grinda monolită Gr-14 (1 buc)				
418	CA04F	Beton turnat în plăci, grinzi, stâlpi, preparat cu centrală de betoane sau beton marfa și turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350)	m3			1 901,30 ----- 318,00
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	60,00	291,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	60,00	27,00
	2663102100000350	Beton M350	m3	1,0250	1 370,00	1 446,80
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,1500	20,50	3,17
	2952270003100	Vibrator de adîncime	h-ut	0,6000	26,00	15,60

	29221400070 00	Macara	h-ut	0,2800	420,00	117,73
		Total	lei			12 548,57
419	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			119,82 ----- 60,00
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,00	9,00
	71240100107 00	Dulgher	h-om	0,8500	60,00	51,00
	28741258812 41	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	49,00	0,24
	28741158410 33	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,40	0,12
	28741158250 03	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	1,20	0,36
	28752763115 28	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	32,00	0,96
	28731458870 00	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	35,00	1,05
	20301229283 85	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	295,00	38,35
	20101029043 40	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 267,00	4,27
	20101029034 95	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	4 267,00	4,27
	23201873157 89	Decofrol	kg	0,1200	15,00	1,80
	34105200067 52	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	420,00	8,40
		Total	lei			4 792,76
420	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc			34,43 ----- 27,00
	71240100107 001	Dulgher	h-om	0,3000	60,00	18,00
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,00	9,00
	28112363101 85	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,4000	3,00	1,20
	20101029043 40	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	4 267,00	2,03
	29221400070 00	Macara	h-ut	0,0100	420,00	4,20
		Total	lei			4 338,42
421	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			21,83 ----- 5,94
	71230200111 40	Fierar beton	h-om	0,0950	60,00	5,70
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	60,00	0,24
	27106021000 00	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	14,74	15,11
	27341138038 81	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	19,20	0,19
	20102373187 50	Distantieri	buc	0,2800	0,65	0,18
	29221400070 00	Macara	h-ut	0,0010	420,00	0,41
		Total	lei			3 134,77
422	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu	kg			17,97 -----

		<i>diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante</i>				4,26
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	60,00	3,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	60,00	0,30
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,60	12,92
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	19,20	0,19
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,65	0,18
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	420,00	0,42
		Total	lei			6 296,19
		4.10.7. Grinda monolita Gr-15 (1 buc)				
423	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350)	m3			1 901,30 ----- 318,00
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	60,00	291,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	60,00	27,00
	2663102100000350	Beton M350	m3	1,0250	1 370,00	1 446,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	20,50	3,17
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	26,00	15,60
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	420,00	117,73
		Total	lei			12 548,57
424	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			119,82 ----- 60,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,00	9,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	60,00	51,00
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	49,00	0,24
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,40	0,12
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	1,20	0,36
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	32,00	0,96
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	35,00	1,05
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	295,00	38,35
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 267,00	4,27
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	4 267,00	4,27
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	15,00	1,80
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	420,00	8,40
		Total	lei			4 792,76
425	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi	buc			34,43 ----- 27,00

		<i>monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R</i>				
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3000	60,00	18,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,00	9,00
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,4000	3,00	1,20
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	4 267,00	2,03
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0100	420,00	4,20
		Total	lei			4 338,42
426	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			21,84 ----- 5,94
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	60,00	5,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	60,00	0,24
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	14,74	15,11
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	19,20	0,19
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,65	0,18
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	420,00	0,42
		Total	lei			6 323,72
427	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			17,97 ----- 4,26
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	60,00	3,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	60,00	0,30
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,60	12,91
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	19,20	0,19
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,65	0,18
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	420,00	0,42
		Total	lei			12 268,81
428	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg			48,11 ----- 12,62
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	60,00	12,62
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,0400	25,00	26,26
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	35,00	0,71
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	65,20	0,67
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	95,00	7,61
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	24,25	0,25
		Total	lei			612,93
		4.10.8. Grinda monolita Gr-22 (1 buc)				

429	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350)	m3			1 906,68 ----- 318,00
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	60,00	290,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	60,00	27,60
	2663102100000350	Beton M350	m3	1,0250	1 370,00	1 452,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	20,50	3,28
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	26,00	15,60
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	420,00	117,60
		Total	lei			953,34
430	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			111,20 ----- 60,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,00	9,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	60,00	51,00
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	49,00	0,16
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,40	0,12
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	1,20	0,36
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	32,00	0,96
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	35,00	1,05
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	295,00	38,35
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 267,00	0,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	4 267,00	0,00
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	15,00	1,80
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	420,00	8,40
		Total	lei			333,61
431	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc			32,40 ----- 27,00
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3000	60,00	18,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,00	9,00
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,4000	3,00	1,20
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	4 267,00	0,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0100	420,00	4,20
		Total	lei			259,20
432	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			21,77 ----- 5,92
	71230200111	Fierar beton	h-om	0,0950	60,00	5,69

	40					
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	60,00	0,23
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	14,74	15,11
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	19,20	0,20
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,65	0,18
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	420,00	0,36
		Total	lei			511,58
433	CC02L2	Armături din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			18,01 ----- 4,26
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	60,00	3,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	60,00	0,30
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,60	12,92
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	19,20	0,19
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,65	0,18
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	420,00	0,46
		Total	lei			819,57
		4.11. Rama monolita RM-10 (1 buc)				
		4.11.1. Grinda monolita Gr-1 (1 buc)				
434	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350)	m3			1 906,48 ----- 318,00
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	60,00	291,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	60,00	27,00
	2663102100000350	Beton M350	m3	1,0250	1 370,00	1 452,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	20,50	3,08
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	26,00	15,60
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	420,00	117,60
		Total	lei			1 906,48
435	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			124,13 ----- 59,91
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,00	8,95
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	60,00	50,95
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	49,00	0,23
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,40	0,12
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	1,20	0,36
	28752763115	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	32,00	0,98

	28					
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	35,00	1,08
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	295,00	38,12
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 267,00	6,56
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	4 267,00	6,56
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	15,00	1,80
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	420,00	8,40
		Total	lei			806,83
436	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc			34,91 ----- 27,00
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3000	60,00	18,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,00	9,00
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,4000	3,00	1,20
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	4 267,00	2,51
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0100	420,00	4,20
		Total	lei			593,47
437	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			21,90 ----- 5,95
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	60,00	5,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	60,00	0,25
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	14,74	15,11
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	19,20	0,19
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,65	0,18
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	420,00	0,46
		Total	lei			801,40
438	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			17,96 ----- 4,26
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	60,00	3,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	60,00	0,30
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,60	12,92
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	19,20	0,19
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,65	0,18
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	420,00	0,40
		Total	lei			1 678,85
439	CL57A	Montarea si fixarea pieselor	kg			48,06

		inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg				----- 12,63
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	60,00	12,63
	2811236309900	Confecții metalice	kg	1,0400	25,00	26,25
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	35,00	0,73
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	65,20	0,68
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	95,00	7,52
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	24,25	0,25
		Total	lei			230,67
		4.11.2. Grinda monolita Gr-16 (1 buc)				
440	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350)	m3			1 900,53 ----- 318,00
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	60,00	290,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	60,00	27,06
	2663102100000350	Beton M350	m3	1,0250	1 370,00	1 445,79
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	20,50	3,18
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	26,00	15,60
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	420,00	117,96
		Total	lei			8 932,48
441	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			120,35 ----- 60,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,00	9,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	60,00	51,00
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	49,00	0,24
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,40	0,12
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	1,20	0,36
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	32,00	0,96
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	35,00	1,05
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	295,00	38,39
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 267,00	4,54
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	4 267,00	4,54
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	15,00	1,80
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	420,00	8,34
		Total	lei			3 393,91
442	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc			34,30 ----- 27,00
	71240100107	Dulgher	h-om	0,3000	60,00	18,00

	001					
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,00	9,00
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,4000	3,00	1,20
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	4 267,00	1,90
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0100	420,00	4,20
		Total	lei			3 086,68
443	CC02K	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor pînă la 8 mm inclusiv, și montate în grinzi și stâlpi, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg			21,82 ----- 5,94
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	60,00	5,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	60,00	0,24
	2710602100000	Oțel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	14,74	15,11
	2734113803881	Sirma din oțel moale, neagră, D=1 mm	kg	0,0100	19,20	0,19
	2010237318750	Distanțieri	buc	0,2800	0,65	0,18
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	420,00	0,41
		Total	lei			2 256,55
444	CC02L2	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în grinzi și stâlpi, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg			17,96 ----- 4,26
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	60,00	3,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	60,00	0,30
	2710602200000	Oțel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,60	12,92
	2734113803881	Sirma din oțel moale, neagră, D=1 mm	kg	0,0100	19,20	0,19
	2010237318750	Distanțieri	buc	0,2800	0,65	0,18
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	420,00	0,41
		Total	lei			4 569,25
		4.11.3. Grinda monolită Gr-17 (1 buc)				
445	CA04F	Beton turnat în plăci, grinzi, stâlpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa și turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350)	m3			1 900,53 ----- 318,00
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	60,00	290,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	60,00	27,06
	2663102100000350	Beton M350	m3	1,0250	1 370,00	1 445,79
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,1500	20,50	3,18
	2952270003100	Vibrator de adîncime	h-ut	0,6000	26,00	15,60
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	420,00	117,96
		Total	lei			8 932,48
446	CB03E	Cofraje din panouri reutilizabile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea	m2			120,35 -----

		<i>betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile</i>				60,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,00	9,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	60,00	51,00
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	49,00	0,24
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,40	0,12
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	1,20	0,36
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	32,00	0,96
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	35,00	1,05
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	295,00	38,39
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 267,00	4,54
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	4 267,00	4,54
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	15,00	1,80
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	420,00	8,34
		Total	lei			3 393,91
447	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc			34,30 ----- 27,00
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3000	60,00	18,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,00	9,00
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,4000	3,00	1,20
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	4 267,00	1,90
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0100	420,00	4,20
		Total	lei			3 086,68
448	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			21,84 ----- 5,94
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	60,00	5,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	60,00	0,24
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	14,74	15,11
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	19,20	0,19
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,65	0,18
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	420,00	0,42
		Total	lei			5 064,64
449	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			17,97 ----- 4,26

	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	60,00	3,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	60,00	0,30
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,60	12,91
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	19,20	0,19
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,65	0,18
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	420,00	0,42
		Total	lei			8 952,69
450	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg			48,12 ----- 12,63
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	60,00	12,63
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,0400	25,00	26,25
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	35,00	0,69
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	65,20	0,68
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	95,00	7,62
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	24,25	0,25
		Total	lei			461,94
		4.11.4. Grinda monolita Gr-18 (1 buc)				
451	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350)	m3			1 902,88 ----- 317,68
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	60,00	290,84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	60,00	26,84
	2663102100000350	Beton M350	m3	1,0250	1 370,00	1 449,32
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	20,50	3,13
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	26,00	15,60
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	420,00	117,16
		Total	lei			3 615,48
452	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			118,82 ----- 60,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,00	8,97
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	60,00	51,03
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	49,00	0,26
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,40	0,12
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	1,20	0,36
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	32,00	0,95
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	35,00	1,03
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	295,00	38,48
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 267,00	3,71
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	4 267,00	3,71

	23201873157 89	Decofrol	kg	0,1200	15,00	1,80
	34105200067 52	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	420,00	8,40
		Total	lei			1 366,38
453	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc			34,77 ----- 27,00
	71240100107 001	Dulgher	h-om	0,3000	60,00	18,00
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,00	9,00
	28112363101 85	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,4000	3,00	1,20
	20101029043 40	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	4 267,00	2,37
	29221400070 00	Macara	h-ut	0,0100	420,00	4,20
		Total	lei			1 251,74
454	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			21,82 ----- 5,93
	71230200111 40	Fierar beton	h-om	0,0950	60,00	5,70
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	60,00	0,24
	27106021000 00	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	14,74	15,11
	27341138038 81	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	19,20	0,19
	20102373187 50	Distantieri	buc	0,2800	0,65	0,18
	29221400070 00	Macara	h-ut	0,0010	420,00	0,40
		Total	lei			1 597,08
455	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			17,97 ----- 4,26
	71230200111 40	Fierar beton	h-om	0,0660	60,00	3,96
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	60,00	0,30
	27106022000 00	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,60	12,91
	27341138038 81	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	19,20	0,19
	20102373187 50	Distantieri	buc	0,2800	0,65	0,18
	29221400070 00	Macara	h-ut	0,0010	420,00	0,42
		Total	lei			3 415,99
456	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg			48,12 ----- 12,63
	71360800250 01	Montator	h-om	0,2100	60,00	12,63
	28112363099 00	Confectii metalice	kg	1,0400	25,00	26,25
	24121261000 10	Miniu de plumb	kg	0,0200	35,00	0,69

	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	65,20	0,68
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	95,00	7,62
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	24,25	0,25
		Total	lei			461,94
		4.12. Rama monolita RM-11 (2 buc)				
		4.12.1. Grinda monolita Gr-17 (1*2=2 buc)				
457	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350)	m3			1 900,06 ----- 318,00
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	60,00	291,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	60,00	27,00
	2663102100000350	Beton M350	m3	1,0250	1 370,00	1 445,79
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	20,50	3,16
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	26,00	15,60
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	420,00	117,51
		Total	lei			17 860,56
458	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			120,36 ----- 60,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,00	9,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	60,00	51,00
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	49,00	0,24
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,40	0,12
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	1,20	0,36
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	32,00	0,96
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	35,00	1,05
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	295,00	38,34
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 267,00	4,54
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	4 267,00	4,54
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	15,00	1,80
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	420,00	8,41
		Total	lei			6 788,56
459	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc			34,53 ----- 27,00
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3000	60,00	18,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,00	9,00

	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,4000	3,00	1,20
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	4 267,00	2,13
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0100	420,00	4,20
		Total	lei			6 216,03
460	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			21,84 ----- 5,94
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	60,00	5,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	60,00	0,24
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	14,74	15,11
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	19,20	0,19
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,65	0,18
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	420,00	0,42
		Total	lei			10 129,15
461	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			17,97 ----- 4,26
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	60,00	3,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	60,00	0,30
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,60	12,92
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	19,20	0,19
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,65	0,18
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	420,00	0,42
		Total	lei			17 905,48
462	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg			48,07 ----- 12,59
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	60,00	12,59
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,0400	25,00	26,26
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	35,00	0,71
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	65,20	0,65
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	95,00	7,62
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	24,25	0,24
		Total	lei			923,00
		4.12.2. Grinda monolita Gr-19 (1*2=2 buc)				
463	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350)	m3			1 900,33 ----- 318,00
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	60,00	291,00

	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	60,00	27,00
	26631021000 00350	Beton M350	m3	1,0250	1 370,00	1 446,11
	41001162028 18	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	20,50	3,17
	29522700031 00	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	26,00	15,60
	29221400070 00	Macara	h-ut	0,2800	420,00	117,44
		Total	lei			20 523,52
464	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			120,48 ----- 60,00
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,00	9,00
	71240100107 00	Dulgher	h-om	0,8500	60,00	51,00
	28741258812 41	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	49,00	0,25
	28741158410 33	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,40	0,12
	28741158250 03	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	1,20	0,36
	28752763115 28	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	32,00	0,96
	28731458870 00	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	35,00	1,05
	20301229283 85	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	295,00	38,35
	20101029043 40	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 267,00	4,60
	20101029034 95	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	4 267,00	4,60
	23201873157 89	Decofrol	kg	0,1200	15,00	1,80
	34105200067 52	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	420,00	8,40
		Total	lei			7 831,15
465	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc			34,46 ----- 27,00
	71240100107 001	Dulgher	h-om	0,3000	60,00	18,00
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,00	9,00
	28112363101 85	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,4000	3,00	1,20
	20101029043 40	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	4 267,00	2,06
	29221400070 00	Macara	h-ut	0,0100	420,00	4,20
		Total	lei			7 133,50
466	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			21,84 ----- 5,94
	71230200111 40	Fierar beton	h-om	0,0950	60,00	5,70
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	60,00	0,24
	27106021000 00	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	14,74	15,11
	27341138038 81	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	19,20	0,19

	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,65	0,18
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	420,00	0,42
		Total	lei			9 182,36
467	CC02L2	Armături din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			17,97 ----- 4,26
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	60,00	3,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	60,00	0,30
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,60	12,91
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	19,20	0,19
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,65	0,18
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	420,00	0,42
		Total	lei			20 819,46
468	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg			48,11 ----- 12,62
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	60,00	12,62
	2811236309900	Confecții metalice	kg	1,0400	25,00	26,26
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	35,00	0,71
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	65,20	0,67
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	95,00	7,61
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	24,25	0,25
		Total	lei			612,93
		4.12.3. Grinda monolita Gr-20 (1*2=2 buc)				
469	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350)	m3			1 900,70 ----- 318,00
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	60,00	291,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	60,00	27,00
	2663102100000350	Beton M350	m3	1,0250	1 370,00	1 446,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	20,50	3,17
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	26,00	15,60
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	420,00	117,52
		Total	lei			19 767,24
470	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			119,49 ----- 60,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,00	9,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	60,00	51,00
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	49,00	0,24

	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,40	0,12
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	1,20	0,36
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	32,00	0,96
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	35,00	1,05
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	295,00	38,34
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 267,00	4,10
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	4 267,00	4,10
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	15,00	1,80
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	420,00	8,41
		Total	lei			7 456,27
471	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc			34,59 ----- 27,00
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3000	60,00	18,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,00	9,00
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,4000	3,00	1,20
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	4 267,00	2,19
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0100	420,00	4,20
		Total	lei			8 093,64
472	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			21,84 ----- 5,94
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	60,00	5,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	60,00	0,24
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	14,74	15,11
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	19,20	0,19
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,65	0,18
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	420,00	0,42
		Total	lei			8 685,52
473	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			17,97 ----- 4,26
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	60,00	3,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	60,00	0,30
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,60	12,91
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	19,20	0,19
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,65	0,18

	29221400070 00	Macara	h-ut	0,0010	420,00	0,42
		Total	lei			20 100,70
474	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg			48,09 ----- 12,60
	71360800250 01	Montator	h-om	0,2100	60,00	12,60
	28112363099 00	Confectii metalice	kg	1,0400	25,00	26,26
	24121261000 10	Miniu de plumb	kg	0,0200	35,00	0,71
	28731559003 11	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	65,20	0,67
	31105000024 01	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	95,00	7,61
	29221400067 02	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	24,25	0,24
		Total	lei			1 074,29
		4.13. Rama monolita RM-12 (2 buc)				
		4.13.1. Grinda monolita Gr-17 (1*2=2 buc)				
475	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350)	m3			1 900,06 ----- 318,00
	71230100102 00	Betonist	h-om	4,8500	60,00	291,00
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	60,00	27,00
	26631021000 00350	Beton M350	m3	1,0250	1 370,00	1 445,79
	41001162028 18	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	20,50	3,16
	29522700031 00	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	26,00	15,60
	29221400070 00	Macara	h-ut	0,2800	420,00	117,51
		Total	lei			17 860,56
476	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			120,36 ----- 60,00
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,00	9,00
	71240100107 00	Dulgher	h-om	0,8500	60,00	51,00
	28741258812 41	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	49,00	0,24
	28741158410 33	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,40	0,12
	28741158250 03	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	1,20	0,36
	28752763115 28	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	32,00	0,96
	28731458870 00	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	35,00	1,05
	20301229283 85	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	295,00	38,34
	20101029043 40	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 267,00	4,54
	20101029034 95	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	4 267,00	4,54
	23201873157 89	Decofrol	kg	0,1200	15,00	1,80
	34105200067 52	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	420,00	8,41

		<i>Total</i>	<i>lei</i>			6 788,56
477	CB11A	<i>Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R</i>	<i>buc</i>			34,53 ----- 27,00
	71240100107001	Dulgher	<i>h-om</i>	0,3000	60,00	18,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	<i>h-om</i>	0,1500	60,00	9,00
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	<i>kg</i>	0,4000	3,00	1,20
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	<i>m3</i>	0,0005	4 267,00	2,13
	2922140007000	Macara	<i>h-ut</i>	0,0100	420,00	4,20
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			6 216,03
478	CC02K	<i>Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante</i>	<i>kg</i>			21,84 ----- 5,94
	7123020011140	Fierar beton	<i>h-om</i>	0,0950	60,00	5,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	<i>h-om</i>	0,0040	60,00	0,24
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	<i>kg</i>	1,0250	14,74	15,11
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	<i>kg</i>	0,0100	19,20	0,19
	2010237318750	Distantieri	<i>buc</i>	0,2800	0,65	0,18
	2922140007000	Macara	<i>h-ut</i>	0,0010	420,00	0,42
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			10 129,15
479	CC02L2	<i>Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante</i>	<i>kg</i>			17,97 ----- 4,26
	7123020011140	Fierar beton	<i>h-om</i>	0,0660	60,00	3,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	<i>h-om</i>	0,0050	60,00	0,30
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	<i>kg</i>	1,0250	12,60	12,92
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	<i>kg</i>	0,0100	19,20	0,19
	2010237318750	Distantieri	<i>buc</i>	0,2800	0,65	0,18
	2922140007000	Macara	<i>h-ut</i>	0,0010	420,00	0,42
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			17 905,48
480	CL57A	<i>Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg</i>	<i>kg</i>			48,07 ----- 12,59
	7136080025001	Montator	<i>h-om</i>	0,2100	60,00	12,59
	2811236309900	Confectii metalice	<i>kg</i>	1,0400	25,00	26,26
	2412126100010	Miniu de plumb	<i>kg</i>	0,0200	35,00	0,71
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	<i>kg</i>	0,0100	65,20	0,65
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	<i>h-ut</i>	0,0800	95,00	7,62

	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	24,25	0,24
		Total	lei			923,00
		4.13.2. Grinda monolita Gr-21 (2*2=4 buc)				
481	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350)	m3			1 900,79 ----- 318,00
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	60,00	291,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	60,00	27,00
	2663102100000350	Beton M350	m3	1,0250	1 370,00	1 446,52
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	20,50	3,16
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	26,00	15,60
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	420,00	117,51
		Total	lei			35 734,83
482	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			119,59 ----- 60,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,00	9,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	60,00	51,00
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	49,00	0,25
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,40	0,12
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	1,20	0,36
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	32,00	0,96
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	35,00	1,05
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	295,00	38,35
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 267,00	4,15
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	4 267,00	4,15
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	15,00	1,80
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	420,00	8,40
		Total	lei			13 514,19
483	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc			34,53 ----- 27,00
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3000	60,00	18,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,00	9,00
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,4000	3,00	1,20
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	4 267,00	2,13
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0100	420,00	4,20
		Total	lei			12 432,06
484	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu	kg			21,84 -----

		<i>diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante</i>				5,94
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	60,00	5,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	60,00	0,24
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	14,74	15,11
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	19,20	0,19
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,65	0,18
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	420,00	0,42
		Total	lei			15 996,51
485	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			17,97 ----- 4,26
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	60,00	3,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	60,00	0,30
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,60	12,91
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	19,20	0,19
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,65	0,18
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	420,00	0,42
		Total	lei			36 780,16
486	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg			48,07 ----- 12,60
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	60,00	12,60
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,0400	25,00	26,26
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	35,00	0,71
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	65,20	0,65
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	95,00	7,61
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	24,25	0,24
		Total	lei			2 449,52
		4.14. Rama monolita RM-13 (1 buc)				
		4.14.1. Grinda monolita Gr-1 (3 buc)				
487	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350)	m3			1 901,98 ----- 318,00
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	60,00	291,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	60,00	27,00
	2663102100000350	Beton M350	m3	1,0250	1 370,00	1 447,63
	41001162028	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	20,50	3,14

	18					
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	26,00	15,60
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	420,00	117,60
		Total	lei			5 705,93
488	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			119,82 ----- 60,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,00	9,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	60,00	51,00
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	49,00	0,24
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,40	0,12
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	1,20	0,36
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	32,00	0,96
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	35,00	1,05
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	295,00	38,35
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 267,00	4,27
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	4 267,00	4,27
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	15,00	1,80
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	420,00	8,40
		Total	lei			1 198,19
489	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc			34,91 ----- 27,00
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3000	60,00	18,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,00	9,00
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,4000	3,00	1,20
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	4 267,00	2,51
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0100	420,00	4,20
		Total	lei			1 780,41
490	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			21,84 ----- 5,94
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	60,00	5,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	60,00	0,24
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	14,74	15,11
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	19,20	0,19
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,65	0,18
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	420,00	0,42

		<i>Total</i>	<i>lei</i>			2 398,34
491	CC02L2	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în grinzi și stâlpi, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg			17,97 4,26
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	60,00	3,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	60,00	0,30
	2710602200000	Oțel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,60	12,91
	2734113803881	Sirma din oțel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	19,20	0,19
	2010237318750	Distanțieri	buc	0,2800	0,65	0,18
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	420,00	0,42
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			5 039,83
492	CL57A	Montarea și fixarea pieselor înglobate în beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg			48,06 12,58
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	60,00	12,58
	2811236309900	Confecții metalice	kg	1,0400	25,00	26,27
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	35,00	0,70
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	65,20	0,68
	3110500002401	Aparat de sudură 28-35 Kw	h-ut	0,0800	95,00	7,59
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	24,25	0,24
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			692,03
		4.14.2. Grinda monolită Gr-23 (1 buc)				
493	CA04F	Beton turnat în plăci, grinzi, stâlpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa și turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350)	m3			1 906,48 318,00
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	60,00	291,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	60,00	27,00
	2663102100000350	Beton M350	m3	1,0250	1 370,00	1 452,20
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,1500	20,50	3,08
	2952270003100	Vibrator de adâncime	h-ut	0,6000	26,00	15,60
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	420,00	117,60
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			1 906,48
494	CB03E	Cofraje din panouri refoșabile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului în plăci și grinzi la construcții cu înălțimea pînă la 20 m inclusiv, exclusiv susținerile	m2			124,13 59,91
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,00	8,95
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	60,00	50,95
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	49,00	0,23
	2874115841033	Piulite uzuale patrâte M 10	buc	0,3000	0,40	0,12
	2874115825003	Suruburi uzuale patrâte M 10 x 140 mm	buc	0,3000	1,20	0,36

	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	32,00	0,98
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	35,00	1,08
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	295,00	38,12
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 267,00	6,56
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	4 267,00	6,56
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	15,00	1,80
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	420,00	8,40
		Total	lei			806,83
495	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc			34,91 ----- 27,00
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3000	60,00	18,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,00	9,00
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,4000	3,00	1,20
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	4 267,00	2,51
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0100	420,00	4,20
		Total	lei			593,47
496	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			21,90 ----- 5,95
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	60,00	5,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	60,00	0,25
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	14,74	15,11
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	19,20	0,19
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,65	0,18
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	420,00	0,46
		Total	lei			801,40
497	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			17,99 ----- 4,26
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	60,00	3,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	60,00	0,30
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,60	12,91
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	19,20	0,19
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,65	0,18
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	420,00	0,44
		Total	lei			1 036,12

		4.15. Rama monolita RM-14 (1 buc)				
		4.15.1. Grinda monolita Gr-1 (2 buc)				
498	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350)	m3			1 899,73 ----- 318,00
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	60,00	291,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	60,00	27,00
	2663102100000350	Beton M350	m3	1,0250	1 370,00	1 445,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	20,50	3,18
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	26,00	15,60
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	420,00	117,60
		Total	lei			3 799,46
499	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			117,87 ----- 60,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,00	9,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	60,00	51,00
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	49,00	0,26
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,40	0,12
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	1,20	0,36
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	32,00	0,96
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	35,00	1,05
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	295,00	38,35
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 267,00	3,28
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	4 267,00	3,28
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	15,00	1,80
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	420,00	8,40
		Total	lei			1 532,29
500	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc			34,91 ----- 27,00
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3000	60,00	18,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,00	9,00
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,4000	3,00	1,20
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	4 267,00	2,51
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0100	420,00	4,20
		Total	lei			1 186,94

501	CC02K	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de santier, cu diametrul barelor pînă la 8 mm inclusiv, și montate în grinzi și stîlpi, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg			21,82 ----- 5,93
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	60,00	5,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	60,00	0,24
	2710602100000	Oțel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	14,74	15,11
	2734113803881	Sirma din oțel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	19,20	0,19
	2010237318750	Distanțieri	buc	0,2800	0,65	0,18
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	420,00	0,40
		Total	lei			1 597,08
502	CC02L2	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în grinzi și stîlpi, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg			17,98 ----- 4,26
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	60,00	3,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	60,00	0,30
	2710602200000	Oțel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,60	12,91
	2734113803881	Sirma din oțel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	19,20	0,19
	2010237318750	Distanțieri	buc	0,2800	0,65	0,18
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	420,00	0,43
		Total	lei			3 361,57
503	CL57A	Montarea și fixarea pieselor înglobate în beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg			48,12 ----- 12,63
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	60,00	12,63
	2811236309900	Confecții metalice	kg	1,0400	25,00	26,25
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	35,00	0,69
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	65,20	0,68
	3110500002401	Aparat de sudură 28-35 Kw	h-ut	0,0800	95,00	7,62
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	24,25	0,25
		Total	lei			461,94
		4.16. Rama monolita RM-15 (1 buc)				
		4.16.1. Grinda monolita Gr-17 (1 buc)				
504	CA04F	Beton turnat în placi, grinzi, stîlpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa și turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350)	m3			1 900,53 ----- 318,00
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	60,00	290,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	60,00	27,06
	26631021000	Beton M350	m3	1,0250	1 370,00	1 445,79

	00350					
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	20,50	3,18
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	26,00	15,60
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	420,00	117,96
		Total	lei			8 932,48
505	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			120,35 ----- 60,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,00	9,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	60,00	51,00
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	49,00	0,24
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,40	0,12
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	1,20	0,36
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	32,00	0,96
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	35,00	1,05
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	295,00	38,39
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 267,00	4,54
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	4 267,00	4,54
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	15,00	1,80
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	420,00	8,34
		Total	lei			3 393,91
506	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc			34,30 ----- 27,00
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3000	60,00	18,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,00	9,00
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,4000	3,00	1,20
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	4 267,00	1,90
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0100	420,00	4,20
		Total	lei			3 086,68
507	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			21,84 ----- 5,94
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	60,00	5,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	60,00	0,24
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	14,74	15,11
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	19,20	0,19
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,65	0,18
	29221400070	Macara	h-ut	0,0010	420,00	0,42

	00					
		Total	lei			5 064,64
508	CC02L2	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în grinzi și stâlpi, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg			17,97 ----- 4,26
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	60,00	3,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	60,00	0,30
	2710602200000	Oțel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,60	12,91
	2734113803881	Sirma din oțel moale, neagră, D=1 mm	kg	0,0100	19,20	0,19
	2010237318750	Distanțieri	buc	0,2800	0,65	0,18
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	420,00	0,42
		Total	lei			8 952,69
509	CL57A	Montarea și fixarea pieselor înglobate în beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg			48,12 ----- 12,63
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	60,00	12,63
	2811236309900	Confecții metalice	kg	1,0400	25,00	26,25
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	35,00	0,69
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	65,20	0,68
	3110500002401	Aparat de sudură 28-35 Kw	h-ut	0,0800	95,00	7,62
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	24,25	0,25
		Total	lei			461,94
		4.16.2. Grinda monolită Gr-21 (2 buc)				
510	CA04F	Beton turnat în plăci, grinzi, stâlpi, preparat cu centrală de betoane sau beton marfa și turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350)	m3			1 900,06 ----- 318,00
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	60,00	291,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	60,00	27,00
	2663102100000350	Beton M350	m3	1,0250	1 370,00	1 445,79
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,1500	20,50	3,16
	2952270003100	Vibrator de adâncime	h-ut	0,6000	26,00	15,60
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	420,00	117,51
		Total	lei			17 860,56
511	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului în plăci și grinzi la construcții cu înălțimea pînă la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			120,36 ----- 60,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	60,00	51,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,00	9,00
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	49,00	0,24
	2874115841033	Piulite uzuale patrâte M 10	buc	0,3000	0,40	0,12
	28741158250	Suruburi uzuale patrâte M 10 x 140 mm	buc	0,3000	1,20	0,36

	03					
	28752763115 28	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	32,00	0,96
	28731458870 00	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	35,00	1,05
	20301229283 85	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	295,00	38,34
	20101029043 40	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 267,00	4,54
	20101029034 95	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	4 267,00	4,54
	23201873157 89	Decofrol	kg	0,1200	15,00	1,80
	34105200067 52	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	420,00	8,41
		Total	lei			6 788,56
512	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc			34,53 ----- 27,00
	71240100107 001	Dulgher	h-om	0,3000	60,00	18,00
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,00	9,00
	28112363101 85	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,4000	3,00	1,20
	20101029043 40	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	4 267,00	2,13
	29221400070 00	Macara	h-ut	0,0100	420,00	4,20
		Total	lei			6 216,03
513	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			21,85 ----- 5,94
	71230200111 40	Fierar beton	h-om	0,0950	60,00	5,70
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	60,00	0,24
	27106021000 00	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	14,74	15,11
	27341138038 81	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	19,20	0,19
	20102373187 50	Distantieri	buc	0,2800	0,65	0,18
	29221400070 00	Macara	h-ut	0,0010	420,00	0,42
		Total	lei			7 999,98
514	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			17,97 ----- 4,26
	71230200111 40	Fierar beton	h-om	0,0660	60,00	3,96
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	60,00	0,30
	27106022000 00	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,60	12,91
	27341138038 81	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	19,20	0,19
	20102373187 50	Distantieri	buc	0,2800	0,65	0,18
	29221400070 00	Macara	h-ut	0,0010	420,00	0,42

		<i>Total</i>	<i>lei</i>			18 387,83
515	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg			48,06 ----- 12,60
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	60,00	12,60
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,0400	25,00	26,26
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	35,00	0,70
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	65,20	0,67
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	95,00	7,61
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	24,25	0,24
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			1 224,66
		4.16.3. Grinda monolita Gr-20 (1 buc)				
516	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350)	m3			1 901,08 ----- 318,00
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	60,00	291,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	60,00	27,00
	2663102100000350	Beton M350	m3	1,0250	1 370,00	1 446,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	20,50	3,15
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	26,00	15,60
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	420,00	117,92
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			9 885,62
517	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			119,49 ----- 60,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,00	9,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	60,00	51,00
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	49,00	0,25
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,40	0,12
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	1,20	0,36
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	32,00	0,96
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	35,00	1,05
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	295,00	38,39
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 267,00	4,10
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	4 267,00	4,10
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	15,00	1,80
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	420,00	8,35
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			3 728,01
518	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip	buc			34,59 ----- 27,00

		PE 3100 R				
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3000	60,00	18,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,00	9,00
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,4000	3,00	1,20
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	4 267,00	2,19
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0100	420,00	4,20
		Total	lei			4 046,82
519	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			21,85 ----- 5,94
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	60,00	5,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	60,00	0,24
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	14,74	15,11
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	19,20	0,19
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,65	0,18
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	420,00	0,42
		Total	lei			4 343,36
520	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			17,97 ----- 4,26
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	60,00	3,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	60,00	0,30
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,60	12,91
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	19,20	0,19
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,65	0,18
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	420,00	0,42
		Total	lei			10 050,25
521	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg			48,05 ----- 12,62
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	60,00	12,62
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,0400	25,00	26,25
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	35,00	0,72
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	65,20	0,64
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	95,00	7,57
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	24,25	0,24
		Total	lei			536,69
		4.17. Rama monolita RM-16 (1 buc)				

		4.17.1. Grinda monolita Gr-24 (2 buc)				
522	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350)	m3			1 900,06 ----- 318,00
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	60,00	291,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	60,00	27,00
	2663102100000350	Beton M350	m3	1,0250	1 370,00	1 445,79
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	20,50	3,16
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	26,00	15,60
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	420,00	117,51
		Total	lei			17 860,56
523	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			120,43 ----- 60,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,00	9,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	60,00	51,00
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	49,00	0,24
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,40	0,12
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	1,20	0,36
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	32,00	0,96
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	35,00	1,05
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	295,00	38,35
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 267,00	4,57
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	4 267,00	4,57
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	15,00	1,80
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	420,00	8,40
		Total	lei			6 744,00
524	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc			34,53 ----- 27,00
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3000	60,00	18,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,00	9,00
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,4000	3,00	1,20
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	4 267,00	2,13
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0100	420,00	4,20
		Total	lei			6 216,03
525	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale	kg			21,84 ----- 5,94

		<i>cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante</i>				
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	60,00	5,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	60,00	0,24
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	14,74	15,11
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	19,20	0,19
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,65	0,18
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	420,00	0,42
		Total	lei			11 088,19
526	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			17,97 ----- 4,26
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	60,00	3,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	60,00	0,30
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,60	12,91
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	19,20	0,19
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,65	0,18
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	420,00	0,42
		Total	lei			18 386,55
527	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg			48,06 ----- 12,60
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	60,00	12,60
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,0400	25,00	26,26
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	35,00	0,70
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	65,20	0,67
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	95,00	7,61
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	24,25	0,24
		Total	lei			1 224,66
		4.17.2. Grinda monolita Gr-25 (1 buc)				
528	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350)	m3			1 900,53 ----- 318,00
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	60,00	290,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	60,00	27,06
	2663102100000350	Beton M350	m3	1,0250	1 370,00	1 445,79
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	20,50	3,18
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	26,00	15,60
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	420,00	117,96
		Total	lei			8 932,48
529	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu	m2			120,43

		<i>placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile</i>				----- 60,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,00	9,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	60,00	51,00
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	49,00	0,24
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,40	0,12
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	1,20	0,36
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	32,00	0,96
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	35,00	1,05
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	295,00	38,35
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 267,00	4,57
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	4 267,00	4,57
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	15,00	1,80
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	420,00	8,40
		Total	lei			3 372,00
530	CB11A	<i>Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R</i>	buc			34,30 ----- 27,00
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3000	60,00	18,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,00	9,00
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,4000	3,00	1,20
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	4 267,00	1,90
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0100	420,00	4,20
		Total	lei			3 086,68
531	CC02K	<i>Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante</i>	kg			21,83 ----- 5,94
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	60,00	5,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	60,00	0,24
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	14,74	15,11
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	19,20	0,19
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,65	0,18
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	420,00	0,41
		Total	lei			3 997,67
532	CC02L2	<i>Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu</i>	kg			17,97 ----- 4,26

		<i>cofraje glisante</i>				
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	60,00	3,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	60,00	0,30
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,60	12,91
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	19,20	0,19
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,65	0,18
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	420,00	0,42
		Total	lei			9 172,70
533	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg			48,12 ----- 12,63
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	60,00	12,63
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,0400	25,00	26,25
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	35,00	0,69
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	65,20	0,68
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	95,00	7,62
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	24,25	0,25
		Total	lei			461,94
		4.18. Rama monolita RM-18 (1 buc)				
		4.18.1. Grinda monolita Gr-28 (2 buc)				
534	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350)	m3			1 899,65 ----- 318,00
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	60,00	291,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	60,00	27,00
	2663102100000350	Beton M350	m3	1,0250	1 370,00	1 445,71
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	20,50	3,18
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	26,00	15,60
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	420,00	117,16
		Total	lei			7 218,67
535	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			118,72 ----- 60,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,00	9,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	60,00	51,00
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	49,00	0,26
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,40	0,12
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	1,20	0,36
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	32,00	0,96
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	35,00	1,05

	20301229283 85	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	295,00	38,35
	20101029043 40	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 267,00	3,71
	20101029034 95	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	4 267,00	3,71
	23201873157 89	Decofrol	kg	0,1200	15,00	1,80
	34105200067 52	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	420,00	8,40
		Total	lei			2 730,48
536	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc			34,77 ----- 27,00
	71240100107 001	Dulgher	h-om	0,3000	60,00	18,00
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,00	9,00
	28112363101 85	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,4000	3,00	1,20
	20101029043 40	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	4 267,00	2,37
	29221400070 00	Macara	h-ut	0,0100	420,00	4,20
		Total	lei			2 503,48
537	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			21,85 ----- 5,94
	71230200111 40	Fierar beton	h-om	0,0950	60,00	5,70
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	60,00	0,24
	27106021000 00	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	14,74	15,11
	27341138038 81	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	19,20	0,19
	20102373187 50	Distantieri	buc	0,2800	0,65	0,18
	29221400070 00	Macara	h-ut	0,0010	420,00	0,43
		Total	lei			3 199,55
538	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			17,97 ----- 4,26
	71230200111 40	Fierar beton	h-om	0,0660	60,00	3,96
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	60,00	0,30
	27106022000 00	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,60	12,91
	27341138038 81	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	19,20	0,19
	20102373187 50	Distantieri	buc	0,2800	0,65	0,18
	29221400070 00	Macara	h-ut	0,0010	420,00	0,42
		Total	lei			5 932,93
		5. Planseele				
		5.1. Planseul la cota -				

		0.100				
539	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350)	m3			1 900,74 ----- 318,00
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	60,00	291,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	60,00	27,00
	2663102100000350	Beton M350	m3	1,0250	1 370,00	1 446,37
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	20,50	3,17
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	26,00	15,60
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	420,00	117,61
		Total	lei			407 138,86
540	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			119,83 ----- 60,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,00	9,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	60,00	51,00
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	49,00	0,25
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,40	0,12
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	1,20	0,36
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	32,00	0,96
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	35,00	1,05
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	295,00	38,35
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 267,00	4,27
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	4 267,00	4,27
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	15,00	1,80
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	420,00	8,40
		Total	lei			160 446,42
541	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi prefabricate tip PE 3100 R	buc			34,54 ----- 27,00
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3000	60,00	18,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,00	9,00
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,4000	3,00	1,20
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	4 267,00	2,14
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0100	420,00	4,20
		Total	lei			92 484,98
542	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje	kg			17,37 ----- 3,66

		<i>glisante</i>				
	7123020011140	Fierar beton	<i>h-om</i>	0,0580	60,00	3,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	<i>h-om</i>	0,0030	60,00	0,18
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	<i>kg</i>	1,0250	12,60	12,92
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	<i>kg</i>	0,0100	19,20	0,19
	2010237318750	Distantieri	<i>buc</i>	0,2800	0,65	0,18
	2922140007000	Macara	<i>h-ut</i>	0,0010	420,00	0,42
		Total	<i>lei</i>			449 701,64
		5.2. Planseul la cota 2,05				
543	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350)	<i>m3</i>			1 900,73 ----- 318,00
	7123010010200	Betonist	<i>h-om</i>	4,8500	60,00	291,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	<i>h-om</i>	0,4500	60,00	27,00
	2663102100000350	Beton M350	<i>m3</i>	1,0250	1 370,00	1 446,11
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	<i>m3</i>	0,1500	20,50	3,19
	2952270003100	Vibrator de adincime	<i>h-ut</i>	0,6000	26,00	15,60
	2922140007000	Macara	<i>h-ut</i>	0,2800	420,00	117,83
		Total	<i>lei</i>			6 842,64
544	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	<i>m2</i>			118,92 ----- 60,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	<i>h-om</i>	0,1500	60,00	9,01
	7124010010700	Dulgher	<i>h-om</i>	0,8500	60,00	50,99
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	<i>kg</i>	0,0050	49,00	0,24
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	<i>buc</i>	0,3000	0,40	0,12
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	<i>buc</i>	0,3000	1,20	0,36
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	<i>kg</i>	0,0300	32,00	0,95
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	<i>kg</i>	0,0300	35,00	1,04
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	<i>m2</i>	0,1300	295,00	38,42
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	<i>m3</i>	0,0010	4 267,00	3,79
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	<i>m3</i>	0,0010	4 267,00	3,79
	2320187315789	Decofrol	<i>kg</i>	0,1200	15,00	1,80
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	<i>h-ut</i>	0,0200	420,00	8,40
		Total	<i>lei</i>			2 675,61
545	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	<i>buc</i>			34,30 ----- 27,00
	71240100107001	Dulgher	<i>h-om</i>	0,3000	60,00	18,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	<i>h-om</i>	0,1500	60,00	9,00

	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,4000	3,00	1,20
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	4 267,00	1,90
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0100	420,00	4,20
		Total	lei			1 543,34
546	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			17,37 ----- 3,66
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0580	60,00	3,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	60,00	0,18
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,60	12,91
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	19,20	0,19
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,65	0,18
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	420,00	0,42
		Total	lei			7 761,56
		5.3. Planseul la cota 3,500, 3,260				
547	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350)	m3			1 900,75 ----- 318,00
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	60,00	291,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	60,00	27,00
	2663102100000350	Beton M350	m3	1,0250	1 370,00	1 446,38
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	20,50	3,17
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	26,00	15,60
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	420,00	117,60
		Total	lei			409 801,82
548	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			119,83 ----- 60,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,00	9,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	60,00	51,00
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	49,00	0,24
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,40	0,12
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	1,20	0,36
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	32,00	0,96
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	35,00	1,05
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	295,00	38,35
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 267,00	4,27
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	4 267,00	4,27
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	15,00	1,80

	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	420,00	8,40
		Total	lei			161 533,08
549	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc			34,54 ----- 27,00
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3000	60,00	18,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,00	9,00
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,4000	3,00	1,20
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	4 267,00	2,14
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0100	420,00	4,20
		Total	lei			93 078,45
550	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			17,37 ----- 3,66
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0580	60,00	3,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	60,00	0,18
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,60	12,91
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	19,20	0,19
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,65	0,18
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	420,00	0,42
		Total	lei			455 098,28
		5.4. Planseul la cota 7,100				
551	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350)	m3			1 900,75 ----- 318,00
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	60,00	291,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	60,00	27,00
	2663102100000350	Beton M350	m3	1,0250	1 370,00	1 446,37
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	20,50	3,17
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	26,00	15,60
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	420,00	117,61
		Total	lei			353 919,50
552	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			119,79 ----- 60,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,00	9,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	60,00	51,00
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	49,00	0,24
	28741158410	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,40	0,12

	33					
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	1,20	0,36
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	32,00	0,96
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	35,00	1,05
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	295,00	38,35
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 267,00	4,25
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	4 267,00	4,25
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	15,00	1,80
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	420,00	8,40
		Total	lei			139 435,18
553	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc			34,53 ----- 27,00
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3000	60,00	18,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,00	9,00
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,4000	3,00	1,20
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	4 267,00	2,13
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0100	420,00	4,20
		Total	lei			80 376,92
554	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			17,37 ----- 3,66
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0580	60,00	3,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	60,00	0,18
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,60	12,91
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	19,20	0,19
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,65	0,18
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	420,00	0,42
		Total	lei			380 949,62
		5.5. Planseul la cota 7,400				
555	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350)	m3			1 899,85 ----- 318,00
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	60,00	290,73
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	60,00	27,27
	2663102100000350	Beton M350	m3	1,0250	1 370,00	1 444,73
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	20,50	3,16
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	26,00	15,60
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	420,00	118,36

		<i>Total</i>	<i>lei</i>			2 089,84
556	CB03E	<i>Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile</i>	<i>m2</i>			123,51 60,00
	9310060019920	<i>Muncitor deservire CM</i>	<i>h-om</i>	0,1500	60,00	9,00
	7124010010700	<i>Dulgher</i>	<i>h-om</i>	0,8500	60,00	51,00
	2874125881241	<i>Saibe uzuale M 10</i>	<i>kg</i>	0,0050	49,00	0,28
	2874115841033	<i>Piulite uzuale patrate M 10</i>	<i>buc</i>	0,3000	0,40	0,12
	2874115825003	<i>Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm</i>	<i>buc</i>	0,3000	1,20	0,36
	2875276311528	<i>Scoabe din otel pentru constructii</i>	<i>kg</i>	0,0300	32,00	0,96
	2873145887000	<i>Cuie cu cap conic tip A pentru constructii</i>	<i>kg</i>	0,0300	35,00	1,05
	2030122928385	<i>Panou de cofraj cu placaj de 15 mm</i>	<i>m2</i>	0,1300	295,00	38,35
	2010102904340	<i>Dulapi de rasinoase</i>	<i>m3</i>	0,0010	4 267,00	6,10
	2010102903495	<i>Scinduri de rasinoase</i>	<i>m3</i>	0,0010	4 267,00	6,10
	2320187315789	<i>Decofrol</i>	<i>kg</i>	0,1200	15,00	1,80
	3410520006752	<i>Automacara 6 - 10 tf</i>	<i>h-ut</i>	0,0200	420,00	8,40
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			864,58
557	CB11A	<i>Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R</i>	<i>buc</i>			35,45 27,00
	71240100107001	<i>Dulgher</i>	<i>h-om</i>	0,3000	60,00	18,00
	9310060019920	<i>Muncitor deservire CM</i>	<i>h-om</i>	0,1500	60,00	9,00
	2811236310185	<i>Popi metalici extensibili PE 3100 R</i>	<i>kg</i>	0,4000	3,00	1,20
	2010102904340	<i>Dulapi de rasinoase</i>	<i>m3</i>	0,0005	4 267,00	3,05
	2922140007000	<i>Macara</i>	<i>h-ut</i>	0,0100	420,00	4,20
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			496,27
558	CC02N2	<i>Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante</i>	<i>kg</i>			17,39 3,66
	7123020011140	<i>Fierar beton</i>	<i>h-om</i>	0,0580	60,00	3,48
	9310060019920	<i>Muncitor deservire CM</i>	<i>h-om</i>	0,0030	60,00	0,18
	2710602200000	<i>Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm</i>	<i>kg</i>	1,0250	12,60	12,92
	2734113803881	<i>Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm</i>	<i>kg</i>	0,0100	19,20	0,19
	2010237318750	<i>Distantieri</i>	<i>buc</i>	0,2800	0,65	0,18
	2922140007000	<i>Macara</i>	<i>h-ut</i>	0,0010	420,00	0,44
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			2 175,47
		5.6. Planseul la cota 10,160				

559	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350)	m3			1 899,65 ----- 318,00
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	60,00	291,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	60,00	27,00
	2663102100000350	Beton M350	m3	1,0250	1 370,00	1 445,71
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	20,50	3,18
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	26,00	15,60
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	420,00	117,16
		Total	lei			7 218,67
560	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			118,40 ----- 60,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,00	9,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	60,00	51,00
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	49,00	0,24
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,40	0,12
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	1,20	0,36
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	32,00	0,96
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	35,00	1,05
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	295,00	38,35
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 267,00	3,56
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	4 267,00	3,56
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	15,00	1,80
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	420,00	8,40
		Total	lei			2 841,52
561	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc			34,18 ----- 27,00
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3000	60,00	18,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,00	9,00
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,4000	3,00	1,20
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	4 267,00	1,78
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0100	420,00	4,20
		Total	lei			1 640,54
562	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			17,37 ----- 3,66
	71230200111	Fierar beton	h-om	0,0580	60,00	3,48

	40					
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	60,00	0,18
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,60	12,92
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	19,20	0,19
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,65	0,18
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	420,00	0,42
		Total	lei			7 786,84
		6. Parapet				
563	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C16/20	m3			1 826,90 ----- 318,00
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	60,00	291,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	60,00	27,00
	2663102100000250	Beton M250	m3	1,0250	1 300,00	1 372,53
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	20,50	3,17
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	26,00	15,60
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	420,00	117,60
		Total	lei			34 711,07
564	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			119,71 ----- 60,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,00	9,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	60,00	51,00
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	49,00	0,24
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,40	0,12
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	1,20	0,36
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	32,00	0,96
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	35,00	1,05
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	295,00	38,35
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 267,00	4,21
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	4 267,00	4,21
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	15,00	1,80
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	420,00	8,40
		Total	lei			18 195,42
565	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			21,84 ----- 5,94
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	60,00	5,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	60,00	0,24
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	14,74	15,11

	27341138038 81	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	19,20	0,19
	20102373187 50	Distantieri	buc	0,2800	0,65	0,18
	29221400070 00	Macara	h-ut	0,0010	420,00	0,42
		Total	lei			7 437,25
566	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			17,97 ----- 4,26
	71230200111 40	Fierar beton	h-om	0,0660	60,00	3,96
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	60,00	0,30
	27106022000 00	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,60	12,92
	27341138038 81	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	19,20	0,19
	20102373187 50	Distantieri	buc	0,2800	0,65	0,18
	29221400070 00	Macara	h-ut	0,0010	420,00	0,42
		Total	lei			21 050,19
567	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (d5, 150*150)	kg			20,19 ----- 1,80
	71230200111 40	Fierar beton	h-om	0,0250	60,00	1,50
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	60,00	0,30
	28731220041 00	Plase sudate	kg	1,0100	17,50	17,68
	27106021000 00	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	14,74	0,07
	27341138038 81	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	19,20	0,19
	20102373187 50	Distantieri	buc	0,3000	0,65	0,19
	29221400070 00	Macara	h-ut	0,0006	420,00	0,26
		Total	lei			3 989,99
		7. Scari interioare				
		7.1. Scara Sc-1				
568	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (100 mm)	m3			472,74 ----- 59,25
	93100600199 00	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	60,00	59,25
	14211022000 68	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	304,00	349,60
	41001262028 18	Apa	m3	0,1000	20,50	2,05
	29123400025 06	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	35,00	7,44
	25922700040 21	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	128,00	54,40
		Total	lei			378,19
569	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25	m3			1 900,31 ----- 318,00
	71230100102 00	Betonist	h-om	4,8500	60,00	291,00
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	60,00	27,00
	26631021000	Beton M350	m3	1,0250	1 370,00	1 446,11

	00350					
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	20,50	3,15
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	26,00	15,60
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	420,00	117,44
		Total	lei			10 261,66
570	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			119,82 ----- 60,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,00	9,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	60,00	51,00
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	49,00	0,24
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,40	0,12
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	1,20	0,36
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	32,00	0,96
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	35,00	1,05
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	295,00	38,35
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 267,00	4,27
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	4 267,00	4,27
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	15,00	1,80
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	420,00	8,40
		Total	lei			5 990,95
571	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc			35,96 ----- 27,00
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3000	60,00	18,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,00	9,00
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,4000	3,00	1,20
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	4 267,00	3,56
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0100	420,00	4,20
		Total	lei			431,47
572	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			19,08 ----- 3,57
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0650	60,00	3,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	60,00	0,00
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	14,74	15,10
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	19,20	0,23
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,65	0,19
	29221400070	Macara	h-ut	0,0010	420,00	0,00

	00					
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			16,03
573	CC02N2	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în plăci, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg			17,37 ----- 3,66
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0580	60,00	3,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	60,00	0,18
	2710602200000	Oțel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,60	12,92
	2734113803881	Sirma din oțel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	19,20	0,19
	2010237318750	Distanțieri	buc	0,2800	0,65	0,18
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	420,00	0,42
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			9 278,55
574	CC03C	Montare plase sudate la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, la plăci	kg			20,20 ----- 1,80
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	60,00	1,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	60,00	0,30
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	17,50	17,68
	2710602100000	Oțel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	14,74	0,07
	2734113803881	Sirma din oțel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	19,20	0,19
	2010237318750	Distanțieri	buc	0,3000	0,65	0,20
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	420,00	0,26
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			1 971,93
		7.2. Scara Sc-2				
575	CA04F	Beton turnat în plăci, grinzi, stâlpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa și turnarea cu mijloace clasice C20/25	m3			1 902,03 ----- 318,00
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	60,00	291,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	60,00	27,00
	2663102100000350	Beton M350	m3	1,0250	1 370,00	1 448,29
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,1500	20,50	3,15
	2952270003100	Vibrator de adâncime	h-ut	0,6000	26,00	15,60
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	420,00	117,00
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			5 325,69
576	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului în plăci și grinzi la construcții cu înălțimea pînă la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			119,04 ----- 60,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,00	9,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	60,00	51,00
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	49,00	0,24
	2874115841033	Piulite uzuale patrute M 10	buc	0,3000	0,40	0,12
	28741158250	Suruburi uzuale patrute M 10 x 140 mm	buc	0,3000	1,20	0,36

	03					
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	32,00	0,96
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	35,00	1,05
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	295,00	38,35
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 267,00	3,88
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	4 267,00	3,88
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	15,00	1,80
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	420,00	8,40
		Total	lei			2 618,95
577	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc			34,77 ----- 27,00
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3000	60,00	18,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,00	9,00
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,4000	3,00	1,20
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	4 267,00	2,37
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0100	420,00	4,20
		Total	lei			1 251,74
578	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			17,37 ----- 3,66
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0580	60,00	3,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	60,00	0,18
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,60	12,91
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	19,20	0,19
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,65	0,18
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	420,00	0,42
		Total	lei			6 126,60
		7.3. Scara Sc-3				
579	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25	m3			1 900,37 ----- 318,00
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	60,00	291,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	60,00	27,00
	2663102100000350	Beton M350	m3	1,0250	1 370,00	1 445,84
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	20,50	3,18
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	26,00	15,60
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	420,00	117,75
		Total	lei			10 642,09

580	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			119,04 ----- 60,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,00	9,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	60,00	51,00
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	49,00	0,24
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,40	0,12
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	1,20	0,36
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	32,00	0,96
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	35,00	1,05
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	295,00	38,35
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 267,00	3,88
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	4 267,00	3,88
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	15,00	1,80
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	420,00	8,40
		Total	lei			3 928,18
581	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc			34,77 ----- 27,00
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3000	60,00	18,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,00	9,00
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,4000	3,00	1,20
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	4 267,00	2,37
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0100	420,00	4,20
		Total	lei			1 877,61
582	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			17,37 ----- 3,66
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0580	60,00	3,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	60,00	0,18
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,60	12,92
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	19,20	0,19
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,65	0,18
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	420,00	0,42
		Total	lei			12 338,43
		7.4. Scara Sc-4				
583	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace	m3			1 901,08 ----- 318,00

		<i>clasice C20/25</i>				
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	60,00	291,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	60,00	27,00
	2663102100000350	Beton M350	m3	1,0250	1 370,00	1 446,72
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	20,50	3,16
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	26,00	15,60
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	420,00	117,60
		Total	lei			9 505,38
584	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			119,82 ----- 60,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,00	9,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	60,00	51,00
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	49,00	0,24
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,40	0,12
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	1,20	0,36
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	32,00	0,96
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	35,00	1,05
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	295,00	38,35
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 267,00	4,27
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	4 267,00	4,27
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	15,00	1,80
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	420,00	8,40
		Total	lei			4 792,76
585	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc			33,92 ----- 27,00
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3000	60,00	18,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,00	9,00
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,4000	3,00	1,20
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	4 267,00	1,52
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0100	420,00	4,20
		Total	lei			949,87
586	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			17,37 ----- 3,66
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0580	60,00	3,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	60,00	0,18
	27106022000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8	kg	1,0250	12,60	12,91

	00	mm				
	27341138038 81	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	19,20	0,19
	20102373187 50	Distantieri	buc	0,2800	0,65	0,18
	29221400070 00	Macara	h-ut	0,0010	420,00	0,42
		Total	lei			10 355,12
		8. Scari exterioare				
		8.1. Scara Sc-1				
587	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (100 mm)	m3			472,16 ----- 59,40
	93100600199 00	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	60,00	59,40
	14211022000 68	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	304,00	349,60
	41001262028 18	Apa	m3	0,1000	20,50	2,05
	29123400025 06	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	35,00	7,35
	25922700040 21	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	128,00	53,76
		Total	lei			2 832,96
588	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C16/20	m3			1 826,82 ----- 317,96
	71230100102 00	Betonist	h-om	4,8500	60,00	290,98
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	60,00	26,98
	26631021000 00250	Beton M250	m3	1,0250	1 300,00	1 372,48
	41001162028 18	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	20,50	3,17
	29522700031 00	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	26,00	15,60
	29221400070 00	Macara	h-ut	0,2800	420,00	117,60
		Total	lei			30 142,48
589	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			119,98 ----- 60,00
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,00	9,00
	71240100107 00	Dulgher	h-om	0,8500	60,00	51,00
	28741258812 41	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	49,00	0,24
	28741158410 33	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,40	0,12
	28741158250 03	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	1,20	0,36
	28752763115 28	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	32,00	0,96
	28731458870 00	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	35,00	1,05
	20301229283 85	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	295,00	38,35
	20101029043 40	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 267,00	4,35
	20101029034 95	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	4 267,00	4,35
	23201873157 89	Decofrol	kg	0,1200	15,00	1,80
	34105200067 52	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	420,00	8,40

		<i>Total</i>	<i>lei</i>			12 957,52
590	CC02M	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor pînă la 8 mm, și montate în plăci, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg			20,04 ----- 4,14
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0650	60,00	3,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	60,00	0,24
	2710602100000	Oțel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	14,74	15,11
	2734113803881	Sirma din oțel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	19,20	0,19
	2010237318750	Distanțieri	buc	0,2800	0,65	0,18
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	420,00	0,41
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			812,94
591	CC02N2	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în plăci, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg			17,36 ----- 3,65
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0580	60,00	3,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	60,00	0,18
	2710602200000	Oțel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,60	12,92
	2734113803881	Sirma din oțel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	19,20	0,19
	2010237318750	Distanțieri	buc	0,2800	0,65	0,18
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	420,00	0,42
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			345,63
592	CC03C	Montare plase sudate la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, la plăci	kg			20,19 ----- 1,80
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	60,00	1,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	60,00	0,30
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	17,50	17,67
	2710602100000	Oțel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	14,74	0,07
	2734113803881	Sirma din oțel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	19,20	0,19
	2010237318750	Distanțieri	buc	0,3000	0,65	0,20
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	420,00	0,25
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			17 128,42
		8.2. Scara Sc-2				
593	TsC54C	Strat de fundație din pietris (100 mm)	m3			472,16 ----- 59,40
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	60,00	59,40
	1421102200068	Pietris ciuruit nespălat de riu 7-15mm	m3	1,1500	304,00	349,60
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,50	2,05
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere internă, presiunea pînă la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	35,00	7,35

	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	128,00	53,76
		Total	lei			472,16
594	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C16/20	m3			1 825,78 ----- 318,00
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	60,00	291,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	60,00	27,00
	2663102100000250	Beton M250	m3	1,0250	1 300,00	1 371,84
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	20,50	3,18
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	26,00	15,60
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	420,00	117,16
		Total	lei			6 937,97
595	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			119,82 ----- 60,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,00	9,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	60,00	51,00
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	49,00	0,24
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,40	0,12
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	1,20	0,36
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	32,00	0,96
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	35,00	1,05
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	295,00	38,35
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 267,00	4,27
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	4 267,00	4,27
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	15,00	1,80
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	420,00	8,40
		Total	lei			2 396,38
596	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			20,07 ----- 4,10
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0650	60,00	3,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	60,00	0,21
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	14,74	15,10
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	19,20	0,18
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,65	0,18
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	420,00	0,50
		Total	lei			170,17
597	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si	kg			16,87 ----- 3,61

		montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante				
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0580	60,00	3,43
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	60,00	0,18
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,60	12,90
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	19,20	0,17
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,65	0,18
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	420,00	0,00
		Total	lei			56,02
598	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg			20,19 ----- 1,80
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	60,00	1,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	60,00	0,30
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	17,50	17,67
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	14,74	0,07
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	19,20	0,19
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,65	0,19
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	420,00	0,25
		Total	lei			3 358,46
		8.3. Scara Sc-3				
599	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (100 mm)	m3			472,16 ----- 59,40
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	60,00	59,40
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	304,00	349,60
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,50	2,05
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	35,00	7,35
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	128,00	53,76
		Total	lei			472,16
600	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C16/20	m3			1 827,32 ----- 317,85
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	60,00	290,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	60,00	26,92
	2663102100000250	Beton M250	m3	1,0250	1 300,00	1 373,33
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	20,50	3,15
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	26,00	15,60
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	420,00	117,38
		Total	lei			7 126,54
601	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20	m2			119,82 ----- 60,00

		<i>m inclusiv, exclusiv sustinerile</i>				
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,00	9,00
	71240100107 00	Dulgher	h-om	0,8500	60,00	51,00
	28741258812 41	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	49,00	0,24
	28741158410 33	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,40	0,12
	28741158250 03	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	1,20	0,36
	28752763115 28	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	32,00	0,96
	28731458870 00	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	35,00	1,05
	20301229283 85	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	295,00	38,35
	20101029043 40	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 267,00	4,27
	20101029034 95	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	4 267,00	4,27
	23201873157 89	Decofrol	kg	0,1200	15,00	1,80
	34105200067 52	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	420,00	8,40
		Total	lei			2 396,38
602	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			20,09 ----- 4,12
	71230200111 40	Fierar beton	h-om	0,0650	60,00	3,91
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	60,00	0,21
	27106021000 00	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	14,74	15,11
	27341138038 81	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	19,20	0,20
	20102373187 50	Distantieri	buc	0,2800	0,65	0,18
	29221400070 00	Macara	h-ut	0,0010	420,00	0,48
		Total	lei			175,59
603	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			16,87 ----- 3,61
	71230200111 40	Fierar beton	h-om	0,0580	60,00	3,43
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	60,00	0,18
	27106022000 00	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,60	12,90
	27341138038 81	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	19,20	0,17
	20102373187 50	Distantieri	buc	0,2800	0,65	0,18
	29221400070 00	Macara	h-ut	0,0010	420,00	0,00
		Total	lei			56,02
604	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg			20,19 ----- 1,80
	71230200111 40	Fierar beton	h-om	0,0250	60,00	1,50
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	60,00	0,30
	28731220041	Plase sudate	kg	1,0100	17,50	17,67

	00					
	27106021000 00	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	14,74	0,07
	27341138038 81	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	19,20	0,19
	20102373187 50	Distantieri	buc	0,3000	0,65	0,19
	29221400070 00	Macara	h-ut	0,0006	420,00	0,26
		Total	lei			3 320,55
		8.4. Scara Sc-4				
605	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (100 mm)	m3			469,07 ----- 60,00
	93100600199 00	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	60,00	60,00
	14211022000 68	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	304,00	344,53
	41001262028 18	Apa	m3	0,1000	20,50	2,07
	29123400025 06	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	35,00	7,00
	25922700040 21	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	128,00	55,47
		Total	lei			140,72
606	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C16/20	m3			1 831,11 ----- 318,00
	71230100102 00	Betonist	h-om	4,8500	60,00	290,57
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	60,00	27,43
	26631021000 00250	Beton M250	m3	1,0250	1 300,00	1 374,29
	41001162028 18	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	20,50	3,23
	29522700031 00	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	26,00	15,60
	29221400070 00	Macara	h-ut	0,2800	420,00	120,00
		Total	lei			1 281,78
607	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			128,40 ----- 60,00
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,00	9,00
	71240100107 00	Dulgher	h-om	0,8500	60,00	51,00
	28741258812 41	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	49,00	0,29
	28741158410 33	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,40	0,12
	28741158250 03	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	1,20	0,36
	28752763115 28	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	32,00	0,96
	28731458870 00	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	35,00	1,05
	20301229283 85	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	295,00	38,35
	20101029043 40	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 267,00	8,53
	20101029034 95	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	4 267,00	8,53
	23201873157 89	Decofrol	kg	0,1200	15,00	1,80
	34105200067 52	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	420,00	8,40
		Total	lei			642,01

608	CC02M	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de santier, cu diametrul barelor pînă la 8 mm, și montate în plăci, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg			19,53 ----- 4,07
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0650	60,00	4,07
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	60,00	0,00
	2710602100000	Oțel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	14,74	15,12
	2734113803881	Sirma din oțel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	19,20	0,16
	2010237318750	Distanțieri	buc	0,2800	0,65	0,18
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	420,00	0,00
		Total	lei			23,04
609	CC02N2	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în plăci, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg			17,04 ----- 3,79
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0580	60,00	3,79
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	60,00	0,00
	2710602200000	Oțel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,60	12,86
	2734113803881	Sirma din oțel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	19,20	0,20
	2010237318750	Distanțieri	buc	0,2800	0,65	0,19
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	420,00	0,00
		Total	lei			16,19
610	CC03C	Montare plase sudate la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, la plăci	kg			20,19 ----- 1,81
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	60,00	1,51
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	60,00	0,31
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	17,50	17,67
	2710602100000	Oțel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	14,74	0,08
	2734113803881	Sirma din oțel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	19,20	0,19
	2010237318750	Distanțieri	buc	0,3000	0,65	0,19
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	420,00	0,24
		Total	lei			708,24
		8.5. Scara Sc-5				
611	TsC54C	Strat de fundație din pietris (100 mm)	m3			471,60 ----- 59,42
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	60,00	59,42
	1421102200068	Pietris ciuruit nespălat de riu 7-15mm	m3	1,1500	304,00	349,11
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,50	2,05
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere internă, presiunea pînă la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	35,00	7,34
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	128,00	53,68

		<i>Total</i>	<i>lei</i>			1 461,95
612	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C16/20	m3			1 826,79 ----- 318,00
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	60,00	291,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	60,00	27,00
	2663102100000250	Beton M250	m3	1,0250	1 300,00	1 372,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	20,50	3,17
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	26,00	15,60
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	420,00	117,52
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			18 998,64
613	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			120,48 ----- 60,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,00	9,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	60,00	51,00
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	49,00	0,25
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,40	0,12
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	1,20	0,36
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	32,00	0,96
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	35,00	1,05
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	295,00	38,35
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 267,00	4,60
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	4 267,00	4,60
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	15,00	1,80
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	420,00	8,40
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			7 831,15
614	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			20,10 ----- 4,14
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0650	60,00	3,91
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	60,00	0,24
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	14,74	15,11
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	19,20	0,19
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,65	0,18
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	420,00	0,47
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			358,05
615	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv	kg			17,26 ----- 3,67

		construciile executate cu cofraje glisante				
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0580	60,00	3,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	60,00	0,17
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,60	12,91
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	19,20	0,20
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,65	0,18
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	420,00	0,31
		Total	lei			237,32
616	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg			20,19 ----- 1,80
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	60,00	1,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	60,00	0,30
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	17,50	17,68
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	14,74	0,07
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	19,20	0,19
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,65	0,19
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	420,00	0,26
		Total	lei			9 609,42
		8.6. Scara Sc-6				
617	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (100 mm)	m3			472,77 ----- 59,43
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	60,00	59,43
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	304,00	350,32
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,50	2,05
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	35,00	7,33
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	128,00	53,64
		Total	lei			992,82
618	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C16/20	m3			1 827,37 ----- 318,00
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	60,00	291,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	60,00	27,00
	2663102100000250	Beton M250	m3	1,0250	1 300,00	1 372,88
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	20,50	3,17
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	26,00	15,60
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	420,00	117,73
		Total	lei			24 121,34
619	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			119,82 ----- 60,00
	93100600199	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,00	9,00

	20					
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	60,00	51,00
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	49,00	0,24
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,40	0,12
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	1,20	0,36
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	32,00	0,96
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	35,00	1,05
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	295,00	38,35
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 267,00	4,27
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	4 267,00	4,27
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	15,00	1,80
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	420,00	8,40
		Total	lei			7 189,14
620	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			20,05 ----- 4,14
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0650	60,00	3,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	60,00	0,24
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	14,74	15,11
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	19,20	0,19
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,65	0,18
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	420,00	0,43
		Total	lei			592,91
621	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			17,36 ----- 3,66
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0580	60,00	3,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	60,00	0,18
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,60	12,91
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	19,20	0,19
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,65	0,18
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	420,00	0,42
		Total	lei			9 282,40
622	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg			20,17 ----- 1,80
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	60,00	1,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	60,00	0,30
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	17,50	17,67
	27106021000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal	kg	0,0050	14,74	0,07

	00	de 8 mm				
	27341138038 81	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	19,20	0,19
	20102373187 50	Distantieri	buc	0,3000	0,65	0,20
	29221400070 00	Macara	h-ut	0,0006	420,00	0,24
		Total	lei			3 174,92
		8.7. Scara Sc-7				
623	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (100 mm)	m3			472,41 ----- 59,57
	93100600199 00	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	60,00	59,57
	14211022000 68	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	304,00	349,60
	41001262028 18	Apa	m3	0,1000	20,50	2,05
	29123400025 06	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	35,00	7,25
	25922700040 21	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	128,00	53,94
		Total	lei			661,38
624	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C16/20	m3			1 826,24 ----- 318,00
	71230100102 00	Betonist	h-om	4,8500	60,00	290,96
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	60,00	27,04
	26631021000 00250	Beton M250	m3	1,0250	1 300,00	1 371,88
	41001162028 18	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	20,50	3,16
	29522700031 00	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	26,00	15,60
	29221400070 00	Macara	h-ut	0,2800	420,00	117,60
		Total	lei			15 523,06
625	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			119,82 ----- 60,00
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,00	9,00
	71240100107 00	Dulgher	h-om	0,8500	60,00	51,00
	28741258812 41	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	49,00	0,24
	28741158410 33	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,40	0,12
	28741158250 03	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	1,20	0,36
	28752763115 28	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	32,00	0,96
	28731458870 00	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	35,00	1,05
	20301229283 85	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	295,00	38,35
	20101029043 40	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 267,00	4,27
	20101029034 95	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	4 267,00	4,27
	23201873157 89	Decofrol	kg	0,1200	15,00	1,80
	34105200067 52	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	420,00	8,40
		Total	lei			4 792,76
626	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37	kg			20,06

		<i>fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante</i>				----- 4,14
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0650	60,00	3,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	60,00	0,25
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	14,74	15,11
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	19,20	0,19
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,65	0,18
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	420,00	0,44
		Total	lei			384,08
627	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			17,37 ----- 3,66
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0580	60,00	3,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	60,00	0,18
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,60	12,92
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	19,20	0,19
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,65	0,18
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	420,00	0,42
		Total	lei			4 840,69
628	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg			20,17 ----- 1,80
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	60,00	1,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	60,00	0,30
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	17,50	17,68
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	14,74	0,07
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	19,20	0,19
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,65	0,19
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	420,00	0,23
		Total	lei			1 807,36
		8.8. Scara Sc-8				
629	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (100 mm)	m3			471,38 ----- 59,33
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	60,00	59,33
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	304,00	349,04
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,50	2,05
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	35,00	7,39
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	128,00	53,57

		<i>Total</i>	<i>lei</i>			1 272,73
630	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C16/20	m3			1 826,96 ----- 318,00
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	60,00	290,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	60,00	27,05
	2663102100000250	Beton M250	m3	1,0250	1 300,00	1 372,46
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	20,50	3,16
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	26,00	15,60
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	420,00	117,74
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			11 144,43
631	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			120,60 ----- 60,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,00	9,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	60,00	51,00
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	49,00	0,25
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,40	0,12
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	1,20	0,36
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	32,00	0,96
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	35,00	1,05
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	295,00	38,35
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 267,00	4,65
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	4 267,00	4,65
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	15,00	1,80
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	420,00	8,40
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			6 632,96
632	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			19,59 ----- 4,08
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0650	60,00	3,91
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	60,00	0,17
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	14,74	15,12
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	19,20	0,22
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,65	0,18
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	420,00	0,00
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			69,17
633	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv	kg			17,26 ----- 3,66

		<i>construciile executate cu cofraje glisante</i>				
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0580	60,00	3,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	60,00	0,18
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,60	12,91
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	19,20	0,19
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,65	0,18
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	420,00	0,32
		Total	lei			229,08
634	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg			20,19 ----- 1,80
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	60,00	1,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	60,00	0,30
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	17,50	17,68
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	14,74	0,07
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	19,20	0,19
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,65	0,19
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	420,00	0,25
		Total	lei			6 028,98
		8.9. Scara Sc-9				
635	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (100 mm)	m3			472,16 ----- 59,40
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	60,00	59,40
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	304,00	349,60
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,50	2,05
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	35,00	7,35
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	128,00	53,76
		Total	lei			944,32
636	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C16/20	m3			1 826,88 ----- 318,00
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	60,00	290,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	60,00	27,03
	2663102100000250	Beton M250	m3	1,0250	1 300,00	1 372,69
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	20,50	3,17
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	26,00	15,60
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	420,00	117,42
		Total	lei			16 990,00
637	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			119,42 ----- 60,00
	93100600199	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,00	9,00

	20					
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	60,00	51,00
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	49,00	0,25
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,40	0,12
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	1,20	0,36
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	32,00	0,96
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	35,00	1,05
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	295,00	38,35
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 267,00	4,06
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	4 267,00	4,06
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	15,00	1,80
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	420,00	8,40
		Total	lei			7 523,24
638	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			20,06 ----- 4,15
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0650	60,00	3,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	60,00	0,25
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	14,74	15,11
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	19,20	0,19
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,65	0,18
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	420,00	0,44
		Total	lei			386,02
639	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			17,37 ----- 3,66
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0580	60,00	3,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	60,00	0,18
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,60	12,92
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	19,20	0,19
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,65	0,18
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	420,00	0,42
		Total	lei			4 860,67
640	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg			20,18 ----- 1,80
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	60,00	1,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	60,00	0,30
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	17,50	17,67
	27106021000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal	kg	0,0050	14,74	0,07

	00	de 8 mm				
	27341138038 81	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	19,20	0,19
	20102373187 50	Distantieri	buc	0,3000	0,65	0,19
	29221400070 00	Macara	h-ut	0,0006	420,00	0,24
		Total	lei			2 104,06
		9. Canale subterane				
		9.1. Fintini si jgheaburi de canalizare exterioare				
641	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 (M150)	m3			1 575,59 ----- 270,40
	71230100102 00	Betonist	h-om	3,8500	60,00	231,20
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	60,00	39,20
	26631021000 00150	Beton M150	m3	1,0250	1 150,00	1 188,33
	41001162028 18	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,50	2,05
	29221400070 00	Macara	h-ut	0,2500	420,00	106,40
	29522700030 00	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	21,00	8,40
		Total	lei			2 363,38
642	AcE14A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana	m3			1 865,30 ----- 579,56
	71360500120 00	Instalator alimentari apa	h-om	6,7600	60,00	405,56
	93100600199 22	Muncitor deservire	h-om	2,9000	60,00	174,00
	26631021009 57	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,5200	1 250,00	657,41
	20101029155 72	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,1600	295,00	47,53
	26641021011 96	Mortar -ciment M 50	m3	0,0820	1 075,00	89,58
	14211022005 25	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1450	277,60	40,61
	26511221004 022	Ciment M-400	kg	0,7000	2,60	1,84
	34105200013 73	Automacara 5 tf	h-ut	1,0680	420,00	448,78
		Total	lei			10 072,63
643	AcE14A1	Placi prefabricate pt. camine КЦД-15 (0,38 m3)	buc			1 830,00 ----- 0,00
	26611264331 520	Placi prefabricate pt. camine КЦД-15 (0,38 m3)	buc	1,0000	1 830,00	1 830,00
		Total	lei			3 660,00
644	AcE14A1	Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9 (0,4 m3)	buc			1 250,00 ----- 0,00
	26611264331 521	Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9 (0,4 m3)	buc	1,0000	1 250,00	1 250,00
		Total	lei			12 500,00
645	AcE14A1	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-15-1 (0,27 m3)	buc			2 130,00 ----- 0,00
	26611264331 52321	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-15-1 (0,27 m3)	buc	1,0000	2 130,00	2 130,00
		Total	lei			4 260,00

646	AcE14A1	Inel prefabricat pt. camine KЦ-7-3 (0,05 m3)	buc			415,00 ----- 0,00
	26611264330 913	Inel prefabricat pt. camine KЦ-7-3 (0,05 m3)	buc	1,0000	415,00	415,00
		Total	lei			830,00
647	AcE14A1	Capacul cu rama din fonta	buc			1 100,00 ----- 0,00
	28752742000 01	Capacul cu rama din fonta*	buc	1,0000	1 100,00	1 100,00
		Total	lei			2 200,00
648	CP16A	Montarea elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.) (Jgheab Л7-8)	buc			7 641,72 ----- 126,00
	71230300125 00	Montator P.B	h-om	1,9000	60,00	114,00
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	60,00	12,00
	26661228006 0015	Element prefabricat (Jgheab Л7-8)	buc	1,0100	7 222,50	7 294,72
	26641021000 01	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0,0060	1 100,00	11,00
	41001162028 18	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,00
	29221400060 00	Macara pe pneuri	h-ut	0,5000	420,00	210,00
		Total	lei			7 641,72
649	CP15B	Montarea placutelor prefabricate din beton armat peste canale cu volum intre 0,05 - 0,5 mc inclusiv (Placa П9д-15)	buc			535,55 ----- 45,00
	71230300125 00	Montator P.B	h-om	0,6000	60,00	36,00
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,00	9,00
	26661228006 00199	Element prefabricat (Placa П9д-15)	buc	1,0100	440,00	444,40
	26641021020 10	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0040	1 100,00	4,12
	41001162028 18	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	20,50	0,02
	24105200067 51	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,1000	420,00	42,00
		Total	lei			4 284,40
650	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda (interior)	m2			162,51 ----- 52,80
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	60,00	30,00
	71220500134 00	Zidar	h-om	0,3800	60,00	22,80
	24165373438 290	Amestec "Penetron"	kg	0,8000	136,50	109,20
	41001162028 18	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250	20,50	0,51
		Total	lei			10 563,21
651	IzF04F k=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2			56,26 ----- 7,20

	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0600	60,00	7,20
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,7000	14,20	48,28
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3400	0,08	0,05
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	24,25	0,05
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	26,00	0,68
		Total	lei			3 487,90
		9.2. Fintini si jgheaburi de apa exterioare				
652	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 (M150)	m3			1 564,46 ----- 269,14
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	60,00	230,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	60,00	38,57
	2663102100000150	Beton M150	m3	1,0250	1 150,00	1 182,86
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,50	2,06
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	420,00	102,00
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	21,00	8,40
		Total	lei			1 095,12
653	AcE10A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana	m3			1 760,70 ----- 635,56
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	7,2000	60,00	431,85
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	3,4000	60,00	203,70
	2663102100933	Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100)	m3	0,1330	1 120,00	152,10
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,1200	295,00	36,42
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0100	1 075,00	13,27
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,2260	289,00	64,22
	2664102101126	Var	kg	0,1100	5,00	0,56
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,0800	35,00	3,02
	2010102906951	Bara de lemn	m3	0,0040	4 267,00	0,00
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	2,0360	420,00	855,56
		Total	lei			1 426,17
654	AcE10A1	Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3)	buc			795,00 ----- 0,00
	26611264331010	Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3)	buc	1,0000	795,00	795,00
		Total	lei			795,00
655	AcE10A1	Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,24 m3)	buc			833,00 ----- 0,00
	26611264331011	Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,24 m3)	buc	1,0000	833,00	833,00
		Total	lei			1 666,00
656	AcE10A1	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1 (0,10 m3)	buc			1 025,00 -----

						0,00
	26611264331 0142	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-2 (0,10 m3)	buc	1,0000	1 025,00	1 025,00
		Total	lei			1 025,00
657	AcE10A1	Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3 (0,05 m3)	buc			415,00 ----- 0,00
	26611264330 913	Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3 (0,05 m3)	buc	1,0000	415,00	415,00
		Total	lei			415,00
658	AcE10A1	Capacul cu rama din fonta	buc			1 100,00 ----- 0,00
	28752742000 01	Capacul cu rama din fonta*	buc	1,0000	1 100,00	1 100,00
		Total	lei			1 100,00
659	CP16A	Montarea elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.) (Jgheab Л5д-15)	buc			912,96 ----- 126,00
	71230300125 00	Montator P.B	h-om	1,9000	60,00	114,00
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	60,00	12,00
	26661228006 00115	Element prefabricat (Jgheab Л5д-15)	buc	1,0100	565,00	570,65
	26641021000 01	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0,0060	1 100,00	6,29
	41001162028 18	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,03
	29221400060 00	Macara pe pneuri	h-ut	0,5000	420,00	210,00
		Total	lei			6 390,75
660	CP15A	Montarea placutelor prefabricate din beton armat peste canale cu volum intre 0,02 - 0,05 mc inclusiv (Placa П5д-8)	buc			248,50 ----- 18,00
	71230300125 00	Montator P.B	h-om	0,2500	60,00	15,00
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	60,00	3,00
	26661228006 00121	Element prefabricat (Placa П5д-8)	buc	1,0100	210,00	212,10
	26641021020 10	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0020	1 100,00	1,57
	41001162028 18	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,50	0,03
	24105200067 51	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,0400	420,00	16,80
		Total	lei			1 739,50
661	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda (interior)	m2			162,52 ----- 52,81
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	60,00	30,00
	71220500134 00	Zidar	h-om	0,3800	60,00	22,81
	24165373438 290	Amestec "Penetron"	kg	0,8000	136,50	109,20
	41001162028 18	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250	20,50	0,51
		Total	lei			2 860,34
662	IzF04F k=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale	m2			56,26 ----- 7,21

		<i>plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)</i>				
	7134030012200	Izolator hidroful	h-om	0,0600	60,00	7,21
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,7000	14,20	48,28
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3400	0,08	0,05
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	24,25	0,05
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	26,00	0,68
		Total	lei			1 147,77
		9.3. Fintini si jgheaburi de canalizare exterioare				
663	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 (M150)	m3			1 577,62 ----- 270,00
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	60,00	231,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	60,00	39,00
	2663102100000150	Beton M150	m3	1,0250	1 150,00	1 192,17
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,50	2,05
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	420,00	105,00
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	21,00	8,40
		Total	lei			4 732,85
664	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C16/20 (подон под жиравлавителъ)	m3			1 732,31 ----- 264,00
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	60,00	240,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	60,00	24,00
	2663102100000250	Beton M250	m3	1,0250	1 300,00	1 343,33
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,50	2,04
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	26,00	15,60
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	420,00	107,33
		Total	lei			1 559,08
665	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg			20,18 ----- 1,80
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	60,00	1,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	60,00	0,30
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	17,50	17,68
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	14,74	0,07
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	19,20	0,19
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,65	0,19
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	420,00	0,24

		<i>Total</i>	<i>lei</i>			1 750,13
666	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			122,05 ----- 72,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,00	9,00
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	60,00	63,00
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	49,00	0,23
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,40	0,12
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	1,20	0,36
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	32,00	0,95
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	19,20	0,96
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	35,00	2,79
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	295,00	29,50
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	4 267,00	13,33
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	4 267,00	0,00
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	15,00	1,80
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			781,10
667	AcE14A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana	m3			1 863,87 ----- 579,60
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	6,7600	60,00	405,59
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,9000	60,00	174,01
	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,5200	1 250,00	656,18
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,1600	295,00	47,77
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0820	1 075,00	89,10
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1450	277,60	40,69
	26511221004022	Ciment M-400	kg	0,7000	2,60	1,84
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,0680	420,00	448,69
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			24 286,22
668	AcE14A1	Placi prefabricate pt. camine КЦД-15 (0,38 m3)	buc			1 830,00 ----- 0,00
	26611264331520	Placi prefabricate pt. camine КЦД-15 (0,38 m3)	buc	1,0000	1 830,00	1 830,00
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			7 320,00
669	AcE14A1	Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9 (0,4 m3)	buc			1 250,00 ----- 0,00
	26611264331521	Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9 (0,4 m3)	buc	1,0000	1 250,00	1 250,00
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			30 000,00
670	AcE14A1	Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-6 (0,27 m3)	buc			833,00 ----- 0,00
	266112643315211	Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-6 (0,27 m3)	buc	1,0000	833,00	833,00
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			833,00

671	AcE14A1	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-15-1 (0,27 m3)	buc			2 130,00 ----- 0,00
	26611264331 52321	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-15-1 (0,27 m3)	buc	1,0000	2 130,00	2 130,00
		Total	lei			10 650,00
672	AcE14A1	Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3 (0,05 m3)	buc			415,00 ----- 0,00
	26611264330 913	Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3 (0,05 m3)	buc	1,0000	415,00	415,00
		Total	lei			2 075,00
673	AcE14A1	Inel de reazem КЦО-2 (0,02 m3)	buc			220,00 ----- 0,00
	26611264330 911	Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3)	buc	1,0000	220,00	220,00
		Total	lei			440,00
674	AcE14A1	Capacul cu rama din fonta	buc			1 100,00 ----- 0,00
	28752742000 01	Capacul cu rama din fonta*	buc	1,0000	1 100,00	1 100,00
		Total	lei			5 500,00
675	CP16A	Montarea elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.) (Jgheab Л5-15)	buc			6 182,28 ----- 126,00
	71230300125 00	Montator P.B	h-om	1,9000	60,00	114,00
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	60,00	12,00
	26661228006 001151	Element prefabricat (Jgheab Л5-15)	buc	1,0100	5 777,50	5 835,28
	26641021000 01	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0,0060	1 100,00	11,00
	41001162028 18	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,00
	29221400060 00	Macara pe pneuri	h-ut	0,5000	420,00	210,00
		Total	lei			6 182,28
676	CP16A	Montarea elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.) (Jgheab Л5д-15)	buc			914,02 ----- 126,00
	71230300125 00	Montator P.B	h-om	1,9000	60,00	114,00
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	60,00	12,00
	26661228006 00115	Element prefabricat (Jgheab Л5д-15)	buc	1,0100	565,00	570,65
	26641021000 01	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0,0060	1 100,00	7,33
	41001162028 18	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,03
	29221400060 00	Macara pe pneuri	h-ut	0,5000	420,00	210,00
		Total	lei			5 484,10
677	CP15B	Montarea placutelor prefabricate din beton armat peste canale cu volum intre 0,05 - 0,5 mc inclusiv (Placa П6д-15)	buc			479,58 ----- 45,00
	71230300125 00	Montator P.B	h-om	0,6000	60,00	36,00
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,00	9,00
	26661228006 001991	Element prefabricat (Placa П6д-15)	buc	1,0100	384,00	387,84
	26641021020	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0040	1 100,00	4,71

	10					
	41001162028 18	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	20,50	0,03
	24105200067 51	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,1000	420,00	42,00
		Total	lei			6 714,17
678	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda (interior)	m2			162,51 ----- 52,80
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	60,00	30,00
	71220500134 00	Zidar	h-om	0,3800	60,00	22,80
	24165373438 290	Amestec "Penetron"	kg	0,8000	136,50	109,20
	41001162028 18	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250	20,50	0,51
		Total	lei			24 051,85
679	IzF04F k=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2			56,26 ----- 7,20
	71340300122 00	Izolator hidrofug	h-om	0,0600	60,00	7,20
	23203226000 36	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,7000	14,20	48,28
	26531021008 80	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3400	0,08	0,05
	29221400067 03	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	24,25	0,05
	29522700040 29	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	26,00	0,68
		Total	lei			8 720,13
		9.4. Jgheaburi de canalizare interioare				
680	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 (M150)	m3			1 577,13 ----- 270,19
	71230100102 00	Betonist	h-om	3,8500	60,00	231,10
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	60,00	39,10
	26631021000 00150	Beton M150	m3	1,0250	1 150,00	1 190,81
	41001162028 18	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,50	2,05
	29221400070 00	Macara	h-ut	0,2500	420,00	105,68
	29522700030 00	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	21,00	8,40
		Total	lei			4 889,10
681	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C16/20	m3			1 736,69 ----- 264,23
	71230100102 00	Betonist	h-om	4,0000	60,00	240,00
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	60,00	24,23

	26631021000 00250	Beton M250	m3	1,0250	1 300,00	1 350,00
	41001162028 18	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,50	1,96
	29522700031 00	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	26,00	15,50
	34105200067 52	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	420,00	105,00
		Total	lei			903,08
682	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg			20,22 ----- 1,80
	71230200111 40	Fierar beton	h-om	0,0250	60,00	1,50
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	60,00	0,30
	28731220041 00	Plase sudate	kg	1,0100	17,50	17,68
	27106021000 00	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	14,74	0,07
	27341138038 81	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	19,20	0,19
	20102373187 50	Distantieri	buc	0,3000	0,65	0,19
	29221400070 00	Macara	h-ut	0,0006	420,00	0,29
		Total	lei			1 187,55
683	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			122,05 ----- 72,00
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,00	9,00
	71240100107 001	Dulgher	h-om	1,0500	60,00	63,00
	28741258812 41	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	49,00	0,23
	28741158410 33	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,40	0,12
	28741158250 03	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	1,20	0,36
	28752763115 28	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	32,00	0,95
	27341138032 33	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	19,20	0,96
	28731458870 00	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	35,00	2,79
	20202129283 47	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	295,00	29,50
	20101029034 95	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	4 267,00	13,33
	20101029009 00	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	4 267,00	0,00
	23201873157 89	Decofrol	kg	0,1200	15,00	1,80
		Total	lei			781,10
684	CP16A	Montarea elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.) (Jgheab J11-8)	buc			2 574,74 ----- 126,00
	71230300125 00	Montator P.B	h-om	1,9000	60,00	114,00
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	60,00	12,00
	26661228006 00011	Element prefabricat (Jgheab J11-8)	buc	1,0100	2 210,00	2 232,10
	26641021000 01	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0,0060	1 100,00	6,60
	41001162028 18	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,04
	29221400060 00	Macara pe pneuri	h-ut	0,5000	420,00	210,00

		Total	lei			12 873,70
685	CP16A	Montarea elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.) (Jgheab Л1д-8)	buc			559,89 ----- 126,00
	7123030012500	Montator P.B	h-om	1,9000	60,00	114,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	60,00	12,00
	266612280060011	Element prefabricat (Jgheab Л1д-8)	buc	1,0100	215,00	217,15
	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0,0060	1 100,00	6,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,04
	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	0,5000	420,00	210,00
		Total	lei			12 877,47
686	CP15A	Montarea placutelor prefabricate din beton armat peste canale cu volum intre 0,02 - 0,05 mc inclusiv (Placa П1-15)	buc			148,15 ----- 18,00
	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,2500	60,00	15,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	60,00	3,00
	26661228006001551	Element prefabricat (Placa П1-15)	buc	1,0100	110,00	111,10
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0020	1 100,00	2,23
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,50	0,02
	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,0400	420,00	16,80
		Total	lei			9 481,83
687	CP15B	Montarea placutelor prefabricate din beton armat peste canale cu volum intre 0,05 - 0,5 mc inclusiv (Placa П7д-15)	buc			435,90 ----- 45,00
	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,6000	60,00	36,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,00	9,00
	266612280060014	Element prefabricat (Placa П7д-15)	buc	1,0100	340,00	343,40
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0040	1 100,00	5,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	20,50	0,00
	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,1000	420,00	42,00
		Total	lei			871,80
688	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda (interior)	m2			162,51 ----- 52,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	60,00	30,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800	60,00	22,80
	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	0,8000	136,50	109,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250	20,50	0,51
		Total	lei			7 638,19
689	IzF04F k=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din	m2			56,26 ----- 7,20

		<i>hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)</i>				
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0600	60,00	7,20
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,7000	14,20	48,28
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3400	0,08	0,05
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	24,25	0,05
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	26,00	0,68
		Total	lei			3 150,56
		9.5. Jgheaburi de canalizare interioare				
690	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 (M150)	m3			1 574,20 ----- 270,00
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	60,00	230,93
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	60,00	39,07
	2663102100000150	Beton M150	m3	1,0250	1 150,00	1 189,27
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,50	2,05
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	420,00	104,49
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	21,00	8,40
		Total	lei			6 454,24
691	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C16/20	m3			1 729,98 ----- 264,00
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	60,00	240,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	60,00	24,00
	2663102100000250	Beton M250	m3	1,0250	1 300,00	1 343,33
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,50	2,05
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	26,00	15,60
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	420,00	105,00
		Total	lei			1 037,99
692	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg			20,18 ----- 1,80
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	60,00	1,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	60,00	0,30
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	17,50	17,68
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	14,74	0,07
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	19,20	0,19
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,65	0,19
	29221400070	Macara	h-ut	0,0006	420,00	0,25

	00					
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			1 023,68
693	CB02A	<i>Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile</i>	<i>m2</i>			$\frac{122,05}{72,00}$
	9310060019920	<i>Muncitor deservire CM</i>	<i>h-om</i>	0,1500	60,00	9,00
	71240100107001	<i>Dulgher</i>	<i>h-om</i>	1,0500	60,00	63,00
	2874125881241	<i>Saibe uzuale M 10</i>	<i>kg</i>	0,0050	49,00	0,23
	2874115841033	<i>Piulite uzuale patrate M 10</i>	<i>buc</i>	0,3000	0,40	0,12
	2874115825003	<i>Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm</i>	<i>buc</i>	0,3000	1,20	0,36
	2875276311528	<i>Scoabe din otel pentru constructii</i>	<i>kg</i>	0,0300	32,00	0,95
	2734113803233	<i>Sirma neagra moale d = 2,5 mm</i>	<i>kg</i>	0,0500	19,20	0,96
	2873145887000	<i>Cuie cu cap conic tip A pentru constructii</i>	<i>kg</i>	0,0800	35,00	2,79
	2020212928347	<i>Panou de cofraj tip P fag g 15 mm</i>	<i>m2</i>	0,1000	295,00	29,50
	2010102903495	<i>Scinduri de rasinoase</i>	<i>m3</i>	0,0035	4 267,00	13,33
	2010102900900	<i>Lemn rotund de rasinoase</i>	<i>m3</i>	0,0005	4 267,00	0,00
	2320187315789	<i>Decofrol</i>	<i>kg</i>	0,1200	15,00	1,80
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			781,10
694	CP16A	<i>Montarea elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.) (Jgheab Л1-8)</i>	<i>buc</i>			$\frac{2 573,65}{126,00}$
	7123030012500	<i>Montator P.B</i>	<i>h-om</i>	1,9000	60,00	114,00
	9310060019920	<i>Muncitor deservire CM</i>	<i>h-om</i>	0,2000	60,00	12,00
	2666122800600011	<i>Element prefabricat (Jgheab Л1-8)</i>	<i>buc</i>	1,0100	2 210,00	2 232,10
	2664102100001	<i>Mortar marca...(pt.informatie)</i>	<i>m3</i>	0,0060	1 100,00	5,50
	4100116202818	<i>Apa pentru mortare si betoane</i>	<i>m3</i>	0,0020	20,50	0,05
	2922140006000	<i>Macara pe pneuri</i>	<i>h-ut</i>	0,5000	420,00	210,00
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			10 294,60
695	CP16A	<i>Montarea elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.) (Jgheab Л1Д-8)</i>	<i>buc</i>			$\frac{559,72}{126,00}$
	7123030012500	<i>Montator P.B</i>	<i>h-om</i>	1,9000	60,00	114,00
	9310060019920	<i>Muncitor deservire CM</i>	<i>h-om</i>	0,2000	60,00	12,00
	266612280060011	<i>Element prefabricat (Jgheab Л1Д-8)</i>	<i>buc</i>	1,0100	215,00	217,15
	2664102100001	<i>Mortar marca...(pt.informatie)</i>	<i>m3</i>	0,0060	1 100,00	6,53
	4100116202818	<i>Apa pentru mortare si betoane</i>	<i>m3</i>	0,0020	20,50	0,04
	2922140006000	<i>Macara pe pneuri</i>	<i>h-ut</i>	0,5000	420,00	210,00
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			33 023,31
696	CP15A	<i>Montarea placutelor prefabricate din beton armat peste canale cu volum intre 0,02 - 0,05 mc inclusiv (Placa П1-15)</i>	<i>buc</i>			$\frac{148,10}{18,00}$

	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,2500	60,00	15,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	60,00	3,00
	26661228006001551	Element prefabricat (Placa П1-15)	buc	1,0100	110,00	111,10
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0020	1 100,00	2,18
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,50	0,02
	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,0400	420,00	16,80
		Total	lei			13 476,74
697	CP15B	Montarea placutelor prefabricate din beton armat peste canale cu volum intre 0,05 - 0,5 mc inclusiv (Placa П7д-15)	buc			435,90 ----- 45,00
	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,6000	60,00	36,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,00	9,00
	266612280060014	Element prefabricat (Placa П7д-15)	buc	1,0100	340,00	343,40
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0040	1 100,00	5,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	20,50	0,00
	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,1000	420,00	42,00
		Total	lei			871,80
698	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda (interior)	m2			162,51 ----- 52,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	60,00	30,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800	60,00	22,80
	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	0,8000	136,50	109,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250	20,50	0,51
		Total	lei			10 563,21
699	IzF04F k=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2			56,26 ----- 7,20
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0600	60,00	7,20
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,7000	14,20	48,28
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3400	0,08	0,05
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	24,25	0,05
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	26,00	0,68
		Total	lei			4 388,34
		10. Fixarea peretilor si peretilor despartitori la structura portante				
700	CL18A	Confectii metalice (elemente de fixare)	kg			38,22 -----

						12,60
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	60,00	11,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	60,00	0,60
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	60,00	0,60
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	25,00	25,00
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	19,20	0,19
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	65,20	0,33
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	2,39	0,02
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	5,50	0,08
		Total	lei			75 475,99
701	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice.	t			1 277,04 ----- 386,50
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	60,00	386,50
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	71,30	556,28
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	55,60	216,76
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	52,20	28,62
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	43,10	84,01
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	5,00	4,87
		Total	lei			2 515,77
702	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg			21,09 ----- 2,70
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	60,00	2,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	60,00	0,30
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	17,50	17,67
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	14,74	0,07
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	19,20	0,19
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,65	0,20
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	420,00	0,25
		Total	lei			17 847,11
703	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			21,85 ----- 5,94
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	60,00	5,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	60,00	0,24
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	14,74	15,11
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	19,20	0,19
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,65	0,18

	29221400070 00	Macara	h-ut	0,0010	420,00	0,42
		Total	lei			7 565,96
704	CC02L2	Armături din otel beton PC 52 fasonate în ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în grinzi și stâlpi, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg			17,97 ----- 4,26
	71230200111 40	Fierar beton	h-om	0,0660	60,00	3,96
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	60,00	0,30
	27106022000 00	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,60	12,92
	27341138038 81	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	19,20	0,19
	20102373187 50	Distanțieri	buc	0,2800	0,65	0,18
	29221400070 00	Macara	h-ut	0,0010	420,00	0,42
		Total	lei			25 585,94
		11. Put de admisie a aerului				
705	TsC54C	Strat de fundație din pietris (100 mm)	m3			471,46 ----- 58,89
	93100600199 00	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	60,00	58,89
	14211022000 68	Pietris ciuruit nespălat de riu 7-15mm	m3	1,1500	304,00	349,04
	41001262028 18	Apa	m3	0,1000	20,50	1,89
	29123400025 06	Compresor mobil motor ardere internă, presiunea pînă la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	35,00	7,13
	25922700040 21	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	128,00	54,52
		Total	lei			254,59
706	CA02C	Beton simplu turnat în egalizări, pante, sape la înălțimi pînă la 35 m inclusiv, preparat cu centrală de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 (M150)	m3			1 581,93 ----- 270,00
	71230100102 00	Betonist	h-om	3,8500	60,00	231,11
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	60,00	38,89
	26631021000 00150	Beton M150	m3	1,0250	1 150,00	1 192,59
	41001162028 18	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,1000	20,50	1,89
	29221400070 00	Macara	h-ut	0,2500	420,00	108,89
	29522700030 00	Vibrator de suprafață	h-ut	0,4000	21,00	8,56
		Total	lei			854,24
70	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, în fundații, socluri, ziduri de sprijin, pereți sub cota zero, preparat cu centrală de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C20/25 (M350)	m3			1 805,94 ----- 264,00
	71230100102 00	Betonist	h-om	4,0000	60,00	240,00
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	60,00	24,00
	26631021000 00350	Beton M350	m3	1,0250	1 370,00	1 418,61
	41001162028	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,1000	20,50	2,05

	18					
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	26,00	15,60
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	420,00	105,68
		Total	lei			5 598,42
708	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			125,81 72,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,00	9,00
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	60,00	63,00
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	49,00	0,24
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,40	0,12
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	1,20	0,36
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	32,00	0,96
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	19,20	0,96
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	35,00	2,80
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	295,00	29,50
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	4 267,00	14,93
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	4 267,00	2,13
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	15,00	1,80
		Total	lei			2 516,26
709	CC02J2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, in pereti si diafragme la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			17,50 3,78
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0600	60,00	3,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	60,00	0,18
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,60	12,91
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	19,20	0,19
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,65	0,19
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	420,00	0,42
		Total	lei			3 838,64
710	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (musteti din fundatie)	kg			21,95 5,92
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	60,00	5,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	60,00	0,24
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	14,74	15,10
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	19,20	0,18
	20102373187	Distantieri	buc	0,2800	0,65	0,18

	50					
	29221400070 00	Macara	h-ut	0,0010	420,00	0,57
		Total	lei			162,42
711	CC02L2	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în grinzi și stâlpi, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante (musteți din fundatie)	kg			17,97 ----- 4,26
	71230200111 40	Fierar beton	h-om	0,0660	60,00	3,96
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	60,00	0,30
	27106022000 00	Oțel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,60	12,92
	27341138038 81	Sirma din oțel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	19,20	0,19
	20102373187 50	Distanțieri	buc	0,2800	0,65	0,18
	29221400070 00	Macara	h-ut	0,0010	420,00	0,41
		Total	lei			1 643,86
712	CA04F	Beton turnat în plăci, grinzi, stâlpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa și turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350) (rame monolite)	m3			1 899,73 ----- 318,00
	71230100102 00	Betonist	h-om	4,8500	60,00	291,00
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	60,00	27,00
	26631021000 00350	Beton M350	m3	1,0250	1 370,00	1 445,35
	41001162028 18	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,1500	20,50	3,18
	29522700031 00	Vibrator de adâncime	h-ut	0,6000	26,00	15,60
	29221400070 00	Macara	h-ut	0,2800	420,00	117,60
		Total	lei			3 799,46
713	CB03E	Cofraje din panouri reutilizabile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului în plăci și grinzi la construcții cu înălțimea până la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			119,82 ----- 60,00
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,00	9,00
	71240100107 00	Dulgher	h-om	0,8500	60,00	51,00
	28741258812 41	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	49,00	0,24
	28741158410 33	Piulite uzuale patrute M 10	buc	0,3000	0,40	0,12
	28741158250 03	Suruburi uzuale patrute M 10 x 140 mm	buc	0,3000	1,20	0,36
	28752763115 28	Scoabe din oțel pentru construcții	kg	0,0300	32,00	0,96
	28731458870 00	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	0,0300	35,00	1,05
	20301229283 85	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	295,00	38,35
	20101029043 40	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 267,00	4,27
	20101029034 95	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	4 267,00	4,27
	23201873157 89	Decofrol	kg	0,1200	15,00	1,80
	34105200067 52	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	420,00	8,40
		Total	lei			2 396,38

714	CC02K	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor până la 8 mm inclusiv, și montate în grinzi și stâlpi, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg			21,85 ----- 5,94
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	60,00	5,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	60,00	0,24
	2710602100000	Oțel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	14,74	15,11
	2734113803881	Sirma din oțel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	19,20	0,19
	2010237318750	Distanțieri	buc	0,2800	0,65	0,18
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	420,00	0,43
		Total	lei			1 496,82
715	CC02L2	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în grinzi și stâlpi, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg			17,97 ----- 4,26
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	60,00	3,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	60,00	0,30
	2710602200000	Oțel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,60	12,91
	2734113803881	Sirma din oțel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	19,20	0,19
	2010237318750	Distanțieri	buc	0,2800	0,65	0,18
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	420,00	0,42
		Total	lei			6 997,40
716	CA04F	Beton turnat în plăci, grinzi, stâlpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa și turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350) (planșee)	m3			1 906,48 ----- 318,00
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	60,00	291,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	60,00	27,00
	2663102100000350	Beton M350	m3	1,0250	1 370,00	1 452,20
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,1500	20,50	3,08
	2952270003100	Vibrator de adâncime	h-ut	0,6000	26,00	15,60
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	420,00	117,60
		Total	lei			1 906,48
717	CB03E	Cofraje din panouri reutilizabile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului în plăci și grinzi la construcții cu înălțimea până la 20 m inclusiv, exclusiv susținerile	m2			123,51 ----- 60,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,00	9,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	60,00	51,00
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	49,00	0,28
	2874115841033	Piulite uzuale patrute M 10	buc	0,3000	0,40	0,12
	2874115825003	Suruburi uzuale patrute M 10 x 140 mm	buc	0,3000	1,20	0,36
	28752763115	Scoabe din oțel pentru construcții	kg	0,0300	32,00	0,96

	28					
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	35,00	1,05
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	295,00	38,35
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 267,00	6,10
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	4 267,00	6,10
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	15,00	1,80
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	420,00	8,40
		Total	lei			864,58
718	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc			35,45 ----- 27,00
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3000	60,00	18,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,00	9,00
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,4000	3,00	1,20
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	4 267,00	3,05
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0100	420,00	4,20
		Total	lei			496,27
719	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			20,09 ----- 4,13
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0650	60,00	3,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	60,00	0,24
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	14,74	15,11
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	19,20	0,19
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,65	0,18
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	420,00	0,48
		Total	lei			708,59
720	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			17,34 ----- 3,65
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0580	60,00	3,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	60,00	0,17
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,60	12,92
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	19,20	0,19
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,65	0,18
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	420,00	0,40
		Total	lei			547,43

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.