

**Lucrari de reparatie si
constructie a sectorului de politie
nr.4 a IP Ungheni al IGP**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №
Echipament electric de forta si iluminat electric interior

Valoarea de deviz 84 186,47 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Echipament electric de forta si iluminat electric interior 1.1. Lucrari de montare				
1	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 ИҚН-12	buc	1,0000	399,620 84,680	399,620 84,680
2	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 ИҚН-48	buc	1,0000	399,620 84,680	399,620 84,680
3	08-03-525-1	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, BH32-3/16	buc	1,0000	167,911 76,285	167,911 76,285
4	08-03-525-1	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, BH32-3/20	buc	1,0000	167,911 76,285	167,911 76,285
5	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, АВДТ32/С16/30	buc	10,0000	159,640 56,940	1 596,400 569,400

1	2	3	4	5	6	7
6	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/B10A	buc	8,0000	159,640 56,940	1 277,120 455,520
7	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/C10A	buc	1,0000	159,640 56,940	159,640 56,940
8	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA 47-29/3/C20	buc	1,0000	159,640 56,940	159,640 56,940
9	08-03-529-1	Contactor КМИ10910 220В	buc	2,0000	389,207 124,830	778,414 249,660
10	08-03-529-1	Contactor КМИ-22511 220В	buc	1,0000	389,207 124,830	389,207 124,830
11	08-03-532-4	Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, на дверце щита	buc	2,0000	189,527 65,700	379,054 131,400
12	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, OPL/S ECO LED IP20 36W	100 buc	0,3800	9 480,845 3 212,000	3 602,721 1 220,560
13	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, OPL/S ECO LED IP20 22W	100 buc	0,0500	9 482,960 3 212,000	474,148 160,600
14	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, RKL LED 20W IP54 потолочный	100 buc	0,0200	9 485,450 3 212,000	189,709 64,240
15	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, RKL LED 20W IP54 настенный	100 buc	0,0100	9 472,900 3 212,000	94,729 32,120
16	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, BUG LED ROUND 22W IP65	100 buc	0,0100	11 583,500 4 234,000	115,835 42,340
17	08-03-591-3	Intreruptor etansat	100 buc	0,0200	3 763,100 2 774,000	75,262 55,480
18	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,1000	1 224,400 1 175,300	122,440 117,530
19	08-03-591-2	Intreruptor cu doua clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,1000	1 224,400 1 175,300	122,440 117,530

1	2	3	4	5	6	7
20	08-03-591-10	Priza etansata 220B 16A	100 buc	0,0100	3 627,000 2 777,600	36,270 27,776
21	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,1500	1 510,780 1 390,647	226,617 208,597
22	2451089	Cutie pentru priza si intreruptor	buc	35,0000	25,000 0,000	875,000 0,000
23	08-03-591-10	Priza de fisa etansata (розетка двойная)	100 buc	0,3000	3 707,267 2 777,650	1 112,180 833,295
24	2451089	Cutie pentru 2 priza	buc	30,0000	35,000 0,000	1 050,000 0,000
25	590-4001	Cablu BBГнг-LS-2*1.5	m	100,0000	7,000 0,000	700,000 0,000
26	590-4002	Cablu BBГнг-LS-3*1.5	m	300,0000	8,000 0,000	2 400,000 0,000
27	590-4003	Cablu BBГнг-LS-3*2..5	m	250,0000	11,000 0,000	2 750,000 0,000
28	590-40034	Cablu BBГнг-LS-5*2,5	m	20,0000	15,000 0,000	300,000 0,000
29	590-40035	Cablu BBГнг-LS-5*4,0	m	20,0000	23,000 0,000	460,000 0,000
30	590-40036	Cablu BBГнг-LS-4*4.0	m	15,0000	21,000 0,000	315,000 0,000
31	590-40037	Cablu BBГнг-LS-5*6.0	m	8,0000	29,000 0,000	232,000 0,000
32	2451088	Cutie отв pentru teava	buc	85,0000	12,000 0,000	1 020,000 0,000
33	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 20 mm	100 m	4,9000	2 636,903 868,700	12 920,823 4 256,630
34	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,4000	2 635,270 868,700	1 054,108 347,480
35	08-02-409-2	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm	100 m	0,0500	3 525,480 1 255,600	176,274 62,780
36	08-02-407-1	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 20 mm	100 m	0,0200	2 815,650 1 124,200	56,313 22,484

1	2	3	4	5	6	7
37	08-01-087-3	Constructii metalice	t	0,0250	21 624,600 2 270,320	540,615 56,758
		<i>Total</i>	Lei			36 897,021
		<i>Asigurari sociale</i>	22,5 %			2 158,385
		<i>Transportarea materiale</i>	10 %			2 042,820
		<i>Total</i>				41 098,226
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76 %			7 290,543
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			2 903,327
		<i>Total</i>				51 292,096
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				51 292,096 9 592,820
		1.2. Lucrari de constructie				
38	RpCU05G1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat (под розетку и выключатель)	buc	65,0000	21,444 21,444	1 393,828 1 393,828
		<i>Total</i>	Lei			1 393,828
		<i>Asigurari sociale</i>	22,5 %			313,611
		<i>Total</i>				1 707,439
		<i>Cheltuieli de regie</i>	14,5 %			247,579
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			117,301
		<i>Total</i>				3 779,758
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				2 072,319 1 393,828
		1.3. Utilaj				
39	Pretul firmei	Corp OPL/S ECO LED IP20 36W	buc	38,0000	367,000 0,000	13 946,000 0,000
40	Pretul firmei	Corp OPL/S BASE LED IP20 22W	buc	5,0000	335,000 0,000	1 675,000 0,000
41	Pretul firmei	Corp de iluminat RKL LED 20W IP54 потолочный	buc	2,0000	335,000 0,000	670,000 0,000
42	Pretul firmei	Corp de iluminat RKL LED 20W	buc	1,0000	200,000	200,000

1	2	3	4	5	6	7
		IP54 настенный			0,000	0,000
43	Pretul firmei	Corp de iluminat BUG LED ROUND 22W IP65	buc	1,0000	300,000 0,000	300,000 0,000
		<i>Total</i>	Lei			16 791,000
		Total Utilaj Inclusiv salariu				16 791,000
		<i>Total</i>	Lei			70 155,415
		Total Echipament electric de forta si iluminat electric interior Inclusiv salariu				70 155,415 10 986,648

		Total	Lei	70 155,39
		TVA	20 %	14 031,08
		Total		84 186,47
		Total deviz: Inclisiv salariu		84 186,47 10 986,64

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)