

**Finisarea lucrarilor de  
constructie a gradinitei de copii  
nr.3 din com.Sipoteni etapa a  
VI-a**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse  
Apeduct si canalizare Bloc J**

**Valoarea de deviz 187 852 lei**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

**Manopera :**

1.	7134050013240	Izolator - termic	h-om	6,800	52,57	357,476
2.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	472,915	52,57	24 861,142
3.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	64,900	52,57	3 411,793
4.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	30,870	52,57	1 622,836
5.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,100	52,57	57,828
6.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,800	52,57	357,476
7.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,800	52,57	147,196
<b>Total manopera</b>						<b>30 813</b>

**Materiale:**

1.	20-01	Вентиль запорный д=50мм	buc	3,000	398,00	1 194,000
2.	20-02	Головка соединительная д=50мм	buc	9,000	60,00	540,000
3.	20-04	Ствол пшжарный РС-50 ГОСТ 9923-80	buc	3,000	222,00	666,000
4.	20-05	Рукав пожарныйнапорный дъянный Л=20м д=50 ГОСТ 9923-80	buc	3,000	225,00	675,000
5.	20-06	Рычаг для открытия вентиля Д10 Л=500	buc	3,000	15,00	45,000
6.	22-50	Contor apa rece tip DVR d=40mm	buc	1,000	2 381,25	2 381,250
7.	22-51	Filtru cu plasa d=50mm	buc	1,000	830,00	830,000
8.	22-52	Vana din fonta cu flansa d=100mm cu electromotor	buc	1,000	720,00	720,000
9.	22-53	Boiler electric V=100L	buc	5,000	1 416,67	7 083,350
10.	22-54	Stingator OP-5	buc	1,000	250,00	250,000
11.	22-55	Regulator de presiune d=100	buc	1,000	19 943,33	19 943,330
12.	22-56	Viduar in complet	buc	2,000	897,00	1 794,000
13.	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,031	45,00	1,395
14.	2430226102885	Izolare poiuretan d=15	kg	2,300	15,00	34,500
15.	24302261028851	Izolare poiuretan d=20	kg	1,380	15,00	20,700
16.	24302261028852	Izolare poiuretan d=25	kg	0,230	15,00	3,450
17.	2451437345967	Solutie unguenta	kg	1,685	28,00	47,180
18.	2513206621870	Placa marsit 3 mm	kg	0,020	12,50	0,250
19.	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	13,390	38,40	514,176
20.	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	30,000	38,40	1 152,000
21.	2521216700540	Teava din PVC neplastifiata, tipT) d=110	m	5,228	68,50	358,118

22.	252121671705015	Teava din material plastic d=15mm PPR SDR11PN10	m	142,800	12,00	1 713,600
23.	252121671705020	Teava din material plastic d=20 PPR SDR 11 PN10	m	45,900	18,67	856,953
24.	252121671705025	Teava din material plastic d=25 mm PPR SRD11 PN10	m	20,400	22,00	448,800
25.	2521216720160100	Teava din material plastic pentru canalizare d100	m	97,850	45,00	4 403,250
26.	252121672016050	Teava din material plastic pentru canalizare d50	m	66,950	18,00	1 205,100
27.	2523156719430	Cot din material plastic	buc	98,000	2,50	245,000
28.	2523156719450	Teu din material plastic	buc	9,000	3,00	27,000
29.	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	45,000	2,55	114,750
30.	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	212,000	0,25	53,000
31.	2622102438000	Lavoar	buc	6,181	798,53	4 935,714
32.	2622102438000c	Lavoar pentru copii	buc	6,181	825,35	5 101,488
33.	2622102442760v	Viduar in complet	buc	2,081	750,00	1 560,750
34.	2622102442760д	Vas pt. closet cu sifon interior детский	buc	6,242	869,75	5 428,980
35.	2622102442760м	Vas pt. closet cu sifon interior maturi	buc	5,202	799,53	4 159,155
36.	2721204122300rf	Racord flexibil d100	buc	1,015	125,00	126,875
37.	2722103306000100	Teava din otel, d=100	m	40,804	86,30	3 521,385
38.	272210330600050	Teava din otel d=50	m	15,302	39,17	599,379
39.	272210330600080	Teava din otel, d=80	m	3,060	79,17	242,260
40.	2735725900310	Electrozi pentru sudura	kg	2,961	32,00	94,752
41.	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	10,600	9,00	95,400
42.	2874115800750	Suruburi cu piulite si saibe	kg	7,259	19,00	137,921
43.	2875114200300r	Racovina emailata	buc	3,090	523,33	1 617,090
44.	2875114200780p	Podon pentru dus 900x900	buc	3,090	950,00	2 935,500
45.	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	12,240	35,00	428,400
46.	2875114203130	Sifon pt. spalator, dn=1 1/2"	buc	6,180	38,40	237,312
47.	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	3,090	40,00	123,600
48.	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	33,750	5,80	195,750
49.	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	11,330	50,00	566,500
50.	287527420100015	Robinet cu bila cu mufa d=15mm	buc	16,320	53,88	879,322
51.	2875274201000156	Robinet bronz d=15mm	buc	27,540	85,00	2 340,900
52.	2875274201000206	Robinet bronz d20mm	buc	10,200	110,00	1 122,000
53.	287527420100025r	Robinet d bronz d=25 vodorazbornii	buc	6,120	64,00	391,680
54.	287527420100025m	Ventiv cu mufa d=25	buc	7,140	58,00	414,120
55.	2875274204000	Bratară fixare	buc	212,000	5,20	1 102,400
56.	2875274204140	Bratari si suporti	kg	10,210	13,00	132,730
57.	2875274423119	Flanse din otel d=50 mm	buc	6,126	75,00	459,450
58.	2913124201350	Baterie de perete pt. baie cu dus	buc	3,015	360,50	1 086,908
59.	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	15,000	333,50	5 002,500
60.	2913124504395	Vana-robot d= 50 mm	buc	2,042	304,00	620,768
61.	2913124504396	Supapa reversibila d=50 mm	buc	1,021	250,00	255,250
62.	33205173522350p	Termoizolatie conducte penopolistirol d50	m	6,489	16,00	103,824
63.	33205173522380p	Termoizolatie conducte penopolistirol d80	m	3,245	22,00	71,390
64.	332051735223p	Termoizolatie conducte penopolistirol d100	m	43,260	25,00	1 081,500
65.	3320634625564	Contor de apa diam. 32-40 mm	buc	1,021	2 380,80	2 430,797
<b>Total materiale de construcții</b>						<b>96 923</b>

**Utilaje de constructii:**

1.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	10,223	42,00	429,366
2.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	21,200	15,00	318,000
<b>Total utilaje de constructii</b>						<b>747</b>

Total		lei				156 543
TVA		20,00 %				31 309

**Total deviz:**

**187 852**

Intocmit

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)