

Institutia de educatie timpurie nr. 226
din str. Drumul Viilor, 38/2

(denumirea obiectivului)



Formular Nr.7
WinCmeta


DEVIZ LOCAL №
Lucrari de reparatii

Valoarea de deviz 150 157,52 lei

Intocmit in prețuri curente 11.03.2020

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatii: Casa scarii				
		1.1. Casa scarii				
		1.1.1. Demontari				
1	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	52,9000	5,38 5,10	284,61 269,80
2	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	220,6800	4,66 4,59	1 028,37 1 012,92
3	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc	kg	130,0000	1,30 0,68	169,16 88,40
		Total	lei			1 482,14
		Total Demontari Inklusiv salariu				1 482,14 1 371,12
		1.1.2. Pereti si tavan				
4	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma	m2	44,8800	2,47 1,87	110,86 83,93
5	RpCR14 A	Arderea cu lampa de benzina a vopsitoriei vechi de ulei, la pereti si timplarie	m2	196,5400	5,92 4,42	1 163,52 868,71
6	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	220,6800	4,66 4,59	1 028,37 1 012,92

1	2	3	4	5	6	7
7	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	220,6800	9,49 2,38	2 093,15 525,22
8	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	44,8000	36,65 26,01	1 642,02 1 165,25
9	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) k=3	m2	44,8000	22,45 15,81	1 005,97 708,29
10	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	175,8000	31,34 20,74	5 509,64 3 646,09
11	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) - k=3	m2	175,8000	18,60 12,24	3 270,68 2 151,79
12	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	220,6800	8,17 3,40	1 802,95 750,31
13	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	220,6800	14,28 9,35	3 151,66 2 063,36
14	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	44,8800	2,03 0,51	91,10 22,89
15	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	175,8000	11,14 2,38	1 959,29 418,40




1	2	3	4	5	6	7
16	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	62,9200	17,10 9,35	1 076,21 588,30
17	CF62A	Acoperire decorativa "sub marmura" ("tencuiala venetiana") a suprafetelor tencuite ale peretilor in interiorul incaperilor cu compozitie "Veneto"	m2	157,7600	206,99 56,19	32 654,92 8 863,75
18	CK26D	Baghete montate la ferestre sau usi din aluminiu	m	122,0000	4,95 1,70	604,17 207,40
19	CH06A	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondela sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta	m	20,5000	1 118,72 15,30	22 933,86 313,65
20	RpCU05A	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime	buc	4,0000	5,10 5,10	20,40 20,40
21	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m	80,0000	3,40 3,40	272,00 272,00
22	RpEJ09B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var	buc	4,0000	9,60 8,50	38,39 34,00
23	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	80,0000	8,30 5,10	663,60 408,00
24	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltime pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	44,8800	20,78 12,75	932,44 572,22
		Total				82 025,20
		Total Pereti si tavan Inclusiv salariu				82 025,20 24 696,88
		1.1.3. Lucrari de schimbarea timplariei				



1	2	3	4	5	6	7
25	CK57D	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 intr-un canat	m2	5,0000	982,35 18,85	4 911,75 94,26
26		Plasa de moschit	m2	2,0000	250,00 0,00	500,00 0,00
27	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi	m	2,8000	108,99 6,12	305,17 17,14
28	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	2,8000	5,79 1,53	16,20 4,29
		<i>Total</i>	lei			5 733,12
		Total Lucrari de schimbarea timplariei Inclusiv salariu				5 733,12 115,69
		1.1.4. Pardoseli				
29	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu - maiaci	m	80,0000	6,86 4,42	548,60 353,60
30	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	52,9000	33,28 11,90	1 760,54 629,51
31	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade - k=6	m2	52,9000	33,40 12,24	1 766,70 647,50
32	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	52,9000	9,48 2,38	501,75 125,90
33	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	27,4200	155,03 42,50	4 250,88 1 165,35
34	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm	m2	25,4800	193,97 65,53	4 942,35 1 669,83



1	2	3	4	5	6	7
35	CG18A1	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp	m	84,0000	27,78 17,00	2 333,20 1 428,00
		<i>Total</i>	lei			16 104,02
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				16 104,02 6 019,69
		1.1.5. Retele de incalzire				
36	RpIC19A	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"	m	20,0000	10,11 5,10	202,24 102,00
37	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare : 1sectie=0.32 m2	m2	6,4000	2,72 2,72	17,41 17,41
38	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	8,0000	1,70 1,70	13,60 13,60
39	IB05A	Radiatoare din BIMETAL, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv	buc	2,0000	1 040,49 34,00	2 080,98 68,00
40	IB20B	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton	buc	6,0000	12,90 3,40	77,40 20,40
41	RpID07A	Montarea robinetilor de aerisire cu ventil, cu cheie mobila cu dn=1/4"-3/8"	buc	2,0000	40,16 4,42	80,33 8,84
42	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc	4,0000	25,82 3,06	103,27 12,24
43	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de	m	20,0000	19,37 6,80	387,32 136,00



1	2	3	4	5	6	7
		incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm				
44	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm - Cot	buc	14,0000	7,69 3,06	107,60 42,84
45	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	4,0000	9,76 4,42	39,05 17,68
46	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" - Americanca 25x3/4" M	buc	6,0000	34,67 14,45	208,01 86,70
47	RpIC28B	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul 1 1/2"-2 1/2" - Dop pu radiator	buc	8,0000	46,44 34,51	371,56 276,08
48	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida - Colier 3/4"	buc	20,0000	9,85 3,40	197,00 68,00
49	RCsB21C	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm	buc	2,0000	12,19 2,89	24,38 5,78
50	RCsB10B	Astuparea cu beton clasa B12.5/M150 a gaurilor cu suprafata medie de 0,2 mp in plansee peste 10 cm grosime inclusiv, cuprinzind curatarea gaurii si amorsarea cu lapte de ciment, pentru asigurarea legaturii dintre betonul vechi si cel nou	buc	2,0000	31,32 13,09	62,65 26,18



1	2	3	4	5	6	7
51	RpIC29A	Executarea manuala a filetelui la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4"	buc	2,0000	3,78 2,72	7,57 5,44
52	RpIC30A	Busonarea conductelor de otel , pentru instalatia de incalzire, in vederea desfiintarii sau reparatiilor cu diametrul de 3/8"-3/4"	buc	2,0000	8,64 1,36	17,28 2,72
53	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	20,0000	2,85 1,53	57,00 30,60
		<i>Total</i>	lei			4 054,65
		Total Retele de incalzire Inclusiv salariu				4 054,65 940,51
		<i>Total</i>	lei			109 399,13
		Total Casa scarii Inclusiv salariu				109 399,13 33 143,89
		<i>Total</i>	lei			109 399,13
		<i>Asigurarea sociala</i>	22,5 %			7 457,38
		<i>Transport</i>	1 %			751,90
		<i>Total</i>				117 608,41
		<i>Cheltuieli de regie</i>	1 %			1 176,08
		<i>Total</i>				118 784,49
		<i>Beneficiu</i>	1 %			1 187,84
		Total Lucrari de reparatii: Casa scarii Inclusiv salariu				119 972,33 33 143,89
		2. Lucrari electrice				
54	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	4,0000	3,74 3,74	14,96 14,96
55	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	3,0000	1,02 1,02	3,06 3,06
56	RpED20A	Demontarea cablurilor electrice din cupru sau aluminiu, cu izolatie	m	80,0000	1,02 1,02	81,60 81,60



1	2	3	4	5	6	7
		si manta din PVC, pentru tensiuni de 3,5/6 kV, avind sectiunea de 3x25 mmp				
57	RpEE14D	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator dublu tip cumpana - simbol 0146	buc	3,0000	33,57 7,48	100,70 22,44
58	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent tip CIO 40 W, fara tub	buc	4,0000	270,61 18,70	1 082,43 74,80
59	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente	buc	16,0000	23,55 2,55	376,80 40,80
60	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolat, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m	80,0000	14,41 11,39	1 153,20 911,20
61	RpEB10G	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x1,5 mmp	m	80,0000	18,98 5,78	1 518,68 462,40
		<i>Total</i>	lei			4 331,43
		<i>Asigurarea sociala</i>	22,5 %			362,53
		<i>Transport</i>	1 %			27,20
		<i>Total</i>				4 721,16
		<i>Cheltuieli de regie</i>	24 %			386,70
		<i>Total</i>				5 107,86
		<i>Beneficiu</i>	1 %			51,08
		Total Lucrari electrice Inclusiv salariu				5 158,94 1 611,26

		Total	lei	125 131,27
		TVA	20 %	25 026,25
		Total deviz: Inclusiv salariu		150 157,52 34 755,15

Intocmit

Verificat



(functia, semnatura, numele, prenumele)

(functia, semnatura, numele, prenumele)