

Lucrari de reparatie partiala a acoperisului Casei de cultura din s.Hrusova , r-nul Criuleni

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 05-05-08

Valoarea de deviz 477 446,63 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatie				
1		Lucrari de demontare a membranei bituminoase (1660,01m2), demontarea invelitoarei din tabla de la parapet (227,75 m2), desfacerea tencuielii la pereti(261,91m2), desfacerea sapei din mortar (1493,5 m2) si transportarea deseurilor (26,33t) vor fi realizate de catre Administratia publica locala	m2	0,000	0,00 0,00	0,00 0,00
2	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact " intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	1 755,410	13,43 4,20	23 575,14 7 372,71
3	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	261,910	73,39 50,40	19 221,50 13 200,26
4	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	1 493,500	51,07 20,80	76 273,04 31 064,80
5	IzF01D2	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a	m2	1 660,010	4,51 1,50	7 487,49 2 490,03

1	2	3	4	5	6	7
		termoizolatiei sau a hidroizolatiei la acoperisuri trase, pe acoperisuri orizontale sau verticale sau la pardoselile camerelor umede, ale cuvelor sau ale camerelor frigorifice, cu emulsie bituminoasa anionica, intr-un strat				
6	CE13A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu	m2	1 660,010	126,34 19,94	209 725,68 33 100,61
7	CE05A1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egale cu 40 mp cu foi din tabla de 0,4 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2	227,750	88,56 28,00	20 169,98 6 377,00
8	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv, ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Tabla cutata pentru farade)	m2	95,400	81,22 33,60	7 748,04 3 205,44
		Total Lucrari de reparatie Inclusiv salariu				364 200,87 96 810,85

		Total	lei	364 200,87
		CNAM	24,00 %	23 234,60
		Cheltuieli de transport	1,00 %	2 597,06
		Cheltuieli de regie	1,00 %	3 900,33
		Beneficiu de deviz	1,00 %	3 939,33
		Total	100,00 +	397 872,19
		TVA	20,00 %	79 574,44
		Total deviz: Inclusiv salariu		477 446,63 96 810,85

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)