

Caiet de sarcini la obiectul

Lucrari de plombare a infrastructurii rutiere in or. Criuleni

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate
1	2	3	4	5
1	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2	200,000
	9310060019 930	Muncitor	h-om	6,980
	4100116202 806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	6,400
	2940420007 200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	3,640
	3410540005 603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	3,640
	3410540000 001	Autocamion, 5 t	h-ut	3,640
2	DI155A k=1.4	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 7 cm Коэффициент к трудозатратам=1,400 Коэффициент к материалам=1,400 Коэффициент к машинам=1,400	m2	300,000
	9310060019 930	Muncitor	h-om	14,658
	4100116202 806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	13,440
	2940420007 200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	7,644
	3410540005 603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	7,644
	3410540000 001	Autocamion, 5 t	h-ut	7,644
3	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	60,000
	7123010010 200	Betonist	h-om	17,400
	2681116002 000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,210
	4100116202 806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	2,400
	2952270004 204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	17,640
4	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta	m3	22,500
	9310060019 930	Muncitor	h-om	3,217
	2952220003 546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,538
	2952260003 544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	0,310
	2952500005 607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	0,310
5	TsH92 B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	107,000
	9310060019 900	Muncitor necalificat	h-om	118,770
6	TsI50A 5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km	t	107,000
	3410540000 006	Autobasculanta-5t	h-ut	11,342
7	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m 2	1,500

1	2	3	4	5
	9310060019 900	Muncitor necalificat	h-om	13,545
	4100116202 806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	1,500
	2952240004 004	Compactor auto cu rulouri pînă la 12 tf	h-ut	2,100
8	DA11B	Strat de fundație sau reprofilare din piatră spartă, pentru drumuri, cu asternere manuală, executat cu impanare fără innoroire	m3	22,500
	7129020012 800	Pavator	h-om	37,125
	1411122201 646	Piatră spartă pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	4,567
	1411122201 672	Piatră spartă pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	27,428
	4100116202 806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	3,375
	2952240004 010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	4,657
	3410540005 603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,337
9	DI141A	Curățirea gropilor din îmbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	500,000
	9310060019 930	Muncitor	h-om	25,000
	2875277410 003	Compresor manual	h-ut	25,000
10	DI93B	Plombarea gropilor la îmbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pînă la: 5 cm.	m2	200,000
	7129040010 110	Asfaltator	h-om	154,000
	1422102205 5070	Beton asfaltic	t	23,000
	2320322600 1101	Bitum	t	0,120
	2912340002 5101	Motocompresor	h-ut	25,000
	2952240004 0040	Compactor	h-ut	2,800
	2952270000 4029	Topitor de bitum	h-ut	1,600
	2952500005 0040	Tractor	h-ut	1,600
11	DI93C	Plombarea gropilor la îmbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pînă la: 7cm.	m2	300,000
	7129040010 110	Asfaltator	h-om	330,000
	1422102205 5070	Beton asfaltic	t	48,300
	2320322600 1101	Bitum	t	0,180
	2912340002 5101	Motocompresor	h-ut	52,500
	2952240004 0040	Compactor	h-ut	4,200
	2952270000 4029	Topitor de bitum	h-ut	2,400
	2952500005 0040	Tractor	h-ut	2,400

Conducătorul grupului de lucru

SCLIFOS Mihail