

**Lucrări de reparație a porțiunii de drum
de pe str. Maria Cebotari, Carpenco,
D.Cantemir (trotuarul), căile de acces la
blocurile locative Independenței 81,79A,
Șt. cel Mare 26, 28A.**

WinCmeta2000
Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL
Borderou dev resurse

Valoarea de deviz 3 832 346,85 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 01-01-2000:				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	55,200	40,00	2 208,000
2.	7129020012800	Pavator	h-om	535,840	40,00	21 433,600
3.	7129040010110	Asfaltator	h-om	957,405	40,00	38 296,200
4.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	423,285	40,00	16 931,400
5.	9310060019930	Muncitor	h-om	882,035	40,00	35 281,400
						114 150,60
					Total manopera	

Materiale:

1.	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari ŞKPG-II SM STB 1033,2008	t	607,174	954,00	579 243,996
2.	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2,3,STB 1033:2008	t	713,084	1 045,00	745 172,780
3.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	107,631	24,00	2 583,144
4.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	646,313	240,00	155 115,120
5.	1411122201752	Piatra sparta	m3	9,574	240,00	2 297,760
6.	1421102200000	Nisip bitumat	t	38,106	1 045,00	39 820,770
7.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	3,778	944,00	3 566,432
8.	14221022055070	Beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2,3 SM STB 1033:2008	t	553,043	1 045,00	577 929,935
9.	23203226000401	Bitum	t	9,477	7 800,00	73 920,600
10.	23203226001101	Bitum	t	0,193	7 800,00	1 505,400
11.	2640112300739	Caramizi	buc	3 096,720	5,00	15 483,600
12.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1 329,320	1,35	1 794,582
13.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	41,856	995,00	41 646,720
14.	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	2,111	815,00	1 720,465
15.	2666122800285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 150	m	225,120	130,00	29 265,600
16.	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 500 x 200 x 80	m	665,310	60,00	39 918,600
17.	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	161,572	0,00	0,000
18.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	100,090	42,00	4 203,780
19.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	3,330	42,00	139,860
20.	4100126202818	Apa	m3	0,830	42,00	34,860
						2 315 364,01
					Total materiale de construcții	

Utilaje de construcții:

1.	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	179,800	16,39	2 946,922
2.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	3,486	129,78	452,413
3.	2875277410003	Compresor manual	h-ut	321,250	16,39	5 265,288
4.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	1,743	149,39	260,387
5.	29123400025101	Motocompresor	h-ut	40,187	16,39	658,665
6.	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	11,693	250,00	2 923,250
7.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	2,760	235,00	648,600
8.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	39,159	405,00	15 859,395
9.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	74,211	215,00	15 955,365
10.	29522400040040	Compactor	h-ut	4,501	215,00	967,715
11.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	211,003	215,00	45 365,645
12.	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	67,958	215,00	14 610,970
13.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	20,386	215,00	4 382,990
14.	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	5,876	345,00	2 027,220
15.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	90,868	485,00	44 070,980
16.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	532,794	360,00	191 805,840
17.	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	5,776	245,00	1 415,120
18.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	7,839	245,00	1 920,555
19.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	2,169	245,00	531,405
20.	29522700004029	Topitor de bitum	h-ut	2,572	17,23	44,315
21.	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	179,800	3,00	539,400
22.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	4,052	129,00	522,708
23.	29525000050040	Tractor	h-ut	2,572	222,80	573,041
24.	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	5,876	405,00	2 379,780
25.	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	5,776	405,00	2 339,280
26.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	11,693	310,00	3 624,830
27.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,732	310,00	226,920
28.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	51,906	395,00	20 502,870
29.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	19,646	270,00	5 304,420
		Total utilaje de constructii				388 126,27

Total:

Прямые затраты	lei	2 817 640,88
Contributii la asigurari sociale si medi	22,50 %	25 683,89
Total	100,00 %	2 843 324,77
Cheltuieli de regie	8,00 %	227 465.98
Total	100,00 %	3 070 790.75
Beneficiu	4,00 %	122 831.63
Total	100,00 %	3 193 622.38
TVA	20,00 %	638 724.47

Total deviz:

3 832 346,85

Intocmit

(M. Cuiban)

(funcția, semnătura)

Verificat

(V.Cebotarean)

(funcția, semnătura)