

**Inlocuirea timplariei la gradinita
nr.14 "Spicisor" din mun.Cahul**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 1**Deviz-oferta****Valoarea de deviz 637 417 lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Inlocuirea timplariei				
		1.1. Inlocuirea timplariei				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre)	m2	293,00	15,309 15,309	4 485,538 4 485,538
2	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	10,00	15,309 15,309	153,090 153,090
3	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inalțimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv Rame PVC din PVC nereciclat, cinci (5) camere de aer, consolidate cu profile de metal cu o grosime de 1,2 mm, acoperite cu un strat din material plastic, fara puncti termice. Suprafetele de sticla: Sticla dubla cu o distanta minima de 16 mm (4-16-4), realizat din sticla cu acoperire de joasa emisivitate.	m2	293,00	1 319,369 26,609	386 574,971 7 796,291
4	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi (pervazuri PVC de culoare alba si latimea de 450 mm)	m	173,00	129,348 13,122	22 377,204 2 270,106
5	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (Подоконники для окон из алюминия)	m	165,00	118,530 14,580	19 557,450 2 405,700
6	RCsJ06C1	Reparatii de tencuieli interioare,	m	173,00	53,001	9 169,206

1	2	3	4	5	6	7
		in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime, pentru suprafete curbe			48,114	8 323,722
7	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	10,00	1 575,624 29,524	15 756,245 295,245
8	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi interioare (Profiluri de colt din aluminiu 25*25 mm - 718.2 ml)	m2	215,25	95,291 54,165	20 511,368 11 658,933
9	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	215,25	24,823 20,047	5 343,243 4 315,206
10	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (interioare)	m2	215,25	30,424 20,048	6 548,823 4 315,243
11	TrB05B1-3	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind peste 25 kg, pe distanta de 30 m	t	10,00	47,020 47,020	470,205 470,205
12	TrI1AG24 G1	Materialele din grupa G - case din prefabricate, panouri, usi, ferestre - incarcarea - de pe teren, in auto categoria 1	t	10,00	21,870 21,870	218,700 218,700
13		Примечанию Возврат оконных блоков б/у парапетов б/у определить двухсторонним актом между заказчиком и подрядчиком)	buc	0,00	0,000 0,000	0,000 0,000
		Total Inlocuirea timplariei Inclusiv salariu				491 166,043 46 707,979
		Total Inlocuirea timplariei Inclusiv salariu				491 166,043 46 707,979

1	2	3	4	5	6	7
		Total	lei			491 167
		Asigurarea sociala si medicala	22,50 %			10 509
		Transportarea materialelor	2,00 %			8 879
		Cheltuieli de regie	2,00 %			10 211
		Beneficiu de deviz	2,00 %			10 415
		TVA	20,00 %			106 236
		Total deviz:				637 417
		Inclisiv salariu				46 708

Intocmit

SRL Nisprofcon

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)