

**Amenajarea zonei de parc
str.Chisinaului intersectie str.
P.Ungureanu or. Cricova
mun.Chisinau pe teren cu nr.
cadastral 3156106.391**

Formular Nr.7
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 25/02 -PG
Sistematizare pe verticala si Amenajarea terenurilor**

Valoarea de deviz 5 371 713,29 lei

Intocmit in prețuri curente 11.11.2025

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Desfaceri (pl. 3 SA)				
1	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic 325*5*0.06	m3	97,5000	254,75	24 838,58
2	RpDB36A	Desfacerea trotuarelor din dale de beton sau bazalt si borduri din piatra sau de beton orice dimensiuni, asezate pe beton (dale din piatra sau beton)	m2	1 600,0000	31,20	49 920,00
3	TsC20B1	Sapatura mecanica in profile mixte, executata cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m si imprastierea lui, in teren catg. III Scoaterea solului cu ramasite vegetale 20% din solul fertil inlaturat	100 m3	1,6400	945,00	1 549,80
4	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II Incarcarea in autobasculante a asfaltului decapat si gunoiului	100 m3	3,7500	1 237,50	4 640,62
5	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	572,0000	13,82	7 902,18

1	2	3	4	5	6	7
6	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	3,7500	210,60	789,75
7	TsC50B k=6	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II	100 m3	3,7500	410,40	1 539,00
		<i>Total</i>	lei			91 179,93
		Total Desfaceri (pl. 3 SA) Inclusiv salariu				91 179,93 62 508,00
		2. Terasamente				
8	TsC20B1	Sapatura mecanica in profile mixte, executata cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m si imprastierea lui, in teren catg. III Scoaterea solului fertil	100 m3	8,2000	945,00	7 749,00
9	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	8,2000	1 237,50	10 147,50
10	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km Depozitarea pe loc a solului fertil. Depozitarea pe teritoriul parcului	t	1 312,0000	10,44	13 697,28
11	TsC20B1	Sapatura mecanica in profile mixte, executata cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m si imprastierea lui, in teren catg. III Sistematizare pe verticala a parcului	100 m3	8,2000	945,00	7 749,00
12	TsC18B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 Formarea casetelor drumurilor si trotuarelor	100 m3	1,2500	1 233,00	1 541,25
13	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda	100 m3	1,3800	1 237,50	1 707,75

1	2	3	4	5	6	7
		hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II Sol din cariera				
14	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	220,8000	13,82	3 050,37
15	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	1,3800	210,59	290,61
16	TsC50B k=10	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II	100 m3	1,3800	684,00	943,92
17	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II Adaos de pamint din cel extras si cel adus din cariera pentru sistematizarea la cote de proiect a drumurilor terenurilor	100 m3	2,5000	1 985,50	4 963,75
18	TsD7A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv grad. compact. 92-94%	100 m3	9,7500	5 191,70	50 619,08
19	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II Incarcarea solului vegetal din depozit local	100 m3	8,2000	1 237,50	10 147,50
20	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km Depozitarea pe loc a solului fertil. Transportarea si repartizarea prin parc a solului vegetal	t	1 312,0000	10,44	13 697,28
21	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu	100 m3	3,0500	1 237,50	3 774,38

1	2	3	4	5	6	7
		ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II Incarcarea solului vegetal insuficient				
22	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	488,0000	17,23	8 410,68
23	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	3,0500	210,60	642,33
24	TsC50B k=10	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II	100 m3	3,0500	684,00	2 086,20
		<i>Total</i>	lei			141 217,88
		Total Terasamente Inclusiv salariu				141 217,88 4 082,18
		3. Accese beton asfaltic-590m2				
25	TsC54C	Strat de fundatie din prundis concasat cu nisip-15cm	m3	88,5000	729,00	64 516,49
26	DA11A h=20cm	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare si innoroire	m3	118,0000	1 012,68	119 496,83
27	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic norma 0.7l/m2	t	0,4130	13 010,31	5 373,26
28	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica Asphalt BAD22.4 CPD 02-25-2021	m2	590,0000	340,84	201 096,19
29	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic norma 0.3l/m2	t	0,1770	13 009,32	2 302,65
30	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala k =1.25 la	m2	590,0000	307,83	181 620,88

1	2	3	4	5	6	7
		asfalt BAPC-11.2				
31	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (бортовой камень БР100.30.15 основание бетон) De format resurs beton C12/15 pentru montarea bordurilor norma 0.055m3/m Resursele ciment nisip si apa se exclud	m	410,0000	189,75	77 797,09
		<i>Total</i>	lei			652 203,39
		Total Accese beton asfaltic-590m2 Inclusiv salariu				652 203,39 59 134,60
		4. Pereu dale de beton pe clei 40m2				
32	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2	0,4000	2 898,55	1 159,42
33	DI119	Fundatii monolite din beton la edificiile artificiale Beton (BC20/ 25 F200 W6) la drum 15cm Exclus pompa si scindura.	m3	4,0000	1 734,20	6 936,80
34	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	48,4000	32,19	1 558,20
35	CG50A Aplicat	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 40x40 cm grosimea placilor 60mm	m2	40,0000	800,48	32 019,25
		<i>Total</i>	lei			41 673,67
		Total Pereu dale de beton pe clei 40m2 Inclusiv salariu				41 673,67 9 033,35
		5. Pereu dale de beton tip ECO 420m2				
36	TsC54A h=15cm	Strat de fundatie din nisip	m3	63,0000	622,30	39 204,90
37	CG50A Aplicat	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 40x40 cm grosimea placilor 60mm	m2	420,0000	725,37	304 655,91
38	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda	100 m3	0,3400	1 237,50	420,75

1	2	3	4	5	6	7
		hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II				
39	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	54,4000	17,23	937,58
40	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2	2,1000	1 105,41	2 321,36
		<i>Total</i>	lei			347 540,50
		Total Pereu dale de beton tip ECO 420m2 Inclusiv salariu				347 540,50 85 931,94
		6. Trotuare dale de beton 60mm 470m2				
41	TsC54C	Strat de fundatie din prundis concasat cu nisip-15cm	m3	70,5000	729,00	51 394,49
42	DA11A h=20cm	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare si innoroire	m3	94,0000	1 012,68	95 192,39
43	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm placi de 60mm	m2	235,0000	337,75	79 370,29
44	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm placi de 60mm	m2	235,0000	299,18	70 306,35
45	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm De format resurs beton 420+40m2	m	1 200,0000	170,42	204 507,00
		<i>Total</i>	lei			500 770,52

1	2	3	4	5	6	7
		Total Trotuare dale de beton 60mm 470m2 Inclusiv salariu				500 770,52 79 934,46
		7. Trotuare piatra cubica de granit antiderapant -595.0m2				
46	TsC53A k=2	Compactarea pamintului cu pietris 10cm k= 2	100m2	5,9500	5 797,10	34 492,75
47	DI119 h=12cm	Fundatii monolite din beton la edificiile artificiale Beton (BC20/ 25 F200 W6) la drum 12cm Exclus pompa si scindura.	m3	71,4000	1 734,20	123 821,88
48	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm placi de 60mm	m2	595,0000	337,75	200 958,82
		<i>Total</i>	lei			359 273,45
		Total Trotuare piatra cubica de granit antiderapant -595.0m2 Inclusiv salariu				359 273,45 58 114,20
		8. Teren acoperis cu rezinobitum 170m2				
49	TsC54A h=10cm	Strat de fundatie din nisip	m3	17,0000	622,30	10 579,10
50	TsC54C	Strat de fundatie din pietris fr. 16- 32.5mm	m3	25,5000	729,00	18 589,51
51	DB19E	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 4,0 cm , cu asternere mecanica Asfalt BAD22.4 CPD 02-25-2021	m2	170,0000	228,90	38 913,00
52	DB14B	Strat de baza din mixturi asfaltice rezinobitum, executat la cald, cu asternere mecanica grosimea 35mm	t	14,2800	4 658,13	66 518,10
		<i>Total</i>	lei			134 599,71
		Total Teren acoperis cu rezinobitum 170m2 Inclusiv salariu				134 599,71 4 601,56
		9. Teren EPDM cauciucat-570m2				

1	2	3	4	5	6	7
53	TsC54C	Strat de fundatie din pietris fr. 16-32.5mm	m3	57,0000	729,00	41 553,00
54	CB01B	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in constructia apeductelor, canalelor si anexelor, inclusiv sprijinirile	m2	42,7500	192,62	8 234,33
55	DI119	Fundatii monolite din beton la edificiile artificiale Beton (C30/37 F200 W6) la drum 15cm Excluz pompa si scindura.	m3	317,2500	1 734,20	550 174,95
56	CG01A	Strat superior EPDM pentru pardoseli de 2 cm grosime cu fata driscuita fin (Granule din cauciuc -15mm; din amestec de guma farimitate si liant din poliuretan, cauciuc farimitat -15 kg/m2; liant din poliuritan -2.7 kg/m2)	m2	570,0000	88,44	50 413,65
		<i>Total</i>	lei			650 375,93
		Total Teren EPDM cauciucat-570m2 Inclusiv salariu				650 375,93 126 377,78
		10. Inverzirea-7500m2				
57	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	75,0000	103,95	7 796,25
58	TsH05C	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 20 cm grosime	m2	7 500,0000	13,24	99 330,00
59	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2	75,0000	1 105,41	82 905,90
60	TsH24A	Plantari arbusti fara balot Fara costul arbustrilor	buc	331,0000	35,70	11 816,36
61	01	Ienup tititor	buc	15,0000	845,00	12 675,00
62	02	Vita de Canada	buc	4,0000	480,00	1 920,00
63	03	Caprifoi japonez	buc	23,0000	160,00	3 680,00

1	2	3	4	5	6	7
64	04	Hedera helix	buc	210,0000	240,00	50 400,00
65	05	Pachysandra terminalis /Pachysandra	buc	48,0000	260,00	12 480,00
66	06	Osmunda regalis / feriga regala	buc	13,0000	180,00	2 340,00
67	07	Liriope muscari / liriopa	buc	10,0000	230,00	2 300,00
68	08	Rhododendron obtusum / azalea japoneza	buc	8,0000	240,00	1 920,00
69	TsH24C	Plantari puieti de arbori foiosi ,fara balot Fara costul copacilor	buc	121,0000	151,73	18 359,45
70	09	Rhododendron obtusum / azalea japoneza	buc	2,0000	180,00	360,00
71	10	Aesculus hippocastanum / Castanul salbatic	buc	7,0000	750,00	5 250,00
72	11	Picea pungens / molidul argintiu 1-2 m	buc	8,0000	950,00	7 600,00
73	11	Picea pungens / molidul argintiu 2-3.0m	buc	18,0000	1 650,00	29 700,00
74	12	Picea abies / molid	buc	33,0000	850,00	28 050,00
75	13	Fagus sylvatica Atropunicea / fag rosu	buc	33,0000	633,00	20 889,00
76	15	Tilia cordata / tei cu frunza mica	buc	22,0000	860,00	18 920,00
77	14	Acer platanoides / artar cu funza ascutita	buc	21,0000	720,00	15 120,00
78	14	Acer saccharinum / artar argintiu 3-4m	buc	1,0000	800,00	800,00
79	19	Betula pendula / mestecanul pendul	buc	6,0000	950,00	5 700,00
80	20	Rhododendron obtusum / azalea japoneza	buc	8,0000	350,00	2 800,00
		<i>Total</i>	lei			443 111,96
		Total Inverzirea-7500m2 Inclusiv salariu				443 111,96 153 675,93
		Total	lei			3 361 946,94

1	2	3	4	5	6	7
		Asigurarea sociala si medicala	24 %			154 414,56
		Cheltuieli de transport	7 %			171 887,44
		Total				3 688 248,94
		Cheltuieli de regie	14,5 %			534 796,10
		Total				4 223 045,04
		Beneficiu de deviz	6 %			253 382,70
		Total				4 476 427,74
		TVA	20 %			895 285,55
		Total deviz: Inclusiv salariu				5 371 713,29

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Amenajarea zonei de parc
str.Chisinaului intersectie str.
P.Ungureanu or. Cricova
mun.Chisinau pe teren cu nr.
cadastral 3156106.391**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 25/02 -PG Sistematizare pe verticala si Amenajarea terenurilor

Valoarea de deviz 5 371 713,29 lei

Intocmit in prețuri curente 11.11.2025

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 25/02 -PG:				

Manopera :

1.	7123020011140	Fierar beton	h-om	1,2100	94,60	114,47
2.	71240100107001	Dulgher	h-om	38,9025	94,60	3 680,18
3.	7129020012800	Pavator	h-om	1 395,9130	94,60	132 053,38

4.	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	1 624,9120	94,60	153 716,67
5.	7129040010110	Asfaltator	h-om	120,5548	94,60	11 404,48
6.	7132030012600	Mozaicar	h-om	342,0000	94,60	32 353,20
7.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	664,1853	80,00	53 134,82
8.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	685,0895	80,00	54 807,16
9.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	16,8270	80,00	1 346,16
10.	9310060019930	Muncitor	h-om	2 509,7935	80,00	200 783,48
		Total manopera				643 394,00

Materiale:

1.	0221107204203	Paie in snopi d 8-16 mm lungimea de 70-80cm	kg	88,1200	10,20	898,82
2.	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	305,3160	164,00	50 071,82
3.	1111000100001	Puieti arbori foioase fara balot	buc	125,8400	68,00	8 557,12
4.	1111000100013	Mixtura asfaltica rezinobitum cu granule de cauciuc	t	14,3228	4 520,00	64 739,06
5.	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari Asphalt BAD22.4 CPD 02-25-2021	t	99,1700	2 250,00	223 132,50
6.	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BAPC-11.2	t	69,3250	2 450,00	169 846,25
7.	1121	Ienup tititor	buc	15,0000	845,00	12 675,00
8.	112101	Aesculus hippocastanum / Castanul salbatic	buc	7,0000	750,00	5 250,00
9.	112102	Picea pungens / molidul argintiu 1-2 m	buc	8,0000	950,00	7 600,00
10.	112103	Picea pungens / molidul argintiu 2-3.0m	buc	18,0000	1 650,00	29 700,00
11.	112104	Picea abies / molid	buc	33,0000	850,00	28 050,00
12.	112105	Fagus sylvatica Atropunicea / fag rosu	buc	33,0000	633,00	20 889,00
13.	112106	Tilia cordata / tei cu frunza mica	buc	22,0000	860,00	18 920,00
14.	112107	Acer platanoides / artar cu funza ascutita	buc	21,0000	720,00	15 120,00
15.	112108	Acer saccharinum / artar argintiu 3-4m	buc	1,0000	800,00	800,00
16.	112109	Betula pendula / mestecanul pendul	buc	6,0000	950,00	5 700,00
17.	112110	Rhododendron obtusum / azalea japoneza	buc	8,0000	350,00	2 800,00
18.	1122	Vita de Canada	buc	4,0000	480,00	1 920,00
19.	1123	Caprifoi japonez	buc	23,0000	160,00	3 680,00
20.	1124	Hedera helix	buc	210,0000	240,00	50 400,00
21.	1125	Pachysandra terminalis /Pachysandra	buc	48,0000	260,00	12 480,00
22.	1126	Osmunda regalis / feriga regala	buc	13,0000	180,00	2 340,00
23.	1127	Liriope muscari / liriopa	buc	10,0000	230,00	2 300,00
24.	1128	Rhododendron obtusum / azalea japoneza	buc	8,0000	240,00	1 920,00
25.	1129	Rhododendron obtusum / azalea japoneza	buc	2,0000	180,00	360,00
26.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri fractie 16-31.5 mm	m3	21,6240	450,00	9 730,80
27.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	269,2400	450,00	121 158,00
28.	1411122201752	Piatra sparta fractie 16-31.5	m3	0,8343	450,00	375,43
29.	1421102200000	Nisip bitumat	t	4,0500	650,00	2 632,50
30.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	340,4550	450,00	153 204,75
31.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	3,6000	380,00	1 368,00
32.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	142,2720	380,00	54 063,36
33.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	5,3250	380,00	2 023,50
34.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm	m3	40,4700	380,00	15 378,60

		(pentru strat)				
35.	1714227322897	Fringhie cinepa 9-16 mm	kg	8,1500	35,00	285,25
36.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,1282	4 500,00	576,90
37.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,6840	4 500,00	3 078,00
38.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0428	4 500,00	192,60
39.	2010237318750	Distantieri	buc	14,5200	0,80	11,62
40.	2052157343803	Rogojini din papura 1,8 x 1,8 m	buc	8,1500	34,00	277,10
41.	2320187315789	Decofrol	kg	5,1300	6,50	33,34
42.	23203226000401	Bitum	t	0,6077	12 500,00	7 596,25
43.	24302261000001	Fuga	kg	92,0000	98,00	9 016,00
44.	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	1 978,0000	52,00	102 856,00
45.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1 224,0000	2,40	2 937,60
46.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1 704,0000	2,40	4 089,60
47.	2651122100402	Liant poliuretan	kg	1 539,0000	3,50	5 386,50
48.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	14 058,0000	2,40	33 739,20
49.	2661112800555	Placi din beton, pentru trotuare gri h=60mm	m2	238,5250	187,00	44 604,18
50.	2661112800655	Pavaje 100*100*60 color	m2	842,4500	225,00	189 551,24
51.	2663102100000	Beton (BC20/ 25 F200 W6)	m3	400,5030	1 450,00	580 729,35
52.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie) C12/15	m3	18,4500	1 350,00	24 907,50
53.	2663102100016	Beton clasa C12/16	m3	57,6000	1 350,00	77 760,00
54.	2664102102010	Granule cauciuc poliuretan	m3	8,5500	842,00	7 199,10
55.	2666122800285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 200	m	412,0500	75,00	30 903,75
56.	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2	m	1 206,0000	75,00	90 450,00
57.	2670112202052	Placi de granit ceramic	m2	40,6000	354,00	14 372,40
58.	2670112202072	Placi dale de beton gr. 60mm ECO	m2	426,3000	280,00	119 364,00
59.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,2420	16,00	3,87
60.	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	17,8000	35,00	623,00
61.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	4,2750	26,00	111,15
62.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,4840	26,00	12,58
63.	2873122004100	Plase sudate	kg	48,8840	28,00	1 368,75
64.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	5,1300	35,00	179,55
65.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	2,1375	35,00	74,81
66.	2881116002700	Disc abraziv	buc	9,2000	68,00	625,60
67.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	21,3000	68,00	1 448,40
68.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	53,9040	10,50	565,99
69.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	9,3000	10,50	97,65
70.	4100126202818	Apa	m3	40,1400	10,50	421,47
		Total materiale de constructii				2 455 534,81

Utilaje de constructii:

1.	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	75,5625	125,00	9 445,31
2.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	135,0300	250,00	33 757,50
3.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	67,5150	125,00	8 439,37
4.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	5,3360	18,00	96,05
5.	2922140007111	Autopompa	h-ut	0,0290	950,00	27,55
6.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,1770	450,00	79,66

7.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	25,0622	550,00	13 784,21
8.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	6,1903	550,00	3 404,66
9.	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	84,8445	550,00	46 664,48
10.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	56,8003	550,00	31 240,16
11.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	6,1903	850,00	5 261,76
12.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	56,0700	550,00	30 838,50
13.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	3,4250	450,00	1 541,25
14.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	50,5080	450,00	22 728,60
15.	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	33,5800	65,00	2 182,70
16.	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	75,5625	25,00	1 889,06
17.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	6,8400	125,00	855,00
18.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	26,3220	25,00	658,05
19.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	2,4380	18,00	43,89
20.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	105,9897	450,00	47 695,37
21.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	5,3000	450,00	2 385,00
Total utilaje de constructii						263 018,13

Total	lei	3 361 946,94
Asigurarea sociala si medicala	24 %	154 414,56
Cheltuieli de transport	7 %	171 887,44
Total		3 688 248,94
Cheltuieli de regie	14,5 %	534 796,10
Total		4 223 045,04
Beneficiu de deviz	6 %	253 382,70
Total		4 476 427,74
TVA	20 %	895 285,55

Total deviz:

5 371 713,29

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Amenajarea zonei de parc str.Chisinaului Investitor
intersectie str. P.Ungureanu or. Cricova
mun.Chisinau pe teren cu nr. cadastral
3156106.391

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Desfaceri (pl. 3 SA)				
1	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic 325*5*0.06	m3			254,75
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000	80,00	128,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	550,00	10,50
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,7750	25,00	19,37
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,7750	125,00	96,87
		<i>Total</i>	lei			24 838,58
2	RpDB36A	Desfacerea trotuarelor din dale de beton sau bazalt si borduri din piatra sau de beton orice dimensiuni, asezate pe beton (dale din piatra sau beton)	m2			31,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	80,00	31,20
		<i>Total</i>	lei			49 920,00
3	TsC20B1	Sapatura mecanica in profile mixte, executata cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m si imprastierea lui, in teren catg. III Scoaterea solului cu ramasite vegetale 20% din solul fertil inlaturat	100 m3			945,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	2,1000	450,00	945,00
		<i>Total</i>	lei			1 549,80
4	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II Incarcarea in autobasculante a asfaltului decapat si gunoiului	100 m3			1 237,50
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	550,00	1 237,50
		<i>Total</i>	lei			4 640,62
5	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t			13,82
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307	450,00	13,82
		<i>Total</i>	lei			7 902,18
6	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			210,60
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	80,00	28,80
	1411122201752	Piatra sparta fractie 16-31.5	m3	0,0040	450,00	1,80
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	450,00	180,00
		<i>Total</i>	lei			789,75
7	TsC50B k=6	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II	100 m3			410,40
	1411122201752	Piatra sparta fractie 16-31.5	m3	0,0120	450,00	32,40
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,1400	450,00	378,00
		<i>Total</i>	lei			1 539,00

1	2	3	4	5	6	7
		2. Terasamente				
8	TsC20B1	Sapatura mecanica in profile mixte, executata cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m si imprastierea lui, in teren catg. III Scoaterea solului fertil	100 m3			945,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	2,1000	450,00	945,00
		<i>Total</i>	lei			7 749,00
9	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			1 237,50
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	550,00	1 237,50
		<i>Total</i>	lei			10 147,50
10	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km Depozitarea pe loc a solului fertil. Depozitarea pe teritoriul parcului	t			10,44
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	450,00	10,44
		<i>Total</i>	lei			13 697,28
11	TsC20B1	Sapatura mecanica in profile mixte, executata cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m si imprastierea lui, in teren catg. III Sistematizare pe verticala a parcului	100 m3			945,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	2,1000	450,00	945,00
		<i>Total</i>	lei			7 749,00
12	TsC18B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 Formarea casetelor drumurilor si trotuarelor	100 m3			1 233,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	2,7400	450,00	1 233,00
		<i>Total</i>	lei			1 541,25
13	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II Sol din cariera	100 m3			1 237,50
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	550,00	1 237,50
		<i>Total</i>	lei			1 707,75
14	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t			13,82
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307	450,00	13,82
		<i>Total</i>	lei			3 050,37
15	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			210,59
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	80,00	28,80
	1411122201752	Piatra sparta fractie 16-31.5	m3	0,0040	450,00	1,79
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	450,00	180,00
		<i>Total</i>	lei			290,61
16	TsC50B k=10	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II	100 m3			684,00
	1411122201752	Piatra sparta fractie 16-31.5	m3	0,0120	450,00	54,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,1400	450,00	630,00
		<i>Total</i>	lei			943,92
17	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II Adaos de pamint din cel extras si cel adus din cariera pentru	100 m3			1 985,50

1	2	3	4	5	6	7
		sistematizarea la cote de proiect a drumurilor terenurilor				
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	550,00	1 985,50
		<i>Total</i>	lei			4 963,75
18	TsD7A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulo compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv grad. compact. 92-94%	100 m3			5 191,70
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,0700	80,00	405,60
	2952240004004	Compactor auto cu ruloiri pina la 12 tf	h-ut	8,7020	550,00	4 786,10
		<i>Total</i>	lei			50 619,08
19	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II Incarcarea solului vegetal din depozit local	100 m3			1 237,50
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	550,00	1 237,50
		<i>Total</i>	lei			10 147,50
20	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km Depozitarea pe loc a solului fertil. Transportarea si repartizarea prin parc a solului vegetal	t			10,44
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	450,00	10,44
		<i>Total</i>	lei			13 697,28
21	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II Incarcarea solului vegetal insuficient	100 m3			1 237,50
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	550,00	1 237,50
		<i>Total</i>	lei			3 774,38
22	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			17,23
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	450,00	17,24
		<i>Total</i>	lei			8 410,68
23	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			210,60
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	80,00	28,80
	1411122201752	Piatra sparta fractie 16-31.5	m3	0,0040	450,00	1,80
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	450,00	180,00
		<i>Total</i>	lei			642,33
24	TsC50B k=10	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II	100 m3			684,00
	1411122201752	Piatra sparta fractie 16-31.5	m3	0,0120	450,00	54,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,1400	450,00	630,00
		<i>Total</i>	lei			2 086,20
		3. Accese beton asfaltic-590m2				
25	TsC54C	Strat de fundatie din prundis concasat cu nisip-15cm	m3			729,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	80,00	79,20
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	450,00	517,50
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	10,50	1,05
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	125,00	26,25
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	250,00	105,00
		<i>Total</i>	lei			64 516,49
26	DA11A h=20cm	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala,	m3			1 012,68

1	2	3	4	5	6	7
		executat cu impanare si innoroire				
	7129020012800	Pavator	h-om	1,8000	94,60	170,28
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,2560	380,00	97,28
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri fractie 16-31.5 mm	m3	0,1020	450,00	45,90
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2700	450,00	571,50
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2500	10,50	2,62
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2070	550,00	113,85
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	450,00	11,25
		<i>Total</i>	lei			119 496,83
27	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic norma 0.7l/m2	t			13 010,31
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	12 500,00	12 875,30
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	450,00	135,01
		<i>Total</i>	lei			5 373,26
28	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica Asfalt BAD22.4 CPD 02-25-2021	m2			340,84
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	94,60	5,68
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari Asfalt BAD22.4 CPD 02-25-2021	t	0,1410	2 250,00	317,25
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	650,00	1,95
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	35,00	0,56
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	550,00	4,34
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	550,00	4,34
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	850,00	6,72
		<i>Total</i>	lei			201 096,19
29	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic norma 0.3l/m2	t			13 009,32
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	12 500,00	12 874,29
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	450,00	135,03
		<i>Total</i>	lei			2 302,65
30	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala k =1.25 la asfalt BAPC-11.2	m2			307,83
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1200	94,60	11,35
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BAPC-11.2	t	0,0940	2 450,00	287,88
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	650,00	1,95
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	35,00	0,38
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0114	550,00	6,27
		<i>Total</i>	lei			181 620,88
31	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (бортовой камень БР100.30.15 основание бетон) De format resurs beton C12/15 pentru montarea bordurilor norma 0.055m3/m Resursele ciment nisip si apa se exclud	m			189,75
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	80,00	12,00
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	94,60	41,62
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie) C12/15	m3	0,0450	1 350,00	60,75
	2666122800285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 200	m	1,0050	75,00	75,38
		<i>Total</i>	lei			77 797,09
		4. Pereu dale de beton pe clei 40m2				
32	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2			2 898,55
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100	80,00	544,80
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	5,1000	450,00	2 295,00

1	2	3	4	5	6	7
	4100126202818	Apa	m3	0,5000	10,50	5,25
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,1400	25,00	53,50
		<i>Total</i>	lei			1 159,42
33	DI119	Fundatii monolite din beton la edificiile artificiale Beton (BC20/ 25 F200 W6) la drum 15cm Exclus pompa si scindura.	m3			1 734,20
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,1900	80,00	255,20
	2663102100000	Beton (BC20/ 25 F200 W6)	m3	1,0200	1 450,00	1 479,00
		<i>Total</i>	lei			6 936,80
34	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg			32,19
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	94,60	2,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	80,00	0,40
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	28,00	28,28
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	16,00	0,08
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	26,00	0,26
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,80	0,24
	2922140007111	Autopompa	h-ut	0,0006	950,00	0,57
		<i>Total</i>	lei			1 558,20
35	CG50A Aplicat	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 40x40 cm grosimea placilor 60mm	m2			800,48
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,3940	80,00	191,52
	2670112202052	Placi de granit ceramic	m2	1,0150	354,00	359,31
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	4,3000	52,00	223,60
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	98,00	19,60
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	68,00	1,36
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	10,50	0,04
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0730	65,00	4,74
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0116	18,00	0,21
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0053	18,00	0,10
		<i>Total</i>	lei			32 019,25
		5. Pereu dale de beton tip ECO 420m2				
36	TsC54A h=15cm	Strat de fundatie din nisip	m3			622,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	80,00	72,00
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	380,00	418,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	10,50	1,05
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	125,00	26,25
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	250,00	105,00
		<i>Total</i>	lei			39 204,90
37	CG50A Aplicat	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 40x40 cm grosimea placilor 60mm	m2			725,37
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,3940	80,00	191,52
	2670112202072	Placi dale de beton gr. 60mm ECO	m2	1,0150	280,00	284,20
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	4,3000	52,00	223,60
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	98,00	19,60
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	68,00	1,36
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	10,50	0,04
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0730	65,00	4,74
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0116	18,00	0,21
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0053	18,00	0,10
		<i>Total</i>	lei			304 655,91
38	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			1 237,50
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	550,00	1 237,50
		<i>Total</i>	lei			420,75
39	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			17,23

1	2	3	4	5	6	7
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	450,00	17,23
		Total	lei			937,58
40	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete horizontale sau in panta sub 30%	100m2			1 105,41
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	4,8200	94,60	455,97
	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	3,9600	164,00	649,44
		Total	lei			2 321,36
		6. Trotuare dale de beton 60mm 470m2				
41	TsC54C	Strat de fundatie din prundis concasat cu nisip-15cm	m3			729,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	80,00	79,20
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	450,00	517,50
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	10,50	1,05
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	125,00	26,25
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	250,00	105,00
		Total	lei			51 394,49
42	DA11A h=20cm	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare si innoroire	m3			1 012,68
	7129020012800	Pavator	h-om	1,8000	94,60	170,28
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,2560	380,00	97,28
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri fractie 16-31.5 mm	m3	0,1020	450,00	45,90
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2700	450,00	571,50
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2500	10,50	2,62
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2070	550,00	113,85
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	450,00	11,25
		Total	lei			95 192,39
43	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm placi de 60mm	m2			337,75
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	94,60	54,89
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	80,00	1,26
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,40	3,84
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	13,2000	2,40	31,68
	2661112800655	Pavaje 100*100*60 color	m2	1,0150	225,00	228,37
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	380,00	1,90
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0380	380,00	14,44
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	68,00	1,36
		Total	lei			79 370,29
44	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm placi de 60mm	m2			299,18
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	94,60	54,89
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	80,00	1,26
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,40	3,84
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	13,2000	2,40	31,68
	2661112800555	Placi din beton, pentru trotuare gri h=60mm	m2	1,0150	187,00	189,81
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	380,00	1,90
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0380	380,00	14,44
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	68,00	1,36
		Total	lei			70 306,35
45	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm De format resurs beton 420+40m2	m			170,42
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	80,00	9,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	94,60	17,03

1	2	3	4	5	6	7
	2663102100016	Beton clasa C12/16	m3	0,0480	1 350,00	64,80
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	2,40	2,45
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	380,00	1,14
	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2	m	1,0050	75,00	75,38
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	10,50	0,03
		<i>Total</i>	lei			204 507,00
		7. Trotuare piatra cubica de granit antiderapant -595.0m2				
46	TsC53A k=2	Compactarea pamintului cu pietris 10cm k=2	100m2			5 797,10
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100	80,00	1 089,60
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	5,1000	450,00	4 590,00
	4100126202818	Apa	m3	0,5000	10,50	10,50
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,1400	25,00	107,00
		<i>Total</i>	lei			34 492,75
47	DI119 h=12cm	Fundatii monolite din beton la edificiile artificiale Beton (BC20/ 25 F200 W6) la drum 12cm Exclus pompa si scindura.	m3			1 734,20
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,1900	80,00	255,20
	2663102100000	Beton (BC20/ 25 F200 W6)	m3	1,0200	1 450,00	1 479,00
		<i>Total</i>	lei			123 821,88
48	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm placi de 60mm	m2			337,75
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	94,60	54,89
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	80,00	1,26
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,40	3,84
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	13,2000	2,40	31,68
	2661112800655	Pavaje 100*100*60 color	m2	1,0150	225,00	228,37
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	380,00	1,90
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0380	380,00	14,44
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	68,00	1,36
		<i>Total</i>	lei			200 958,82
		8. Teren acoperis cu rezinobitum 170m2				
49	TsC54A h=10cm	Strat de fundatie din nisip	m3			622,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	80,00	72,00
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	380,00	418,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	10,50	1,05
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	125,00	26,25
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	250,00	105,00
		<i>Total</i>	lei			10 579,10
50	TsC54C	Strat de fundatie din pietris fr. 16-32,5mm	m3			729,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	80,00	79,20
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	450,00	517,50
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	10,50	1,05
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	125,00	26,25
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	250,00	105,00
		<i>Total</i>	lei			18 589,51
51	DB19E	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 4,0 cm , cu asternere mecanica Asfalt BAD22.4 CPD 02-25-2021	m2			228,90
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	94,60	4,73
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari Asfalt BAD22.4 CPD 02-25-2021	t	0,0940	2 250,00	211,50
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	650,00	1,95
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	35,00	0,38
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R	h-ut	0,0053	550,00	2,92

1	2	3	4	5	6	7
		8-14 de 14tf				
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	550,00	2,92
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	850,00	4,50
		<i>Total</i>	lei			38 913,00
52	DB14B	Strat de baza din mixturi asfaltice rezinobitum, executat la cald, cu asternere mecanica grosimea 35mm	t			4 658,13
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,4100	94,60	38,79
	1111000100013	Mixtura asfaltica rezinobitum cu granule de cauciuc	t	1,0030	4 520,00	4 533,55
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0440	550,00	24,20
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0440	550,00	24,20
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0440	850,00	37,40
		<i>Total</i>	lei			66 518,10
		9. Teren EPDM cauciucat-570m2				
53	TsC54C	Strat de fundatie din pietris fr. 16-32.5mm	m3			729,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	80,00	79,20
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	450,00	517,50
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	10,50	1,05
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	125,00	26,25
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	250,00	105,00
		<i>Total</i>	lei			41 553,00
54	CB01B	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in constructia apeductelor, canalelor si anexelor, inclusiv sprijinirile	m2			192,62
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	80,00	7,20
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,8200	94,60	86,09
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	35,00	1,75
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,1000	26,00	2,60
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	35,00	4,20
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	6,50	0,78
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0030	4 500,00	13,49
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 500,00	4,51
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0160	4 500,00	72,00
		<i>Total</i>	lei			8 234,33
55	DI119	Fundatii monolite din beton la edificiile artificiale Beton (C30/37 F200 W6) la drum 15cm Exclus pompa si scindura.	m3			1 734,20
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,1900	80,00	255,20
	2663102100000	Beton (BC20/ 25 F200 W6)	m3	1,0200	1 450,00	1 479,00
		<i>Total</i>	lei			550 174,95
56	CG01A	Strat superior EPDM pentru pardoseli de 2 cm grosime cu fata driscuita fin (Granule din cauciuc -15mm; din amestec de guma farimitate si liant din poliuretan, cauciuc farimitat -15 kg/m2; liant din poliuritan -2.7 kg/m2)	m2			88,44
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	94,60	56,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	80,00	8,00
	2664102102010	Granule cauciuc poliuretan	m3	0,0150	842,00	12,63
	2651122100402	Liant poliuretan	kg	2,7000	3,50	9,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	10,50	0,10
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	125,00	1,50
		<i>Total</i>	lei			50 413,65
		10. Inverzirea-7500m2				
57	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			103,95
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	550,00	103,95
		<i>Total</i>	lei			7 796,25

1	2	3	4	5	6	7
58	TsH05C	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 20 cm grosime	m2			13,24
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,1400	94,60	13,24
		<i>Total</i>	lei			99 330,00
59	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2			1 105,41
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	4,8200	94,60	455,97
	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	3,9600	164,00	649,44
		<i>Total</i>	lei			82 905,90
60	TsH24A	Plantari arbusti fara balot Fara costul arbustrilor	buc			35,70
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0200	80,00	1,60
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,3400	94,60	32,16
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0020	10,50	0,02
	0221107204203	Paie in snopi d 8-16 mm lungimea de 70-80cm	kg	0,1200	10,20	1,22
	1714227322897	Fringhie cinepa 9-16 mm	kg	0,0100	35,00	0,35
	2052157343803	Rogojini din papura 1,8 x 1,8 m	buc	0,0100	34,00	0,34
		<i>Total</i>	lei			11 816,36
61	01	Ienup tititor	buc			845,00
	1121	Ienup tititor	buc	1,0000	845,00	845,00
		<i>Total</i>	lei			12 675,00
62	02	Vita de Canada	buc			480,00
	1122	Vita de Canada	buc	1,0000	480,00	480,00
		<i>Total</i>	lei			1 920,00
63	03	Caprifoi japonez	buc			160,00
	1123	Caprifoi japonez	buc	1,0000	160,00	160,00
		<i>Total</i>	lei			3 680,00
64	04	Hedera helix	buc			240,00
	1124	Hedera helix	buc	1,0000	240,00	240,00
		<i>Total</i>	lei			50 400,00
65	05	Pachysandra terminalis /Pachysandra	buc			260,00
	1125	Pachysandra terminalis /Pachysandra	buc	1,0000	260,00	260,00
		<i>Total</i>	lei			12 480,00
66	06	Osmunda regalis / feriga regala	buc			180,00
	1126	Osmunda regalis / feriga regala	buc	1,0000	180,00	180,00
		<i>Total</i>	lei			2 340,00
67	07	Liriope muscari / liriopa	buc			230,00
	1127	Liriope muscari / liriopa	buc	1,0000	230,00	230,00
		<i>Total</i>	lei			2 300,00
68	08	Rhododendron obtusum / azalea japoneza	buc			240,00
	1128	Rhododendron obtusum / azalea japoneza	buc	1,0000	240,00	240,00
		<i>Total</i>	lei			1 920,00
69	TsH24C	Plantari puieti de arbori foiosi ,fara balot Fara costul copacilor	buc			151,73
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0400	80,00	3,20
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,7500	94,60	70,95
	1111000100001	Puieti arbori foioase fara balot	buc	1,0400	68,00	70,72
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0020	10,50	0,02
	0221107204203	Paie in snopi d 8-16 mm lungimea de 70-80cm	kg	0,4000	10,20	4,08
	1714227322897	Fringhie cinepa 9-16 mm	kg	0,0400	35,00	1,40
	2052157343803	Rogojini din papura 1,8 x 1,8 m	buc	0,0400	34,00	1,36
		<i>Total</i>	lei			18 359,45
70	09	Rhododendron obtusum / azalea japoneza	buc			180,00
	1129	Rhododendron obtusum / azalea japoneza	buc	1,0000	180,00	180,00
		<i>Total</i>	lei			360,00
71	10	Aesculus hippocastanum / Castanul salbatic	buc			750,00

1	2	3	4	5	6	7
	112101	Aesculus hippocastanum / Castanul salbatic	buc	1,0000	750,00	750,00
		<i>Total</i>	lei			5 250,00
72	11	Picea pungens / molidul argintiu 1-2 m	buc			950,00
	112102	Picea pungens / molidul argintiu 1-2 m	buc	1,0000	950,00	950,00
		<i>Total</i>	lei			7 600,00
73	11	Picea pungens / molidul argintiu 2-3.0m	buc			1 650,00
	112103	Picea pungens / molidul argintiu 2-3.0m	buc	1,0000	1 650,00	1 650,00
		<i>Total</i>	lei			29 700,00
74	12	Picea abies / molid	buc			850,00
	112104	Picea abies / molid	buc	1,0000	850,00	850,00
		<i>Total</i>	lei			28 050,00
75	13	Fagus sylvatica Atropunicea / fag rosu	buc			633,00
	112105	Fagus sylvatica Atropunicea / fag rosu	buc	1,0000	633,00	633,00
		<i>Total</i>	lei			20 889,00
76	15	Tilia cordata / tei cu frunza mica	buc			860,00
	112106	Tilia cordata / tei cu frunza mica	buc	1,0000	860,00	860,00
		<i>Total</i>	lei			18 920,00
77	14	Acer platanoides / artar cu funza ascutita	buc			720,00
	112107	Acer platanoides / artar cu funza ascutita	buc	1,0000	720,00	720,00
		<i>Total</i>	lei			15 120,00
78	14	Acer saccharinum / artar argintiu 3-4m	buc			800,00
	112108	Acer saccharinum / artar argintiu 3-4m	buc	1,0000	800,00	800,00
		<i>Total</i>	lei			800,00
79	19	Betula pendula / mestecanul pendul	buc			950,00
	112109	Betula pendula / mestecanul pendul	buc	1,0000	950,00	950,00
		<i>Total</i>	lei			5 700,00
80	20	Rhododendron obtusum / azalea japoneza	buc			350,00
	112110	Rhododendron obtusum / azalea japoneza	buc	1,0000	350,00	350,00
		<i>Total</i>	lei			2 800,00

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Amenajarea zonei de parc
str.Chisinaului intersectie str.
P.Ungureanu or. Cricova
mun.Chisinau pe teren cu nr.
cadastral 3156106.391**

Formular Nr.7
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 25/02-2025-1-SA; C
Arca decorativa**

Valoarea de deviz 914 600,72 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Arca metalica				
		1.1. Fundatii				
1	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,6000	1 237,50	742,50
2	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km Greutatea specifica a solului 1.6T/m3.	t	96,0000	13,82	1 326,24
3	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,6000	210,60	126,36
4	TsC50B k=6	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II Коэффициент к трудозатратам=6,0000 Коэффициент к материалам=6,0000 Коэффициент к машинам=6,0000	100 m3	0,6000	410,40	246,24
5	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,4000	1 127,50	451,00
6	TsA05B1	Sapatura manuala de pamint in	m3	10,0000	130,40	1 304,00

1	2	3	4	5	6	7
		spatii limitate, avind peste 1,00 m latime , executata cu taluz inclinat , fara sprijiniri, pina la 6 m adincime, cu evacuare manuala la fundatii, subsoluri, canale etc., in pamint cu umiditate naturala adincimea sapaturii 0-2 m teren mijlociu.				
7	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor	m3	10,0000	14,40	144,00
8	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	0,4000	490,50	196,20
9	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	0,5000	941,36	470,68
10	TsC54C	Strat de fundatie din din pietris pentru pat de fundatie	m3	1,6000	729,00	1 166,40
11	CB03A	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	70,4000	135,39	9 531,74
12	CC01A3	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere centralizate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv	kg	340,3000	20,36	6 929,18
13	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,0100	kg	78,6000	63,50	4 991,29
14	CA03B	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace	m3	2,0000	1 818,32	3 636,65

1	2	3	4	5	6	7
		clasice beton simplu clasa C 10/8 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150				
15	CA03L	Beton simplu turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform art. CA01 si turnarea cu pompa pe verticala (adincime) pina la 10 m inclusiv si pe orizontala pina la 15 m inclusiv, beton armat clasa C20/25 XC1 XF3 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0200	m3	15,4000	1 666,77	25 668,20
		<i>Total</i>	lei			56 930,68
		Total Fundatii Inclusiv salariu				56 930,68 13 501,07
		1.2. Constructii din metal				
16	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare Tevi D114mm*2mm	t	0,9270	32 475,78	30 105,05
17	CN26A	Vopsitorii cu grunt tip Gamma Colori aplicate la pozitie, intr-un strat, pe suprafata constructiilor metalice ale copertinei	t	0,9270	1 436,75	1 331,87
18	CN26A	Vopsitorii cu cu vopsea tip Hammerite metal point aplicate la pozitie, intr-un strat, pe suprafata constructiilor metalice ale copertinei. Hirtir de slefuit si perie se exclud	t	0,9270	3 206,31	2 972,25
		<i>Total</i>	lei			34 409,17
		Total Constructii din metal Inclusiv salariu				34 409,17 4 720,44
		<i>Total</i>	lei			91 339,85
		Total Arca metalica Inclusiv salariu				91 339,85 18 221,51
		2. Arca de beton				
19	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu	100 m3	1,2000	1 237,50	1 485,00

1	2	3	4	5	6	7
		ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II				
20	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km Greutatea specifica a solului 1.6T/m3.	t	192,0000	13,82	2 652,48
21	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	1,2000	210,60	252,72
22	TsC50B k=6	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II Коэффициент к трудозатратам=6,0000 Коэффициент к материалам=6,0000 Коэффициент к машинам=6,0000	100 m3	1,2000	410,40	492,48
23	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,8000	1 127,50	902,00
24	TsA05B1	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind peste 1,00 m latime , executata cu taluz inclinat , fara sprijiniri, pina la 6 m adincime, cu evacuare manuala la fundatii, subsoluri, canale etc., in pamint cu umiditate naturala adincimea sapatarii 0-2 m teren mijlociu.	m3	20,0000	130,40	2 608,00
25	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor	m3	20,0000	14,40	288,00
26	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	0,8000	490,50	392,40
27	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm	100 m3	1,0000	941,35	941,35

1	2	3	4	5	6	7
		grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv				
28	TsC54C	Strat de fundatie din din pietris pentru pat de fundatie	m3	3,2000	729,00	2 332,80
29	CB03A	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	140,8000	135,39	19 063,49
30	CC01A3	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere centralizate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv	kg	640,0000	20,36	13 031,68
31	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,0100	kg	1 280,0000	63,50	81 283,07
32	CA03B	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3	4,0000	1 818,33	7 273,31
33	CA03L	Beton simplu turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform art. CA01 si turnarea cu pompa pe verticala (adincime) pina la 10 m inclusiv si pe orizontala pina la 15 m inclusiv, beton armat clasa C20/25 XC1 XF3 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0200	m3	30,8000	1 666,77	51 336,40
34	CN53A	Grunduirea suprafetelor exterioare a peretilor cu betonocontact	m2	102,0000	7,20	734,20
35	CF10A	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu	m2	102,0000	192,81	19 666,57

1	2	3	4	5	6	7
36	CC03A	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp Br d4 200 (0.99kg/m2)	kg	111,0800	33,37	3 707,16
37	CI11A	Placaje din marmura si travertin cu grosime pina la 5 cm inclusiv aplicate pe suprafete plane la pereti si stilpi exclusiv montarea glafurilor, fixate cu crampoane de otel si mortar de ciment M 100-T cu adaos de var de 3 cm grosime, rostuite cu mortar de ciment alb si praf de marmura, respectiv travertin, pentru dimensiuni ale placilor pina la 0,2 mp/buc inclusiv Material marunt (cirpe, dreptare etc.)=1,0100	m2	102,0000	1 397,86	142 581,71
		<i>Total</i>	lei			351 024,82
		Total Arca de beton Inclusiv salariu				351 024,82 129 472,36
		3. Constructii de metal ruginit				
		3.1. Fundatii				
38	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,6000	1 237,50	742,50
39	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km Greutatea specifica a solului 1.6T/m3.	t	96,0000	13,82	1 326,24
40	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,6000	210,60	126,36
41	TsC50B k=6	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II Коэффициент к трудозатратам=6,0000 Коэффициент к материалам=6,0000 Коэффициент к машинам=6,0000	100 m3	0,6000	410,40	246,24
42	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda	100 m3	0,4000	1 127,50	451,00

1	2	3	4	5	6	7
		hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II				
43	TsA05B1	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind peste 1,00 m latime , executata cu taluz inclinat , fara sprijiniri, pina la 6 m adincime, cu evacuare manuala la fundatii, subsoluri, canale etc., in pamint cu umiditate naturala adincimea sapaturii 0-2 m teren mijlociu.	m3	10,0000	130,40	1 304,00
44	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor	m3	10,0000	14,40	144,00
45	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	0,4000	490,50	196,20
46	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	0,5000	941,36	470,68
47	TsC54C	Strat de fundatie din din pietris pentru pat de fundatie	m3	1,6000	729,00	1 166,40
48	CB03A	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	70,4000	135,39	9 531,74
49	CC01A3	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere centralizate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv	kg	340,3000	20,36	6 929,18
50	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,0100	kg	78,6000	63,50	4 991,29

1	2	3	4	5	6	7
51	CA03B	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3	2,0000	1 818,32	3 636,65
52	CA03L	Beton simplu turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform art. CA01 si turnarea cu pompa pe verticala (adincime) pina la 10 m inclusiv si pe orizontala pina la 15 m inclusiv, beton armat clasa C20/25 XC1 XF3 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0200	m3	15,4000	1 666,77	25 668,20
		<i>Total</i>	lei			56 930,68
		Total Fundatii Inclusiv salariu				56 930,68 13 501,07
		3.2. Constructii din metal				
53	CL08A	Elemente metalice sculpturi "ruginite cerbi-2R" sculptati cu lazerul pe placa de otel grosimea de 10mm., livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare. 12.94m2	t	1,0160	42 675,80	43 358,61
54	CL08A	Elemente metalice sculpturi "ruginite epuri-1R" sculptati cu lazerul pe placa de otel grosimea de 10mm., livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare. 4.72 m2	t	0,3110	42 675,69	13 272,14
55	CN26A	Vopsitorii cu grunt tip Gamma Colori aplicate la pozitie, intr-un strat, pe suprafata constructiilor metalice ale copertinei	t	1,3270	1 436,75	1 906,57
56	CN26A	Vopsitorii cu cu vopsea tip Hammerite metal point aplicate la pozitie, intr-un strat, pe suprafata constructiilor metalice ale copertinei. Hirtir de slefuit si perie	t	1,3270	3 206,31	4 254,77

1	2	3	4	5	6	7
		se exclud				
		<i>Total</i>	lei			62 792,09
		Total Constructii din metal Inclusiv salariu				62 792,09 6 757,30
		<i>Total</i>	lei			119 722,77
		Total Constructii de metal ruginit Inclusiv salariu				119 722,77 20 258,37

		Total	lei	562 087,44
		Asigurarea sociala si medicala	24 %	40 308,54
		Cheltuieli de transport	7 %	25 574,09
		Total		627 970,07
		Cheltuieli de regie	14,5 %	91 055,66
		Total		719 025,73
		Beneficiu de deviz	6 %	43 141,54
		Total		762 167,27
		TVA	20 %	152 433,45
		Total deviz: Inclusiv salariu		914 600,72

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Amenajarea zonei de parc
str.Chisinaului intersectie str.
P.Ungureanu or. Cricova
mun.Chisinau pe teren cu nr.
cadastral 3156106.391**

_____ (denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 25/02-2025-1-SA; C
Arca decorativa**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 25/02-2025-1-SA; C:				

Manopera :

1.	7122030012940	Pietrar	h-om	612,0000	94,60	57 895,20
2.	7122050013400	Zidar	h-om	142,8000	94,60	13 508,88
3.	7123010010200	Betonist	h-om	71,5200	94,60	6 765,80
4.	7123020011140	Fierar beton	h-om	57,2672	94,60	5 417,49
5.	71240100107001	Dulgher	h-om	267,5200	94,60	25 307,40
6.	7136080025001	Montator	h-om	301,8120	94,60	28 551,42
7.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	35,9684	94,60	3 402,62
8.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	78,8900	94,60	7 463,00
9.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	97,2400	80,00	7 779,20
10.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	148,2654	80,00	11 861,23
		Total manopera				167 952,24

Materiale:

1.	1411112205747	Praf de travertin	kg	32,9664	25,00	824,16
2.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,1824	450,00	82,08
3.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	7,3600	450,00	3 312,00
4.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	5,6840	450,00	2 557,80
5.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	7,7928	380,00	2 961,26
6.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	6,1712	380,00	2 345,05
7.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	13,2984	6,50	86,42
8.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,1408	4 500,00	633,60
9.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,9856	4 500,00	4 435,20
10.	2010237318750	Distantieri	buc	33,3240	0,80	26,66
11.	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	25,3440	164,00	4 156,41
12.	2320166200676	White spirit	kg	5,9504	28,00	166,60
13.	2320187315789	Decofrol	kg	33,7920	6,20	209,52
14.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,2254	18,00	4,06
15.	2412126100010	Miniu de plumb	kg	29,0314	35,00	1 016,10
16.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,1465	54,00	7,91
17.	2416586105303	Amorsa-grund betonocontact	kg	15,3000	27,00	413,10
18.	2430226103230	vopsea tip Hammerite metal poin	kg	19,3844	286,00	5 543,94
19.	2430226103294	Grunt tip Gama Color	kg	19,3844	58,00	1 124,30
20.	2551447335247	Praf de frezat	kg	39,1476	35,00	1 370,17
21.	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	41,2080	2,40	98,90
22.	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	2 306,0800	2,40	5 534,60
23.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1 817,6400	2,40	4 362,34
24.	2652102100713	Var pasta	m3	0,2060	5 200,00	1 071,20
25.	2652102100737	Var hidratat	kg	316,2000	5,20	1 644,24
26.	26611128008000	Placi sau straifuri dinCosauti	m2	105,0804	650,00	68 302,26
27.	2663102100000	Beton C20/25 XC1 XF3	m3	64,4028	1 450,00	93 384,07
28.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	8,3231	0,00	0,00

29.	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	2,3460	0,00	0,00
30.	2664102102002	Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)	m3	3,6057	0,00	0,00
31.	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,6120	0,00	0,00
32.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	44,6292	6,30	281,16
33.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,5554	16,00	8,89
34.	2710602400000	Otel beton PC 52 diam mai mic sau egal cu 8 mm	kg	1 340,4090	16,00	21 446,54
35.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	14,0800	26,00	366,08
36.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	1,1108	26,00	28,88
37.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	4,5080	35,00	157,78
38.	2811106301200	Elemente metalice Tevi D114mm*2mm	kg	945,5400	28,00	26 475,12
39.	2811106301235	Elemente metalice ruginite cerbi-2R	kg	1 353,5400	38,00	51 434,52
40.	2811236309900	Confectii metalice	kg	1 509,6348	35,00	52 837,22
41.	2862306829942	Perie de sirma	buc	4,2826	35,00	149,90
42.	2873122004100	Plase sudate	kg	112,1908	28,00	3 141,34
43.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	22,5280	34,00	765,96
44.	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	14,5158	54,00	783,85
45.	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	1,0143	54,00	54,77
46.	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	14,6510	1,30	19,05
47.	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	14,6510	1,10	16,11
48.	2874115883700	Saiba M 20	buc	14,6510	0,80	11,72
49.	2875275891519	Crampoane de otel pentru placaje	kg	40,1778	38,00	1 526,76
50.	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0143	4,20	4,26
51.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	11,6164	10,50	121,96
52.	4100126202818	Apa	m3	0,6400	10,50	6,72
53.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	5,1000	6,20	31,62
		Total materiale de constructii				365 344,16

Utilaje de constructii:

1.	2410520006800	Autopompa	h-ut	4,9280	950,00	4 681,60
2.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	2,6880	250,00	672,00
3.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	1,3440	125,00	168,00
4.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	14,3720	18,00	258,70
5.	2922140007000	Macara	h-ut	0,0666	550,00	36,63
6.	2940340004000	Masina de fasonat otel beton cu motor electric	h-ut	10,9610	25,00	274,02
7.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	5,3550	18,00	96,39
8.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	8,6800	550,00	4 774,00
9.	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,1440	450,00	64,80
10.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,7440	450,00	784,80
11.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	2,9760	450,00	1 339,20
12.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	13,4240	25,00	335,60
13.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,4560	125,00	57,00
14.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	3,1620	125,00	395,25
15.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	18,8600	25,00	471,51
16.	2952270004100	Stanta sau foarfeca electrica de taiat otel beton	h-ut	2,6412	35,00	92,44
17.	2952270004250	Masina automata de taiat si indreptat otel beton	h-ut	1,7168	35,00	60,08
18.	2952270006600	Troliu cu act. electrica	h-ut	0,7924	25,00	19,80

19.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	114,9760	68,00	7 818,36
20.	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,3380	550,00	185,90
21.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	2,0000	450,00	900,00
22.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	11,7888	450,00	5 304,96
Total utilaje de construcții						28 791,04

Total	lei	562 087,4 4
Asigurarea sociala si medicala	24 %	40 308,54
Cheltuieli de transport	7 %	25 574,09
Total		627 970,0 7
Cheltuieli de regie	14,5 %	91 055,66
Total		719 025,7 3
Beneficiu de deviz	6 %	43 141,54
Total		762 167,2 7
TVA	20 %	152 433,4 5

Total deviz:

**914 600,7
2**

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

**Obiect Amenajarea zonei de parc str.Chisinaului Investitor
intersecție str. P.Ungureanu or. Cricova
mun.Chisinau pe teren cu nr. cadastral
3156106.391**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Arca metalica				
		1.1. Fundatii				
1	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si	100 m3			1 237,50

1	2	3	4	5	6	7
		comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II				
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	550,00	1 237,50
		Total	lei			742,50
2	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km Greutatea specifica a solului 1.6T/m3.	t			13,82
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307	450,00	13,82
		Total	lei			1 326,24
3	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			210,60
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	80,00	28,80
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	450,00	1,80
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	450,00	180,00
		Total	lei			126,36
4	TsC50B k=6	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II Коэффициент к трудозатратам=6,0000 Коэффициент к материалам=6,0000 Коэффициент к машинам=6,0000	100 m3			410,40
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0120	450,00	32,40
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,1400	450,00	378,00
		Total	lei			246,24
5	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			1 127,50
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	550,00	1 127,50
		Total	lei			451,00
6	TsA05B1	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind peste 1,00 m latime , executata cu taluz inclinat , fara sprijiniri, pina la 6 m adincime, cu evacuare manuala la fundatii, subsoluri, canale etc., in pamint cu umiditate naturala adincimea sapaturii 0-2 m teren mijlociu.	m3			130,40
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,6300	80,00	130,40
		Total	lei			1 304,00
7	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor	m3			14,40
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	80,00	14,40
		Total	lei			144,00
8	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			490,50
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	450,00	490,50
		Total	lei			196,20
9	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3			941,36
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	80,00	705,60
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300	25,00	235,76
		Total	lei			470,68
10	TsC54C	Strat de fundatie din din pietris pentru pat de fundatie	m3			729,00

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	80,00	79,20
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	450,00	517,50
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	10,50	1,05
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	125,00	26,25
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	250,00	105,00
		Total	lei			1 166,40
11	CB03A	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			135,39
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	80,00	8,00
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,9500	94,60	89,87
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	26,00	1,30
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	34,00	2,72
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,0900	164,00	14,76
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	4 500,00	15,75
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	4 500,00	2,25
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	6,20	0,74
		Total	lei			9 531,74
12	CC01A3	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere centralizate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv	kg			20,36
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	94,60	3,78
	2710602400000	Otel beton PC 52 diam mai mic sau egal cu 8 mm	kg	1,0150	16,00	16,24
	2940340004000	Masina de fasonat otel beton cu motor electric	h-ut	0,0083	25,00	0,21
	2952270004100	Stanta sau foarfeca electrica de taiat otel beton	h-ut	0,0020	35,00	0,07
	2952270004250	Masina automata de taiat si indreptat otel beton	h-ut	0,0013	35,00	0,05
	2952270006600	Troliu cu act. electrica	h-ut	0,0006	25,00	0,01
		Total	lei			6 929,18
13	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,0100	kg			63,50
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	94,60	19,87
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,0400	35,00	36,76
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	35,00	0,71
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	54,00	0,55
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	68,00	5,44
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100	18,00	0,18
		Total	lei			4 991,29
14	CA03B	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3			1 818,32
	7123010010200	Betonist	h-om	3,5500	94,60	335,83
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	80,00	32,00
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,0250	0,00	0,00
	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	284,0000	2,40	691,82
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7600	380,00	293,13
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7000	450,00	319,72
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	10,50	3,09
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	125,00	7,12
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0180	450,00	8,10
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	25,00	15,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	450,00	112,50
		Total	lei			3 636,65
15	CA03L	Beton simplu turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform art. CA01 si turnarea cu pompa pe verticala (adincime) pina la 10 m inclusiv si pe orizontala pina la 15 m inclusiv, beton armat clasa C20/25 XC1 XF3 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0200	m3			1 666,77
	7123010010200	Betonist	h-om	0,7000	94,60	66,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	80,00	4,00

1	2	3	4	5	6	7
	2663102100000	Beton C20/25 XC1 XF3	m3	1,0250	1 450,00	1 515,98
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	10,50	1,07
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,1400	25,00	3,50
	2410520006800	Autopompa	h-ut	0,0800	950,00	76,00
		<i>Total</i>	lei			25 668,20
		1.2. Constructii din metal				
16	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare Tevi D114mm*2mm	t			32 475,78
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	35,0000	94,60	3 311,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,0000	80,00	400,00
	2811106301200	Elemente metalice Tevi D114mm*2mm	kg	1 020,0000	28,00	28 560,00
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,4500	54,00	24,30
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	6,5000	1,10	7,15
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	6,5000	1,30	8,45
	2874115883700	Saiba M 20	buc	6,5000	0,80	5,20
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0650	54,00	3,52
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1000	18,00	1,80
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	2,0000	35,00	70,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,4500	4,20	1,89
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,1500	550,00	82,47
		<i>Total</i>	lei			30 105,05
17	CN26A	Vopsitorii cu grunt tip Gamma Colori aplicate la pozitie, intr-un strat, pe suprafata constructiilor metalice ale copertinei	t			1 436,75
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	7,3000	94,60	690,58
	2430226103294	Grunt tip Gama Color	kg	8,6000	58,00	498,80
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	19,8000	6,30	124,74
	2862306829942	Perie de sirma	buc	1,9000	35,00	66,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	2,9500	6,50	19,17
	2320166200676	White spirit	kg	1,3200	28,00	36,96
		<i>Total</i>	lei			1 331,87
18	CN26A	Vopsitorii cu cu vopsea tip Hammerite metal point aplicate la pozitie, intr-un strat, pe suprafata constructiilor metalice ale copertinei. Hirtir de slefuit si perie se exclud	t			3 206,31
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	7,3000	94,60	690,58
	2430226103230	vopsea tip Hammerite metal poin	kg	8,6000	286,00	2 459,60
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	2,9500	6,50	19,17
	2320166200676	White spirit	kg	1,3200	28,00	36,96
		<i>Total</i>	lei			2 972,25
		2. Arca de beton				
19	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			1 237,50
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	550,00	1 237,50
		<i>Total</i>	lei			1 485,00
20	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km Greutatea specifica a solului 1.6T/m3.	t			13,82
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307	450,00	13,82
		<i>Total</i>	lei			2 652,48
21	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			210,60
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	80,00	28,80
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	450,00	1,80
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	450,00	180,00
		<i>Total</i>	lei			252,72
22	TsC50B k=6	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II	100 m3			410,40

1	2	3	4	5	6	7
		Коэффициент к трудозатратам=6,0000 Коэффициент к материалам=6,0000 Коэффициент к машинам=6,0000				
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0120	450,00	32,40
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,1400	450,00	378,00
		Total	lei			492,48
23	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			1 127,50
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	550,00	1 127,50
		Total	lei			902,00
24	TsA05B1	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind peste 1,00 m latime , executata cu taluz inclinat , fara sprijiniri, pina la 6 m adincime, cu evacuare manuala la fundatii, subsoluri, canale etc., in pamint cu umiditate naturala adincimea sapaturii 0-2 m teren mijlociu.	m3			130,40
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,6300	80,00	130,40
		Total	lei			2 608,00
25	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor	m3			14,40
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	80,00	14,40
		Total	lei			288,00
26	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			490,50
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	450,00	490,50
		Total	lei			392,40
27	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3			941,35
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	80,00	705,60
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300	25,00	235,75
		Total	lei			941,35
28	TsC54C	Strat de fundatie din din pietris pentru pat de fundatie	m3			729,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	80,00	79,20
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	450,00	517,50
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	10,50	1,05
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	125,00	26,25
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	250,00	105,00
		Total	lei			2 332,80
29	CB03A	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			135,39
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	80,00	8,00
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,9500	94,60	89,87
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	26,00	1,30
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	34,00	2,72
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,0900	164,00	14,76
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	4 500,00	15,75
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	4 500,00	2,25
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	6,20	0,74
		Total	lei			19 063,49
30	CC01A3	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in	kg			20,36

1	2	3	4	5	6	7
		ateliere centralizate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv				
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	94,60	3,78
	2710602400000	Otel beton PC 52 diam mai mic sau egal cu 8 mm	kg	1,0150	16,00	16,24
	2940340004000	Masina de fasonat otel beton cu motor electric	h-ut	0,0083	25,00	0,21
	2952270004100	Stanta sau foarfeca electrica de taiat otel beton	h-ut	0,0020	35,00	0,07
	2952270004250	Masina automata de taiat si indreptat otel beton	h-ut	0,0013	35,00	0,05
	2952270006600	Troliu cu act. electrica	h-ut	0,0006	25,00	0,02
		<i>Total</i>	lei			13 031,68
31	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,0100	kg			63,50
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	94,60	19,87
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,0400	35,00	36,76
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	35,00	0,71
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	54,00	0,55
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	68,00	5,44
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100	18,00	0,18
		<i>Total</i>	lei			81 283,07
32	CA03B	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3			1 818,33
	7123010010200	Betonist	h-om	3,5500	94,60	335,83
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	80,00	32,00
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,0250	0,00	0,00
	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	284,0000	2,40	691,82
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7600	380,00	293,13
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7000	450,00	319,72
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	10,50	3,09
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	125,00	7,12
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0180	450,00	8,10
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	25,00	15,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	450,00	112,50
		<i>Total</i>	lei			7 273,31
33	CA03L	Beton simplu turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform art. CA01 si turnarea cu pompa pe verticala (adincime) pina la 10 m inclusiv si pe orizontala pina la 15 m inclusiv, beton armat clasa C20/25 XC1 XF3 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0200	m3			1 666,77
	7123010010200	Betonist	h-om	0,7000	94,60	66,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	80,00	4,00
	2663102100000	Beton C20/25 XC1 XF3	m3	1,0250	1 450,00	1 515,97
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	10,50	1,07
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,1400	25,00	3,50
	2410520006800	Autopompa	h-ut	0,0800	950,00	76,00
		<i>Total</i>	lei			51 336,40
34	CN53A	Grunduirea suprafetelor exterioare a peretilor cu betonocontact	m2			7,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	2416586105303	Amorsa-grund betonocontact	kg	0,1500	27,00	4,05
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,20	0,31
		<i>Total</i>	lei			734,20
35	CF10A	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu	m2			192,81
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	94,60	132,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	80,00	16,00
	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,0060	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0230	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	5,7000	2,40	13,68
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,1000	5,20	16,12
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0360	380,00	13,68
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0090	10,50	0,09
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0060	125,00	0,75
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0025	18,00	0,04
		<i>Total</i>	lei			19 666,57
36	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp Br d4 200 (0.99kg/m2)	kg			33,37
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	94,60	3,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	80,00	0,40
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	28,00	28,28
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	16,00	0,08
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	26,00	0,26
	2010237318750	Distantiери	buc	0,3000	0,80	0,24
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	550,00	0,33
		<i>Total</i>	lei			3 707,16
37	CII1A	Placaje din marmura si travertin cu grosime pina la 5 cm inclusiv aplicate pe suprafete plane la pereti si stilpi exclusiv montarea glafurilor, fixate cu cramioane de otel si mortar de ciment M 100-T cu adaos de var de 3 cm grosime, rostuite cu mortar de ciment alb si praf de marmura, respectiv travertin, pentru dimensiuni ale placilor pina la 0,2 mp/buc inclusiv Material marunt (cirpe, dreptare etc.)=1,0100	m2			1 397,86
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	80,00	64,00
	7122030012940	Pietrar	h-om	6,0000	94,60	567,60
	2664102102002	Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)	m3	0,0350	0,00	0,00
	26611128008000	Placi sau straihuri dinCosauti	m2	1,0200	650,00	669,63
	2875275891519	Cramioane de otel pentru placaje	kg	0,3900	38,00	14,97
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0400	380,00	15,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0200	10,50	0,21
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	12,0000	2,40	29,09
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0020	5 200,00	10,50
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,4000	2,40	0,97
	2551447335247	Praf de frecat	kg	0,3800	35,00	13,43
	1411112205747	Praf de travertin	kg	0,3200	25,00	8,08
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0250	125,00	3,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	18,00	0,90
		<i>Total</i>	lei			142 581,71
		3. Constructii de metal ruginit				
		3.1. Fundatii				
38	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			1 237,50
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	550,00	1 237,50
		<i>Total</i>	lei			742,50
39	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km Greutatea specifica a solului 1.6T/m3.	t			13,82
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307	450,00	13,82
		<i>Total</i>	lei			1 326,24
40	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			210,60
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	80,00	28,80
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	450,00	1,80
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	450,00	180,00
		<i>Total</i>	lei			126,36

1	2	3	4	5	6	7
41	TsC50B k=6	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II Коэффициент к трудозатратам=6,0000 Коэффициент к материалам=6,0000 Коэффициент к машинам=6,0000	100 m3			410,40
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0120	450,00	32,40
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,1400	450,00	378,00
		Total	lei			246,24
42	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			1 127,50
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	550,00	1 127,50
		Total	lei			451,00
43	TsA05B1	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind peste 1,00 m latime , executata cu taluz inclinat , fara sprijiniri, pina la 6 m adincime, cu evacuare manuala la fundatii, subsoluri, canale etc., in pamint cu umiditate naturala adincimea sapaturii 0-2 m teren mijlociu.	m3			130,40
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,6300	80,00	130,40
		Total	lei			1 304,00
44	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor	m3			14,40
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	80,00	14,40
		Total	lei			144,00
45	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			490,50
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	450,00	490,50
		Total	lei			196,20
46	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3			941,36
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	80,00	705,60
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300	25,00	235,76
		Total	lei			470,68
47	TsC54C	Strat de fundatie din din pietris pentru pat de fundatie	m3			729,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	80,00	79,20
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	450,00	517,50
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	10,50	1,05
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	125,00	26,25
	2592270004021	Compactator pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	250,00	105,00
		Total	lei			1 166,40
48	CB03A	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			135,39
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	80,00	8,00
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,9500	94,60	89,87
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	26,00	1,30
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	34,00	2,72
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,0900	164,00	14,76
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	4 500,00	15,75
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	4 500,00	2,25
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	6,20	0,74

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			9 531,74
49	CC01A3	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în ateliere centralizate cu diametrul barelor pînă la 8 mm inclusiv	kg			20,36
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	94,60	3,78
	2710602400000	Oțel beton PC 52 diam mai mic sau egal cu 8 mm	kg	1,0150	16,00	16,24
	2940340004000	Masina de fasonat oțel beton cu motor electric	h-ut	0,0083	25,00	0,21
	2952270004100	Stanta sau foarfeca electrica de taiat oțel beton	h-ut	0,0020	35,00	0,07
	2952270004250	Masina automata de taiat și îndreptat oțel beton	h-ut	0,0013	35,00	0,05
	2952270006600	Troliu cu act. electrica	h-ut	0,0006	25,00	0,01
		<i>Total</i>	lei			6 929,18
50	CL57A	Montarea și fixarea pieselor înglobate în beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg Materiale marunte și de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,0100	kg			63,50
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	94,60	19,87
	2811236309900	Confecții metalice	kg	1,0400	35,00	36,76
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	35,00	0,71
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	54,00	0,55
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	68,00	5,44
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	18,00	0,18
		<i>Total</i>	lei			4 991,29
51	CA03B	Beton turnat în fundații, socluri, ziduri de sprijin, pereți sub cota zero, preparat cu centrala de betoane și turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3			1 818,32
	7123010010200	Betonist	h-om	3,5500	94,60	335,83
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	80,00	32,00
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,0250	0,00	0,00
	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	284,0000	2,40	691,82
	1421102200525	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7600	380,00	293,13
	1421102200290	Pietris ciuruț spălat de mal 7-30 mm	m3	0,7000	450,00	319,72
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,2900	10,50	3,09
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	125,00	7,12
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0180	450,00	8,10
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	25,00	15,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	450,00	112,50
		<i>Total</i>	lei			3 636,65
52	CA03L	Beton simplu turnat în fundații, socluri, ziduri de sprijin, pereți sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform art. CA01 și turnarea cu pompa pe verticală (adincime) pînă la 10 m inclusiv și pe orizontală pînă la 15 m inclusiv, beton armat clasa C20/25 XC1 XF3 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0200	m3			1 666,77
	7123010010200	Betonist	h-om	0,7000	94,60	66,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	80,00	4,00
	2663102100000	Beton C20/25 XC1 XF3	m3	1,0250	1 450,00	1 515,98
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,1000	10,50	1,07
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,1400	25,00	3,50
	2410520006800	Autopompa	h-ut	0,0800	950,00	76,00
		<i>Total</i>	lei			25 668,20
		3.2. Constructii din metal				
53	CL08A	Elemente metalice sculpturi "ruginite cerbi-2R" sculptate cu laserul pe placa de oțel grosimea de 10mm., livrate complet asamblate, montate pe șantier, în structura construcției usoare. 12.94m2	t			42 675,80
	7214210026800	Montator construcții metalice	h-om	35,0000	94,60	3 311,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,0000	80,00	400,00
	2811106301235	Elemente metalice ruginite cerbi-2R	kg	1 020,0000	38,00	38 760,00
	2873155901340	Electrod sud.oțel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,4500	54,00	24,30
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	6,5000	1,10	7,15
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	6,5000	1,30	8,45

1	2	3	4	5	6	7
	2874115883700	Saiba M 20	buc	6,5000	0,80	5,20
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0650	54,00	3,50
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1000	18,00	1,80
	2775276309886	Confecții metalice înglobate în beton	kg	2,0000	35,00	70,00
	4011106202741	Energie electrică	kw	0,4500	4,20	1,89
	3410520006728	Macara pe pneuri pînă la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,1500	550,00	82,50
		<i>Total</i>	lei			43 358,61
54	CL08A	Elemente metalice sculpturi "ruginite epuri-1R" sculptate cu laserul pe placă de oțel grosimea de 10mm., livrate complet asamblate, montate pe șantier, în structura construcției usoare. 4.72 m2	t			42 675,69
	7214210026800	Montator construcții metalice	h-om	35,0000	94,60	3 311,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,0000	80,00	400,00
	2811106301235	Elemente metalice ruginite cerbi-2R	kg	1 020,0000	38,00	38 760,00
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,4500	54,00	24,28
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	6,5000	1,10	7,14
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	6,5000	1,30	8,46
	2874115883700	Saiba M 20	buc	6,5000	0,80	5,21
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0650	54,00	3,50
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1000	18,00	1,80
	2775276309886	Confecții metalice înglobate în beton	kg	2,0000	35,00	70,00
	4011106202741	Energie electrică	kw	0,4500	4,20	1,90
	3410520006728	Macara pe pneuri pînă la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,1500	550,00	82,41
		<i>Total</i>	lei			13 272,14
55	CN26A	Vopsitorii cu grunt tip Gamma Colori aplicate la poziție, într-un strat, pe suprafața construcțiilor metalice ale copertinei	t			1 436,75
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	7,3000	94,60	690,58
	2430226103294	Grunt tip Gama Color	kg	8,6000	58,00	498,80
	2681126001472	Hirtie slefuită uscată 23x30 gr 6	buc	19,8000	6,30	124,74
	2862306829942	Perie de sîrmă	buc	1,9000	35,00	66,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	2,9500	6,50	19,17
	2320166200676	White spirit	kg	1,3200	28,00	36,96
		<i>Total</i>	lei			1 906,57
56	CN26A	Vopsitorii cu vopsea tip Hammerite metal point aplicate la poziție, într-un strat, pe suprafața construcțiilor metalice ale copertinei. Hirtir de slefuit și perie se exclud	t			3 206,31
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	7,3000	94,60	690,58
	2430226103230	vopsea tip Hammerite metal poin	kg	8,6000	286,00	2 459,60
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	2,9500	6,50	19,17
	2320166200676	White spirit	kg	1,3200	28,00	36,96
		<i>Total</i>	lei			4 254,77

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Amenajarea zonei de parc
str.Chisinaului intersectie str.
P.Ungureanu or. Cricova
mun.Chisinau pe teren cu nr.
cadastral 3156106.391**

Formular Nr.7
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 25/02-2025-1-SA; C
Cladirea Incapere tehnica cascada**

Valoarea de deviz 263 298,52 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Cladirea Incapere tehnica cascada				
		1.1. Fundatii				
1	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,4100	1 237,50	1 744,88
2	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km Greutatea specifica a solului 1.6T/m3.	t	225,6000	13,81	3 116,66
3	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	1,4100	210,59	296,93
4	TsC50B k=6	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II Коэффициент к трудозатратам=6,0000 Коэффициент к материалам=6,0000 Коэффициент к машинам=6,0000	100 m3	1,4100	410,40	578,66
5	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	1,7100	1 127,50	1 928,02

1	2	3	4	5	6	7
6	TsA05B1	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind peste 1,00 m latime , executata cu taluz inclinat , fara sprijiniri, pina la 6 m adincime, cu evacuare manuala la fundatii, subsoluri, canale etc., in pamint cu umiditate naturala adincimea sapatarii 0-2 m teren mijlociu.	m3	10,0000	130,40	1 304,00
7	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor	m3	10,0000	14,40	144,00
8	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	0,7100	490,51	348,26
9	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	0,8100	941,36	762,50
10	TsC54C	Strat de fundatie din din pietris pentru pat de fundatie	m3	1,9000	729,01	1 385,11
11	CB03A	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	10,1800	135,46	1 379,03
12	CC01A3	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere centralizate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv	kg	12,6000	20,36	256,56
13	CC01B1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv	kg	630,1000	19,52	12 300,69
14	CA03B	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace	m3	1,9000	1 818,35	3 454,87

1	2	3	4	5	6	7
		clasice beton simplu clasa C 10/8 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150				
15	CA03L	Beton simplu turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform art. CA01 si turnarea cu pompa pe verticala (adincime) pina la 10 m inclusiv si pe orizontala pina la 15 m inclusiv, beton armat clasa C20/25 XC1 XF3 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0200	m3	4,4000	1 666,77	7 333,77
		<i>Total</i>	lei			36 333,94
		Total Fundatii Inclusiv salariu				36 333,94 6 229,53
		1.2. Carcasa de beton armat monolit				
16	CB03B	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse	m2	130,4000	134,18	17 496,94
17	CC02A2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, pt. pereti si diafragme, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	150,8000	21,32	3 214,94
18	CC02B2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pt. pereti si diafragme, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	2 436,2000	18,95	46 176,22
19	CA04K	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu pompa, beton clasa C25/30 XC1 XF2 XD1 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0400	m3	16,3000	1 740,48	28 369,79
20	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si	m2	7,2000	135,44	975,16

1	2	3	4	5	6	7
		grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile				
21	CB12A	Sustineri din grinzi metalice extensibile GE 1 (3-5 m) de inventar pentru turnarea grinzilor monolite izolate, a planseelor cu grinzi monolite si a placilor drepte cu sarcina totala asupra cofrajelor de cel mult 500 DaN/mp (500 kgf/mp), sustineri la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, grinzile fiind rezemate pe popi metalici montati la distanta de 1 m interax	m2	19,3800	72,61	1 407,24
22	CC02B2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pt. pereti si diafragme, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	426,0000	18,95	8 074,49
23	CA04K	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu pompa, beton clasa C25/30 XC1 XF2 XD1 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0400	m3	3,1000	1 740,48	5 395,48
24	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	4,0000	3 626,31	14 505,23
25	CL10A	Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a utilajelor tehnologice sau platforme metalice de deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltimea pina la 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate cu suruburi	t	0,0600	47 063,83	2 823,83
26	CN30A	Vopsitorii cu miniu de plumb	m2	0,0600	80,17	4,81

1	2	3	4	5	6	7
		aplicate la pozitie, intr-un strat, pe suprafata constructiilor metalice din tabla, plane sau curbe (cuve, recipiente, pilnii de silozuri, etc.) aferente halelor industriale executate manual cu vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei				
		<i>Total</i>	lei			128 444,13
		Total Carcasa de beton armat monolit Inclusiv salariu				128 444,13 25 258,29
		<i>Total</i>	lei			164 778,07
		Total Cladirea Incapere tehnica cascada Inclusiv salariu				164 778,07 31 487,82

		Total	lei	164 778,07
		Asigurarea sociala si medicala	24 %	7 557,08
		Cheltuieli de transport	7 %	8 447,11
		Total		180 782,26
		Cheltuieli de regie	14,5 %	26 213,43
		Total		206 995,69
		Beneficiu de deviz	6 %	12 419,74
		Total		219 415,43
		TVA	20 %	43 883,09
		Total deviz: Inclusiv salariu		263 298,52

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Amenajarea zonei de parc
str.Chisinaului intersectie str.
P.Ungureanu or. Cricova**

Formular Nr.3

**mun.Chisinau pe teren cu nr.
cadastral 3156106.391**

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 25/02-2025-1-SA; C
Cladirea Incapere tehnica cascada**

Valoarea de deviz 263 298,52 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 25/02-2025-1-SA; C:				

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	27,2850	94,60	2 581,16
2.	7123020011140	Fierar beton	h-om	106,4183	94,60	10 067,18
3.	7124010010700	Dulgher	h-om	111,5200	94,60	10 549,79
4.	71240100107001	Dulgher	h-om	19,7486	94,60	1 868,22
5.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0390	94,60	3,69
6.	7212030022700	Sudor	h-om	0,9850	94,60	93,18
7.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,2250	94,60	21,28
8.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	17,9850	94,60	1 701,38
9.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	27,6328	80,00	2 210,63
10.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	29,8914	80,00	2 391,31
		Total manopera				31 487,82

Materiale:

1.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,1071	450,00	48,20
2.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	2,1850	450,00	983,25
3.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	1,3500	450,00	607,50
4.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0200	380,00	7,60
5.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,4657	380,00	556,97
6.	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,0036	28,00	0,10
7.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0024	62,00	0,15
8.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,2007	4 500,00	903,15
9.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,1732	4 500,00	779,40
10.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,1395	4 500,00	627,75
11.	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	16,1962	164,00	2 656,18
12.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0012	31,00	0,04
13.	2320166200676	White spirit	kg	0,0012	28,00	0,03
14.	2320187315789	Decofrol	kg	17,7336	6,20	109,95
15.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	18,00	0,54
16.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0210	54,00	1,13
17.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	2,8000	54,00	151,20
18.	2430226103294	Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3	kg	0,0078	68,00	0,53
19.	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	547,6940	2,40	1 314,47

20.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	5,6000	2,40	13,44
21.	2663102100000	Beton C20/25 XC1 XF3	m3	4,6002	1 450,00	6 670,29
22.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,9767	0,00	0,00
23.	2663102100030	Beton C25/30 XC1 XF2 XD1	m3	20,6804	1 450,00	29 986,58
24.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	2,0300	6,20	12,59
25.	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	3 579,6075	16,00	57 273,72
26.	2710602400000	Otel beton PC 52 diam mai mic sau egal cu 8 mm	kg	167,3590	16,00	2 677,74
27.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,5090	26,00	13,23
28.	2811106301300	Constructii metalice (scari, parapete, pasarele, etc)	kg	60,0000	35,00	2 100,00
29.	2811236310187	Grinzi GE 1	kg	2,1318	28,00	59,69
30.	2812106306000	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel	m2	4,0000	3 150,00	12 600,00
31.	2862306829942	Perie de sirma	buc	0,0018	45,00	0,08
32.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	4,9424	35,00	172,98
33.	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,5600	54,00	30,24
34.	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,0150	54,00	0,81
35.	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	0,3000	1,20	0,36
36.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	41,2800	1,20	49,53
37.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	41,2800	1,10	45,41
38.	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	0,3000	1,10	0,33
39.	2874115883700	Saiba M 20	buc	0,3000	0,80	0,24
40.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,6880	35,00	24,08
41.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	4,1280	35,00	144,48
42.	4011106202741	Energie electrica	kw	1,1200	4,20	4,70
43.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	4,0385	10,50	42,40
44.	4100126202818	Apa	m3	0,1900	10,50	2,00
		Total materiale de constructii				120 673,06

Utilaje de constructii:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0800	550,00	44,00
2.	2410520006800	Autopompa	h-ut	2,2920	950,00	2 177,40
3.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,7980	250,00	199,50
4.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,3990	125,00	49,88
5.	2922140006707	Macara turn cu brat inclinabil, 3,5-12,5 TF moment maxim=80-150 TFM	h-ut	0,1938	550,00	106,59
6.	2940340004000	Masina de fasonat otel beton cu motor electric	h-ut	0,1046	25,00	2,62
7.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	6,6780	550,00	3 672,90
8.	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0342	450,00	15,39
9.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,7739	450,00	348,26
10.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,7484	450,00	786,78
11.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	5,6360	25,00	140,90
12.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,1083	125,00	13,54
13.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	7,6383	25,00	190,96
14.	2952270004100	Stanta sau foarfeca electrica de taiat otel beton	h-ut	0,0252	35,00	0,88
15.	2952270004250	Masina automata de taiat si indreptat otel beton	h-ut	0,0164	35,00	0,57
16.	2952270006600	Troliu cu act. electrica	h-ut	0,0076	25,00	0,19

17.	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,0150	68,00	1,02
18.	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,5400	550,00	297,00
19.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	3,2270	450,00	1 452,15
20.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	6,9259	450,00	3 116,66
Total utilaje de construcții						12 617,19

Total	lei	164 778,07
Asigurarea sociala si medicala	24 %	7 557,08
Cheltuieli de transport	7 %	8 447,11
Total		180 782,26
Cheltuieli de regie	14,5 %	26 213,43
Total		206 995,69
Beneficiu de deviz	6 %	12 419,74
Total		219 415,43
TVA	20 %	43 883,09

Total deviz:

263 298,52

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

**Obiect Amenajarea zonei de parc str.Chisinaului Investitor
intersecție str. P.Ungureanu or. Cricova
mun.Chisinau pe teren cu nr. cadastral
3156106.391**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Cladirea Incapere tehnica cascada				
		1.1. Fundatii				
1	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-	100 m3			1 237,50

1	2	3	4	5	6	7
		0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II				
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	550,00	1 237,50
		<i>Total</i>	lei			1 744,88
2	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km Greutatea specifica a solului 1.6T/m3.	t			13,81
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307	450,00	13,81
		<i>Total</i>	lei			3 116,66
3	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			210,59
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	80,00	28,80
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	450,00	1,79
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	450,00	180,00
		<i>Total</i>	lei			296,93
4	TsC50B k=6	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II Коэффициент к трудозатратам=6,0000 Коэффициент к материалам=6,0000 Коэффициент к машинам=6,0000	100 m3			410,40
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0120	450,00	32,40
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,1400	450,00	378,00
		<i>Total</i>	lei			578,66
5	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			1 127,50
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	550,00	1 127,50
		<i>Total</i>	lei			1 928,02
6	TsA05B1	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind peste 1,00 m latime , executata cu taluz inclinat , fara sprijiniri, pina la 6 m adincime, cu evacuare manuala la fundatii, subsoluri, canale etc., in pamint cu umiditate naturala adincimea sapaturii 0-2 m teren mijlociu.	m3			130,40
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,6300	80,00	130,40
		<i>Total</i>	lei			1 304,00
7	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor	m3			14,40
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	80,00	14,40
		<i>Total</i>	lei			144,00
8	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			490,51
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	450,00	490,51
		<i>Total</i>	lei			348,26
9	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3			941,36
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	80,00	705,60
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300	25,00	235,75
		<i>Total</i>	lei			762,50
10	TsC54C	Strat de fundatie din din pietris pentru pat de	m3			729,01

1	2	3	4	5	6	7
		fundatie				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	80,00	79,20
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	450,00	517,50
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	10,50	1,05
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	125,00	26,25
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	250,00	105,00
		Total	lei			1 385,11
11	CB03A	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			135,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	80,00	8,00
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,9500	94,60	89,87
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	26,00	1,30
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	35,00	2,80
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,0900	164,00	14,76
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	4 500,00	15,74
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	4 500,00	2,25
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	6,20	0,74
		Total	lei			1 379,03
12	CC01A3	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere centralizate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv	kg			20,36
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	94,60	3,78
	2710602400000	Otel beton PC 52 diam mai mic sau egal cu 8 mm	kg	1,0150	16,00	16,24
	2940340004000	Masina de fasonat otel beton cu motor electric	h-ut	0,0083	25,00	0,21
	2952270004100	Stanta sau foarfeca electrica de taiat otel beton	h-ut	0,0020	35,00	0,07
	2952270004250	Masina automata de taiat si indreptat otel beton	h-ut	0,0013	35,00	0,05
	2952270006600	Troliu cu act. electrica	h-ut	0,0006	25,00	0,02
		Total	lei			256,56
13	CC01B1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv	kg			19,52
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0330	94,60	3,12
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	16,00	16,40
		Total	lei			12 300,69
14	CA03B	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3			1 818,35
	7123010010200	Betonist	h-om	3,5500	94,60	335,83
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	80,00	32,00
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,0250	0,00	0,00
	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	284,0000	2,40	691,83
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7600	380,00	293,14
	1421102200290	Pietris ciuruit spalal de mal 7-30 mm	m3	0,7000	450,00	319,74
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	10,50	3,09
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	125,00	7,13
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0180	450,00	8,10
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	25,00	15,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	450,00	112,50
		Total	lei			3 454,87
15	CA03L	Beton simplu turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform art. CA01 si turnarea cu pompa pe verticala (adincime) pina la 10 m inclusiv si pe orizontala pina la 15 m inclusiv, beton armat clasa C20/25 XC1 XF3 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0200	m3			1 666,77
	7123010010200	Betonist	h-om	0,7000	94,60	66,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	80,00	4,00
	2663102100000	Beton C20/25 XC1 XF3	m3	1,0250	1 450,00	1 515,97
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	10,50	1,07
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,1400	25,00	3,50
	2410520006800	Autopompa	h-ut	0,0800	950,00	76,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			7 333,77
		1.2. Carcasa de beton armat monolit				
16	CB03B	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse	m2			134,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	80,00	12,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8000	94,60	75,68
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	35,00	0,17
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	1,10	0,33
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	1,20	0,36
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	35,00	1,05
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	35,00	1,05
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1100	164,00	18,04
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 500,00	4,50
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	4 500,00	4,50
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0015	4 500,00	6,75
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	6,20	0,74
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	450,00	9,00
		<i>Total</i>	lei			17 496,94
17	CC02A2	Armatari din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, pt. pereti si diafragme, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			21,32
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0520	94,60	4,92
	2710602400000	Otel beton PC 52 diam mai mic sau egal cu 8 mm	kg	1,0250	16,00	16,40
		<i>Total</i>	lei			3 214,94
18	CC02B2	Armatari din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pt. pereti si diafragme, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			18,95
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0270	94,60	2,55
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	16,00	16,40
		<i>Total</i>	lei			46 176,22
19	CA04K	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu pompa, beton clasa C25/30 XC1 XF2 XD1 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0400	m3			1 740,48
	7123010010200	Betonist	h-om	0,9000	94,60	85,14
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	80,00	8,00
	2663102100030	Beton C25/30 XC1 XF2 XD1	m3	1,0250	1 450,00	1 545,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	10,50	1,64
	2410520006800	Autopompa	h-ut	0,1000	950,00	95,00
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,2000	25,00	5,00
		<i>Total</i>	lei			28 369,79
20	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			135,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	80,00	12,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	94,60	80,41
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	35,00	0,17
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	1,10	0,33
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	1,20	0,36
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	35,00	1,05
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	35,00	1,05
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	164,00	21,32
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 500,00	4,50
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	4 500,00	4,50
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	6,20	0,74
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	450,00	9,00
		<i>Total</i>	lei			975,16
21	CB12A	Sustineri din grinzi metalice extensibile GE 1	m2			72,61

1	2	3	4	5	6	7
		(3-5 m) de inventar pentru turnarea grinzilor monolite izolate, a planseelor cu grinzi monolite si a placilor drepte cu sarcina totala asupra cofrajelor de cel mult 500 DaN/mp (500 kgf/mp), sustineri la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, grinzile fiind rezemate pe popi metalici montati la distanta de 1 m interax				
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,5200	94,60	49,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	80,00	14,40
	2811236310187	Grinzi GE 1	kg	0,1100	28,00	3,08
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0001	4 500,00	0,44
	2922140006707	Macara turn cu brat inclinabil, 3,5-12,5 TF moment maxim=80-150 TFM	h-ut	0,0100	550,00	5,50
		<i>Total</i>	lei			1 407,24
22	CC02B2	Armatari din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pt. pereti si diafragme, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			18,95
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0270	94,60	2,55
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	16,00	16,40
		<i>Total</i>	lei			8 074,49
23	CA04K	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu pompa, beton clasa C25/30 XC1 XF2 XD1 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0400	m3			1 740,48
	7123010010200	Betonist	h-om	0,9000	94,60	85,14
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	80,00	8,00
	2663102100030	Beton C25/30 XC1 XF2 XD1	m3	1,0250	1 450,00	1 545,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	10,50	1,64
	2410520006800	Autopompa	h-ut	0,1000	950,00	95,00
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,2000	25,00	5,00
		<i>Total</i>	lei			5 395,48
24	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			3 626,31
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	3,5400	94,60	334,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	80,00	32,00
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900	94,60	17,98
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2700	94,60	25,54
	2812106306000	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel	m2	1,0000	3 150,00	3 150,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2800	4,20	1,17
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,1400	54,00	7,56
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,4000	2,40	3,36
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0050	380,00	1,90
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	6,20	3,10
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,7000	54,00	37,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	10,50	0,01
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0200	550,00	11,00
		<i>Total</i>	lei			14 505,23
25	CL10A	Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a utilajelor tehnologice sau platforme metalice de deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltimea pina la 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate cu suruburi	t			47 063,83
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	63,7500	94,60	6 030,67
	7212030022700	Sudor	h-om	3,7500	94,60	354,67
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	3,7500	94,60	354,67
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,7500	80,00	300,00
	2811106301300	Constructii metalice (scari, parapete, pasarele, etc)	kg	1 000,0000	35,00	35 000,00
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,2500	54,00	13,50

1	2	3	4	5	6	7
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	5,0000	1,10	5,50
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	5,0000	1,20	6,00
	2874115883700	Saiba M 20	buc	5,0000	0,80	4,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,3500	54,00	18,83
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,5000	18,00	9,00
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,2500	68,00	17,00
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	9,0000	550,00	4 950,00
		<i>Total</i>	lei			2 823,83
26	CN30A	Vopsitorii cu miniu de plumb aplicate la pozitie, intr-un strat, pe suprafata constructiilor metalice din tabla, plane sau curbe (cuve, recipiente, pilnii de silozuri, etc.) aferente halelor industriale executate manual cu vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei	m2			80,17
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6500	94,60	61,50
	2430226103294	Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3	kg	0,1300	68,00	8,83
	1542126108945	Ulei de in sicitivat	kg	0,0600	28,00	1,67
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	6,20	3,17
	2862306829942	Perie de sirma	buc	0,0300	45,00	1,33
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0400	62,00	2,50
	2320166200676	White spirit	kg	0,0200	28,00	0,50
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0200	31,00	0,67
		<i>Total</i>	lei			4,81

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Amenajarea zonei de parc
str.Chisinaului intersectie str.
P.Ungureanu or. Cricova
mun.Chisinau pe teren cu nr.
cadastral 3156106.391**

Formular Nr.7
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 25/02-AEE
Alimentare cu Energie electrica**

Valoarea de deviz 717 036,82 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructii				
1		Lucrari exterioare		0,00	0,00	0,00
2	33-01-007-1	Forarea gropilor de fundatie sub stilpi din beton armat, adincime pina la 3 m, sol cat. 1	buc	1,00	71,98	71,98
3	RpEN05A	Montarea pilonilor din otel pentru instalarea cutiei de evidenta.	buc	1,00	211,90	211,90
4	Material	Pilon de otel 100*100*4	buc	1,00	3 800,00	3 800,00
5	CN29A	Vopsitorii cu vopsea pe baza de rasini alchidice aplicate la pozitie, intr-un strat de grund si un strat de vopsea, pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale (stilpi, grinzi, ferme, pane, contravinturi, etc.) confectionate din profile usoare, executate manual	t	0,117	1 781,88	208,48
6	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II. 864 m in transeu 0.9*1.0m	100 m3	8,64	2 414,50	20 861,28
7	TsA03E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale,	m3	14,40	153,60	2 211,84

1	2	3	4	5	6	7
		etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adincime teren mijlociu				
8	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	8,64	490,50	4 237,92
9	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	14,40	24,80	357,12
10	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	8,64	941,35	8 133,26
11	08-02-142-1	Executarea patului pentru un singur cablu in transee	100 m	9,60	5 617,20	53 925,10
12		Caramida	buc	2 919,00	7,00	20 433,00
13		Nisip pentru amenajare	m3	46,00	380,00	17 480,00
		<i>Total</i>	lei			131 931,88
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	24 %			3 616,51
		<i>Cheltuieli de transport</i>	7 %			2 926,21
		<i>Total</i>				138 474,60
		<i>Cheltuieli de reegie</i>	14,5 %			20 078,82
		<i>Total</i>				158 553,42
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			9 513,21
		Total Lucrari de constructii Inklusiv salariu				168 066,63 15 068,80
		2. Lucrari de montare				
14		Lucrari exterioare		0,00	0,00	0,00
15	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate:	100 m	1,50	540,05	810,07

1	2	3	4	5	6	7
		primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2				
16	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m	0,15	982,40	147,36
17	590-4013	Cablu electric ABBΓhg 4*16mm2	m	5,00	43,80	219,00
18	590-4010	Cablu electric BBΓhg 5*6mm2	m	10,00	106,00	1 060,00
19	08-02-367-8	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului. W1 ABBΓ T 4*16mm2	1000 m	0,015	6 172,00	92,58
20	590-4013	Cablu electric ABBΓhg 4*16mm2	m	15,00	43,80	657,00
21	08-02-145-2	Cablu pina la 35 kV, pozat pe fundul canalului fara fixari, masa 1 m pina la: 2 kg	100 m	9,60	1 483,92	14 245,64
22	590-4020	Cablu AΠBΒB6ΠB 5*4mm2	m	670,00	48,00	32 160,00
23	590-4020	Cablu AΠBΒB6ΠB 5*16mm2	m	290,00	52,00	15 080,00
24	137	Clema de derivare perforatoare LEA-JT 95-25/25-16mm2	buc	4,00	68,00	272,00
25	136	Banda F2007	m	6,00	13,00	78,00
26	138	Screpa A200	buc	6,00	3,90	23,40
27	140	Consola CA 1500	buc	2,00	1 099,00	2 198,00
28	pret de piata	Clema de filiera "ΠIC-1-1"	buc	2,00	12,00	24,00
29	33-04-014-1	Montarea corpurilor de iluminat: cu lampi cu incandescenta Corpuri se exclud	buc	48,00	149,57	7 179,25
30	pret de piata	Corp de iluminat montat pe gazon 10W Lampa LED de sol IP67 100*100*80 reflector opal otel inoxidabil	buc	43,00	635,00	27 305,00
31	pret de	Corp de iluminat montat pe gazon	buc	5,00	1 339,00	6 695,00

1	2	3	4	5	6	7
	piata	26W Lampa LED de sol IP67 reflector opal otel inoxidabil				
32	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la BZUM TF-01-100 cu pictograma	buc	1,00	337,68	337,68
33	08-03-521-15	Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 250 A Montarea intrerupatoarelor automate.	buc	2,00	363,96	727,92
34	08-03-600-2	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze	buc	1,00	86,80	86,80
35	pret de piata	Separator de sarcina U=380V 63A 3P BH32/3P/63A	buc	2,00	1 050,00	2 100,00
36	pret de piata	Automat BA-47-29 3P 25A	buc	1,00	254,00	254,00
37	pret de piata	Bara de nul 0609-08AL 6x9mm 10 gauri (albastru)	buc	2,00	68,00	136,00
38	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350 ШПН-243-0,74 Y2 IP54 cu pictograma de panou TPD	buc	1,00	337,68	337,68
39	08-03-521-15	Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 250 A Montarea intrerupatoarelor automate	buc	13,00	363,96	4 731,45
40	pret de piata	Separator de sarcina U=380V 63A 3P BH32/3P/63A	buc	2,00	1 050,00	2 100,00
41	pret de piata	Automat BA-47-29 3P 20C	buc	2,00	238,00	476,00
42	pret de piata	Automat BA-47-29 3P 16C	buc	2,00	185,00	370,00
43	pret de piata	Automat BA-47-29 3P 16B	buc	1,00	185,00	185,00
44	pret de piata	Automat BA-47-29 3P 10B	buc	4,00	125,00	500,00
45	pret de piata	Separator de sarcina U=380V 20A 3P BH32/3P/20A	buc	2,00	1 100,00	2 200,00
46	pret de	Contactator modular 3P KM	buc	1,00	980,00	980,00

1	2	3	4	5	6	7
	piata	20/3P/20A				
47	pret de piata	Temporizator digital EƏ15	buc	1,00	545,00	545,00
48	08-02-410-3	Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 100 mm	100 m	1,00	2 609,03	2 609,03
49		Tiava din polietilena D100	m	100,00	51,00	5 100,00
50		Lucrari interioare WC		0,00	0,00	0,00
51	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm ² (pl 4)	100 m	1,50	540,05	810,07
52	590-4041	Cablu electric BBΓHГ 3*1,5mm ²	m	65,00	17,50	1 137,50
53	590-4041	Cablu electric BBΓHГ 4*1,5mm ²	m	35,00	19,00	665,00
54	590-4041	Cablu electric BBΓHГ 3*2,5mm ²	m	50,00	24,00	1 200,00
55	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate Corpuri de perete si tavan. Corpurile se exclud. Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,04	buc	13,00	31,17	405,18
56	pret de piata	Corp de iluminat pentru iluminat general de interior IP66 IK02 cu montare aparenta LED 25W reflector opal Flux 3000lumeni	buc	1,00	1 480,00	1 480,00
57	pret de piata	Corp de iluminat pentru iluminat general de interior IP66 IK02 cu montare aparenta LED 22W reflector opal Flux 2500lumen	buc	8,00	1 400,00	11 200,00
58	pret de piata	Corp de iluminat pentru iluminat general de interior IP66 IK02 cu montare aparenta senzor de miscare incorporat LED 13W reflector matl Flux 1200lumeni	buc	4,00	865,00	3 460,00
59	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350 ЦПН-24з-0,74 Y2 IP54 cu pictograma de panou TPD	buc	1,00	337,68	337,68
60	08-03-521-	Intreruptor cu pirghie pe placa cu	buc	8,00	363,96	2 911,66

1	2	3	4	5	6	7
	15	maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 250 A Montarea intreruptoarelor automate				
61	pret de piata	Separator de sarcina U=380V 20A 3P BH32/3P/20A	buc	2,00	1 100,00	2 200,00
62	pret de piata	Automat BA-47-29 1P 20A	buc	3,00	238,00	714,00
63	pret de piata	Automat diferentiel ABDT-32/2P C16	buc	4,00	185,00	740,00
64	pret de piata	Bara conexiune N 6x9 mm 12 gauri (albastru)	buc	1,00	84,00	84,00
65	pret de piata	Bara conexiune PE 6x9mm 12 gauri (albastru)	buc	1,00	84,00	84,00
66	RpEE14A	Montarea intreruptoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1 - cu o clapa	buc	3,00	176,64	529,91
67	RpEE14A	Montarea intreruptoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1 - cu doua clape	buc	2,00	209,64	419,27
68	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	1,00	173,95	173,95
69	pret de piata	Cutie de distributie pentru cabluri	buc	15,00	21,00	315,00
70	08-02-410-1	Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm	100 m	2,00	2 317,14	4 634,28
71	590-4055	Tiava din polietilena D20	m	135,00	14,00	1 890,00
72	590-4055	Tiava din polietilena D25	m	65,00	18,00	1 170,00
73	590-4055	Tiava din polietilena D25	m	65,00	18,00	1 170,00
74	RpEJ05F	Incercari, verificari electrice si reglari la cutii capsulate pina la 10 cutii	buc	3,00	842,03	2 526,08
75	08-02-472-	Conductor de legare la pamint,	100 m	0,24	2 422,29	581,35

1	2	3	4	5	6	7
	9	deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 10/16 mm				
76		Сталь круглая диаметром 16 мм	m	44,00	64,00	2 816,00
77		Сталь круглая диаметром 10 мм	m	10,00	77,00	770,00
78		Сталь круглая диаметром 20 мм	m	20,00	49,00	980,00
79		Furtun metalic flexibil D50mm	m	55,00	51,00	2 805,00
80		Elemente de fixare Colier metalic pentru teava cu garnitura din cauciuc si diblu (set) D. 50 mm - 2" (60-63 mm) M8 K	buc	55,00	6,50	357,50
81		Otel banda 40*4mm	m	10,00	35,00	350,00
82	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare	t	0,15	39 613,20	5 941,98
83	DF23A	Montarea felinarilor de parc cu doua console cite 50W Ferinarele se exclud	buc	18,00	458,77	8 257,82
84	RpEJ05A	Incercari, verificari electrice si reglari la cabluri de energie electrica pina la 1 kW	buc	3,00	238,65	715,95
85	RpEJ05B	Incercari, verificari electrice si reglari la automate tripolare pina la 500 A	buc	2,00	722,40	1 444,80
86	RpEJ05D	Incercari, verificari electrice si reglari la pupitre, cutii de comanda electrice	buc	2,00	2 107,00	4 214,00
		<i>Total</i>	lei			201 514,84
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	24 %			8 588,97
		<i>Cheltuieli de transport</i>	7 %			10 702,31
		<i>Total</i>				220 806,12
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76 %			27 198,41
		<i>Total</i>				248 004,53
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			14 880,27

1	2	3	4	5	6	7
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				262 884,80 35 787,38
		3. Utilaj				
87		Contor 3F CL.1 0.3*220/380 5A CURBA M cu modul de transmitere date	buc	1,00	3 450,00	3 450,00
88		Stilpi pentru felinare h=4.5m cu fereastră fara console si fara corp de iluminat	buc	18,00	3 799,00	68 382,00
89		Corp de iluminat pentru parc 50W tip Noiemi Negru	buc	36,00	1 599,00	57 564,00
90		Console pentru corp de parc	buc	36,00	978,00	35 208,00
		<i>Total</i>	lei			164 604,00
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	1,2 %			1 975,25
		Total Utilaj Inclusiv salariu				166 579,25

		Total	lei			597 530,68
		TVA	20 %			119 506,14
		Total deviz: Inclusiv salariu				717 036,82

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Amenajarea zonei de parc
str.Chisinaului intersectie str.
P.Ungureanu or. Cricova
mun.Chisinau pe teren cu nr.
cadastral 3156106.391**

_____ (denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 25/02-AEE

Alimentare cu Energie electrica

Valoarea de deviz 717 036,82 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 25/02-AEE:				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	354,9116	94,60	33 574,64
2.	7123010010200	Betonist	h-om	10,44	94,60	987,62
3.	7137010011510	Electromontor	h-om	2,24	94,60	211,90
4.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	58,63	94,60	5 546,40
5.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,2519	94,60	118,43
6.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	5,25	94,60	496,65
7.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	103,8168	80,00	8 305,34
8.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,75	80,00	60,00
9.	9312040019600	Sapator	h-om	19,44	80,00	1 555,20
Total manopera						50 856,18

Materiale:

1.	101-1714	Buloane pentru constructii cu piulite si saibe	t	0,00	2 800,00	0,00
2.	101-1745	Benzina solvent	t	0,0029	4 200,00	12,18
3.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0067	2 800,00	18,76
4.	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0077	2 600,00	20,02
5.	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,0002	5 200,00	1,04
6.	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,0006	7 500,00	4,50
7.	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,184	21,00	3,86
8.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	12,19	35,00	426,65
9.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	36,60	1,50	54,90
10.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	36,60	12,00	439,20
11.	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,69	28,00	19,32
12.	1019852	Vopsea	kg	2,249	35,00	78,71
13.	1111000100020	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1 - cu o clapa	buc	3,00	135,00	405,00
14.	1111000100120	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1 - cu doua clape	buc	2,00	168,00	336,00
15.	1139042	Clei "BMK-5k"	kg	0,95	21,00	19,95
16.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,3911	61,00	23,85
17.	201-9251	Suporti	kg	0,00	25,00	0,00
18.	201-9266	Bratari din otel	kg	0,00	42,00	0,00
19.	2051142950700	Dibluri	buc	2,00	1,20	2,40
20.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,015	18,00	0,27
21.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0098	54,00	0,53
22.	2430116104213	Vopsea pe baza de rasini alchidice	kg	0,5382	35,00	18,84
23.	2430226101755	Grund pe baza de rasini alchidice	kg	0,6201	42,00	26,04

24.	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,7722	28,00	21,62
25.	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-rola 10m x 15mm	m	1,00	6,20	6,20
26.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,03	3,20	0,10
27.	2663102100000	Beton	m3	4,50	1 350,00	6 075,00
28.	2746167335100	Priza	buc	1,02	125,00	127,50
29.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	0,30	35,00	10,50
30.	2811106301200	Elemente metalice	kg	153,00	35,00	5 355,00
31.	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	6,00	12,00	72,00
32.	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,0675	54,00	3,64
33.	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	0,975	1,20	1,17
34.	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,00	1,20	2,40
35.	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	0,975	0,80	0,78
36.	2874115883700	Saiba M 20	buc	0,975	0,80	0,78
37.	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	13,52	4,50	60,84
38.	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0675	4,20	0,28
39.	4029050	Mortar de ciment	m3	0,063	990,00	62,37
40.	5009030	Flanse	10 buc	2,00	65,00	130,00
41.	5009031	Scoabe	10 buc	0,36	6,20	2,23
42.	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,0465	62,00	2,88
43.	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,12	42,00	5,04
44.	5009061	Fisa de izolatie	buc	97,83	10,50	1 027,22
45.	5009062	Papuci de cablu	buc	140,30	8,50	1 192,55
46.	5009090	Profil de montaj	buc	1,50	21,00	31,50
47.	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0799	62,00	4,95
48.	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0075	42,00	0,32
49.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,847	28,00	23,71
50.	5009619	Ate de cusut	kg	0,115	42,00	4,83
51.	5009623	Banda "K226"	100 m	0,9216	255,00	235,01
52.	502-9075	Conductori cu izolatie de cauciuc	t	0,00	3 500,00	0,00
53.	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"	kg	4,80	35,00	168,00
54.	542-9025	Lubrifiant "ЗЭС"	kg	0,48	28,00	13,44
55.	5429033	Vaselina tehnica	kg	1,104	62,00	68,45
56.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	2,184	24,00	52,41
57.	590-4010	Cablu electric ВВГнг 5*6mm2	m	10,00	106,00	1 060,00
58.	590-4013	Cablu electric АВВГнг 4*16mm2	m	20,00	43,80	876,00
59.	590-4020	Cablu АПВвБШв 5*4mm2	m	670,00	48,00	32 160,00
60.	590-4021	Cablu АПВвБШв 5*16mm2	m	290,00	52,00	15 080,00
61.	590-4022	Banda F2007	m	6,00	13,00	78,00
62.	590-4040	Tiava din polietilena D100	m	100,00	51,00	5 100,00
63.	590-4043	Cablu electric ВВГнг 3*1,5mm2	m	65,00	17,50	1 137,50
64.	590-4044	Cablu electric ВВГнг 4*1,5mm2	m	35,00	19,00	665,00
65.	590-4045	Cablu electric ВВГнг 3*2,5mm2	m	50,00	24,00	1 200,00
66.	590-4055	Tiava din polietilena D20	m	135,00	14,00	1 890,00
67.	590-4056	Tiava din polietilena D25	m	130,00	18,00	2 340,00
68.	590-4060	Сталь круглая диаметром 16 мм	m	44,00	64,00	2 816,00
69.	590-4061	Сталь круглая диаметром 10 мм	m	10,00	77,00	770,00
70.	590-4062	Сталь круглая диаметром 20 мм	m	20,00	49,00	980,00
71.	590-4063	Furtun metalic flexibil D50mm	m	55,00	51,00	2 805,00
72.	590-4064	Otel banda 40*4mm	m	10,00	35,00	350,00
73.	65200	Pilon de otel 100*100*4 -8.0m	buc	1,00	3 800,00	3 800,00

74.	65201	Caramida	buc	2 919,00	7,00	20 433,00
75.	65202	Nisip pentru amenajare	m3	46,00	380,00	17 480,00
76.	65203	Clema de derivare perforatoare LEA-JT 95-25/25-16mm2	buc	4,00	68,00	272,00
77.	65206	Screpa A200	buc	6,00	3,90	23,40
78.	65207	Consola CA 1500	buc	2,00	1 099,00	2 198,00
79.	65208	Clema de filiera "PIC-1-1"	buc	2,00	12,00	24,00
80.	65209	Corp de iluminat montat pe gazon 10W Lampa LED de sol IP67 100*100*80 reflector opal otel inoxidabil	buc	43,00	635,00	27 305,00
81.	65210	Corp de iluminat montat pe gazon 26W Lampa LED de sol IP67 reflector opal otel inoxidabil	buc	5,00	1 339,00	6 695,00
82.	652101	Corp de iluminat pentru iluminat general de interior IP66 IK02 cu montare aparenta LED 25W reflector opal Flux 3000lumeni	buc	1,00	1 480,00	1 480,00
83.	652102	Corp de iluminat pentru iluminat general de interior IP66 IK02 cu montare aparenta LED 22W reflector opal Flux 2500lumen	buc	8,00	1 400,00	11 200,00
84.	652103	Corp de iluminat pentru iluminat general de interior IP66 IK02 cu montare aparenta senzor de miscare incorporat LED 13W reflector matl Flux 1200lumeni	buc	4,00	865,00	3 460,00
85.	65211	Separator de sarcina U=380V 63A 3P BH32/3P/63A	buc	4,00	1 050,00	4 200,00
86.	65212	Automat BA-47-29 3P 25A	buc	1,00	254,00	254,00
87.	65213	Bara de nul 0609-08AL 6x9mm 10 gauri (albastru)	buc	2,00	68,00	136,00
88.	652133	Bara conexiune N 6x9 mm 12 gauri (albastru)	buc	1,00	84,00	84,00
89.	652134	Bara conexiune PE 6x9mm 12 gauri (albastru)	buc	1,00	84,00	84,00
90.	652135	Cutie de distributie pentru cabluri	buc	15,00	21,00	315,00
91.	65214	Automat BA-47-29 1P 20A	buc	5,00	238,00	1 190,00
92.	652146	Automat diferential ABDT-32/2P C16	buc	4,00	185,00	740,00
93.	65215	Automat BA-47-29 3P 16C	buc	2,00	185,00	370,00
94.	65216	Automat BA-47-29 3P 16B	buc	1,00	185,00	185,00
95.	652165	Elemente de fixare Colier metalic pentru teava cu garnitura din cauciuc si diblu (set) D. 50 mm - 2" (60-63 mm) M8 K	buc	55,00	6,50	357,50
96.	65217	Automat BA-47-29 3P 10B	buc	4,00	125,00	500,00
97.	65218	Separator de sarcina U=380V 20A 3P BH32/3P/20A	buc	4,00	1 100,00	4 400,00
98.	65219	Contactator modular 3P KM 20/3P/20A	buc	1,00	980,00	980,00
99.	65220	Temporizator digital E315	buc	1,00	545,00	545,00
100.	86520000	Contor 3F CL.1 0.3*220/380 5A CURBA M cu modul de transmitere date	buc	1,00	3 450,00	3 450,00
101.	86520001	Stilpi pentru felinare h=4.5m cu fereastră fara console si fara corp de iluminat	buc	18,00	3 799,00	68 382,00
102.	86520002	Corp de iluminat pentru parc 50W tip Noiemi Negru	buc	36,00	1 599,00	57 564,00
103.	86520003	Console pentru corp de parc	buc	36,00	978,00	35 208,00
		Total materiale de construcții				362 223,35

Utilaje de construcții:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia	h-ut	53,656	550,00	29 510,80
----	--------	---------------------------------------------------------------------------------	------	--------	--------	-----------

		conductelor principale), 10 t				
2.	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	18,144	25,00	453,60
3.	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	18,144	35,00	635,04
4.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,9364	68,00	199,68
5.	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,66	125,00	82,50
6.	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,66	25,00	16,50
7.	160402	Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m	h-ut	0,57	35,00	19,95
8.	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	37,9296	550,00	20 861,28
9.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	9,4176	450,00	4 237,92
10.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	81,4752	25,00	2 036,88
11.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	1,38	25,00	34,50
12.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	2,93	25,00	73,25
13.	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,0225	550,00	12,38
14.	3410540004803	Autolaborator mobil de verificari si incercari electrice pe auto 3 t	h-ut	4,50	860,00	3 870,00
15.	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	8,74	35,00	305,90
16.	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	2,88	450,00	1 296,00
17.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	53,8916	450,00	24 251,22
		Total utilaje de constructii				87 897,40

Total	lei	597 530,68
TVA	20 %	119 506,14

Total deviz:

717 036,82

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

**Obiect Amenajarea zonei de parc str.Chisinaului Investitor
intersectie str. P.Ungureanu or. Cricova
mun.Chisinau pe teren cu nr. cadastral
3156106.391**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructii				
1		Lucrari exterioare				0,00
		<i>Total</i>	lei			
2	33-01-007-1	Forarea gropilor de fundatie sub stilpi din beton armat, adincime pina la 3 m, sol cat. 1	buc			71,98
	1	Muncitor	h-om	0,55	94,60	52,03
	160402	Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m	h-ut	0,57	35,00	19,95
		<i>Total</i>	lei			71,98
3	RpEN05A	Montarea pilonilor din otel pentru instalarea cutiei de evidenta.	buc			211,90
	7137010011510	Electromontor	h-om	2,24	94,60	211,90
		<i>Total</i>	lei			211,90
4	Material	Pilon de otel 100*100*4	buc			3 800,00
	65200	Pilon de otel 100*100*4 -8.0m	buc	1,00	3 800,00	3 800,00
		<i>Total</i>	lei			3 800,00
5	CN29A	Vopsitorii cu vopsea pe baza de rasini alchidice aplicate la pozitie, intr-un strat de grund si un strat de vopsea, pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale (stilpi, grinzi, ferme, pane, contravintuirii, etc.) confectionate din profile usoare, executate manual	t			1 781,88
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	10,70	94,60	1 012,22
	2430226101755	Grund pe baza de rasini alchidice	kg	5,30	42,00	222,56
	2430116104213	Vopsea pe baza de rasini alchidice	kg	4,60	35,00	161,03
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	6,60	28,00	184,79
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	3,30	61,00	201,28
		<i>Total</i>	lei			208,48
6	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II. 864 m in transeu 0.9*1.0m	100 m3			2 414,50
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,39	550,00	2 414,50
		<i>Total</i>	lei			20 861,28
7	TsA03E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adincime teren mijlociu	m3			153,60
	9312040019600	Sapator	h-om	1,35	80,00	108,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,57	80,00	45,60
		<i>Total</i>	lei			2 211,84
8	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			490,50
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,09	450,00	490,50
		<i>Total</i>	lei			4 237,92
9	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			24,80
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,31	80,00	24,80

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			357,12
10	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in strat-uri succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv	100 m3			941,35
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,82	80,00	705,60
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,43	25,00	235,75
		<i>Total</i>	lei			8 133,26
11	08-02-142-1	Executarea patului pentru un singur cablu in transee	100 m			5 617,20
	1	Muncitor	h-om	6,63	94,60	627,20
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	4,99	550,00	2 744,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	4,99	450,00	2 245,50
		<i>Total</i>	lei			53 925,10
12		Caramida	buc			7,00
	65201	Caramida	buc	1,00	7,00	7,00
		<i>Total</i>	lei			20 433,00
13		Nisip pentru amenajare	m3			380,00
	65202	Nisip pentru amenajare	m3	1,00	380,00	380,00
		<i>Total</i>	lei			17 480,00
		2. Lucrari de montare				
14		Lucrari exterioare				0,00
		<i>Total</i>	lei			
15	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm ²	100 m			540,05
	1	Muncitor	h-om	5,61	94,60	530,71
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛІСЭПІІ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,16	24,00	3,84
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,01	550,00	5,50
		<i>Total</i>	lei			810,07
16	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm ²	100 m			982,40
	1	Muncitor	h-om	7,86	94,60	743,53
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,00105	5 200,00	6,93
	1019852	Vopsea	kg	0,02	35,00	0,67
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,31	62,00	19,20
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,80	42,00	33,60
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,20	10,50	128,13
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,05	42,00	2,13
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,02	28,00	0,53
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛІСЭПІІ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,32	24,00	7,67
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,04	550,00	22,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,04	450,00	18,00
		<i>Total</i>	lei			147,36
17	590-4013	Cablu electric АВВГhg 4*16mm ²	m			43,80
	590-4013	Cablu electric АВВГhg 4*16mm ²	m	1,00	43,80	43,80
		<i>Total</i>	lei			219,00
18	590-4010	Cablu electric ВВГhg 5*6mm ²	m			106,00
	590-4010	Cablu electric ВВГhg 5*6mm ²	m	1,00	106,00	106,00
		<i>Total</i>	lei			1 060,00

1	2	3	4	5	6	7
19	08-02-367-8	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului. W1 ABBГ T 4*16mm2	1000 m			6 172,00
	1	Muncitor	h-om	65,24	94,60	6 172,00
		Total	lei			92,58
20	590-4013	Cablu electric ABBГhg 4*16mm2	m			43,80
	590-4013	Cablu electric ABBГhg 4*16mm2	m	1,00	43,80	43,80
		Total	lei			657,00
21	08-02-145-2	Cablu pina la 35 kV, pozat pe fundul canalului fara fixari, masa 1 m pina la: 2 kg	100 m			1 483,92
	1	Muncitor	h-om	8,29	94,60	784,23
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	2 800,00	0,12
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0008	2 600,00	2,09
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,00006	7 500,00	0,47
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	62,00	0,52
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,04	28,00	1,12
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,096	255,00	24,48
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ИОС30"	kg	0,50	35,00	17,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,54	550,00	297,00
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	1,89	25,00	47,25
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	1,89	35,00	66,15
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,54	450,00	243,00
		Total	lei			14 245,64
22	590-4020	Cablu АПВвБШв 5*4mm2	m			48,00
	590-4020	Cablu АПВвБШв 5*4mm2	m	1,00	48,00	48,00
		Total	lei			32 160,00
23	590-4020	Cablu АПВвБШв 5*16mm2	m			52,00
	590-4021	Cablu АПВвБШв 5*16mm2	m	1,00	52,00	52,00
		Total	lei			15 080,00
24	137	Clema de derivare perforatoare LEA-JT 95-25/25-16mm2	buc			68,00
	65203	Clema de derivare perforatoare LEA-JT 95-25/25-16mm2	buc	1,00	68,00	68,00
		Total	lei			272,00
25	136	Banda F2007	m			13,00
	590-4022	Banda F2007	m	1,00	13,00	13,00
		Total	lei			78,00
26	138	Screpa A200	buc			3,90
	65206	Screpa A200	buc	1,00	3,90	3,90
		Total	lei			23,40
27	140	Consola CA 1500	buc			1 099,00
	65207	Consola CA 1500	buc	1,00	1 099,00	1 099,00
		Total	lei			2 198,00
28	pret de piata	Clema de filiera "ПC-1-1"	buc			12,00
	65208	Clema de filiera "ПC-1-1"	buc	1,00	12,00	12,00
		Total	lei			24,00
29	33-04-014-1	Montarea corpurilor de iluminat: cu lampi cu incandescenta Corpuri se exclud	buc			149,57
	1	Muncitor	h-om	1,29	94,60	122,03
	101-1745	Benzina solvent	t	0,00006	4 200,00	0,25
	542-9025	Lubrifiant "ЗЭC"	kg	0,01	28,00	0,28
	101-1714	Buloane pentru constructii cu piulite si saibe	t	0,00	2 800,00	0,00
	201-9251	Suporti	kg	0,00	25,00	0,00
	201-9266	Bratari din otel	kg	0,00	42,00	0,00
	502-9075	Conductori cu izolatie de cauciuc	t	0,00	3 500,00	0,00
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,06	450,00	27,00
		Total	lei			7 179,25
30	pret de piata	Corp de iluminat montat pe gazon 10W	buc			635,00

1	2	3	4	5	6	7
		Lampa LED de sol IP67 100*100*80 reflector opal otel inoxidabil				
	65209	Corp de iluminat montat pe gazon 10W Lampa LED de sol IP67 100*100*80 reflector opal otel inoxidabil	buc	1,00	635,00	635,00
		<i>Total</i>	lei			27 305,00
31	pret de piata	Corp de iluminat montat pe gazon 26W Lampa LED de sol IP67 reflector opal otel inoxidabil	buc			1 339,00
	65210	Corp de iluminat montat pe gazon 26W Lampa LED de sol IP67 reflector opal otel inoxidabil	buc	1,00	1 339,00	1 339,00
		<i>Total</i>	lei			6 695,00
32	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la BZUM TF-01-100 cu pictograma	buc			337,68
	1	Muncitor	h-om	2,37	94,60	224,20
	1019852	Vopsea	kg	0,02	35,00	0,70
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,71	68,00	48,28
	050102	Compressoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,22	125,00	27,50
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,22	25,00	5,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,07	450,00	31,50
		<i>Total</i>	lei			337,68
33	08-03-521-15	Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 250 A Montarea intreruptoarelor automate.	buc			363,96
	1	Muncitor	h-om	2,81	94,60	265,83
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,008	21,00	0,17
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,53	35,00	18,55
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,03	28,00	0,84
	1019852	Vopsea	kg	0,07	35,00	2,45
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,10	8,50	51,85
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,02	28,00	0,56
	5009619	Ate de cusut	kg	0,005	42,00	0,21
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,048	62,00	2,98
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЖИЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,072	24,00	1,73
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,004	550,00	2,20
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,06	25,00	1,50
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,38	35,00	13,30
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,004	450,00	1,80
		<i>Total</i>	lei			727,92
34	08-03-600-2	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze	buc			86,80
	1	Muncitor	h-om	0,87	94,60	82,30
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,01	450,00	4,50
		<i>Total</i>	lei			86,80
35	pret de piata	Separator de sarcina U=380V 63A 3P BH32/3P/63A	buc			1 050,00
	65211	Separator de sarcina U=380V 63A 3P BH32/3P/63A	buc	1,00	1 050,00	1 050,00
		<i>Total</i>	lei			2 100,00
36	pret de piata	Automat BA-47-29 3P 25A	buc			254,00
	65212	Automat BA-47-29 3P 25A	buc	1,00	254,00	254,00
		<i>Total</i>	lei			254,00
37	pret de piata	Bara de nul 0609-08AL 6x9mm 10 gauri (albastru)	buc			68,00
	65213	Bara de nul 0609-08AL 6x9mm 10 gauri (albastru)	buc	1,00	68,00	68,00
		<i>Total</i>	lei			136,00
38	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la	buc			337,68

1	2	3	4	5	6	7
		600x600x350 ШПН-243-0,74 У2 IP54 cu pictograma de panou TPD				
	1	Muncitor	h-om	2,37	94,60	224,20
	1019852	Vopsea	kg	0,02	35,00	0,70
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,71	68,00	48,28
	050102	Compressoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,22	125,00	27,50
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,22	25,00	5,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,07	450,00	31,50
		<i>Total</i>	lei			337,68
39	08-03-521-15	Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 250 A Montarea intreruptoarelor automate	buc			363,96
	1	Muncitor	h-om	2,81	94,60	265,83
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,008	21,00	0,17
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,53	35,00	18,55
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,03	28,00	0,84
	1019852	Vopsea	kg	0,07	35,00	2,45
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,10	8,50	51,85
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,02	28,00	0,56
	5009619	Ate de cusut	kg	0,005	42,00	0,21
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,048	62,00	2,98
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,072	24,00	1,73
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,004	550,00	2,20
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,06	25,00	1,50
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,38	35,00	13,30
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,004	450,00	1,80
		<i>Total</i>	lei			4 731,45
40	pret de piata	Separator de sarcina U=380V 63A 3P BH32/3P/63A	buc			1 050,00
	65211	Separator de sarcina U=380V 63A 3P BH32/3P/63A	buc	1,00	1 050,00	1 050,00
		<i>Total</i>	lei			2 100,00
41	pret de piata	Automat BA-47-29 3P 20C	buc			238,00
	65214	Automat BA-47-29 1P 20A	buc	1,00	238,00	238,00
		<i>Total</i>	lei			476,00
42	pret de piata	Automat BA-47-29 3P 16C	buc			185,00
	65215	Automat BA-47-29 3P 16C	buc	1,00	185,00	185,00
		<i>Total</i>	lei			370,00
43	pret de piata	Automat BA-47-29 3P 16B	buc			185,00
	65216	Automat BA-47-29 3P 16B	buc	1,00	185,00	185,00
		<i>Total</i>	lei			185,00
44	pret de piata	Automat BA-47-29 3P 10B	buc			125,00
	65217	Automat BA-47-29 3P 10B	buc	1,00	125,00	125,00
		<i>Total</i>	lei			500,00
45	pret de piata	Separator de sarcina U=380V 20A 3P BH32/3P/20A	buc			1 100,00
	65218	Separator de sarcina U=380V 20A 3P BH32/3P/20A	buc	1,00	1 100,00	1 100,00
		<i>Total</i>	lei			2 200,00
46	pret de piata	Contactator modular 3P KM 20/3P/20A	buc			980,00
	65219	Contactator modular 3P KM 20/3P/20A	buc	1,00	980,00	980,00
		<i>Total</i>	lei			980,00
47	pret de piata	Temporizator digital EЭ15	buc			545,00
	65220	Temporizator digital EЭ15	buc	1,00	545,00	545,00
		<i>Total</i>	lei			545,00
48	08-02-410-3	Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 100 mm	100 m			2 609,03

1	2	3	4	5	6	7
	1	Muncitor	h-om	19,10	94,60	1 806,86
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	2 800,00	5,88
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	12,20	1,50	18,30
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	12,20	12,00	146,40
	1139042	Clei "БМК-5к"	kg	0,55	21,00	11,55
	4029050	Mortar de ciment	m3	0,021	990,00	20,79
	5009061	Fisa de izolatie	buc	32,00	10,50	336,00
	5009090	Profil de montaj	buc	0,50	21,00	10,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,22	550,00	121,00
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	1,31	25,00	32,75
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,22	450,00	99,00
		Total	lei			2 609,03
49		Tiava din polietilena D100	m			51,00
	590-4040	Tiava din polietilena D100	m	1,00	51,00	51,00
		Total	lei			5 100,00
50		Lucrari interioare WC				0,00
		Total	lei			
51	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 (pl 4)	100 m			540,05
	1	Muncitor	h-om	5,61	94,60	530,71
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,16	24,00	3,84
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,01	550,00	5,50
		Total	lei			810,07
52	590-4041	Cablu electric ВВГнг 3*1,5mm2	m			17,50
	590-4043	Cablu electric ВВГнг 3*1,5mm2	m	1,00	17,50	17,50
		Total	lei			1 137,50
53	590-4041	Cablu electric ВВГнг 4*1,5mm2	m			19,00
	590-4044	Cablu electric ВВГнг 4*1,5mm2	m	1,00	19,00	19,00
		Total	lei			665,00
54	590-4041	Cablu electric ВВГнг 3*2,5mm2	m			24,00
	590-4045	Cablu electric ВВГнг 3*2,5mm2	m	1,00	24,00	24,00
		Total	lei			1 200,00
55	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate Corpuri de perete si tavan. Corpurile se exclud. Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,04	buc			31,17
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,28	94,60	26,49
	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,00	4,50	4,68
		Total	lei			405,18
56	pret de piata	Corp de iluminat pentru iluminat general de interior IP66 IK02 cu montare aparenta LED 25W reflector opal Flux 3000lumeni	buc			1 480,00
	652101	Corp de iluminat pentru iluminat general de interior IP66 IK02 cu montare aparenta LED 25W reflector opal Flux 3000lumeni	buc	1,00	1 480,00	1 480,00
		Total	lei			1 480,00
57	pret de piata	Corp de iluminat pentru iluminat general de interior IP66 IK02 cu montare aparenta LED 22W reflector opal Flux 2500lumen	buc			1 400,00
	652102	Corp de iluminat pentru iluminat general de interior IP66 IK02 cu montare aparenta LED 22W reflector opal Flux 2500lumen	buc	1,00	1 400,00	1 400,00
		Total	lei			11 200,00
58	pret de piata	Corp de iluminat pentru iluminat general de interior IP66 IK02 cu montare aparenta senzor de miscare incorporat LED 13W	buc			865,00

1	2	3	4	5	6	7
		reflector matl Flux 1200lumeni				
	652103	Corp de iluminat pentru iluminat general de interior IP66 IK02 cu montare aparenta senzor de miscare incorporat LED 13W reflector matl Flux 1200lumeni	buc	1,00	865,00	865,00
		<i>Total</i>	lei			3 460,00
59	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350 ИПН-243-0,74 Y2 IP54 cu pictograma de panou TPD	buc			337,68
	1	Muncitor	h-om	2,37	94,60	224,20
	1019852	Vopsea	kg	0,02	35,00	0,70
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,71	68,00	48,28
	050102	Compressoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,22	125,00	27,50
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,22	25,00	5,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,07	450,00	31,50
		<i>Total</i>	lei			337,68
60	08-03-521-15	Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 250 A Montarea intreruptoarelor automate	buc			363,96
	1	Muncitor	h-om	2,81	94,60	265,83
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,008	21,00	0,17
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,53	35,00	18,55
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,03	28,00	0,84
	1019852	Vopsea	kg	0,07	35,00	2,45
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,10	8,50	51,85
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,02	28,00	0,56
	5009619	Ate de cusut	kg	0,005	42,00	0,21
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,048	62,00	2,98
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИСЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,072	24,00	1,73
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,004	550,00	2,20
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,06	25,00	1,50
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,38	35,00	13,30
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,004	450,00	1,80
		<i>Total</i>	lei			2 911,66
61	pret de piata	Separator de sarcina U=380V 20A 3P BH32/3P/20A	buc			1 100,00
	65218	Separator de sarcina U=380V 20A 3P BH32/3P/20A	buc	1,00	1 100,00	1 100,00
		<i>Total</i>	lei			2 200,00
62	pret de piata	Automat BA-47-29 1P 20A	buc			238,00
	65214	Automat BA-47-29 1P 20A	buc	1,00	238,00	238,00
		<i>Total</i>	lei			714,00
63	pret de piata	Automat diferentiel ABDT-32/2P C16	buc			185,00
	652146	Automat diferentiel ABDT-32/2P C16	buc	1,00	185,00	185,00
		<i>Total</i>	lei			740,00
64	pret de piata	Bara conexiune N 6x9 mm 12 gauri (albastru)	buc			84,00
	652133	Bara conexiune N 6x9 mm 12 gauri (albastru)	buc	1,00	84,00	84,00
		<i>Total</i>	lei			84,00
65	pret de piata	Bara conexiune PE 6x9mm 12 gauri (albastru)	buc			84,00
	652134	Bara conexiune PE 6x9mm 12 gauri (albastru)	buc	1,00	84,00	84,00
		<i>Total</i>	lei			84,00
66	RpEE14A	Montarea intreruptoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1 - cu o clapa	buc			176,64
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,30	94,60	28,38
	1111000100020	Montarea intreruptoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1 - cu o clapa	buc	1,00	135,00	135,00
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,00	12,00	12,00

1	2	3	4	5	6	7
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,005	3,20	0,02
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,20	6,20	1,24
		<i>Total</i>	lei			529,91
67	RpEE14A	Montarea intreruptoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1 - cu doua clape	buc			209,64
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,30	94,60	28,38
	1111000100120	Montarea intreruptoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1 - cu doua clape	buc	1,00	168,00	168,00
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,00	12,00	12,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,005	3,20	0,02
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,20	6,20	1,24
		<i>Total</i>	lei			419,27
68	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc			173,95
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,31	94,60	29,33
	2746167335100	Priza	buc	1,02	125,00	127,50
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,00	12,00	12,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,005	3,20	0,02
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,005	61,00	0,30
	2051142950700	Dibluri	buc	2,00	1,20	2,40
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,00	1,20	2,40
		<i>Total</i>	lei			173,95
69	pret de piata	Cutie de distributie pentru cabluri	buc			21,00
	652135	Cutie de distributie pentru cabluri	buc	1,00	21,00	21,00
		<i>Total</i>	lei			315,00
70	08-02-410-1	Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm	100 m			2 317,14
	1	Muncitor	h-om	16,70	94,60	1 579,82
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	2 800,00	5,88
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	12,20	1,50	18,30
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	12,20	12,00	146,40
	1139042	Clei "BMK-5k"	kg	0,20	21,00	4,20
	4029050	Mortar de ciment	m3	0,021	990,00	20,79
	5009030	Flanse	10 buc	1,00	65,00	65,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	32,00	10,50	336,00
	5009090	Profil de montaj	buc	0,50	21,00	10,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,11	550,00	60,50
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	0,81	25,00	20,25
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,11	450,00	49,50
		<i>Total</i>	lei			4 634,28
71	590-4055	Tiava din polietilena D20	m			14,00
	590-4055	Tiava din polietilena D20	m	1,00	14,00	14,00
		<i>Total</i>	lei			1 890,00
72	590-4055	Tiava din polietilena D25	m			18,00
	590-4056	Tiava din polietilena D25	m	1,00	18,00	18,00
		<i>Total</i>	lei			1 170,00
73	590-4055	Tiava din polietilena D25	m			18,00
	590-4056	Tiava din polietilena D25	m	1,00	18,00	18,00
		<i>Total</i>	lei			1 170,00
74	RpEJ05F	Incerari, verificari electrice si reglari la cutii capsulate pina la 10 cutii	buc			842,03
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	4,81	94,60	455,03
	3410540004803	Autolaborator mobil de verificari si incercari electrice pe auto 3 t	h-ut	0,45	860,00	387,00
		<i>Total</i>	lei			2 526,08
75	08-02-472-9	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 10/16 mm	100 m			2 422,29

1	2	3	4	5	6	7
	1	Muncitor	h-om	21,30	94,60	2 015,00
	1019852	Vopsea	kg	2,40	35,00	84,00
	5009031	Scoabe	10 buc	1,50	6,20	9,29
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,36	68,00	228,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,19	450,00	85,50
		Total	lei			581,35
76		Сталь круглая диаметром 16 мм	m			64,00
	590-4060	Сталь круглая диаметром 16 мм	m	1,00	64,00	64,00
		Total	lei			2 816,00
77		Сталь круглая диаметром 10 мм	m			77,00
	590-4061	Сталь круглая диаметром 10 мм	m	1,00	77,00	77,00
		Total	lei			770,00
78		Сталь круглая диаметром 20 мм	m			49,00
	590-4062	Сталь круглая диаметром 20 мм	m	1,00	49,00	49,00
		Total	lei			980,00
79		Furtun metalic flexibil D50mm	m			51,00
	590-4063	Furtun metalic flexibil D50mm	m	1,00	51,00	51,00
		Total	lei			2 805,00
80		Elemente de fixare Colier metalic pentru teava cu garnitura din cauciuc si diblu (set) D. 50 mm - 2" (60-63 mm) M8 K	buc			6,50
	652165	Elemente de fixare Colier metalic pentru teava cu garnitura din cauciuc si diblu (set) D. 50 mm - 2" (60-63 mm) M8 K	buc	1,00	6,50	6,50
		Total	lei			357,50
81		Otel banda 40*4mm	m			35,00
	590-4064	Otel banda 40*4mm	m	1,00	35,00	35,00
		Total	lei			350,00
82	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare	t			39 613,20
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	35,00	94,60	3 311,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,00	80,00	400,00
	2811106301200	Elemente metalice	kg	1 020,00	35,00	35 700,00
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,45	54,00	24,27
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	6,50	0,80	5,20
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	6,50	1,20	7,80
	2874115883700	Saiba M 20	buc	6,50	0,80	5,20
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,065	54,00	3,53
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,10	18,00	1,80
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	2,00	35,00	70,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,45	4,20	1,87
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,15	550,00	82,53
		Total	lei			5 941,98
83	DF23A	Montarea felinarilor de parc cu doua console cite 50W Ferinarele se exclud	buc			458,77
	7123010010200	Betonist	h-om	0,58	94,60	54,87
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,83	80,00	66,40
	2663102100000	Beton	m3	0,25	1 350,00	337,50
		Total	lei			8 257,82
84	RpEJ05A	Incerari, verificari electrice si reglari la cabluri de energie electrica pina la 1 kW	buc			238,65
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,25	94,60	23,65
	3410540004803	Autolaborator mobil de verificari si incercari electrice pe auto 3 t	h-ut	0,25	860,00	215,00
		Total	lei			715,95
85	RpEJ05B	Incerari, verificari electrice si reglari la automate tripolare pina la 500 A	buc			722,40
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	4,00	94,60	378,40
	3410540004803	Autolaborator mobil de verificari si incercari electrice pe auto 3 t	h-ut	0,40	860,00	344,00
		Total	lei			1 444,80
86	RpEJ05D	Incerari, verificari electrice si reglari la	buc			2 107,00

1	2	3	4	5	6	7
		pupitre, cutii de comanda electrice				
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	15,00	94,60	1 419,00
	3410540004803	Autolaborator mobil de verificari si incercari electrice pe auto 3 t	h-ut	0,80	860,00	688,00
		<i>Total</i>	lei			4 214,00
		3. Utilaj				
87		Contor 3F CL.1 0.3*220/380 5A CURBA M cu modul de transmitere date	buc			3 450,00
	86520000	Contor 3F CL.1 0.3*220/380 5A CURBA M cu modul de transmitere date	buc	1,00	3 450,00	3 450,00
		<i>Total</i>	lei			3 450,00
88		Stilpi pentru felinare h=4.5m cu fereastră fara console si fara corp de iluminat	buc			3 799,00
	86520001	Stilpi pentru felinare h=4.5m cu fereastră fara console si fara corp de iluminat	buc	1,00	3 799,00	3 799,00
		<i>Total</i>	lei			68 382,00
89		Corp de iluminat pentru parc 50W tip Noiemi Negru	buc			1 599,00
	86520002	Corp de iluminat pentru parc 50W tip Noiemi Negru	buc	1,00	1 599,00	1 599,00
		<i>Total</i>	lei			57 564,00
90		Console pentru corp de parc	buc			978,00
	86520003	Console pentru corp de parc	buc	1,00	978,00	978,00
		<i>Total</i>	lei			35 208,00

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Amenajarea zonei de parc
str.Chisinaului intersectie str.
P.Ungureanu or. Cricova
mun.Chisinau pe teren cu nr.
cadastral 3156106.391**

Formular Nr.7
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 25/02-2-PG
Montarea elementelor de amenajare**

Valoarea de deviz 1 763 730,25 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructii				
		1.1. Banci,, urne.				
1	TsH91A	Instalarea banci pe 2 picioare Tip I Banca din parc PlayPark Bk03	buc	8,00	4 307,78	34 462,28
2	TsH91A	Instalarea banci pe 2 picioare Tip 4 Loft Banc	buc	10,00	10 707,78	107 077,85
3	TsH91A	Instalarea banci pe 2 picioare Tip 5 Ocean	buc	10,00	8 627,78	86 277,85
4	TsH91B	Instalarea urne Urna nr. 4	buc	40,00	2 430,98	97 239,40
5		Banca improvizata 124m		0,00	0,00	0,00
6	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic Bare 40*50mm pentru scaune pe pereti de sprijin	m3	1,50	8 199,48	12 299,22
7	CN32F	Vopsitorii lemnariei cu solutii speciale (tratamente de suprafata) executate manual cu vopsea ignifuga la interior I 107-1, aplicata pe lemn, PAL si PFL dur sau poros	m2	133,92	412,18	55 198,61
8	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,01	kg	151,78	63,50	9 638,39

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			402 193,60
		Total Banci,, urne. Inclusiv salariu				402 193,60 48 642,27
		1.2. Lucrari la terenurile de joaca				
9	TsA05B1	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind peste 1,00 m latime , executata cu taluz inclinat , fara sprijiniri, pina la 6 m adincime, cu evacuare manuala la fundatii, subsoluri, canale etc., in pamint cu umiditate naturala adincimea sapatarii 0-2 m teren mijlociu.	m3	2,00	130,40	260,80
10	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor	m3	2,00	14,40	28,80
11	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	0,02	941,50	18,83
12	TsC54C	Strat de fundatie din pietris pentru pat de fundatie	m3	0,10	728,90	72,89
13	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	8,00	135,49	1 083,95
14	CC01A3	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere centralizate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv	kg	120,00	18,42	2 209,80
15	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,01	kg	20,00	63,50	1 270,05
16	CA03B	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de	m3	0,10	1 843,40	184,34

1	2	3	4	5	6	7
		betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015				
17	CA03L	Beton simplu turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform art. CA01 si turnarea cu pompa pe verticala (adincime) pina la 10 m inclusiv si pe orizontala pina la 15 m inclusiv, beton armat clasa C20/25 XC1 XF3 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,02	m3	2,00	1 875,86	3 751,73
18	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc	42,00	50,18	2 107,73
19	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,01	kg	255,00	63,50	16 193,11
20	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic Turnuri 2buc scari Trecere	m3	6,00	8 199,48	49 196,88
21	CN32F	Vopsitorii lemnariei cu solutii speciale (tratamente de suprafata) executate manual cu vopsea ignifuga la interior I 107-1, aplicata pe lemn, PAL si PFL dur sau poros	m2	36,00	412,18	14 838,34
22	CH05A	Balustrada cu mina curenta pentru scari drepte executate din lemn in sectiune profilata, inclusiv lustruirea, confectionarea minii. si balustradei	m	8,90	167,44	1 490,22
		<i>Total</i>	lei			92 707,47
		Total Lucrari la terenurile de joaca Inclusiv salariu				92 707,47 23 835,77
		<i>Total</i>	lei			494 901,07

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	24 %			17 394,73
		<i>Cheltuieli de transport</i>	7 %			29 332,23
		<i>Total</i>				541 628,03
		<i>Cheltuieli de reegie</i>	14,5 %			78 536,06
		<i>Total</i>				620 164,09
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			37 209,85
		Total Lucrari de constructii Inclusiv salariu				657 373,94 72 478,04
		2. Lucrari de montare				
		2.1. Teren de fitnes				
23	TsH80B	Aranjarea bancilor, masa 100-200 kg	buc	11,00	50,40	554,40
		<i>Total</i>	lei			554,40
		Total Teren de fitnes Inclusiv salariu				554,40 554,40
		2.2. Terenuri de joaca				
24	TsH80B	Montare teren de joaca pentru copii tip UniPlay Aslam cu 12 piese k=12 Коэффициент к трудозатратам=12,00	buc	1,00	604,80	604,80
25	TsH80B	Montarea complexului de joaca nr.2 cu tiroliana.	buc	1,00	50,40	50,40
26	TsH80B	Montarea Scrinchiobului din lemn cu doua sectii tip PTP-51-2	buc	2,00	50,40	100,80
27	TsH80B	Montarea Leaganului cu scaun pe tot teritoriul parcului tip PTP 52B	buc	13,00	50,40	655,20
28	TsH80B	Montarea Casutei cu topogan 3 elemente k=3 Коэффициент к трудозатратам=3,00	buc	1,00	151,20	151,20
29	TsH80B	Montarea Complexului de joaca PTP 16-09-T5 Коэффициент к трудозатратам=3,00	buc	1,00	151,20	151,20
30	TsH80B	Montarea Complexului de joaca PTP 16-09-T5	buc	1,00	50,40	50,40
31	TsH80B	Montarea Balansoarelor	buc	3,00	50,40	151,20
32	TsH80B	Montarea Nisipariei	buc	1,00	50,40	50,40

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			1 965,60
		Total Terenuri de joaca Inclusiv salariu				1 965,60 1 965,60
		<i>Total</i>	lei			2 520,00
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	24 %			604,80
		<i>Total</i>				3 124,80
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76 %			1 915,20
		<i>Total</i>				5 040,00
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			302,40
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				5 342,40 2 520,00
		3. Costul utilajelor si aparatelor				
33		Teren de Fitnessde tip PARK WORLD ori de tip PLAY PARK		0,00	0,00	0,00
34	B-03	Bicicleta dubla B-03 (PFT-100)	buc	1,00	12 700,00	12 700,00
35	B-08	SCHIOR dublu B-08(PFT-104)	buc	1,00	70 250,00	70 250,00
36	B-02	Valoane duble B-02(PFT-102)	buc	1,00	9 200,00	9 200,00
37	B-05	"Step+Twist" B-05 (PFT 103)	buc	1,00	12 920,00	12 920,00
38	B-29	Bicicleta eliptica B-29 (PFT 101)	buc	1,00	11 200,00	11 200,00
39	B-22	Dezvoltarea musculaturii picioarelor B-22 (PFT 105)	buc	2,00	8 450,00	16 900,00
40	B-06	"Abdomen+Twist" B-06 (PFT 107)	buc	1,00	9 840,00	9 840,00
41	B-10	"Presă piept + Extensia picioarelor" B-10 (PFT 110)	buc	1,00	15 660,00	15 660,00
42	E-06	Bara orizontala cu manere E-06 (PFT 202)	buc	1,00	10 150,00	10 150,00
43	E-06	"Abdomen+Spate" B-12 (PFT 109)	buc	1,00	8 500,00	8 500,00
44		Teren de joaca		0,00	0,00	0,00
45	B-03	Teren de joaca pentru copii tip UniPlay Aslam cu 12 piese Cod	buc	1,00	286 100,00	286 100,00

1	2	3	4	5	6	7
		8009208				
46	B-03	Set pentru joaca PlayPark Set Tiroliana profesionala din otel inoxidabil PROFI 35m in complet cu elemente Carucior din otel inoxidabil Miner din otel inoxidabil Cablu otel cu lungimea pina la 35m si diametrul de 10mm Arc frinare din otel inoxidabil Dispozitiv de prindere cablu otel (pentru lemn cu profil rotund cu diametrul de 140mm sau 160mm) Dispozitiv de prindere si tensionare cablu otel (pentru lemn cu profil rotund cu diametrul de 140mm sau 160mm) Pachetul contine si leaganul Maimuta din cauciuc	buc	1,00	62 500,00	62 500,00
47	B-03	Scrinciobului din lemn cu doua sectii tip PTP-51-2	buc	2,00	6 800,00	13 600,00
48	B-03	Leagani cu scaun pe tot teritoriul parcului tip PTP 52B	buc	13,00	9 800,00	127 400,00
49	B-03	Casutei cu topogan 3 elemente	buc	1,00	32 500,00	32 500,00
50	B-03	Complex de joaca PTP 16-09-T5	buc	1,00	74 985,00	74 985,00
51	B-03	Balansoare tip FanteziePTP 012-01	buc	1,00	5 500,00	5 500,00
52	B-03	Balansoare cu arc tip PTP -013	buc	2,00	5 242,00	10 484,00
53	B-03	Nisiparie tip PTP-037-02	buc	1,00	7 100,00	7 100,00
		<i>Total</i>	lei			797 489,00
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	1,2 %			9 569,87
		Total Costul utilajelor si aparatelor Inclusiv salariu				807 058,87

		Total	lei			1 469 775,21
		TVA	20 %			293 955,04
		Total deviz: Inclusiv salariu				1 763 730,25

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Amenajarea zonei de parc
str.Chisinaului intersectie str.
P.Ungureanu or. Cricova
mun.Chisinau pe teren cu nr.
cadastral 3156106.391**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 25/02-2-PG
Montarea elementelor de amenajare**

Valoarea de deviz 1 763 730,25 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 25/02-2-PG:				

Manopera :

1.	2852107335349	Lucru la masina	h-om	1,78	94,60	168,39
2.	7122050013400	Zidar	h-om	1,68	94,60	158,93
3.	7123010010200	Betonist	h-om	1,755	94,60	166,02
4.	7123011000200	Betonist	h-om	329,80	94,60	31 199,08
5.	7123020011140	Fierar beton	h-om	4,80	94,60	454,08
6.	71240100107001	Dulgher	h-om	7,60	94,60	718,96
7.	7124010010730	Dulgher 3	h-om	151,875	94,60	14 367,38
8.	7136080025001	Montator	h-om	89,6238	94,60	8 478,41
9.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	35,6832	94,60	3 375,63
10.	7422010060100	Timplar	h-om	10,68	94,60	1 010,33
11.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	112,5954	80,00	9 007,63
12.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	42,175	80,00	3 374,00
13.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	31,49	80,00	2 519,20
		Total manopera				74 998,04

Materiale:

1.	1212121212121	apa	m3	10,20	10,50	107,10
2.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	0,115	450,00	51,75
3.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,0711	450,00	32,00

4.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0771	380,00	29,30
5.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	8,496	6,20	52,68
6.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,004	4 500,00	18,00
7.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,028	4 500,00	126,00
8.	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinnoase $\bar{b} = 44\text{MM}$ calit II	m3	0,90	4 500,00	4 050,00
9.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0534	4 500,00	240,30
10.	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,075	4 500,00	337,50
11.	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de $\bar{b}=100,125$ mm, calit, a II a	m3	6,975	5 000,00	34 875,00
12.	2030112931102	Urna nr. 4	buc	40,00	1 748,00	69 920,00
13.	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,72	164,00	118,08
14.	2320187315789	Decofrol	kg	0,96	6,20	5,95
15.	23203226000361	Gudron	kg	19,35	28,00	541,80
16.	2412126100010	Miniu de plumb	kg	8,621	35,00	301,73
17.	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	22,575	54,00	1 219,05
18.	2430126104975	Vopsea ignifuga de interior I 107-1	kg	271,872	245,00	66 608,64
19.	2513206621460	Banca pe 2 picioare Tip I Banca din parc PlayPark Bk03	buc	8,00	3 600,00	28 800,00
20.	2513206621470	Banca pe 2 picioare Tip 4 Loft Banc	buc	10,00	10 000,00	100 000,00
21.	2513206621471	Banca pe 2 picioare Tip 5 Ocean	buc	10,00	7 920,00	79 200,00
22.	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	28,826	2,40	69,18
23.	2663102100000	Beton	m3	6,459	1 650,00	10 657,35
24.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,104	0,00	0,00
25.	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	10,875	35,00	380,62
26.	2710602400000	Otel beton PC 52 diam mai mic sau egal cu 8 mm	kg	121,80	14,00	1 705,20
27.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,40	28,00	11,20
28.	2811236309900	Confectii metalice	kg	448,2897	35,00	15 690,14
29.	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	25,50	35,00	892,50
30.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,64	34,00	21,76
31.	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	4,3105	54,00	232,77
32.	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	56,25	35,00	1 968,75
33.	28741458870491	Cuie de constructie	kg	22,50	34,00	765,00
34.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2334	10,50	2,45
35.	4100126202818	Apa	m3	0,01	10,50	0,10
36.	84520000	Bicicleta dubla B-03 (PFT-100)	buc	1,00	12 700,00	12 700,00
37.	84520001	SCHIOR dublu B-08(PFT-104)	buc	1,00	70 250,00	70 250,00
38.	84520002	Valoane duble B-02(PFT-102)	buc	1,00	9 200,00	9 200,00
39.	84520003	"Step+Twist" B-05 (PFT 103)	buc	1,00	12 920,00	12 920,00
40.	84520004	Bicicleta eliptica B-29 (PFT 101)	buc	1,00	11 200,00	11 200,00
41.	84520005	Dezvoltarea musculaturii picioarelor B-22 (PFT 105)	buc	2,00	8 450,00	16 900,00
42.	84520006	"Abdomen+Twist" B-06 (PFT 107)	buc	1,00	9 840,00	9 840,00
43.	84520007	"Presa piept + Extensia picioarelor" B-10 (PFT 110)	buc	1,00	15 660,00	15 660,00
44.	84520008	Bara orizontala cu manere E-06 (PFT 202)	buc	1,00	10 150,00	10 150,00
45.	84520009	"Abdomen+Sparte" B-12 (PFT 109)	buc	1,00	8 500,00	8 500,00
46.	84520010	Scrinciobului din lemn cu doua sectii tip PTP-51-2 (teren 12 piese)	buc	1,00	286 100,00	286 100,00
47.	84520011	Scrinciobului din lemn cu doua sectii tip PTP-51-2 (set Tirona profesionala)	buc	1,00	62 500,00	62 500,00
48.	84520012	Scrinciobului din lemn cu doua sectii tip PTP-51-2	buc	2,00	6 800,00	13 600,00
49.	84520013	Leagani cu scaun pe tot teritoriul parcului	buc	13,00	9 800,00	127 400,00

		tip PTP 52B				
50.	84520014	Casutei cu topogan 3 elemente	buc	1,00	32 500,00	32 500,00
51.	84520015	Complex de joaca PTP 16-09-T5	buc	1,00	74 985,00	74 985,00
52.	84520016	Balansoare tip FanteziePTP 012-01	buc	1,00	5 500,00	5 500,00
53.	84520017	Balansoare cu arc tip PTP -013	buc	2,00	5 242,00	10 484,00
54.	84520018	Nisiparie tip PTP-037-02	buc	1,00	7 100,00	7 100,00
		Total materiale de construcții				1 245 853,13

Utilaje de construcții:

1.	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	1,125	550,00	618,75
2.	2410520006800	Autopompa	h-ut	0,16	950,00	152,00
3.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,042	250,00	10,50
4.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,021	125,00	2,62
5.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	4,2678	18,00	76,82
6.	2940340004000	Masina de fasonat otel beton cu motor electric	h-ut	0,996	35,00	34,86
7.	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	1,725	25,00	43,12
8.	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0018	450,00	0,81
9.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,34	25,00	8,50
10.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0057	125,00	0,71
11.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	0,1886	25,00	4,72
12.	2952270004100	Stanta sau foarfeca electrica de taiat otel beton	h-ut	0,24	35,00	8,40
13.	2952270004250	Masina automata de taiat si indreptat otel beton	h-ut	0,156	35,00	5,46
14.	2952270006600	Troliu cu act. electrica	h-ut	0,072	25,00	1,80
15.	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	2,475	35,00	86,63
16.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	34,1424	68,00	2 321,68
17.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,025	550,00	13,75
		Total utilaje de construcții				3 391,13

Total	lei	1 469 775,21
TVA	20 %	293 955,04

Total deviz:

1 763 730,25

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Amenajarea zonei de parc str.Chisinaului Investitor
intersectie str. P.Ungureanu or. Cricova
mun.Chisinau pe teren cu nr. cadastral
3156106.391

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructii				
		1.1. Banci,, urne.				
1	TsH91A	Instalarea banci pe 2 picioare Tip I Banca din parc PlayPark Bk03	buc			4 307,78
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,90	80,00	152,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,45	80,00	36,00
	7123011000200	Betonist	h-om	4,85	94,60	458,81
	2513206621460	Banca pe 2 picioare Tip I Banca din parc PlayPark Bk03	buc	1,00	3 600,00	3 600,00
	2663102100000	Beton	m3	0,036	1 650,00	59,40
	1212121212121	apa	m3	0,15	10,50	1,58
		<i>Total</i>	lei			34 462,28
2	TsH91A	Instalarea banci pe 2 picioare Tip 4 Loft Banc	buc			10 707,78
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,90	80,00	152,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,45	80,00	36,00
	7123011000200	Betonist	h-om	4,85	94,60	458,81
	2513206621470	Banca pe 2 picioare Tip 4 Loft Banc	buc	1,00	10 000,00	10 000,00
	2663102100000	Beton	m3	0,036	1 650,00	59,40
	1212121212121	apa	m3	0,15	10,50	1,58
		<i>Total</i>	lei			107 077,85
3	TsH91A	Instalarea banci pe 2 picioare Tip 5 Ocean	buc			8 627,78
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,90	80,00	152,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,45	80,00	36,00
	7123011000200	Betonist	h-om	4,85	94,60	458,81
	2513206621471	Banca pe 2 picioare Tip 5 Ocean	buc	1,00	7 920,00	7 920,00
	2663102100000	Beton	m3	0,036	1 650,00	59,40
	1212121212121	apa	m3	0,15	10,50	1,58
		<i>Total</i>	lei			86 277,85
4	TsH91B	Instalarea urne Urna nr. 4	buc			2 430,98
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,60	80,00	48,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,45	80,00	36,00
	7123011000200	Betonist	h-om	4,85	94,60	458,81
	2030112931102	Urna nr. 4	buc	1,00	1 748,00	1 748,00
	2663102100000	Beton	m3	0,084	1 650,00	138,60
	1212121212121	apa	m3	0,15	10,50	1,58
		<i>Total</i>	lei			97 239,40
5		Banca improvizata 124m				0,00
		<i>Total</i>	lei			
6	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic Bare 40*50mm pentru scaune pe pereti de sprijin	m3			8 199,48
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	20,25	94,60	1 915,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,25	80,00	180,00
	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,50	35,00	262,50
	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,01	4 500,00	45,00
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de $\bar{b}=100,125$ mm, calit, a II a	m3	0,93	5 000,00	4 650,00
	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase $\bar{b} = 44$ mm calit II	m3	0,12	4 500,00	540,00

1	2	3	4	5	6	7
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	3,40	35,00	119,00
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	3,01	54,00	162,54
	23203226000361	Gudron	kg	2,58	28,00	72,24
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	3,00	34,00	102,00
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	1,45	35,00	50,75
	24105200067531	Automasara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,15	550,00	82,50
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	0,33	35,00	11,55
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,23	25,00	5,75
		Total	lei			12 299,22
7	CN32F	Vopsitorii lemnairei cu solutii speciale (tratamente de suprafata) executate manual cu vopsea ignifuga la interior I 107-1, aplicata pe lemn, PAL si PFL dur sau poros	m2			412,18
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,21	94,60	19,87
	2430126104975	Vopsea ignifuga de interior I 107-1	kg	1,60	245,00	392,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	6,20	0,31
		Total	lei			55 198,61
8	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,01	kg			63,50
	7136080025001	Montator	h-om	0,21	94,60	19,87
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,04	35,00	36,76
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,02	35,00	0,71
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,01	54,00	0,55
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,08	68,00	5,44
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,01	18,00	0,18
		Total	lei			9 638,39
		1.2. Lucrari la terenurile de joaca				
9	TsA05B1	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind peste 1,00 m latime , executata cu taluz inclinat , fara sprijiniri, pina la 6 m adincime, cu evacuare manuala la fundatii, subsoluri, canale etc., in pamint cu umiditate naturala adincimea sapaturii 0-2 m teren mijlociu.	m3			130,40
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,63	80,00	130,40
		Total	lei			260,80
10	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor	m3			14,40
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,18	80,00	14,40
		Total	lei			28,80
11	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3			941,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,82	80,00	705,50
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,43	25,00	236,00
		Total	lei			18,83
12	TsC54C	Strat de fundatie din pietris pentru pat de fundatie	m3			728,90
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,99	80,00	79,20
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,15	450,00	517,50
	4100126202818	Apa	m3	0,10	10,50	1,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,21	125,00	26,20
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,42	250,00	105,00
		Total	lei			72,89
13	CB03A	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti,	m2			135,49

1	2	3	4	5	6	7
		fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile				
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	80,00	8,00
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,95	94,60	89,87
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,05	28,00	1,40
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,08	34,00	2,72
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,09	164,00	14,76
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	4 500,00	15,75
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	4 500,00	2,25
	2320187315789	Decofrol	kg	0,12	6,20	0,74
		<i>Total</i>	lei			1 083,95
14	CC01A3	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere centralizate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv	kg			18,42
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,04	94,60	3,78
	2710602400000	Otel beton PC 52 diam mai mic sau egal cu 8 mm	kg	1,015	14,00	14,21
	2940340004000	Masina de fasonat otel beton cu motor electric	h-ut	0,0083	35,00	0,29
	2952270004100	Stanta sau foarfeca electrica de taiat otel beton	h-ut	0,002	35,00	0,07
	2952270004250	Masina automata de taiat si indreptat otel beton	h-ut	0,0013	35,00	0,05
	2952270006600	Troliu cu act. electrica	h-ut	0,0006	25,00	0,02
		<i>Total</i>	lei			2 209,80
15	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,01	kg			63,50
	7136080025001	Montator	h-om	0,21	94,60	19,87
	2811236309900	Confecții metalice	kg	1,04	35,00	36,76
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,02	35,00	0,71
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,01	54,00	0,55
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,08	68,00	5,44
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,01	18,00	0,18
		<i>Total</i>	lei			1 270,05
16	CA03B	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015	m3			1 843,40
	7123010010200	Betonist	h-om	3,55	94,60	335,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,40	80,00	32,00
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,025	0,00	0,00
	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	284,00	2,40	691,80
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,76	380,00	293,00
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,70	450,00	320,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,29	10,50	3,10
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,057	125,00	7,10
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,018	450,00	8,10
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,60	25,00	15,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,25	550,00	137,50
		<i>Total</i>	lei			184,34
17	CA03L	Beton simplu turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform art. CA01 si turnarea cu pompa pe verticala (adincime) pina la 10 m inclusiv si pe orizontala pina la 15 m inclusiv, beton armat clasa C20/25 XC1 XF3 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,02	m3			1 875,86
	7123010010200	Betonist	h-om	0,70	94,60	66,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,05	80,00	4,00
	2663102100000	Beton	m3	1,025	1 650,00	1 725,08
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,10	10,50	1,07
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,14	25,00	3,50
	2410520006800	Autopompa	h-ut	0,08	950,00	76,00
		<i>Total</i>	lei			3 751,73
18	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc			50,18

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013400	Zidar	h-om	0,04	94,60	3,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,58	80,00	46,40
		<i>Total</i>	lei			2 107,73
19	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,01	kg			63,50
	7136080025001	Montator	h-om	0,21	94,60	19,87
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,04	35,00	36,76
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,02	35,00	0,71
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,01	54,00	0,55
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,08	68,00	5,44
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,01	18,00	0,18
		<i>Total</i>	lei			16 193,11
20	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic Turnuri 2buc scari Trecere	m3			8 199,48
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	20,25	94,60	1 915,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,25	80,00	180,00
	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,50	35,00	262,50
	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,01	4 500,00	45,00
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de b=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,93	5 000,00	4 650,00
	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase b = 44mm calit II	m3	0,12	4 500,00	540,00
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	3,40	35,00	119,00
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	3,01	54,00	162,54
	23203226000361	Gudron	kg	2,58	28,00	72,24
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	3,00	34,00	102,00
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	1,45	35,00	50,75
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,15	550,00	82,50
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	0,33	35,00	11,55
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,23	25,00	5,75
		<i>Total</i>	lei			49 196,88
21	CN32F	Vopsitorii lemniei cu solutii speciale (tratamente de suprafata) executate manual cu vopsea ignifuga la interior I 107-1, aplicata pe lemn, PAL si PFL dur sau poros	m2			412,18
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,21	94,60	19,87
	2430126104975	Vopsea ignifuga de interior I 107-1	kg	1,60	245,00	392,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	6,20	0,31
		<i>Total</i>	lei			14 838,34
22	CH05A	Balustrada cu mina curenta pentru scari drepte executate din lemn in sectiune profilata, inclusiv lustruirea, confectionarea minii. si balustradei	m			167,44
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,20	94,60	18,92
	7422010060100	Timplar	h-om	1,20	94,60	113,52
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,10	80,00	8,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,006	4 500,00	27,00
		<i>Total</i>	lei			1 490,22
		2. Lucrari de montare				
		2.1. Teren de fitness				
23	TsH80B	Aranjarea bancilor, masa 100-200 kg	buc			50,40
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,63	80,00	50,40
		<i>Total</i>	lei			554,40
		2.2. Terenuri de joaca				
24	TsH80B	Montare teren de joaca pentru copii tip UniPlay Aslam cu 12 piese k=12 Коэффициент к трудозатратам=12,00	buc			604,80
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,63	80,00	604,80
		<i>Total</i>	lei			604,80
25	TsH80B	Montarea complexului de joaca nr.2 cu	buc			50,40

1	2	3	4	5	6	7
		tiroliana.				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,63	80,00	50,40
		Total	lei			50,40
26	TsH80B	Montarea Scrinciobului din lemn cu doua sectii tip PTP-51-2	buc			50,40
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,63	80,00	50,40
		Total	lei			100,80
27	TsH80B	Montarea Leaganului cu scaun pe tot teritoriul parcului tip PTP 52B	buc			50,40
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,63	80,00	50,40
		Total	lei			655,20
28	TsH80B	Montarea Casutei cu topogan 3 elemente k=3 Коэффициент к трудозатратам=3,00	buc			151,20
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,63	80,00	151,20
		Total	lei			151,20
29	TsH80B	Montarea Complexului de joaca PTP 16-09-T5 Коэффициент к трудозатратам=3,00	buc			151,20
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,63	80,00	151,20
		Total	lei			151,20
30	TsH80B	Montarea Complexului de joaca PTP 16-09-T5	buc			50,40
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,63	80,00	50,40
		Total	lei			50,40
31	TsH80B	Montarea Balansoarelor	buc			50,40
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,63	80,00	50,40
		Total	lei			151,20
32	TsH80B	Montarea Nisipariei	buc			50,40
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,63	80,00	50,40
		Total	lei			50,40
		3. Costul utilajelor si aparatelor				
33		Teren de Fitnessde tip PARK WORLD ori de tip PLAY PARK				0,00
		Total	lei			
34	B-03	Bicicleta dubla B-03 (PFT-100)	buc			12 700,00
	84520000	Bicicleta dubla B-03 (PFT-100)	buc	1,00	12 700,00	12 700,00
		Total	lei			12 700,00
35	B-08	SCHIOR dublu B-08(PFT-104)	buc			70 250,00
	84520001	SCHIOR dublu B-08(PFT-104)	buc	1,00	70 250,00	70 250,00
		Total	lei			70 250,00
36	B-02	Valoane duble B-02(PFT-102)	buc			9 200,00
	84520002	Valoane duble B-02(PFT-102)	buc	1,00	9 200,00	9 200,00
		Total	lei			9 200,00
37	B-05	"Step+Twist" B-05 (PFT 103)	buc			12 920,00
	84520003	"Step+Twist" B-05 (PFT 103)	buc	1,00	12 920,00	12 920,00
		Total	lei			12 920,00
38	B-29	Bicicleta eliptica B-29 (PFT 101)	buc			11 200,00
	84520004	Bicicleta eliptica B-29 (PFT 101)	buc	1,00	11 200,00	11 200,00
		Total	lei			11 200,00
39	B-22	Dezvoltarea musculaturii picioarelor B-22 (PFT 105)	buc			8 450,00
	84520005	Dezvoltarea musculaturii picioarelor B-22 (PFT 105)	buc	1,00	8 450,00	8 450,00
		Total	lei			16 900,00
40	B-06	"Abdomen+Twist" B-06 (PFT 107)	buc			9 840,00
	84520006	"Abdomen+Twist" B-06 (PFT 107)	buc	1,00	9 840,00	9 840,00
		Total	lei			9 840,00
41	B-10	"Presa piept + Extensia picioarelor" B-10	buc			15 660,00

1	2	3	4	5	6	7
		(PFT 110)				
	84520007	"Presa piept + Extensia picioarelor" B-10 (PFT 110)	buc	1,00	15 660,00	15 660,00
		<i>Total</i>	lei			15 660,00
42	E-06	Bara orizontala cu manere E-06 (PFT 202)	buc			10 150,00
	84520008	Bara orizontala cu manere E-06 (PFT 202)	buc	1,00	10 150,00	10 150,00
		<i>Total</i>	lei			10 150,00
43	E-06	"Abdomen+Spate" B-12 (PFT 109)	buc			8 500,00
	84520009	"Abdomen+Spate" B-12 (PFT 109)	buc	1,00	8 500,00	8 500,00
		<i>Total</i>	lei			8 500,00
44		Teren de joaca				0,00
		<i>Total</i>	lei			
45	B-03	Teren de joaca pentru copii tip UniPlay Aslam cu 12 piese Cod 8009208	buc			286 100,00
	84520010	Scrinciobului din lemn cu doua sectii tip PTP-51-2 (teren 12 piese)	buc	1,00	286 100,00	286 100,00
		<i>Total</i>	lei			286 100,00
46	B-03	Set pentru joaca PlayPark Set Tiroliana profesionala din otel inoxidabil PROFI 35m in complex cu elemente Carucior din otel inoxidabil Miner din otel inoxidabil Cablu otel cu lungimea pina la 35m si diametrul de 10mm Arc frinare din otel inoxidabil Dispozitiv de prindere cablu otel (pentru lemn cu profil rotund cu diametrul de 140mm sau 160mm) Dispozitiv de prindere si tensionare cablu otel (pentru lemn cu profil rotund cu diametrul de 140mm sau 160mm) Pachetul contine si leaganul Maimuta din cauciuc	buc			62 500,00
	84520011	Scrinciobului din lemn cu doua sectii tip PTP-51-2 (set Tirona profesionala)	buc	1,00	62 500,00	62 500,00
		<i>Total</i>	lei			62 500,00
47	B-03	Scrinciobului din lemn cu doua sectii tip PTP-51-2	buc			6 800,00
	84520012	Scrinciobului din lemn cu doua sectii tip PTP-51-2	buc	1,00	6 800,00	6 800,00
		<i>Total</i>	lei			13 600,00
48	B-03	Leagani cu scaun pe tot teritoriul parcului tip PTP 52B	buc			9 800,00
	84520013	Leagani cu scaun pe tot teritoriul parcului tip PTP 52B	buc	1,00	9 800,00	9 800,00
		<i>Total</i>	lei			127 400,00
49	B-03	Casutei cu topogan 3 elemente	buc			32 500,00
	84520014	Casutei cu topogan 3 elemente	buc	1,00	32 500,00	32 500,00
		<i>Total</i>	lei			32 500,00
50	B-03	Complex de joaca PTP 16-09-T5	buc			74 985,00
	84520015	Complex de joaca PTP 16-09-T5	buc	1,00	74 985,00	74 985,00
		<i>Total</i>	lei			74 985,00
51	B-03	Balansoare tip FanteziePTP 012-01	buc			5 500,00
	84520016	Balansoare tip FanteziePTP 012-01	buc	1,00	5 500,00	5 500,00
		<i>Total</i>	lei			5 500,00
52	B-03	Balansoare cu arc tip PTP -013	buc			5 242,00
	84520017	Balansoare cu arc tip PTP -013	buc	1,00	5 242,00	5 242,00
		<i>Total</i>	lei			10 484,00
53	B-03	Nisiparie tip PTP-037-02	buc			7 100,00
	84520018	Nisiparie tip PTP-037-02	buc	1,00	7 100,00	7 100,00
		<i>Total</i>	lei			7 100,00

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Amenajarea zonei de parc
str.Chisinaului intersectie str.
P.Ungureanu or. Cricova
mun.Chisinau pe teren cu nr.
cadastral 3156106.391**

Formular Nr.7
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 25/02-2025-3-PG
Elemente de amenajare.Copertina Scari pereti

Valoarea de deviz 5 695 098,52 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Copertina.Pergola decorativa tip 3 plansa 11;12 PG 1.1. Fundatie continue Fc1(78.6m)				
1	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	3,8400	1 237,50	4 752,00
2	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km Greutatea specifica a solului 1.6T/m3.	t	613,1500	13,81	8 470,66
3	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	3,8400	210,60	808,72
4	TsC50B k=6	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II Коэффициент к трудозатратам=6,0000 Коэффициент к материалам=6,0000 Коэффициент к машинам=6,0000	100 m3	3,8400	410,40	1 575,94
5	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	1,6300	1 127,50	1 837,82

1	2	3	4	5	6	7
6	TsA05B1	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind peste 1,00 m latime , executata cu taluz inclinat , fara sprijiniri, pina la 6 m adincime, cu evacuare manuala la fundatii, subsoluri, canale etc., in pamint cu umiditate naturala adincimea sapatarii 0-2 m teren mijlociu.	m3	20,0000	130,40	2 608,00
7	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor	m3	20,0000	14,40	288,00
8	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	1,6200	490,50	794,61
9	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	1,8200	941,35	1 713,25
10	TsC54A	Strat de fundatie din nisip pentru drenaj	m3	20,0000	622,30	12 446,00
11	TsC54C	Strat de fundatie din din pietris pentru drenaj	m3	25,5000	729,00	18 589,51
12	TsC54C	Strat de fundatie din din pietris pentru pat de fundatie	m3	17,2900	729,00	12 604,41
13	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	408,7200	135,39	55 338,34
14	CC01A3	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere centralizate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv	kg	474,6000	20,45	9 706,05
15	CC01B3	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere centralizate cu diametrul barelor peste 8 mm	kg	13 651,8000	19,32	263 695,45

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv				
16	CA03B	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3	18,9000	1 818,33	34 366,36
17	CA03L	Beton simplu turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform art. CA01 si turnarea cu pompa pe verticala (adincime) pina la 10 m inclusiv si pe orizontala pina la 15 m inclusiv, beton armat clasa C20/25 XC1 XF3 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0200	m3	138,3000	1 666,77	230 513,67
		<i>Total</i>	lei			660 108,79
		Total Fundatie continue Fc1(78.6m) Inclusiv salariu				660 108,79 103 741,38
		1.2. Fundatie continue Fc2(17.0m)				
18	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,7700	1 237,51	952,88
19	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km Greutatea specifica a solului 1.6T/m3.	t	122,5600	13,82	1 693,17
20	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,7600	210,58	160,04
21	TsC50B k=6	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II Коэффициент к трудозатратам=6,0000 Коэффициент к материалам=6,0000 Коэффициент к машинам=6,0000	100 m3	0,7600	410,39	311,90
22	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu	100 m3	0,2800	1 127,50	315,70

1	2	3	4	5	6	7
		ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II				
23	TsA05B1	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind peste 1,00 m latime , executata cu taluz inclinat , fara sprijiniri, pina la 6 m adincime, cu evacuare manuala la fundatii, subsoluri, canale etc., in pamint cu umiditate naturala adincimea sapaturii 0-2 m teren mijlociu.	m3	10,0000	130,40	1 304,00
24	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor	m3	10,0000	14,40	144,00
25	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	1,0600	490,50	519,93
26	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	1,1500	941,35	1 082,55
27	TsC54A	Strat de fundatie din nisip pentru drenaj	m3	4,6000	622,30	2 862,58
28	TsC54C	Strat de fundatie din din pietris pentru drenaj	m3	4,6000	729,00	3 353,40
29	TsC54C	Strat de fundatie din din pietris pentru pat de fundatie	m3	3,4000	729,00	2 478,60
30	CB03A	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	88,4000	135,39	11 968,83
31	CC01A3	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere centralizate cu diametrul barelor pina la 8 mm	kg	102,0000	20,45	2 086,00

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv				
32	CC01B3	Armături din otel beton PC 52 fasonate in ateliere centralizate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv	kg	2 763,7000	19,32	53 383,08
33	CA03B	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3	3,4000	1 818,33	6 182,31
34	CA03L	Beton simplu turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform art. CA01 si turnarea cu pompa pe verticala (adincime) pina la 10 m inclusiv si pe orizontala pina la 15 m inclusiv, beton armat clasa C20/25 XC1 XF3 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0200	m3	27,2000	1 666,77	45 336,03
		<i>Total</i>	lei			134 135,00
		Total Fundatie continue Fc2(17.0m) Inclusiv salariu				134 135,00 22 764,90
		1.3. Fundatie continue Fc1(25.4m)				
35	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,5300	1 237,51	655,88
36	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km Greutatea specifica a solului 1.6T/m3.	t	85,2800	13,81	1 178,14
37	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,5300	210,57	111,60
38	TsC50B k=6	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II Кoeffициент к трудозатратам=6,0000	100 m3	0,5300	410,43	217,53

1	2	3	4	5	6	7
		Коэффициент к материалам=6,0000 Коэффициент к машинам=6,0000				
39	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,6200	1 127,50	699,05
40	TsA05B1	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind peste 1,00 m latime , executata cu taluz inclinat , fara sprijiniri, pina la 6 m adincime, cu evacuare manuala la fundatii, subsoluri, canale etc., in pamint cu umiditate naturala adincimea sapaturii 0-2 m teren mijlociu.	m3	20,0000	130,40	2 608,00
41	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor	m3	20,0000	14,40	288,00
42	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	1,4700	490,50	721,04
43	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	1,6700	941,35	1 572,05
44	TsC54A	Strat de fundatie din nisip pentru drenaj	m3	5,8000	622,30	3 609,34
45	TsC54C	Strat de fundatie din din pietris pentru drenaj	m3	5,8000	729,00	4 228,20
46	TsC54C	Strat de fundatie din din pietris pentru pat de fundatie	m3	4,3200	729,00	3 149,28
47	CB03A	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje	m2	132,0800	135,39	17 882,75

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv sprijinirile				
48	CC01A3	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în ateliere centralizate cu diametrul barelor pînă la 8 mm inclusiv	kg	152,4000	20,45	3 116,73
49	CC01B3	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în ateliere centralizate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv	kg	3 883,7000	19,32	75 016,77
50	CA03B	Beton turnat în fundații, socluri, ziduri de sprijin, pereți sub cota zero, preparat cu centrala de betoane și turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3	4,3000	1 818,33	7 818,82
51	CA03L	Beton simplu turnat în fundații, socluri, ziduri de sprijin, pereți sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform art. CA01 și turnarea cu pompa pe verticală (adîncime) pînă la 10 m inclusiv și pe orizontală pînă la 15 m inclusiv, beton armat clasa C20/25 XC1 XF3 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0200	m3	37,6000	1 666,77	62 670,40
		<i>Total</i>	lei			185 543,58
		Total Fundatie continue Fc1(25.4m) Inclusiv salariu				185 543,58 33 321,14
		1.4. Fundatie izolate F11-3buc;F1-2 3buc;Nod A 19 buc				
52	TsC03F1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pămînt cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. II	100 m3	0,1100	1 237,45	136,12
53	TsI51A3	Transportarea pămîntului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 3 km Greutatea specifică a solului 1.6T/m3.	t	16,8000	13,82	232,11
54	TsC51B	Lucrări la descărcarea pămîntului	100 m3	0,1100	210,45	23,15

1	2	3	4	5	6	7
		in depozit, teren categoria II				
55	TsC50B k=6	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II Коэффициент к трудозатратам=6,0000 Коэффициент к материалам=6,0000 Коэффициент к машинам=6,0000	100 m3	0,1100	410,36	45,14
56	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,2300	1 127,52	259,33
57	TsA05B1	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind peste 1,00 m latime , executata cu taluz inclinat , fara sprijiniri, pina la 6 m adincime, cu evacuare manuala la fundatii, subsoluri, canale etc., in pamint cu umiditate naturala adincimea sapatarii 0-2 m teren mijlociu.	m3	2,0000	130,40	260,80
58	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor	m3	2,0000	14,40	28,80
59	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	0,3400	490,50	166,77
60	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	0,3600	941,36	338,89
61	TsC54C	Strat de fundatie din din pietris pentru pat de fundatie	m3	4,0000	729,00	2 916,00
62	CB03A	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje	m2	135,9400	135,40	18 405,64

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv sprijinirile				
63	CC01A3	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în ateliere centralizate cu diametrul barelor până la 8 mm inclusiv	kg	446,9000	20,45	9 139,55
64	CC01B3	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în ateliere centralizate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv	kg	2 191,0000	19,32	42 320,92
65	CA03B	Beton turnat în fundații, socluri, ziduri de sprijin, pereți sub cota zero, preparat cu centrala de betoane și turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3	4,0000	1 818,33	7 273,31
66	CA03L	Beton simplu turnat în fundații, socluri, ziduri de sprijin, pereți sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform art. CA01 și turnarea cu pompa pe verticală (adâncime) până la 10 m inclusiv și pe orizontală până la 15 m inclusiv, beton armat clasa C20/25 XC1 XF3 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0200	m3	32,1000	1 666,76	53 503,11
67	CL57A	Montarea și fixarea pieselor înglobate în beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg Ancore Ab-3; A-3;Pi1; Ab-1; A-1;Ab-2; A-2; Materiale marunte și de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,0100	kg	1 473,5000	55,93	82 409,01
		<i>Total</i>	lei			217 458,65
		Total Fundatie izolate F11-3buc;F1-2 3buc;Nod A 19 buc Inclusiv salariu				217 458,65 54 660,56
		1.5. Constructii din metal				
68	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confecționate, livrate complet asamblate, montate pe șantier, în structura construcției usoare	t	25,6770	30 432,55	781 416,62
69	CN26A	Vopsitorii cu grunt tip Gamma Colori aplicate la poziție, într-un	t	25,6770	1 631,65	41 895,88

1	2	3	4	5	6	7
		strat, pe suprafata constructiilor metalice ale copertinei				
70	CN26A	Vopsitorii cu cu vopsea tip Hammerite metal point aplicate la pozitie, intr-un strat, pe suprafata constructiilor metalice ale copertinei. Hirtir de slefuit si perie se exclud	t	25,6770	3 367,09	86 456,77
		<i>Total</i>	lei			909 769,27
		Total Constructii din metal Inklusiv salariu				909 769,27 130 751,39
		<i>Total</i>	lei			2 107 015,29
		Total Copertina.Pergola decorativa tip 3 plansa 11;12 PG Inklusiv salariu				2 107 015,29 345 239,37
		2. Scari Sc-1-Sc-7;				
71	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,2400	1 237,50	297,00
72	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km Greutatea specifica a solului 1.6T/m3.	t	38,4000	13,82	530,50
73	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,2400	210,67	50,56
74	TsC50B k=6	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II Коэффициент к трудозатратам=6,0000 Коэффициент к материалам=6,0000 Коэффициент к машинам=6,0000	100 m3	0,2400	410,42	98,50
75	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,4900	1 127,49	552,47
76	TsA05B1	Sapatura manuala de pamint in	m3	8,0000	130,40	1 043,20

1	2	3	4	5	6	7
		spatii limitate, avind peste 1,00 m latime , executata cu taluz inclinat , fara sprijiniri, pina la 6 m adincime, cu evacuare manuala la fundatii, subsoluri, canale etc., in pamint cu umiditate naturala adincimea sapaturii 0-2 m teren mijlociu.				
77	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor	m3	8,0000	14,40	115,20
78	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	0,7300	490,49	358,06
79	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	0,8100	941,36	762,50
80	TsC54C	Strat de fundatie din din pietris pentru pat de fundatie	m3	3,8000	729,00	2 770,20
81	CB03A	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	271,9500	135,39	36 820,40
82	CC01A3	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere centralizate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv	kg	575,4000	20,45	11 767,50
83	CC01B3	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere centralizate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv	kg	378,3000	19,32	7 307,16
84	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp Plasa sudata d5Br-1-200(77m2)	kg	142,3000	33,37	4 749,12

1	2	3	4	5	6	7
85	CA03B	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3	3,8000	1 818,32	6 909,62
86	CA03L	Beton simplu turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform art. CA01 si turnarea cu pompa pe verticala (adincime) pina la 10 m inclusiv si pe orizontala pina la 15 m inclusiv, beton armat clasa C20/25 XC1 XF3 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0200	m3	29,5000	1 666,76	49 169,52
		<i>Total</i>	lei			123 301,51
		Total Scari Sc-1-Sc-7; Inclusiv salariu				123 301,51 35 897,53
		3. Perete de sprijin P-4(22.95m); P-5 (20.52m);P-6 (17.75m);P-7 (12.29m); P-8 (22.39m)				
87	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,3600	1 237,50	1 683,00
88	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km Greutatea specifica a solului 1.6T/m3.	t	217,6000	13,81	3 006,14
89	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	1,3600	210,59	286,40
90	TsC50B k=6	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II Коэффициент к трудозатратам=6,0000 Коэффициент к материалам=6,0000 Коэффициент к машинам=6,0000	100 m3	1,3600	410,40	558,14
91	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu	100 m3	1,7100	1 127,50	1 928,02

1	2	3	4	5	6	7
		ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II				
92	TsA05B1	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind peste 1,00 m latime , executata cu taluz inclinat , fara sprijiniri, pina la 6 m adincime, cu evacuare manuala la fundatii, subsoluri, canale etc., in pamint cu umiditate naturala adincimea sapaturii 0-2 m teren mijlociu.	m3	10,0000	130,40	1 304,00
93	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor	m3	10,0000	14,40	144,00
94	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	1,7100	490,50	838,76
95	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	1,8100	941,35	1 703,85
96	TsC54C	Strat de fundatie din din pietris pentru pat de fundatie	m3	12,4700	729,00	9 090,62
97	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	682,0000	135,39	92 338,71
98	CC01A3	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere centralizate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv	kg	2 826,0000	20,45	57 794,52
99	CA03B	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace	m3	13,6000	1 818,33	24 729,23

1	2	3	4	5	6	7
		clasice beton simplu clasa C 10/8 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150				
100	CA03L	Beton simplu turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform art. CA01 si turnarea cu pompa pe verticala (adincime) pina la 10 m inclusiv si pe orizontala pina la 15 m inclusiv, beton armat clasa C20/25 XC1 XF3 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0200	m3	102,3000	1 666,77	170 510,09
		<i>Total</i>	lei			365 915,48
		Total Perete de sprijin P-4(22.95m); P-5 (20.52m);P-6 (17.75m);P-7 (12.29m); P-8 (22.39m) Inclusiv salariu				365 915,48 93 378,85
		4. Perete de sprijin cu pergole de otel si lemn Ps-1(17.3m);Ps-2 (9.93m); Ps-3 (11.93m)				
101	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,6000	1 127,50	676,50
102	TsA05B1	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind peste 1,00 m latime , executata cu taluz inclinat , fara sprijiniri, pina la 6 m adincime, cu evacuare manuala la fundatii, subsoluri, canale etc., in pamint cu umiditate naturala adincimea sapatarii 0-2 m teren mijlociu.	m3	10,0000	130,40	1 304,00
103	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor	m3	10,0000	14,40	144,00
104	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau	100 m3	0,6000	490,50	294,30

1	2	3	4	5	6	7
		II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm				
105	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv	100 m3	0,7000	941,34	658,94
106	TsC54C	Strat de fundatie din din pietris pentru pat de fundatie	m3	2,0700	729,00	1 509,02
107	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	180,6700	135,39	24 461,27
108	CC01A3	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere centralizate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv	kg	141,9000	20,45	2 902,00
109	CC01B3	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere centralizate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv	kg	1 632,2000	19,32	31 527,26
110	CA03B	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3	26,2000	1 818,33	47 640,18
111	CA03L	Beton simplu turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform art. CA01 si turnarea cu pompa pe verticala (adincime) pina la 10 m inclusiv si pe orizontala pina la 15 m inclusiv, beton armat clasa C20/25 XC1 XF3 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0200	m3	27,1000	1 666,76	45 169,28
112	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp Plasa	kg	52,0000	33,37	1 735,45

1	2	3	4	5	6	7
		sudata d5Br-1-200				
113	CC01B3	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în ateliere centralizate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv Detalii A	kg	24,0000	19,32	463,57
114	CA03L	Beton simplu turnat în fundații, socluri, ziduri de sprijin, pereți sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform art. CA01 și turnarea cu pompa pe verticală (adâncime) până la 10 m inclusiv și pe orizontală până la 15 m inclusiv, beton armat clasă C20/25 XC1 XF3 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0200	m3	2,1000	1 666,73	3 500,14
115	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confecționate, livrate complet asamblate, montate pe șantier, în structura construcției usoare	t	4,4670	30 432,56	135 942,24
116	CN26A	Vopsitorii cu grunt tip Gamma Colori aplicate la poziție, într-un strat, pe suprafața construcțiilor metalice ale copertinei	t	4,4670	1 631,65	7 288,57
117	CN26A	Vopsitorii cu vopsea tip Hammerite metal point aplicate la poziție, într-un strat, pe suprafața construcțiilor metalice ale copertinei. Hirtir de slefuit și perie se exclud	t	4,4670	3 367,09	15 040,78
		<i>Total</i>	lei			320 257,50
		Total Perete de sprijin cu pergole de oțel și lemn Ps-1(17.3m);Ps-2 (9.93m); Ps-3 (11.93m) Inclusiv salariu				320 257,50 59 363,74
		5. Finisarea peretilor și scarilor 5.1. Pereti de sprijin.Peretii copertinei .Alte suprafete.(Plansa 3 PG)				
118	CN53A	Grunduirea suprafețelor exterioare a peretilor cu betonocontact	m2	510,0000	7,35	3 747,48
119	CF10A	Tencuieli exterioare driscuite, pe	m2	510,0000	187,54	95 645,15

1	2	3	4	5	6	7
		zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu				
120	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp Br d4 200(0.99kg/m2)	kg	555,3900	33,37	18 535,57
121	CI11A	Placaje placi tip cosauti cu grosime pina la 5 cm inclusiv aplicate pe suprafete plane la pereti si stilpi exclusiv montarea glafurilor, fixate cu crampoane de otel si mortar de ciment M 100-T cu adaos de var de 3 cm grosime, rostuite cu mortar de ciment alb si praf de marmura, respectiv travertin, pentru dimensiuni ale placilor pina la 0,2 mp/buc inclusiv Material marunt (cirpe, dreptare etc.)=1,0100	m2	510,0000	940,06	479 430,20
		<i>Total</i>	lei			597 358,40
		Total Pereti de sprijin.Peretii copertinei .Alte suprafete.(Plansa 3 PG) Inclusiv salariu				597 358,40 401 591,54
		<i>Total</i>	lei			597 358,40
		Total Finisarea peretilor si scarilor Inclusiv salariu				597 358,40 401 591,54

		Total	lei	3 513 848,18
		Asigurarea sociala si medicala	24 %	224 513,05
		Cheltuieli de transport	7 %	171 925,85
		Total		3 910 287,08
		Cheltuieli de regie	14,5 %	566 991,63
		Total		4 477 278,71
		Beneficiu de deviz	6 %	268 636,72
		Total		4 745 915,43
		TVA	20 %	949 183,09
		Total deviz: Inclusiv salariu		5 695 098,52

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Amenajarea zonei de parc
str.Chisinaului intersectie str.
P.Ungureanu or. Cricova
mun.Chisinau pe teren cu nr.
cadastral 3156106.391**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 25/02-2025-3-PG
Elemente de amenajare.Copertina Scari pereti**

Valoarea de deviz 5 695 098,52 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 25/02-2025-3-PG:				

Manopera :

1.	7122030012940	Pietrar	h-om	3 060,0000	94,60	289 476,00
2.	7122050013400	Zidar	h-om	714,0000	94,60	67 544,40
3.	7123010010200	Betonist	h-om	540,7500	94,60	51 154,95
4.	7123020011140	Fierar beton	h-om	905,4472	94,60	85 655,30
5.	71240100107001	Dulgher	h-om	1 804,7720	94,60	170 731,44
6.	7136080025001	Montator	h-om	309,4350	94,60	29 272,55
7.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	455,4024	94,60	43 081,06
8.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1 055,0400	94,60	99 806,79
9.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	330,4223	80,00	26 433,78
10.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	903,9345	80,00	72 314,76
		Total manopera				935 471,03

Materiale:

1.	1411112205747	Praf de travertin	kg	164,8320	25,00	4 120,80
2.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,5198	450,00	233,91
3.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	95,7375	450,00	43 081,87

4.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	52,7191	450,00	23 723,58
5.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	38,9640	380,00	14 806,32
6.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	90,6779	380,00	34 457,60
7.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	177,8496	61,00	10 848,82
8.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,9499	4 500,00	4 274,55
9.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	6,6491	4 500,00	29 920,95
10.	2010237318750	Distantieri	buc	224,9070	0,80	179,92
11.	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	170,9784	164,00	28 040,45
12.	2320166200676	White spirit	kg	79,5800	28,00	2 228,24
13.	2320187315789	Decofrol	kg	227,9712	6,20	1 413,43
14.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	3,0144	18,00	54,26
15.	2412126100010	Miniu de plumb	kg	29,7647	24,00	714,35
16.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	1,9594	54,00	105,81
17.	2416586105303	Betonocontact	kg	76,5000	28,00	2 142,00
18.	2430226103230	vopsea tip Hammerite metal poin	kg	259,2384	286,00	74 142,18
19.	2430226103294	Grunt tip Gama Color	kg	259,2384	58,00	15 035,83
20.	2551447335247	Praf de frecat	kg	195,7380	25,00	4 893,45
21.	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	206,0400	2,40	494,50
22.	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	21 388,8920	2,40	51 333,34
23.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9 088,2000	2,40	21 811,68
24.	2652102100713	Var pasta	m3	1,0302	350,00	360,57
25.	2652102100737	Var hidratat	kg	1 581,0000	3,50	5 533,50
26.	26611128008000	Placi tip cosauti	m2	525,4020	220,00	115 588,44
27.	2663102100000	Beton C20/25 XC1 XF3	m3	414,2268	1 450,00	600 628,86
28.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	77,1958	0,00	0,00
29.	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	11,7300	0,00	0,00
30.	2664102102002	Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)	m3	18,0285	0,00	0,00
31.	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	3,0600	0,00	0,00
32.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	596,8512	6,20	3 700,48
33.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	3,7485	16,00	59,97
34.	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	24 892,5705	16,00	398 281,13
35.	2710602400000	Otel beton PC 52 diam mai mic sau egal cu 8 mm	kg	4 789,9880	16,00	76 639,82
36.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	94,9880	26,00	2 469,69
37.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	7,4969	26,00	194,92
38.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	60,2880	35,00	2 110,08
39.	2811106301200	Elemente metalice Tevi D114mm*2mm	kg	30 746,8800	26,00	799 418,88
40.	2811236309900	Confectii metalice	kg	1 547,7644	28,00	43 337,40
41.	2862306829942	Perie de sirma	buc	57,2736	54,00	3 092,77
42.	2873122004100	Plase sudate Br d4 200(0.99kg/m2)	kg	757,1869	28,00	21 201,23
43.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	151,9808	34,00	5 167,35
44.	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	14,8823	54,00	803,64
45.	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	13,5648	54,00	732,50
46.	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	195,9360	1,10	215,53
47.	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	195,9360	0,80	156,75
48.	2874115883700	Saiba M 20	buc	195,9360	0,80	156,75
49.	2875275891519	Crampoane de otel pentru placaje	kg	200,8890	35,00	7 031,12

50.	4011106202741	Energie electrica	kw	13,5648	4,20	56,97
51.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	77,1452	10,50	810,01
52.	4100126202818	Apa	m3	11,3650	10,50	119,33
53.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	25,5000	6,20	158,10
		Total materiale de constructii				2 456 083,63

Utilaje de constructii:

1.	2410520006800	Autopompa	h-ut	31,6960	950,00	30 111,20
2.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	47,7330	250,00	11 933,25
3.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	23,8665	125,00	2 983,32
4.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	14,7350	18,00	265,23
5.	2922140007000	Macara	h-ut	0,4498	550,00	247,39
6.	2940340004000	Masina de fasonat otel beton cu motor electric	h-ut	242,7244	35,00	8 495,35
7.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	26,7750	18,00	481,95
8.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	26,8105	550,00	14 745,77
9.	2952260003540	Buldozer	h-ut	1,3356	450,00	601,02
10.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	8,2077	450,00	3 693,47
11.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	8,4816	450,00	3 816,72
12.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	99,9880	25,00	2 499,70
13.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	4,2294	125,00	528,68
14.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	15,8100	125,00	1 976,25
15.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	78,4576	25,00	1 961,43
16.	2952270004100	Stanta sau foarfeca electrica de taiat otel beton	h-ut	58,4878	35,00	2 047,07
17.	2952270004250	Masina automata de taiat si indreptat otel beton	h-ut	38,0171	35,00	1 330,60
18.	2952270006600	Troliu cu act. electrica	h-ut	17,5462	35,00	614,12
19.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	117,8800	68,00	8 015,84
20.	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	4,5217	550,00	2 486,94
21.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	18,5500	450,00	8 347,50
22.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	33,5794	450,00	15 110,72
		Total utilaje de constructii				122 293,52

Total	lei	3 513 848,18
Asigurarea sociala si medicala	24 %	224 513,05
Cheltuieli de transport	7 %	171 925,85
Total		3 910 287,08
Cheltuieli de regie	14,5 %	566 991,63
Total		4 477 278,71
Beneficiu de deviz	6 %	268 636,72

Total		4 745 915,43
TVA	20 %	949 183,09

Total deviz:

5 695 098,52

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

**Obiect Amenajarea zonei de parc str.Chisinaului Investitor
intersecție str. P.Ungureanu or. Cricova
mun.Chisinau pe teren cu nr. cadastral
3156106.391**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Copertina.Pergola decorativa tip 3 plansa 11;12 PG				
		1.1. Fundatie continue Fc1(78.6m)				
1	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. II	100 m3			1 237,50
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	550,00	1 237,50
		<i>Total</i>	lei			4 752,00
2	TsI51A3	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 3 km Greutatea specifică a solului 1.6T/m3.	t			13,81
	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0307	450,00	13,81
		<i>Total</i>	lei			8 470,66
3	TsC51B	Lucrări la descărcarea pământului în depozit, teren categoria II	100 m3			210,60
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	80,00	28,80
	1411122201752	Piatră spartă	m3	0,0040	450,00	1,80
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	450,00	180,00
		<i>Total</i>	lei			808,72
4	TsC50B k=6	Repararea și întreținerea drumurilor naturale la transportarea pământului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II Коэффициент к трудозатратам=6,0000 Коэффициент к материалам=6,0000	100 m3			410,40

1	2	3	4	5	6	7
		Коэффициент к машинам=6,0000				
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0120	450,00	32,40
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,1400	450,00	378,00
		Total	lei			1 575,94
5	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			1 127,50
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	550,00	1 127,50
		Total	lei			1 837,82
6	TsA05B1	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind peste 1,00 m latime , executata cu taluz inclinat , fara sprijiniri, pina la 6 m adincime, cu evacuare manuala la fundatii, subsoluri, canale etc., in pamint cu umiditate naturala adincimea sapaturii 0-2 m teren mijlociu.	m3			130,40
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,6300	80,00	130,40
		Total	lei			2 608,00
7	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor	m3			14,40
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	80,00	14,40
		Total	lei			288,00
8	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			490,50
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	450,00	490,50
		Total	lei			794,61
9	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3			941,35
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	80,00	705,60
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300	25,00	235,75
		Total	lei			1 713,25
10	TsC54A	Strat de fundatie din nisip pentru drenaj	m3			622,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	80,00	72,00
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	380,00	418,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	10,50	1,05
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	125,00	26,25
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	250,00	105,00
		Total	lei			12 446,00
11	TsC54C	Strat de fundatie din din pietris pentru drenaj	m3			729,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	80,00	79,20
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	450,00	517,50
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	10,50	1,05
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	125,00	26,25
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	250,00	105,00
		Total	lei			18 589,51
12	TsC54C	Strat de fundatie din din pietris pentru pat de fundatie	m3			729,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	80,00	79,20
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	450,00	517,50
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	10,50	1,05
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	125,00	26,25
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	250,00	105,00
		Total	lei			12 604,41

1	2	3	4	5	6	7
13	CB03A	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			135,39
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	80,00	8,00
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,9500	94,60	89,87
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	26,00	1,30
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	34,00	2,72
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,0900	164,00	14,76
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	4 500,00	15,75
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	4 500,00	2,25
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	6,20	0,74
		<i>Total</i>	lei			55 338,34
14	CC01A3	Armatari din otel beton PC 52 fasonate in ateliere centralizate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv	kg			20,45
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	94,60	3,78
	2710602400000	Otel beton PC 52 diam mai mic sau egal cu 8 mm	kg	1,0150	16,00	16,24
	2940340004000	Masina de fasonat otel beton cu motor electric	h-ut	0,0083	35,00	0,29
	2952270004100	Stanta sau foarfeca electrica de taiat otel beton	h-ut	0,0020	35,00	0,07
	2952270004250	Masina automata de taiat si indreptat otel beton	h-ut	0,0013	35,00	0,05
	2952270006600	Troliu cu act. electrica	h-ut	0,0006	35,00	0,02
		<i>Total</i>	lei			9 706,05
15	CC01B3	Armatari din otel beton PC 52 fasonate in ateliere centralizate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv	kg			19,32
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0280	94,60	2,65
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0150	16,00	16,24
	2952270004100	Stanta sau foarfeca electrica de taiat otel beton	h-ut	0,0020	35,00	0,07
	2940340004000	Masina de fasonat otel beton cu motor electric	h-ut	0,0083	35,00	0,29
	2952270004250	Masina automata de taiat si indreptat otel beton	h-ut	0,0013	35,00	0,05
	2952270006600	Troliu cu act. electrica	h-ut	0,0006	35,00	0,02
		<i>Total</i>	lei			263 695,45
16	CA03B	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3			1 818,33
	7123010010200	Betonist	h-om	3,5500	94,60	335,83
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	80,00	32,00
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,0250	0,00	0,00
	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	284,0000	2,40	691,82
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7600	380,00	293,13
	1421102200290	Pietris ciuruit spalata de mal 7-30 mm	m3	0,7000	450,00	319,72
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	10,50	3,09
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	125,00	7,12
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0180	450,00	8,10
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	25,00	15,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	450,00	112,50
		<i>Total</i>	lei			34 366,36
17	CA03L	Beton simplu turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform art. CA01 si turnarea cu pompa pe verticala (adincime) pina la 10 m inclusiv si pe orizontala pina la 15 m inclusiv, beton armat clasa C20/25 XC1 XF3 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0200	m3			1 666,77
	7123010010200	Betonist	h-om	0,7000	94,60	66,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	80,00	4,00
	2663102100000	Beton C20/25 XC1 XF3	m3	1,0250	1 450,00	1 515,97
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	10,50	1,07
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,1400	25,00	3,50
	2410520006800	Autopompa	h-ut	0,0800	950,00	76,00
		<i>Total</i>	lei			230 513,67
		1.2. Fundatie continue Fc2(17.0m)				

1	2	3	4	5	6	7
18	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			1 237,51
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	550,00	1 237,51
		Total	lei			952,88
19	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km Greutatea specifica a solului 1.6T/m3.	t			13,82
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307	450,00	13,82
		Total	lei			1 693,17
20	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			210,58
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	80,00	28,80
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	450,00	1,78
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	450,00	180,00
		Total	lei			160,04
21	TsC50B k=6	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II Коэффициент к трудозатратам=6,0000 Коэффициент к материалам=6,0000 Коэффициент к машинам=6,0000	100 m3			410,39
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0120	450,00	32,39
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,1400	450,00	378,00
		Total	lei			311,90
22	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			1 127,50
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	550,00	1 127,50
		Total	lei			315,70
23	TsA05B1	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind peste 1,00 m latime , executata cu taluz inclinat , fara sprijiniri, pina la 6 m adincime, cu evacuare manuala la fundatii, subsoluri, canale etc., in pamint cu umiditate naturala adincimea sapaturii 0-2 m teren mijlociu.	m3			130,40
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,6300	80,00	130,40
		Total	lei			1 304,00
24	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor	m3			14,40
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	80,00	14,40
		Total	lei			144,00
25	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			490,50
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	450,00	490,50
		Total	lei			519,93
26	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3			941,35
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	80,00	705,60
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300	25,00	235,75
		Total	lei			1 082,55

1	2	3	4	5	6	7
27	TsC54A	Strat de fundatie din nisip pentru drenaj	m3			622,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	80,00	72,00
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	380,00	418,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	10,50	1,05
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	125,00	26,25
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	250,00	105,00
		Total	lei			2 862,58
28	TsC54C	Strat de fundatie din din pietris pentru drenaj	m3			729,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	80,00	79,20
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	450,00	517,50
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	10,50	1,05
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	125,00	26,25
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	250,00	105,00
		Total	lei			3 353,40
29	TsC54C	Strat de fundatie din din pietris pentru pat de fundatie	m3			729,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	80,00	79,20
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	450,00	517,50
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	10,50	1,05
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	125,00	26,25
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	250,00	105,00
		Total	lei			2 478,60
30	CB03A	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			135,39
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	80,00	8,00
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,9500	94,60	89,87
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	26,00	1,30
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	34,00	2,72
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,0900	164,00	14,76
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	4 500,00	15,75
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	4 500,00	2,25
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	6,20	0,74
		Total	lei			11 968,83
31	CC01A3	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere centralizate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv	kg			20,45
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	94,60	3,78
	2710602400000	Otel beton PC 52 diam mai mic sau egal cu 8 mm	kg	1,0150	16,00	16,24
	2940340004000	Masina de fasonat otel beton cu motor electric	h-ut	0,0083	35,00	0,29
	2952270004100	Stanta sau foarfeca electrica de taiat otel beton	h-ut	0,0020	35,00	0,07
	2952270004250	Masina automata de taiat si indreptat otel beton	h-ut	0,0013	35,00	0,05
	2952270006600	Troliu cu act. electrica	h-ut	0,0006	35,00	0,02
		Total	lei			2 086,00
32	CC01B3	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere centralizate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv	kg			19,32
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0280	94,60	2,65
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0150	16,00	16,24
	2952270004100	Stanta sau foarfeca electrica de taiat otel beton	h-ut	0,0020	35,00	0,07
	2940340004000	Masina de fasonat otel beton cu motor electric	h-ut	0,0083	35,00	0,29
	2952270004250	Masina automata de taiat si indreptat otel beton	h-ut	0,0013	35,00	0,05
	2952270006600	Troliu cu act. electrica	h-ut	0,0006	35,00	0,02
		Total	lei			53 383,08
33	CA03B	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3			1 818,33
	7123010010200	Betonist	h-om	3,5500	94,60	335,83
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	80,00	32,00
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,0250	0,00	0,00
	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	284,0000	2,40	691,82
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7600	380,00	293,14

1	2	3	4	5	6	7
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7000	450,00	319,72
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	10,50	3,09
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	125,00	7,12
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0180	450,00	8,10
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	25,00	15,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	450,00	112,50
		<i>Total</i>	lei			6 182,31
34	CA03L	Beton simplu turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform art. CA01 si turnarea cu pompa pe verticala (adincime) pina la 10 m inclusiv si pe orizontala pina la 15 m inclusiv, beton armat clasa C20/25 XC1 XF3 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0200	m3			1 666,77
	7123010010200	Betonist	h-om	0,7000	94,60	66,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	80,00	4,00
	2663102100000	Beton C20/25 XC1 XF3	m3	1,0250	1 450,00	1 515,98
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	10,50	1,07
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,1400	25,00	3,50
	2410520006800	Autopompa	h-ut	0,0800	950,00	76,00
		<i>Total</i>	lei			45 336,03
		1.3. Fundatie continue Fc1(25.4m)				
35	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			1 237,51
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	550,00	1 237,51
		<i>Total</i>	lei			655,88
36	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km Greutatea specifica a solului 1.6T/m3.	t			13,81
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307	450,00	13,81
		<i>Total</i>	lei			1 178,14
37	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			210,57
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	80,00	28,79
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	450,00	1,77
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	450,00	180,00
		<i>Total</i>	lei			111,60
38	TsC50B k=6	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II Коэффициент к трудозатратам=6,0000 Коэффициент к материалам=6,0000 Коэффициент к машинам=6,0000	100 m3			410,43
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0120	450,00	32,43
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,1400	450,00	378,00
		<i>Total</i>	lei			217,53
39	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			1 127,50
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	550,00	1 127,50
		<i>Total</i>	lei			699,05
40	TsA05B1	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind peste 1,00 m latime , executata cu taluz inclinat , fara sprijiniri, pina la 6 m adincime, cu evacuare manuala la fundatii, subsoluri, canale etc., in pamint cu umiditate naturala adincimea sapaturii 0-2 m teren mijlociu.	m3			130,40
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,6300	80,00	130,40

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			2 608,00
41	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor	m3			14,40
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	80,00	14,40
		<i>Total</i>	lei			288,00
42	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			490,50
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	450,00	490,50
		<i>Total</i>	lei			721,04
43	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3			941,35
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	80,00	705,60
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300	25,00	235,75
		<i>Total</i>	lei			1 572,05
44	TsC54A	Strat de fundatie din nisip pentru drenaj	m3			622,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	80,00	72,00
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	380,00	418,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	10,50	1,05
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	125,00	26,25
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	250,00	105,00
		<i>Total</i>	lei			3 609,34
45	TsC54C	Strat de fundatie din din pietris pentru drenaj	m3			729,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	80,00	79,20
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	450,00	517,50
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	10,50	1,05
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	125,00	26,25
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	250,00	105,00
		<i>Total</i>	lei			4 228,20
46	TsC54C	Strat de fundatie din din pietris pentru pat de fundatie	m3			729,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	80,00	79,20
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	450,00	517,50
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	10,50	1,05
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	125,00	26,25
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	250,00	105,00
		<i>Total</i>	lei			3 149,28
47	CB03A	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			135,39
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	80,00	8,00
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,9500	94,60	89,87
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	26,00	1,30
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	34,00	2,72
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,0900	164,00	14,76
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	4 500,00	15,75
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	4 500,00	2,25
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	6,20	0,74
		<i>Total</i>	lei			17 882,75
48	CC01A3	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere centralizate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv	kg			20,45
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	94,60	3,78
	2710602400000	Otel beton PC 52 diam mai mic sau egal cu 8 mm	kg	1,0150	16,00	16,24
	2940340004000	Masina de fasonat otel beton cu motor electric	h-ut	0,0083	35,00	0,29

1	2	3	4	5	6	7
	2952270004100	Stanta sau foarfeca electrica de taiat otel beton	h-ut	0,0020	35,00	0,07
	2952270004250	Masina automata de taiat si indreptat otel beton	h-ut	0,0013	35,00	0,05
	2952270006600	Troliu cu act. electrica	h-ut	0,0006	35,00	0,02
		<i>Total</i>	lei			3 116,73
49	CC01B3	Armatari din otel beton PC 52 fasonate in ateliere centralizate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv	kg			19,32
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0280	94,60	2,65
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0150	16,00	16,24
	2952270004100	Stanta sau foarfeca electrica de taiat otel beton	h-ut	0,0020	35,00	0,07
	2940340004000	Masina de fasonat otel beton cu motor electric	h-ut	0,0083	35,00	0,29
	2952270004250	Masina automata de taiat si indreptat otel beton	h-ut	0,0013	35,00	0,05
	2952270006600	Troliu cu act. electrica	h-ut	0,0006	35,00	0,02
		<i>Total</i>	lei			75 016,77
50	CA03B	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3			1 818,33
	7123010010200	Betonist	h-om	3,5500	94,60	335,83
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	80,00	32,00
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,0250	0,00	0,00
	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	284,0000	2,40	691,82
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7600	380,00	293,13
	1421102200290	Pietris ciuruut spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7000	450,00	319,73
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	10,50	3,09
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	125,00	7,13
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0180	450,00	8,10
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	25,00	15,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	450,00	112,50
		<i>Total</i>	lei			7 818,82
51	CA03L	Beton simplu turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform art. CA01 si turnarea cu pompa pe verticala (adincime) pina la 10 m inclusiv si pe orizontala pina la 15 m inclusiv, beton armat clasa C20/25 XC1 XF3 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0200	m3			1 666,77
	7123010010200	Betonist	h-om	0,7000	94,60	66,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	80,00	4,00
	2663102100000	Beton C20/25 XC1 XF3	m3	1,0250	1 450,00	1 515,97
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	10,50	1,07
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,1400	25,00	3,50
	2410520006800	Autopompa	h-ut	0,0800	950,00	76,00
		<i>Total</i>	lei			62 670,40
		1.4. Fundatie izolate Fl1-3buc;Fl-2 3buc;Nod A 19 buc				
52	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			1 237,45
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	550,00	1 237,45
		<i>Total</i>	lei			136,12
53	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km Greutatea specifica a solului 1.6T/m3.	t			13,82
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307	450,00	13,82
		<i>Total</i>	lei			232,11
54	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			210,45
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	80,00	28,82
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	450,00	1,64

1	2	3	4	5	6	7
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	450,00	180,00
		Total	lei			23,15
55	TsC50B k=6	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II Коэффициент к трудозатратам=6,0000 Коэффициент к материалам=6,0000 Коэффициент к машинам=6,0000	100 m3			410,36
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0120	450,00	32,36
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,1400	450,00	378,00
		Total	lei			45,14
56	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			1 127,52
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	550,00	1 127,52
		Total	lei			259,33
57	TsA05B1	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind peste 1,00 m latime , executata cu taluz inclinat , fara sprijiniri, pina la 6 m adincime, cu evacuare manuala la fundatii, subsoluri, canale etc., in pamint cu umiditate naturala adincimea sapaturii 0-2 m teren mijlociu.	m3			130,40
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,6300	80,00	130,40
		Total	lei			260,80
58	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor	m3			14,40
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	80,00	14,40
		Total	lei			28,80
59	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			490,50
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	450,00	490,50
		Total	lei			166,77
60	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3			941,36
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	80,00	705,61
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300	25,00	235,75
		Total	lei			338,89
61	TsC54C	Strat de fundatie din din pietris pentru pat de fundatie	m3			729,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	80,00	79,20
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	450,00	517,50
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	10,50	1,05
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	125,00	26,25
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	250,00	105,00
		Total	lei			2 916,00
62	CB03A	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			135,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	80,00	8,00
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,9500	94,60	89,87
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	26,00	1,30
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	34,00	2,72
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,0900	164,00	14,76

1	2	3	4	5	6	7
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	4 500,00	15,75
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	4 500,00	2,25
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	6,20	0,74
		<i>Total</i>	lei			18 405,64
63	CC01A3	Armatari din otel beton PC 52 fasonate in ateliere centralizate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv	kg			20,45
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	94,60	3,78
	2710602400000	Otel beton PC 52 diam mai mic sau egal cu 8 mm	kg	1,0150	16,00	16,24
	2940340004000	Masina de fasonat otel beton cu motor electric	h-ut	0,0083	35,00	0,29
	2952270004100	Stanta sau foarfeca electrica de taiat otel beton	h-ut	0,0020	35,00	0,07
	2952270004250	Masina automata de taiat si indreptat otel beton	h-ut	0,0013	35,00	0,05
	2952270006600	Troliu cu act. electrica	h-ut	0,0006	35,00	0,02
		<i>Total</i>	lei			9 139,55
64	CC01B3	Armatari din otel beton PC 52 fasonate in ateliere centralizate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv	kg			19,32
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0280	94,60	2,65
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0150	16,00	16,24
	2952270004100	Stanta sau foarfeca electrica de taiat otel beton	h-ut	0,0020	35,00	0,07
	2940340004000	Masina de fasonat otel beton cu motor electric	h-ut	0,0083	35,00	0,29
	2952270004250	Masina automata de taiat si indreptat otel beton	h-ut	0,0013	35,00	0,05
	2952270006600	Troliu cu act. electrica	h-ut	0,0006	35,00	0,02
		<i>Total</i>	lei			42 320,92
65	CA03B	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3			1 818,33
	7123010010200	Betonist	h-om	3,5500	94,60	335,83
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	80,00	32,00
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,0250	0,00	0,00
	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	284,0000	2,40	691,82
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7600	380,00	293,13
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7000	450,00	319,72
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	10,50	3,09
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	125,00	7,12
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0180	450,00	8,10
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	25,00	15,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	450,00	112,50
		<i>Total</i>	lei			7 273,31
66	CA03L	Beton simplu turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform art. CA01 si turnarea cu pompa pe verticala (adincime) pina la 10 m inclusiv si pe orizontala pina la 15 m inclusiv, beton armat clasa C20/25 XC1 XF3 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0200	m3			1 666,76
	7123010010200	Betonist	h-om	0,7000	94,60	66,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	80,00	4,00
	2663102100000	Beton C20/25 XC1 XF3	m3	1,0250	1 450,00	1 515,97
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	10,50	1,07
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,1400	25,00	3,50
	2410520006800	Autopompa	h-ut	0,0800	950,00	76,00
		<i>Total</i>	lei			53 503,11
67	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg Ancore Ab-3; A-3;Pi1; Ab-1; A-1;Ab-2; A-2; Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,0100	kg			55,93
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	94,60	19,87
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,0400	28,00	29,41
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	24,00	0,48
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	54,00	0,55
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	68,00	5,44
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100	18,00	0,18

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			82 409,01
		1.5. Constructii din metal				
68	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare	t			30 432,55
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	35,0000	94,60	3 311,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,0000	80,00	400,00
	2811106301200	Elemente metalice Tevi D114mm*2mm	kg	1 020,0000	26,00	26 520,00
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,4500	54,00	24,30
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	6,5000	0,80	5,20
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	6,5000	1,10	7,15
	2874115883700	Saiba M 20	buc	6,5000	0,80	5,20
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0650	54,00	3,51
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1000	18,00	1,80
	2775276309886	Confecții metalice inglobate in beton	kg	2,0000	35,00	70,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,4500	4,20	1,89
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,1500	550,00	82,50
		<i>Total</i>	lei			781 416,62
69	CN26A	Vopsitorii cu grunt tip Gamma Colori aplicate la pozitie, intr-un strat, pe suprafata constructiilor metalice ale copertinei	t			1 631,65
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	7,3000	94,60	690,58
	2430226103294	Grunt tip Gama Color	kg	8,6000	58,00	498,80
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	19,8000	6,20	122,76
	2862306829942	Perie de sirma	buc	1,9000	54,00	102,60
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	2,9500	61,00	179,95
	2320166200676	White spirit	kg	1,3200	28,00	36,96
		<i>Total</i>	lei			41 895,88
70	CN26A	Vopsitorii cu cu vopsea tip Hammerite metal point aplicate la pozitie, intr-un strat, pe suprafata constructiilor metalice ale copertinei. Hirtir de slefuit si perie se exclud	t			3 367,09
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	7,3000	94,60	690,58
	2430226103230	vopsea tip Hammerite metal poin	kg	8,6000	286,00	2 459,60
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	2,9500	61,00	179,95
	2320166200676	White spirit	kg	1,3200	28,00	36,96
		<i>Total</i>	lei			86 456,77
		2. Scari Sc-1-Sc-7;				
71	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			1 237,50
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	550,00	1 237,50
		<i>Total</i>	lei			297,00
72	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km Greutatea specifica a solului 1.6T/m3.	t			13,82
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307	450,00	13,82
		<i>Total</i>	lei			530,50
73	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			210,67
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	80,00	28,79
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	450,00	1,88
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	450,00	180,00
		<i>Total</i>	lei			50,56
74	TsC50B k=6	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II Коэффициент к трудозатратам=6,0000 Коэффициент к материалам=6,0000 Коэффициент к машинам=6,0000	100 m3			410,42
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0120	450,00	32,42

1	2	3	4	5	6	7
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,1400	450,00	378,00
		Total	lei			98,50
75	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			1 127,49
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	550,00	1 127,49
		Total	lei			552,47
76	TsA05B1	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind peste 1,00 m latime , executata cu taluz inclinat , fara sprijiniri, pina la 6 m adincime, cu evacuare manuala la fundatii, subsoluri, canale etc., in pamint cu umiditate naturala adincimea sapaturii 0-2 m teren mijlociu.	m3			130,40
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,6300	80,00	130,40
		Total	lei			1 043,20
77	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor	m3			14,40
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	80,00	14,40
		Total	lei			115,20
78	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			490,49
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	450,00	490,49
		Total	lei			358,06
79	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv	100 m3			941,36
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	80,00	705,60
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300	25,00	235,75
		Total	lei			762,50
80	TsC54C	Strat de fundatie din din pietris pentru pat de fundatie	m3			729,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	80,00	79,20
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	450,00	517,50
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	10,50	1,05
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	125,00	26,25
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	250,00	105,00
		Total	lei			2 770,20
81	CB03A	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzinetai, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			135,39
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	80,00	8,00
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,9500	94,60	89,87
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	26,00	1,30
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	34,00	2,72
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,0900	164,00	14,76
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	4 500,00	15,75
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	4 500,00	2,25
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	6,20	0,74
		Total	lei			36 820,40
82	CC01A3	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere centralizate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv	kg			20,45
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	94,60	3,78
	2710602400000	Otel beton PC 52 diam mai mic sau egal cu 8 mm	kg	1,0150	16,00	16,24

1	2	3	4	5	6	7
	2940340004000	Masina de fasonat otel beton cu motor electric	h-ut	0,0083	35,00	0,29
	2952270004100	Stanta sau foarfeca electrica de taiat otel beton	h-ut	0,0020	35,00	0,07
	2952270004250	Masina automata de taiat si indreptat otel beton	h-ut	0,0013	35,00	0,05
	2952270006600	Troliu cu act. electrica	h-ut	0,0006	35,00	0,02
		<i>Total</i>	lei			11 767,50
83	CC01B3	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere centralizate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv	kg			19,32
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0280	94,60	2,65
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0150	16,00	16,24
	2952270004100	Stanta sau foarfeca electrica de taiat otel beton	h-ut	0,0020	35,00	0,07
	2940340004000	Masina de fasonat otel beton cu motor electric	h-ut	0,0083	35,00	0,29
	2952270004250	Masina automata de taiat si indreptat otel beton	h-ut	0,0013	35,00	0,05
	2952270006600	Troliu cu act. electrica	h-ut	0,0006	35,00	0,02
		<i>Total</i>	lei			7 307,16
84	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp Plasa sudata d5Br-1-200(77m2)	kg			33,37
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	94,60	3,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	80,00	0,40
	2873122004100	Plase sudate Br d4 200(0.99kg/m2)	kg	1,0100	28,00	28,28
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	16,00	0,08
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	26,00	0,26
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,80	0,24
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	550,00	0,33
		<i>Total</i>	lei			4 749,12
85	CA03B	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3			1 818,32
	7123010010200	Betonist	h-om	3,5500	94,60	335,83
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	80,00	32,00
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,0250	0,00	0,00
	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	284,0000	2,40	691,82
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7600	380,00	293,13
	1421102200290	Pietris ciuruut spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7000	450,00	319,72
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	10,50	3,09
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	125,00	7,13
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0180	450,00	8,10
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	25,00	15,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	450,00	112,50
		<i>Total</i>	lei			6 909,62
86	CA03L	Beton simplu turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform art. CA01 si turnarea cu pompa pe verticala (adincime) pina la 10 m inclusiv si pe orizontala pina la 15 m inclusiv, beton armat clasa C20/25 XC1 XF3 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0200	m3			1 666,76
	7123010010200	Betonist	h-om	0,7000	94,60	66,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	80,00	4,00
	2663102100000	Beton C20/25 XC1 XF3	m3	1,0250	1 450,00	1 515,97
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	10,50	1,07
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,1400	25,00	3,50
	2410520006800	Autopompa	h-ut	0,0800	950,00	76,00
		<i>Total</i>	lei			49 169,52
		3. Perete de sprijin P-4(22.95m); P-5 (20.52m);P-6 (17.75m);P-7 (12.29m); P-8 (22.39m)				
87	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren	100 m3			1 237,50

1	2	3	4	5	6	7
		catg. II				
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	550,00	1 237,50
		Total	lei			1 683,00
88	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km Greutatea specifica a solului 1.6T/m3.	t			13,81
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307	450,00	13,81
		Total	lei			3 006,14
89	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			210,59
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	80,00	28,80
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	450,00	1,79
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	450,00	180,00
		Total	lei			286,40
90	TsC50B k=6	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II Коэффициент к трудозатратам=6,0000 Коэффициент к материалам=6,0000 Коэффициент к машинам=6,0000	100 m3			410,40
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0120	450,00	32,40
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,1400	450,00	378,00
		Total	lei			558,14
91	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			1 127,50
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	550,00	1 127,50
		Total	lei			1 928,02
92	TsA05B1	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind peste 1,00 m latime , executata cu taluz inclinat , fara sprijiniri, pina la 6 m adincime, cu evacuare manuala la fundatii, subsoluri, canale etc., in pamint cu umiditate naturala adincimea sapaturii 0-2 m teren mijlociu.	m3			130,40
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,6300	80,00	130,40
		Total	lei			1 304,00
93	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor	m3			14,40
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	80,00	14,40
		Total	lei			144,00
94	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			490,50
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	450,00	490,50
		Total	lei			838,76
95	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3			941,35
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	80,00	705,60
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300	25,00	235,75
		Total	lei			1 703,85
96	TsC54C	Strat de fundatie din din pietris pentru pat de fundatie	m3			729,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	80,00	79,20
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	450,00	517,50

1	2	3	4	5	6	7
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	10,50	1,05
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	125,00	26,25
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	250,00	105,00
		<i>Total</i>	lei			9 090,62
97	CB03A	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzinetai, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			135,39
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	80,00	8,00
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,9500	94,60	89,87
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	26,00	1,30
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	34,00	2,72
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,0900	164,00	14,76
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	4 500,00	15,75
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	4 500,00	2,25
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	6,20	0,74
		<i>Total</i>	lei			92 338,71
98	CC01A3	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere centralizate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv	kg			20,45
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	94,60	3,78
	2710602400000	Otel beton PC 52 diam mai mic sau egal cu 8 mm	kg	1,0150	16,00	16,24
	2940340004000	Masina de fasonat otel beton cu motor electric	h-ut	0,0083	35,00	0,29
	2952270004100	Stanta sau foarfeca electrica de taiat otel beton	h-ut	0,0020	35,00	0,07
	2952270004250	Masina automata de taiat si indreptat otel beton	h-ut	0,0013	35,00	0,05
	2952270006600	Troliu cu act. electrica	h-ut	0,0006	35,00	0,02
		<i>Total</i>	lei			57 794,52
99	CA03B	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3			1 818,33
	7123010010200	Betonist	h-om	3,5500	94,60	335,83
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	80,00	32,00
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,0250	0,00	0,00
	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	284,0000	2,40	691,82
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7600	380,00	293,13
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7000	450,00	319,73
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	10,50	3,09
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	125,00	7,13
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0180	450,00	8,10
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	25,00	15,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	450,00	112,50
		<i>Total</i>	lei			24 729,23
100	CA03L	Beton simplu turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform art. CA01 si turnarea cu pompa pe verticala (adincime) pina la 10 m inclusiv si pe orizontala pina la 15 m inclusiv, beton armat clasa C20/25 XC1 XF3 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0200	m3			1 666,77
	7123010010200	Betonist	h-om	0,7000	94,60	66,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	80,00	4,00
	2663102100000	Beton C20/25 XC1 XF3	m3	1,0250	1 450,00	1 515,97
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	10,50	1,07
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,1400	25,00	3,50
	2410520006800	Autopompa	h-ut	0,0800	950,00	76,00
		<i>Total</i>	lei			170 510,09
		4. Perete de sprijin cu pergole de otel si lemn Ps-1(17.3m);Ps-2 (9.93m); Ps-3 (11.93m)				
101	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate	100 m3			1 127,50

1	2	3	4	5	6	7
		naturala, descarcare in depozit teren catg. II				
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	550,00	1 127,50
		<i>Total</i>	lei			676,50
102	TsA05B1	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind peste 1,00 m latime , executata cu taluz inclinat , fara sprijiniri, pina la 6 m adincime, cu evacuare manuala la fundatii, subsoluri, canale etc., in pamint cu umiditate naturala adincimea sapaturii 0-2 m teren mijlociu.	m3			130,40
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,6300	80,00	130,40
		<i>Total</i>	lei			1 304,00
103	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor	m3			14,40
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	80,00	14,40
		<i>Total</i>	lei			144,00
104	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			490,50
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	450,00	490,50
		<i>Total</i>	lei			294,30
105	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3			941,34
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	80,00	705,60
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300	25,00	235,74
		<i>Total</i>	lei			658,94
106	TsC54C	Strat de fundatie din din pietris pentru pat de fundatie	m3			729,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	80,00	79,20
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	450,00	517,50
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	10,50	1,05
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	125,00	26,25
	2592270004021	Compactator pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	250,00	105,00
		<i>Total</i>	lei			1 509,02
107	CB03A	Cofraje din panouri refofosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			135,39
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	80,00	8,00
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,9500	94,60	89,87
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	26,00	1,30
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	34,00	2,72
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,0900	164,00	14,76
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	4 500,00	15,75
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	4 500,00	2,25
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	6,20	0,74
		<i>Total</i>	lei			24 461,27
108	CC01A3	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere centralizate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv	kg			20,45
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	94,60	3,78
	2710602400000	Otel beton PC 52 diam mai mic sau egal cu 8 mm	kg	1,0150	16,00	16,24
	2940340004000	Masina de fasonat otel beton cu motor electric	h-ut	0,0083	35,00	0,29
	2952270004100	Stanta sau foarfeca electrica de taiat otel beton	h-ut	0,0020	35,00	0,07
	2952270004250	Masina automata de taiat si indreptat otel beton	h-ut	0,0013	35,00	0,05
	2952270006600	Troliu cu act. electrica	h-ut	0,0006	35,00	0,02
		<i>Total</i>	lei			2 902,00
109	CC01B3	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in	kg			19,32

1	2	3	4	5	6	7
		ateliere centralizate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv				
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0280	94,60	2,65
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0150	16,00	16,24
	2952270004100	Stanta sau foarfeca electrica de taiat otel beton	h-ut	0,0020	35,00	0,07
	2940340004000	Masina de fasonat otel beton cu motor electric	h-ut	0,0083	35,00	0,29
	2952270004250	Masina automata de taiat si indreptat otel beton	h-ut	0,0013	35,00	0,05
	2952270006600	Troliu cu act. electrica	h-ut	0,0006	35,00	0,02
		<i>Total</i>	lei			31 527,26
110	CA03B	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3			1 818,33
	7123010010200	Betonist	h-om	3,5500	94,60	335,83
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	80,00	32,00
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,0250	0,00	0,00
	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	284,0000	2,40	691,82
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7600	380,00	293,13
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7000	450,00	319,72
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	10,50	3,09
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	125,00	7,13
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0180	450,00	8,10
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	25,00	15,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	450,00	112,50
		<i>Total</i>	lei			47 640,18
111	CA03L	Beton simplu turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform art. CA01 si turnarea cu pompa pe verticala (adincime) pina la 10 m inclusiv si pe orizontala pina la 15 m inclusiv, beton armat clasa C20/25 XC1 XF3 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0200	m3			1 666,76
	7123010010200	Betonist	h-om	0,7000	94,60	66,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	80,00	4,00
	2663102100000	Beton C20/25 XC1 XF3	m3	1,0250	1 450,00	1 515,97
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	10,50	1,07
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,1400	25,00	3,50
	2410520006800	Autopompa	h-ut	0,0800	950,00	76,00
		<i>Total</i>	lei			45 169,28
112	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp Plasa sudata d5Br-1-200	kg			33,37
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	94,60	3,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	80,00	0,40
	2873122004100	Plase sudate Br d4 200(0.99kg/m2)	kg	1,0100	28,00	28,28
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	16,00	0,08
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	26,00	0,26
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,80	0,24
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	550,00	0,33
		<i>Total</i>	lei			1 735,45
113	CC01B3	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere centralizate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv Detaliu A	kg			19,32
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0280	94,60	2,65
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0150	16,00	16,24
	2952270004100	Stanta sau foarfeca electrica de taiat otel beton	h-ut	0,0020	35,00	0,07
	2940340004000	Masina de fasonat otel beton cu motor electric	h-ut	0,0083	35,00	0,29
	2952270004250	Masina automata de taiat si indreptat otel beton	h-ut	0,0013	35,00	0,05
	2952270006600	Troliu cu act. electrica	h-ut	0,0006	35,00	0,02
		<i>Total</i>	lei			463,57
114	CA03L	Beton simplu turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform art. CA01 si turnarea cu pompa pe verticala	m3			1 666,73

1	2	3	4	5	6	7
		(adincime) pina la 10 m inclusiv si pe orizontala pina la 15 m inclusiv, beton armat clasa C20/25 XC1 XF3 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0200				
	7123010010200	Betonist	h-om	0,7000	94,60	66,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	80,00	4,00
	2663102100000	Beton C20/25 XC1 XF3	m3	1,0250	1 450,00	1 515,94
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	10,50	1,07
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,1400	25,00	3,50
	2410520006800	Autopompa	h-ut	0,0800	950,00	76,00
		<i>Total</i>	lei			3 500,14
115	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare	t			30 432,56
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	35,0000	94,60	3 311,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,0000	80,00	400,00
	2811106301200	Elemente metalice Tevi D114mm*2mm	kg	1 020,0000	26,00	26 520,00
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,4500	54,00	24,30
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	6,5000	0,80	5,20
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	6,5000	1,10	7,15
	2874115883700	Saiba M 20	buc	6,5000	0,80	5,20
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0650	54,00	3,51
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1000	18,00	1,80
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	2,0000	35,00	70,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,4500	4,20	1,89
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,1500	550,00	82,51
		<i>Total</i>	lei			135 942,24
116	CN26A	Vopsitorii cu grunt tip Gamma Colori aplicate la pozitie, intr-un strat, pe suprafata constructiilor metalice ale copertinei	t			1 631,65
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	7,3000	94,60	690,58
	2430226103294	Grunt tip Gama Color	kg	8,6000	58,00	498,80
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	19,8000	6,20	122,76
	2862306829942	Perie de sirma	buc	1,9000	54,00	102,60
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	2,9500	61,00	179,95
	2320166200676	White spirit	kg	1,3200	28,00	36,96
		<i>Total</i>	lei			7 288,57
117	CN26A	Vopsitorii cu cu vopsea tip Hammerite metal point aplicate la pozitie, intr-un strat, pe suprafata constructiilor metalice ale copertinei. Hirtir de slefuit si perie se exclud	t			3 367,09
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	7,3000	94,60	690,58
	2430226103230	vopsea tip Hammerite metal poin	kg	8,6000	286,00	2 459,60
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	2,9500	61,00	179,95
	2320166200676	White spirit	kg	1,3200	28,00	36,96
		<i>Total</i>	lei			15 040,78
		5. Finisarea peretilor si scarilor				
		5.1. Pereti de sprijin.Peretii copertinei .Alte suprafete.(Plansa 3 PG)				
118	CN53A	Grunduirea suprafetelor exterioare a peretilor cu betonocontact	m2			7,35
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	2416586105303	Betonocontact	kg	0,1500	28,00	4,20
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,20	0,31
		<i>Total</i>	lei			3 747,48
119	CF10A	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu	m2			187,54
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	94,60	132,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	80,00	16,00

1	2	3	4	5	6	7
	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,0060	0,00	0,00
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0230	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	5,7000	2,40	13,68
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,1000	3,50	10,85
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0360	380,00	13,68
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0090	10,50	0,09
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0060	125,00	0,75
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0025	18,00	0,04
		<i>Total</i>	lei			95 645,15
120	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp Br d4 200(0.99kg/m2)	kg			33,37
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	94,60	3,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	80,00	0,40
	2873122004100	Plase sudate Br d4 200(0.99kg/m2)	kg	1,0100	28,00	28,28
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	16,00	0,08
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	26,00	0,26
	2010237318750	Distantiere	buc	0,3000	0,80	0,24
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	550,00	0,33
		<i>Total</i>	lei			18 535,57
121	CH11A	Placaje placi tip cosauti cu grosime pina la 5 cm inclusiv aplicate pe suprafete plane la pereti si stilpi exclusiv montarea glafurilor, fixate cu cramioane de otel si mortar de ciment M 100-T cu adaos de var de 3 cm grosime, rostuite cu mortar de ciment alb si praf de marmura, respectiv travertin, pentru dimensiuni ale placilor pina la 0,2 mp/buc inclusiv Material marunt (cirpe, dreptare etc.)=1,0100	m2			940,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	80,00	64,00
	7122030012940	Pietrar	h-om	6,0000	94,60	567,60
	2664102102002	Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)	m3	0,0350	0,00	0,00
	26611128008000	Placi tip cosauti	m2	1,0200	220,00	226,64
	2875275891519	Cramioane de otel pentru placaje	kg	0,3900	35,00	13,79
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0400	380,00	15,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0200	10,50	0,21
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	12,0000	2,40	29,09
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0020	350,00	0,71
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,4000	2,40	0,97
	2551447335247	Praf de frecat	kg	0,3800	25,00	9,60
	1411112205747	Praf de travertin	kg	0,3200	25,00	8,08
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0250	125,00	3,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	18,00	0,90
		<i>Total</i>	lei			479 430,20

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Amenajarea zonei de parc
str.Chisinaului intersectie str.
P.Ungureanu or. Cricova
mun.Chisinau pe teren cu nr.
cadastral 3156106.391**

Formular Nr.7
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 1/25 - REAC

Sistema de irigare

Valoarea de deviz 1 840 646,38 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructii				
1	TsC02B11	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II, in conditiile gospodarii apelor	100 m3	14,85	2 777,50	41 245,88
2	TsA02A	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren usor Curatirea fundului.	m3	165,00	60,00	9 900,00
3	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	450,00	24,80	11 160,00
4	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	8,70	490,50	4 267,35
5	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de	100	13,20	965,35	12 742,62

1	2	3	4	5	6	7
		150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	m3			
6	TsC54A	Strat de fundatie din nisip Pat de nisip pentru amplasarea tevilor.	m3	330,00	622,30	205 359,00
7	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. Incarcarea solului de prisos.	100 m3	4,00	2 623,50	10 494,00
8	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	640,00	13,82	8 841,60
9	AcA06D	Montarea in pamint a tevilor din otel negre sau zincate, asamblate prin insurubare, avind diametrul de 3" Mansoane din tevi de otel D76mm . 28 de treceri pe sub trotuare si drumuri L=3.0m. Fitinguri si pompa se exclud. Materiale marunte (fuior cinepa, vopsea minium, cirpe etc.)=1,01	m	84,00	576,24	48 404,43
10	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 50 mm.	m	650,00	74,53	48 444,66
11	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 32 mm.	m	2 100,00	44,89	94 272,36
12	AcA53A	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting piese de bransare din polietilena, tevi avind diametrul de 32, mm.	buc	397,00	175,46	69 657,62
13	AcA53A	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting teu din polietilena, tevi avind diametrul de 32, mm.	buc	60,00	192,63	11 557,80

1	2	3	4	5	6	7
14	AcA53A	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting teu din polietilena, tevii avind diametrul de 50, mm.	buc	11,00	219,90	2 418,90
15	AcA53A	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting Racord compresiune FI d50	buc	55,00	206,77	11 372,35
16	AcA53A	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting Racord compresiune FE d50	buc	2,00	206,77	413,54
17	AcA53A	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting Mufa compresiune FE d32	buc	21,00	185,56	3 896,76
18	AcA53A	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting Dop compresiune FE d32	buc	15,00	195,66	2 934,90
19	AcA53A	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting Dop compresiune FE d32	buc	15,00	195,66	2 934,90
20	AcA53A	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting Cot compresiune d50	buc	25,00	206,77	5 169,25
21	AcA53A	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting Cot compresiune d32	buc	10,00	194,65	1 946,50
22		Stegulete marcaj	buc	100,00	9,00	900,00
23	AcC09B Adaptat	Montarea pe pozitie existenta a programatoarelor Lo-Ra Bluetooth pina la 4 statii. Utilajul se exclude Mat. marunte (suruburi, petrol, fittinguri etc.)=1,02	buc	12,00	296,03	3 552,36

1	2	3	4	5	6	7
24	AcC09B Adaptat	Montarea pe pozitie existenta a Electrovanelor 1" FI cu regulator de debit Utilajul se exclude Mat. marunte (suruburi, petrol, fittinguri etc.)=1,02	buc	26,00	296,03	7 696,78
25	AcA53A	Montarea Aspersoarelor rotative cu raza medie de stropire 0.6 - 7.4m	buc	397,00	470,38	186 740,86
26	AcA53A	Montarea Duzelor pentru asperorstatic tip spray tip R VAN 2.4-7.2m	buc	64,00	621,88	39 800,32
27	AcA53A	Montarea Duzelor pentru asperorstatic tip spray tip MPR 18-360grade	buc	11,00	530,98	5 840,78
28	AcA53A	Montarea Duzelor pentru asperorstatic tip spray tip Stip patern	buc	18,00	500,68	9 012,24
29	AcA53A	Montarea Duzelor pentru asperorstatic cu reglarea sectorului tip VAN 4-18	buc	158,00	419,88	66 341,04
30	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, Teava SPXFLEX, 16mm, 5.5 bari, LDPE, ultra-flexibil, colac 30m*7	m	210,00	36,37	7 636,88
31	AcA53A	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting Cot tiava SPXFLEX, 16mm, 5.5 bari, LDPE	buc	326,00	163,54	53 314,69
32	AcA53A	Montarea filtrului cu plasa 1"1/2 14mc/h 8 bari cu plasa de inox(130microni) cu cartus	buc	468,00	175,46	82 115,28
33	AcA53A	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting Teu 1" FE-FE-FI	buc	14,00	219,90	3 078,60
34	AcA53A	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting Niplu filetat D1"1/2*1"	buc	62,00	214,85	13 320,70

1	2	3	4	5	6	7
35	AcA53A	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting Niplu filetat D1"1/2	buc	1,00	208,79	208,79
36	AcA53A	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting Niplu filetat D1"	buc	11,00	205,76	2 263,36
37	AcF12A	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm	m	2 960,00	0,64	1 888,07
38	AcB02A	Montarea robinetelor cu holendere de linie cu descarcare, din bronz, pe pozitie existenta (capatul conductei cu mufa sau flanse fixate) Robinet apa PVC HOL-FI-Fi DN1" PN16 Mat. marunte si montaj (grund miniu, cinepa, fuior etc.)=1,01	buc	11,00	397,84	4 376,20
39	AcB02A	Montarea robinetelor cu holendere de linie cu descarcare, din bronz, pe pozitie existenta (capatul conductei cu mufa sau flanse fixate) Robinet apa PVC HOL-FI-Fi DN1"1/2 PN16 Mat. marunte si montaj (grund miniu, cinepa, fuior etc.)=1,01	buc	1,00	402,88	402,88
		<i>Total</i>	lei			1 095 924,25
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	24 %			61 813,31
		<i>Cheltuieli de transport</i>	7 %			34 560,34
		<i>Total</i>				1 192 297,90
		<i>Cheltuieli de reegie</i>	14,5 %			172 883,20
		<i>Total</i>				1 365 181,10
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			81 910,87
		Total Lucrari de constructii Inclusiv salariu				1 447 091,97 257 555,44
		2. Utilaj				

1	2	3	4	5	6	7
40		Electrovana 1" FI dreptuhghi solenoid 9vcu regulator de debit 100DVF 9V	buc	25,00	892,00	22 300,00
41		Electrovana 1" FI dreptuhghi solenoid 9vcu regulator de debit 1500PGA 9V	buc	1,00	1 150,00	1 150,00
42		Boxe Electrovane 50*36*31cm	buc	12,00	68,00	816,00
43		Programatoare Lo-Ra Blurtooth 4 statii BL-IP 4	buc	3,00	5 300,00	15 900,00
44		Programatoare Lo-Ra Blurtooth 2 statii BL-IP 2	buc	8,00	4 750,00	38 000,00
45		Programatoare Lo-Ra Blurtooth 1 statii BL-IP 1	buc	1,00	3 850,00	3 850,00
46		Senzor de ploae PSD-BEX	buc	1,00	3 735,00	3 735,00
		<i>Total</i>	lei			85 751,00
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	1,2 %			1 029,01
		Total Utilaj Inclusiv salariu				86 780,01

		Total	lei			1 533 871,98
		TVA	20 %			306 774,40
		Total deviz: Inclusiv salariu				1 840 646,38

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Amenajarea zonei de parc
str.Chi?inaului intersecție str.
P.Ungureanu or. Cricova**

Formular Nr.3

**mun.Chisinau pe teren cu nr.
cadastral 3156106.391**

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse № 1/25 - REAC
Sistema de irigare

Valoarea de deviz 1 840 646,38 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 1/25 - REAC:				

Manopera :

1.	7136020011600	Instalator sanitar	h-om	25,20	94,60	2 383,92
2.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	248,58	94,60	23 515,67
3.	7136080025000	Montator conducte	h-om	118,696	94,60	11 228,65
4.	7212030022700	Sudor	h-om	1 712,80	94,60	162 030,88
5.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	676,674	80,00	54 133,92
6.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	53,28	80,00	4 262,40
		Total manopera				257 555,44

Materiale:

1.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	363,00	380,00	137 940,00
2.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,1212	24,00	2,91
3.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	kg	4,848	26,00	126,04
4.	2414317346207	Stearina	kg	0,1696	31,00	5,26
5.	2415107300100	Acid azotic tehnic (apa tare) 47 %	kg	0,1212	28,00	3,39
6.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,1212	64,00	7,76
7.	25132066215001	Banda teflon Gaz 19*0.2m	m	3 196,80	2,40	7 672,32
8.	2513736621810	Placi tehnice de cauciuc pentru garnituri cu insertie textila de 3 mm grosime	kg	0,1212	115,00	13,94
9.	2513736621820	Placa tehnica cauciuc cu insertie textila pentru garnitura tip PA-5 mm	kg	7,752	105,00	813,96
10.	2521216701000	Teava din otel d76	m	86,5368	406,00	35 133,94
11.	25212167100011	Teava polietilena D= 50 mm.	m	651,95	47,55	31 000,22
12.	25212167100032	Teava polietilena D= 32 mm.	m	2 106,30	18,00	37 913,40
13.	25212167100065	Teava SPXFLEX, 16mm, 5.5 bari, LDPE, ultra-flexibil, colac 30m*7	m	210,63	9,50	2 000,98
14.	2523156713811	Fiting polietilena piese de bransare din polietilena, tevii avind diametrul de 32, mm.	buc	400,97	18,00	7 217,46
15.	2523156713832	Teu din polietilena, tevii avind diametrul de 32, mm	buc	60,60	35,00	2 121,00
16.	2523156713833	Teu din polietilena, tevii avind diametrul de 50, mm	buc	11,11	62,00	688,82
17.	2523156713834	Mufa din polietilena, tevii avind diametrul de 50, mm.	buc	55,55	49,00	2 721,95

18.	2523156713835	Mufa din polietilena, tevii avind diametrul de 50, mm. FE	buc	2,02	49,00	98,98
19.	2523156713836	Mufa din polietilena, tevii avind diametrul de 32, mm. FE	buc	21,21	28,00	593,88
20.	2523156713837	Dop compresiune d32	buc	30,30	38,00	1 151,40
21.	2523156713838	Cot compresiune d50	buc	25,25	49,00	1 237,25
22.	2523156713839	Cot compresiune d32	buc	10,10	37,00	373,70
23.	2523156713840	Aspersoarelor rotative cu raza medie de stropire 0.6 -7.4m	buc	400,97	310,00	124 300,70
24.	2523156713841	Duzelor pentru asperorstatic tip spray tip R VAN 2.4-7.2m	buc	64,64	460,00	29 734,40
25.	2523156713842	Duzelor pentru asperorstatic tip spray tip MPR 18-360grade	buc	11,11	370,00	4 110,70
26.	2523156713843	Duzelor pentru asperorstatic tip spray tip Stip patern	buc	18,18	340,00	6 181,20
27.	2523156713844	Duzelor pentru asperorstatic cu reglarea sectorului tip VAN 4-18	buc	159,58	260,00	41 490,80
28.	2523156713845	Cot tiava SPXFLEX, 16mm, 5.5 bari, LDPE	buc	329,26	6,20	2 041,41
29.	2523156713846	filtrului cu plasa 1"1/2 14mc/h 8 bari cu plasa de inox(130microni) cu cartus	buc	472,68	18,00	8 508,24
30.	2523156713847	Teu 1" FE-FE-FI	buc	14,14	62,00	876,68
31.	2523156713848	Niplu filetat D1"1/2*1"	buc	62,62	57,00	3 569,34
32.	2523156713849	Niplu filetat D1"1/2	buc	1,01	51,00	51,51
33.	2523156713850	Niplu filetat D1"	buc	11,11	48,00	533,28
34.	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,7272	51,00	37,09
35.	2874115840600	Piulita olandeza cu racord din bronz	buc	24,24	61,00	1 478,64
36.	2913124600000	Robinet apa PVC HOL-FI-Fi DN1" PN16	buc	11,11	59,00	655,49
37.	2913124600013	Robinet apa PVC HOL-FI-Fi DN1"1/2 PN16	buc	1,01	64,00	64,64
38.	4100126202818	Apa	m3	33,00	10,50	346,50
39.	85420000	Stegulete marcaj Rain Bird verzi	buc	100,00	9,00	900,00
40.	87562000	Electrovana 1" FI dreptuhghi solenoid 9vcu regulator de debit 100DVF 9V	buc	25,00	892,00	22 300,00
41.	87562001	Electrovana 1" FI dreptuhghi solenoid 9vcu regulator de debit 1500PGA 9V	buc	1,00	1 150,00	1 150,00
42.	87562002	Boxe Electrovane 50*36*31cm	buc	12,00	68,00	816,00
43.	87562003	Programatoare Lo-Ra Blurtooth 4 statii BL-IP 4	buc	3,00	5 300,00	15 900,00
44.	87562004	Programatoare Lo-Ra Blurtooth 2 statii BL-IP 2	buc	8,00	4 750,00	38 000,00
45.	87562005	Programatoare Lo-Ra Blurtooth 1 statii BL-IP 1	buc	1,00	3 850,00	3 850,00
46.	87562006	Senzor de ploae PSD-BEX	buc	1,00	3 735,00	3 735,00
Total materiale de constructii						614 030,52

Utilaje de constructii:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	138,60	250,00	34 650,00
2.	28752774100000	Compresor 5m3/min	h-ut	5,92	125,00	740,00
3.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	69,30	125,00	8 662,50
4.	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	1 284,60	68,00	87 352,80
5.	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	118,40	35,00	4 144,00
6.	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	94,0725	550,00	51 739,88

7.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	9,483	450,00	4 267,35
8.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	137,148	25,00	3 428,70
9.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	7,60	25,00	190,00
10.	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	1 284,60	68,00	87 352,80
11.	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	118,40	450,00	53 280,00
12.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	19,648	450,00	8 841,60
Total utilaje de construcții						344 649,63

Total	lei	1 533 871,98
TVA	20 %	306 774,40

Total deviz:

1 840 646,38

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

**Obiect Amenajarea zonei de parc
str.Chi?inaului intersectie str. P.Ungureanu or.
Cricova mun.Chisinau pe teren cu nr. cadastral
3156106.391**

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
1. Lucrari de constructii						
1	TsC02B11	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II, in conditiile gospodarii apelor	100 m3			2 777,50
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	5,05	550,00	2 777,50
		<i>Total</i>	lei			41 245,88
2	TsA02A	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren usor Curatirea fundului.	m3			60,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,75	80,00	60,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			9 900,00
3	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			24,80
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,31	80,00	24,80
		<i>Total</i>	lei			11 160,00
4	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			490,50
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,09	450,00	490,50
		<i>Total</i>	lei			4 267,35
5	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3			965,35
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,82	80,00	705,60
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,39	25,00	259,75
		<i>Total</i>	lei			12 742,62
6	TsC54A	Strat de fundatie din nisip Pat de nisip pentru amplasarea tevilor.	m3			622,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,90	80,00	72,00
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,10	380,00	418,00
	4100126202818	Apa	m3	0,10	10,50	1,05
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,21	125,00	26,25
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,42	250,00	105,00
		<i>Total</i>	lei			205 359,00
7	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. Incarcarea solului de prisos.	100 m3			2 623,50
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,77	550,00	2 623,50
		<i>Total</i>	lei			10 494,00
8	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t			13,82
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307	450,00	13,82
		<i>Total</i>	lei			8 841,60
9	AcA06D	Montarea in pamint a tevilor din otel negre sau zincate, asamblate prin insurubare, avind diametrul de 3" Mansoane din tevi de otel D76mm . 28 de treceri pe sub trotuare si drumuri L=3.0m. Fitinguri si pompa se exclud. Materiale marunte (fuior cinepa, vopsea minium, cirpe etc.)=1,01	m			576,24
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,67	94,60	157,98
	2521216701000	Teava din otel d76	m	1,02	406,00	418,26
		<i>Total</i>	lei			48 404,43
10	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 50 mm.	m			74,53
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,036	94,60	3,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,018	80,00	1,44
	25212167100011	Teava polietilena D= 50 mm.	m	1,003	47,55	47,69
	25132066215001	Banda teflon Gaz 19*0.2m	m	1,08	2,40	2,59
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,04	450,00	18,00
	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	0,04	35,00	1,40
		<i>Total</i>	lei			48 444,66
11	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de	m			44,89

1	2	3	4	5	6	7
		alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 32 mm.				
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,036	94,60	3,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,018	80,00	1,44
	25212167100032	Teava polietilena D= 32 mm.	m	1,003	18,00	18,05
	25132066215001	Banda teflon Gaz 19*0.2m	m	1,08	2,40	2,59
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,04	450,00	18,00
	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	0,04	35,00	1,40
		<i>Total</i>	lei			94 272,36
12	AcA53A	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting piese de bransare din polietilena, tevii avind diametrul de 32, mm.	buc			175,46
	7212030022700	Sudor	h-om	0,80	94,60	75,68
	2523156713811	Fiting polietilena piese de bransare din polietilena, tevii avind diametrul de 32, mm.	buc	1,01	18,00	18,18
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,60	68,00	40,80
	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	0,60	68,00	40,80
		<i>Total</i>	lei			69 657,62
13	AcA53A	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting teu din polietilena, tevii avind diametrul de 32, mm.	buc			192,63
	7212030022700	Sudor	h-om	0,80	94,60	75,68
	2523156713832	Teu din polietilena, tevii avind diametrul de 32, mm	buc	1,01	35,00	35,35
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,60	68,00	40,80
	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	0,60	68,00	40,80
		<i>Total</i>	lei			11 557,80
14	AcA53A	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting teu din polietilena, tevii avind diametrul de 50, mm.	buc			219,90
	7212030022700	Sudor	h-om	0,80	94,60	75,68
	2523156713833	Teu din polietilena, tevii avind diametrul de 50, mm	buc	1,01	62,00	62,62
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,60	68,00	40,80
	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	0,60	68,00	40,80
		<i>Total</i>	lei			2 418,90
15	AcA53A	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting Racord compresiune FI d50	buc			206,77
	7212030022700	Sudor	h-om	0,80	94,60	75,68
	2523156713834	Mufa din polietilena, tevii avind diametrul de 50, mm.	buc	1,01	49,00	49,49
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,60	68,00	40,80
	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	0,60	68,00	40,80
		<i>Total</i>	lei			11 372,35
16	AcA53A	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting Racord compresiune FE d50	buc			206,77
	7212030022700	Sudor	h-om	0,80	94,60	75,68
	2523156713835	Mufa din polietilena, tevii avind diametrul de 50, mm. FE	buc	1,01	49,00	49,49
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,60	68,00	40,80
	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	0,60	68,00	40,80
		<i>Total</i>	lei			413,54
17	AcA53A	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting Mufa compresiune FE d32	buc			185,56
	7212030022700	Sudor	h-om	0,80	94,60	75,68
	2523156713836	Mufa din polietilena, tevii avind diametrul de 32, mm. FE	buc	1,01	28,00	28,28
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,60	68,00	40,80
	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	0,60	68,00	40,80

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			3 896,76
18	AcA53A	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting Dop compresiune FE d32	buc			195,66
	7212030022700	Sudor	h-om	0,80	94,60	75,68
	2523156713837	Dop compresiune d32	buc	1,01	38,00	38,38
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,60	68,00	40,80
	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	0,60	68,00	40,80
		<i>Total</i>	lei			2 934,90
19	AcA53A	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting Dop compresiune FE d32	buc			195,66
	7212030022700	Sudor	h-om	0,80	94,60	75,68
	2523156713837	Dop compresiune d32	buc	1,01	38,00	38,38
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,60	68,00	40,80
	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	0,60	68,00	40,80
		<i>Total</i>	lei			2 934,90
20	AcA53A	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting Cot compresiune d50	buc			206,77
	7212030022700	Sudor	h-om	0,80	94,60	75,68
	2523156713838	Cot compresiune d50	buc	1,01	49,00	49,49
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,60	68,00	40,80
	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	0,60	68,00	40,80
		<i>Total</i>	lei			5 169,25
21	AcA53A	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting Cot compresiune d32	buc			194,65
	7212030022700	Sudor	h-om	0,80	94,60	75,68
	2523156713839	Cot compresiune d32	buc	1,01	37,00	37,37
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,60	68,00	40,80
	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	0,60	68,00	40,80
		<i>Total</i>	lei			1 946,50
22		Stegulete marcaj	buc			9,00
	85420000	Stegulete marcaj Rain Bird verzi	buc	1,00	9,00	9,00
		<i>Total</i>	lei			900,00
23	AcC09B Adaptat	Montarea pe pozitie existenta a programatoarelor Lo-Ra Bluetooth pina la 4 statii. Utilajul se exclude Mat. marunte (suruburi, petrol, fittinguri etc.)=1,02	buc			296,03
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	2,85	94,60	269,61
	2513736621820	Placa tehnica cauciuc cu insertie textila pentru gamitura tip PA-5 mm	kg	0,20	105,00	21,42
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,20	25,00	5,00
		<i>Total</i>	lei			3 552,36
24	AcC09B Adaptat	Montarea pe pozitie existenta a Electrovanelor 1" FI cu regulator de debit Utilajul se exclude Mat. marunte (suruburi, petrol, fittinguri etc.)=1,02	buc			296,03
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	2,85	94,60	269,61
	2513736621820	Placa tehnica cauciuc cu insertie textila pentru gamitura tip PA-5 mm	kg	0,20	105,00	21,42
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,20	25,00	5,00
		<i>Total</i>	lei			7 696,78
25	AcA53A	Montarea Aspersoarelor rotative cu raza medie de stropire 0.6 -7.4m	buc			470,38
	7212030022700	Sudor	h-om	0,80	94,60	75,68
	2523156713840	Aspersoarelor rotative cu raza medie de stropire 0.6 -7.4m	buc	1,01	310,00	313,10
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,60	68,00	40,80
	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	0,60	68,00	40,80
		<i>Total</i>	lei			186 740,86
26	AcA53A	Montarea Duzelor pentru asperorstatic tip spray tip R VAN 2.4-7.2m	buc			621,88

1	2	3	4	5	6	7
	7212030022700	Sudor	h-om	0,80	94,60	75,68
	2523156713841	Duzelor pentru asperorstatic tip spray tip R VAN 2.4-7.2m	buc	1,01	460,00	464,60
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,60	68,00	40,80
	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	0,60	68,00	40,80
		Total	lei			39 800,32
27	AcA53A	Montarea Duzelor pentru asperorstatic tip spray tip MPR 18-360grade	buc			530,98
	7212030022700	Sudor	h-om	0,80	94,60	75,68
	2523156713842	Duzelor pentru asperorstatic tip spray tip MPR 18-360grade	buc	1,01	370,00	373,70
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,60	68,00	40,80
	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	0,60	68,00	40,80
		Total	lei			5 840,78
28	AcA53A	Montarea Duzelor pentru asperorstatic tip spray tip Stip patern	buc			500,68
	7212030022700	Sudor	h-om	0,80	94,60	75,68
	2523156713843	Duzelor pentru asperorstatic tip spray tip Stip patern	buc	1,01	340,00	343,40
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,60	68,00	40,80
	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	0,60	68,00	40,80
		Total	lei			9 012,24
29	AcA53A	Montarea Duzelor pentru asperorstatic cu reglarea sectorului tip VAN 4-18	buc			419,88
	7212030022700	Sudor	h-om	0,80	94,60	75,68
	2523156713844	Duzelor pentru asperorstatic cu reglarea sectorului tip VAN 4-18	buc	1,01	260,00	262,60
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,60	68,00	40,80
	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	0,60	68,00	40,80
		Total	lei			66 341,04
30	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, Teava SPXFLEX, 16mm, 5.5 bari, LDPE, ultra-flexibil, colac 30m*7	m			36,37
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,036	94,60	3,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,018	80,00	1,44
	25212167100065	Teava SPXFLEX, 16mm, 5.5 bari, LDPE, ultra-flexibil, colac 30m*7	m	1,003	9,50	9,53
	25132066215001	Banda teflon Gaz 19*0.2m	m	1,08	2,40	2,59
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,04	450,00	18,00
	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	0,04	35,00	1,40
		Total	lei			7 636,88
31	AcA53A	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting Cot tiava SPXFLEX, 16mm, 5.5 bari, LDPE	buc			163,54
	7212030022700	Sudor	h-om	0,80	94,60	75,68
	2523156713845	Cot tiava SPXFLEX, 16mm, 5.5 bari, LDPE	buc	1,01	6,20	6,26
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,60	68,00	40,80
	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	0,60	68,00	40,80
		Total	lei			53 314,69
32	AcA53A	Montarea filtrului cu plasa 1"1/2 14mc/h 8 bari cu plasa de inox(130microni) cu cartus	buc			175,46
	7212030022700	Sudor	h-om	0,80	94,60	75,68
	2523156713846	filtrului cu plasa 1"1/2 14mc/h 8 bari cu plasa de inox(130microni) cu cartus	buc	1,01	18,00	18,18
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,60	68,00	40,80
	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	0,60	68,00	40,80
		Total	lei			82 115,28
33	AcA53A	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting Teu 1" FE-FE-FI	buc			219,90
	7212030022700	Sudor	h-om	0,80	94,60	75,68
	2523156713847	Teu 1" FE-FE-FI	buc	1,01	62,00	62,62
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,60	68,00	40,80
	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	0,60	68,00	40,80
		Total	lei			3 078,60
34	AcA53A	Montarea fittingurilor prin electrofuziune.	buc			214,85

1	2	3	4	5	6	7
		Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting Niplu filetat D1"1/2*1"				
	7212030022700	Sudor	h-om	0,80	94,60	75,68
	2523156713848	Niplu filetat D1"1/2*1"	buc	1,01	57,00	57,57
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,60	68,00	40,80
	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	0,60	68,00	40,80
		<i>Total</i>	lei			13 320,70
35	AcA53A	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting Niplu filetat D1"1/2	buc			208,79
	7212030022700	Sudor	h-om	0,80	94,60	75,68
	2523156713849	Niplu filetat D1"1/2	buc	1,01	51,00	51,51
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,60	68,00	40,80
	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	0,60	68,00	40,80
		<i>Total</i>	lei			208,79
36	AcA53A	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting Niplu filetat D1"	buc			205,76
	7212030022700	Sudor	h-om	0,80	94,60	75,68
	2523156713850	Niplu filetat D1"	buc	1,01	48,00	48,48
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,60	68,00	40,80
	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	0,60	68,00	40,80
		<i>Total</i>	lei			2 263,36
37	AcF12A	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm	m			0,64
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,0041	94,60	0,39
	28752774100000	Compresor 5m3/min	h-ut	0,002	125,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			1 888,07
38	AcB02A	Montarea robinetelor cu holendere de linie cu descarcare, din bronz, pe pozitie existenta (capatul conductei cu mufa sau flanse fixate) Robinet apa PVC HOL-FI-Fi DN1" PN16 Mat. marunte si montaj (grund miniu, cinepa, fuior etc.)=1,01	buc			397,84
	7136020011600	Instalator sanitar	h-om	2,10	94,60	198,66
	2913124600000	Robinet apa PVC HOL-FI-Fi DN1" PN16	buc	1,00	59,00	59,59
	2874115840600	Piulita olandeza cu racord din bronz	buc	2,00	61,00	123,22
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,06	51,00	3,09
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,01	24,00	0,24
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,01	64,00	0,65
	2415107300100	Acid azotic tehnic (apa tare) 47 %	kg	0,01	28,00	0,28
	2513736621810	Placi tehnice de cauciuc pentru garnituri cu insertie textila de 3 mm grosime	kg	0,01	115,00	1,16
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	kg	0,40	26,00	10,50
	2414317346207	Stearina	kg	0,014	31,00	0,44
		<i>Total</i>	lei			4 376,20
39	AcB02A	Montarea robinetelor cu holendere de linie cu descarcare, din bronz, pe pozitie existenta (capatul conductei cu mufa sau flanse fixate) Robinet apa PVC HOL-FI-Fi DN1"1/2 PN16 Mat. marunte si montaj (grund miniu, cinepa, fuior etc.)=1,01	buc			402,88
	7136020011600	Instalator sanitar	h-om	2,10	94,60	198,66
	2913124600013	Robinet apa PVC HOL-FI-Fi DN1"1/2 PN16	buc	1,00	64,00	64,64
	2874115840600	Piulita olandeza cu racord din bronz	buc	2,00	61,00	123,22
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,06	51,00	3,09
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,01	24,00	0,24
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,01	64,00	0,65
	2415107300100	Acid azotic tehnic (apa tare) 47 %	kg	0,01	28,00	0,28
	2513736621810	Placi tehnice de cauciuc pentru garnituri cu insertie textila de 3 mm grosime	kg	0,01	115,00	1,16
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	kg	0,40	26,00	10,50
	2414317346207	Stearina	kg	0,014	31,00	0,44
		<i>Total</i>	lei			402,88
		2. Utilaj				
40		Electrovana 1" FI dreptuhghi solenoid 9vcu	buc			892,00

1	2	3	4	5	6	7
		regulator de debit 100DVF 9V				
	87562000	Electrovana 1" FI dreptuhghi solenoid 9vcu regulator de debit 100DVF 9V	buc	1,00	892,00	892,00
		<i>Total</i>	lei			22 300,00
41		Electrovana 1" FI dreptuhghi solenoid 9vcu regulator de debit 1500PGA 9V	buc			1 150,00
	87562001	Electrovana 1" FI dreptuhghi solenoid 9vcu regulator de debit 1500PGA 9V	buc	1,00	1 150,00	1 150,00
		<i>Total</i>	lei			1 150,00
42		Boxe Electrovane 50*36*31cm	buc			68,00
	87562002	Boxe Electrovane 50*36*31cm	buc	1,00	68,00	68,00
		<i>Total</i>	lei			816,00
43		Programatoare Lo-Ra Blurtooth 4 statii BL-IP 4	buc			5 300,00
	87562003	Programatoare Lo-Ra Blurtooth 4 statii BL-IP 4	buc	1,00	5 300,00	5 300,00
		<i>Total</i>	lei			15 900,00
44		Programatoare Lo-Ra Blurtooth 2 statii BL-IP 2	buc			4 750,00
	87562004	Programatoare Lo-Ra Blurtooth 2 statii BL-IP 2	buc	1,00	4 750,00	4 750,00
		<i>Total</i>	lei			38 000,00
45		Programatoare Lo-Ra Blurtooth 1 statii BL-IP 1	buc			3 850,00
	87562005	Programatoare Lo-Ra Blurtooth 1 statii BL-IP 1	buc	1,00	3 850,00	3 850,00
		<i>Total</i>	lei			3 850,00
46		Senzor de ploae PSD-BEX	buc			3 735,00
	87562006	Senzor de ploae PSD-BEX	buc	1,00	3 735,00	3 735,00
		<i>Total</i>	lei			3 735,00

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Amenajarea zonei de parc
str.Chisinaului intersectie str.
P.Ungureanu or. Cricova
mun.Chisinau pe teren cu nr.
cadastral 3156106.391**

Formular Nr.7
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 25/02-REAC monument
Monument**

Valoarea de deviz 566 785,00 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Fundatii				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,8000	1 127,50	902,00
2	TsA05B1	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind peste 1,00 m latime , executata cu taluz inclinat , fara sprijiniri, pina la 6 m adincime, cu evacuare manuala la fundatii, subsoluri, canale etc., in pamint cu umiditate naturala adincimea sapaturii 0-2 m teren mijlociu.	m3	20,0000	130,40	2 608,00
3	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor	m3	20,0000	14,40	288,00
4	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	0,8000	490,50	392,40
5	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de	100	1,0000	941,35	941,35

1	2	3	4	5	6	7
		150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv	m3			
6	TsC54C	Strat de fundatie din din pietris pentru pat de fundatie	m3	1,9600	729,00	1 428,84
7	CB03A	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	38,9800	135,49	5 281,46
8	CC01A3	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere centralizate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv	kg	22,6000	20,45	462,06
9	CC01B1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv	kg	335,2000	19,52	6 543,71
10	CA03B	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3	1,9600	1 818,33	3 563,92
11	CA03L	Beton simplu turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform art. CA01 si turnarea cu pompa pe verticala (adincime) pina la 10 m inclusiv si pe orizontala pina la 15 m inclusiv, beton armat clasa C20/25 XC1 XF3 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0200	m3	40,4400	1 666,77	67 403,99
12	CL57B	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,0100	kg	180,6000	53,42	9 647,90
13	CI24A	Placarea postamentului cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm	m2	28,9000	497,84	14 387,44

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			113 851,07
		Total Fundatii Inclusiv salariu				113 851,07 22 971,06
		2. Constructii din metal				
14	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare Tevi 60*60*3-224m; Placa gr. 20mm 1.05m2	t	1,4000	30 433,20	42 606,48
15	CN26A	Vopsitorii cu grunt tip Gamma Colori aplicate la pozitie, intr-un strat, pe suprafata constructiilor metalice ale copertinei	t	1,4000	1 623,14	2 272,40
16	CL54E aplicativ	Placaje cu foi de cupru grosimea 1.0mm aplicate pe structura de otel cu nituri norma (20buc/m2) (lambriuri exterioare) metalice fara strat termoizolant, cu suprafata detaliilor arhitecturale peste 30% din suprafata totala a peretilor Material marunt (garntura de paronit)=1,0030	m2	123,5000	556,70	68 752,06
		<i>Total</i>	lei			113 630,94
		Total Constructii din metal Inclusiv salariu				113 630,94 26 277,89
		3. Lac si pirau				
17	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,8200	1 237,50	2 252,25
18	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km Greutatea specifica a solului 1.6T/m3.	t	291,2000	13,81	4 022,91
19	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	1,8200	210,60	383,30
20	TsC50B k=6	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II	100 m3	1,8200	410,39	746,91

1	2	3	4	5	6	7
		Коэффициент к трудозатратам=6,0000 Коэффициент к материалам=6,0000 Коэффициент к машинам=6,0000				
21	TsA05B1	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind peste 1,00 m latime , executata cu taluz inclinat , fara sprijiniri, pina la 6 m adincime, cu evacuare manuala la fundatii, subsoluri, canale etc., in pamint cu umiditate naturala adincimea sapaturii 0-2 m teren mijlociu.	m3	40,0000	130,40	5 216,00
22	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor	m3	40,0000	14,40	576,00
23	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	0,4000	941,35	376,54
24	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	14,5000	622,30	9 023,34
25	DA19A	Strat anticontaminator din Geotextil netesut filtrant sintetic asternut pe ampriza sau platforma drumului Folie geotextil TS-20 norma 0.5	m2	145,0000	9,54	1 382,78
26	DA19A	Strat anticontaminator din Membrana cu crampoane SNTDRAIN EKL500 norma 1	m2	145,0000	12,27	1 779,50
27	DD04C	Pavaj din piatra bruta tip cosauti rupta 5-12 cm, asezat pe nisip Compactor se exclude se compacteaza cu mai mecanic 150kg	m2	145,0000	206,43	29 931,69
28	AcA08A	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 125-160 mm Teava corugata drenaj PVC D.100 (galben) Egeplast Materiale marunte (apa, sapun pasta)=1,0050	m	68,0000	84,14	5 721,68

1	2	3	4	5	6	7
29	DA19A	Strat anticontaminator din Geotextil netesut filtrant sintetic asternut pe ampriza sau platforma drumului Folie geotextil TS-20 norma 0.5	m2	21,3500	9,54	203,60
30	AcF03B	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu pietris margaritar	m3	6,8000	529,25	3 598,90
		<i>Total</i>	lei			65 215,40
		Total Lac si pirau Inclusiv salariu				65 215,40 18 208,31
		4. Scari amenajarea terenului monumentului				
31	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,1200	1 237,50	148,50
32	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km Greutatea specifica a solului 1.6T/m3.	t	19,2000	13,81	265,23
33	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,1200	210,67	25,28
34	TsC50B k=6	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II Коэффициент к трудозатратам=6,0000 Коэффициент к материалам=6,0000 Коэффициент к машинам=6,0000	100 m3	0,1200	410,25	49,23
35	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,2500	1 127,52	281,88
36	TsA05B1	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind peste 1,00 m latime , executata cu taluz inclinat	m3	4,0000	130,40	521,60

1	2	3	4	5	6	7
		, fara sprijiniri, pina la 6 m adincime, cu evacuare manuala la fundatii, subsoluri, canale etc., in pamint cu umiditate naturala adincimea sapaturii 0-2 m teren mijlociu.				
37	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor	m3	4,0000	14,40	57,60
38	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	0,3700	490,49	181,48
39	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	0,4100	941,37	385,96
40	TsC54C	Strat de fundatie din din pietris pentru pat de fundatie	m3	1,9000	729,01	1 385,11
41	CB03A	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	136,0000	135,49	18 427,18
42	CC01A3	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere centralizate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv	kg	263,0000	20,44	5 377,03
43	CC01B3	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere centralizate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv	kg	189,0000	19,31	3 649,55
44	CA03B	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3	1,9000	1 818,35	3 454,87

1	2	3	4	5	6	7
45	CA03L	Beton simplu turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform art. CA01 si turnarea cu pompa pe verticala (adincime) pina la 10 m inclusiv si pe orizontala pina la 15 m inclusiv, beton armat clasa C20/25 XC1 XF3 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0200	m3	14,7500	1 666,76	24 584,76
		<i>Total</i>	lei			58 795,26
		Total Scari amenajarea terenului monumentului Inclusiv salariu				58 795,26 17 563,19

		Total	lei	351 492,67
		Asigurarea sociala si medicala	24 %	20 404,91
		Cheltuieli de transport	7 %	17 260,23
		Total		389 157,81
		Cheltuieli de regie	14,5 %	56 427,88
		Total		445 585,69
		Beneficiu de deviz	6 %	26 735,14
		Total		472 320,83
		TVA	20 %	94 464,17
		Total deviz: Inclusiv salariu		566 785,00

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Amenajarea zonei de parc
str.Chisinaului intersectie str.
P.Ungureanu or. Cricova**

Formular Nr.3

**mun.Chisinau pe teren cu nr.
cadastral 3156106.391**

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 25/02-REAC monument
Monument**

Valoarea de deviz 566 785,00 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 25/02-REAC monument:				

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	52,3360	94,60	4 950,99
2.	7123020011140	Fierar beton	h-om	27,7776	94,60	2 627,76
3.	71240100107001	Dulgher	h-om	166,2310	94,60	15 725,45
4.	7129020012800	Pavator	h-om	90,3359	94,60	8 545,78
5.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	20,4000	94,60	1 929,84
6.	7136080025001	Montator	h-om	18,9630	94,60	1 793,90
7.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	10,2200	94,60	966,81
8.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	49,0000	94,60	4 635,40
9.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	150,6194	80,00	12 049,56
10.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	28,8015	80,00	2 304,12
11.	9310060019930	Muncitor	h-om	362,8555	80,00	29 028,44
12.	9312040019600	Sapator	h-om	5,7800	80,00	462,40
		Total manopera				85 020,45

Materiale:

1.	1411122201452	Piatra bruta sortata r.metamorfice < 50kg/buc	m3	20,4450	628,00	12 839,46
2.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,1474	450,00	66,32
3.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	4,4390	450,00	1 997,55
4.	1421102200226	Pietris ciuruit nespalat de mal 7-15 mm	m3	6,9700	450,00	3 136,50
5.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	2,7426	450,00	1 234,17
6.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	43,8676	380,00	16 669,69
7.	1711217329883	Folie geotextil TS-20 norma 0.5	m	188,7350	12,00	2 264,82
8.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	4,1300	61,00	251,93
9.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0875	4 500,00	393,75
10.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,6124	4 500,00	2 755,80
11.	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	15,7482	164,00	2 582,70
12.	2320166200676	White spirit	kg	1,8480	28,00	51,74
13.	2320187315789	Decofrol	kg	20,9976	6,20	130,18
14.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1400	18,00	2,52
15.	2412126100010	Miniu de plumb	kg	3,6481	25,00	91,20
16.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0910	54,00	4,91
17.	2430226100001	Fuga	kg	5,7800	98,00	566,44
18.	2430226103294	Grunt tip Gama Color	kg	12,0400	59,00	710,36
19.	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	167,6200	24,00	4 022,88

20.	2513736601700	Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC mufate	buc	7,8591	12,00	94,31
21.	2521216700500	Teava corugata drenaj PVC D.100 (galben) Egeplast	m	71,0736	52,00	3 695,83
22.	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	1 112,6836	2,40	2 670,45
23.	2653102100853	Praimer (grund)	kg	4,3350	28,00	121,38
24.	2663102100000	Beton C20/25 XC1 XF3	m3	57,7011	1 450,00	83 666,60
25.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	4,0158	0,00	0,00
26.	2670112202052	Placi de granit ceramic	m2	29,4780	12,00	353,74
27.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	27,7200	6,20	171,86
28.	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	535,4150	16,00	8 566,64
29.	2710602400000	Otel beton PC 52 diam mai mic sau egal cu 8 mm	kg	289,8840	16,00	4 638,14
30.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	8,7490	28,00	244,97
31.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	2,8000	35,00	98,00
32.	2811106301200	Elemente metalice Tevi D114mm*2mm	kg	1 428,0000	26,00	37 128,00
33.	2811236304901	Siding metalic (lambriuri exterioare) cu complet de structuri si elemente de fixare sub placaj de fatade ventilate (console, profiluri purtatoare, ancoraje, agrafe etc.)	m2	146,1672	249,00	36 395,63
34.	2811236309900	Confectii metalice	kg	189,7022	35,00	6 639,58
35.	2862306829942	Perie de sirma	buc	2,6600	45,00	119,70
36.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	13,9984	34,00	475,95
37.	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	1,8241	54,00	98,50
38.	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,6300	54,00	34,02
39.	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	9,1000	1,20	10,92
40.	2874115833881	Suruburi autoreguloare 4,2x19	buc	5 177,7869	1,10	5 695,57
41.	2874115833882	Suruburi autoreguloare 4,2x13	buc	5 177,7869	1,10	5 695,57
42.	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	9,1000	0,80	7,28
43.	2874115883700	Saiba M 20	buc	9,1000	0,80	7,28
44.	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,5780	68,00	39,30
45.	4011106202741	Energie electrica	kw	0,6300	4,20	2,65
46.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,6250	10,50	38,06
47.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	6,7656	10,50	71,04
48.	4100126202818	Apa	m3	1,9805	10,50	20,80
		Total materiale de constructii				246 574,69

Utilaje de constructii:

1.	2410520006800	Autopompa	h-ut	4,4152	950,00	4 194,44
2.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	7,7112	250,00	1 927,80
3.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	3,8556	125,00	481,95
4.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	3,3882	18,00	60,99
5.	2940340004000	Masina de fasonat otel beton cu motor electric	h-ut	3,9392	35,00	137,87
6.	2940520004058	Masina de taiat cu disc	h-ut	1,4820	35,00	51,87
7.	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	3,8285	25,00	95,71
8.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	12,8193	18,00	230,75
9.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	6,5175	550,00	3 584,63
10.	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0695	450,00	31,27
11.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,2753	450,00	573,88
12.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	2,4056	450,00	1 082,52
13.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	10,0426	25,00	251,06

14.	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	9,9127	35,00	346,94
15.	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0680	25,00	1,70
16.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,2200	125,00	27,50
17.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	17,0683	25,00	426,71
18.	2952270004100	Stanta sau foarfeca electrica de taiat otel beton	h-ut	0,9492	35,00	33,22
19.	2952270004250	Masina automata de taiat si indreptat otel beton	h-ut	0,6170	35,00	21,60
20.	2952270006600	Troliu cu act. electrica	h-ut	0,2848	25,00	7,12
21.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	h-ut	0,2081	18,00	3,75
22.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	26,1820	18,00	471,28
23.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	14,4480	68,00	982,46
24.	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,2100	550,00	115,50
25.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,9650	450,00	434,25
26.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	9,5292	450,00	4 288,14
27.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0725	450,00	32,62
Total utilaje de construcții						19 897,53

Total	lei	351 492,67
Asigurarea sociala si medicala	24 %	20 404,91
Cheltuieli de transport	7 %	17 260,23
Total		389 157,81
Cheltuieli de regie	14,5 %	56 427,88
Total		445 585,69
Beneficiu de deviz	6 %	26 735,14
Total		472 320,83
TVA	20 %	94 464,17

Total deviz:

566 785,00

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

**Obiect Amenajarea zonei de parc str.Chisinaului Investitor
intersecție str. P.Ungureanu or. Cricova
mun.Chisinau pe teren cu nr. cadastral**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Fundatii				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			1 127,50
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	550,00	1 127,50
		<i>Total</i>	lei			902,00
2	TsA05B1	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind peste 1,00 m latime , executata cu taluz inclinat , fara sprijiniri, pina la 6 m adincime, cu evacuare manuala la fundatii, subsoluri, canale etc., in pamint cu umiditate naturala adincimea sapaturii 0-2 m teren mijlociu.	m3			130,40
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,6300	80,00	130,40
		<i>Total</i>	lei			2 608,00
3	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor	m3			14,40
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	80,00	14,40
		<i>Total</i>	lei			288,00
4	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			490,50
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	450,00	490,50
		<i>Total</i>	lei			392,40
5	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3			941,35
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	80,00	705,60
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300	25,00	235,75
		<i>Total</i>	lei			941,35
6	TsC54C	Strat de fundatie din din pietris pentru pat de fundatie	m3			729,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	80,00	79,20
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	450,00	517,50
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	10,50	1,05
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	125,00	26,25
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	250,00	105,00
		<i>Total</i>	lei			1 428,84
7	CB03A	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzinetai, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			135,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	80,00	8,00
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,9500	94,60	89,87
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	28,00	1,40
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	34,00	2,72
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,0900	164,00	14,76

1	2	3	4	5	6	7
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	4 500,00	15,75
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	4 500,00	2,25
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	6,20	0,74
		<i>Total</i>	lei			5 281,46
8	CC01A3	Armatari din otel beton PC 52 fasonate in ateliere centralizate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv	kg			20,45
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	94,60	3,78
	2710602400000	Otel beton PC 52 diam mai mic sau egal cu 8 mm	kg	1,0150	16,00	16,24
	2940340004000	Masina de fasonat otel beton cu motor electric	h-ut	0,0083	35,00	0,29
	2952270004100	Stanta sau foarfeca electrica de taiat otel beton	h-ut	0,0020	35,00	0,07
	2952270004250	Masina automata de taiat si indreptat otel beton	h-ut	0,0013	35,00	0,05
	2952270006600	Troliu cu act. electrica	h-ut	0,0006	25,00	0,02
		<i>Total</i>	lei			462,06
9	CC01B1	Armatari din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv	kg			19,52
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0330	94,60	3,12
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	16,00	16,40
		<i>Total</i>	lei			6 543,71
10	CA03B	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3			1 818,33
	7123010010200	Betonist	h-om	3,5500	94,60	335,83
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	80,00	32,00
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,0250	0,00	0,00
	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	284,0000	2,40	691,83
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7600	380,00	293,12
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7000	450,00	319,73
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	10,50	3,09
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	125,00	7,12
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0180	450,00	8,10
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	25,00	15,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	450,00	112,50
		<i>Total</i>	lei			3 563,92
11	CA03L	Beton simplu turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform art. CA01 si turnarea cu pompa pe verticala (adincime) pina la 10 m inclusiv si pe orizontala pina la 15 m inclusiv, beton armat clasa C20/25 XC1 XF3 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0200	m3			1 666,77
	7123010010200	Betonist	h-om	0,7000	94,60	66,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	80,00	4,00
	2663102100000	Beton C20/25 XC1 XF3	m3	1,0250	1 450,00	1 515,97
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	10,50	1,07
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,1400	25,00	3,50
	2410520006800	Autopompa	h-ut	0,0800	950,00	76,00
		<i>Total</i>	lei			67 403,99
12	CL57B	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,0100	kg			53,42
	7136080025001	Montator	h-om	0,1050	94,60	9,93
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,0400	35,00	36,76
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	25,00	0,50
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	54,00	0,55
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	68,00	5,44
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0130	18,00	0,23
		<i>Total</i>	lei			9 647,90
13	CI24A	Placarea postamentului cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm	m2			497,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,8550	80,00	308,40
	2670112202052	Placi de granit ceramic	m2	1,0200	12,00	12,24

1	2	3	4	5	6	7
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	5,8000	24,00	139,20
	2653102100853	Praimer (grund)	kg	0,1500	28,00	4,20
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	98,00	19,60
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	68,00	1,36
	4100126202818	Apa	m3	0,0050	10,50	0,05
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,3430	35,00	12,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0360	18,00	0,65
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	h-ut	0,0072	18,00	0,13
		<i>Total</i>	lei			14 387,44
		2. Constructii din metal				
14	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare Tevi 60*60*3-224m; Placa gr. 20mm 1.05m2	t			30 433,20
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	35,0000	94,60	3 311,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,0000	80,00	400,00
	2811106301200	Elemente metalice Tevi D114mm*2mm	kg	1 020,0000	26,00	26 520,00
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,4500	54,00	24,30
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	6,5000	0,80	5,20
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	6,5000	1,20	7,80
	2874115883700	Saiba M 20	buc	6,5000	0,80	5,20
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0650	54,00	3,51
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1000	18,00	1,80
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	2,0000	35,00	70,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,4500	4,20	1,89
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,1500	550,00	82,50
		<i>Total</i>	lei			42 606,48
15	CN26A	Vopsitorii cu grunt tip Gamma Colori aplicate la pozitie, intr-un strat, pe suprafata constructiilor metalice ale copertinei	t			1 623,14
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	7,3000	94,60	690,58
	2430226103294	Grunt tip Gama Color	kg	8,6000	59,00	507,40
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	19,8000	6,20	122,76
	2862306829942	Perie de sirma	buc	1,9000	45,00	85,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	2,9500	61,00	179,95
	2320166200676	White spirit	kg	1,3200	28,00	36,96
		<i>Total</i>	lei			2 272,40
16	CL54E aplicativ	Placaje cu foi de cupru grosimea 1.0mm aplicate pe structura de otel cu nituri norma (20buc/m2) (lambriuri exterioare) metalice fara strat termoizolant, cu suprafata detaliilor arhitecturale peste 30% din suprafata totala a peretilor Material marunt (garntura de paronit)=1,0030	m2			556,70
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,0360	80,00	162,88
	2811236304901	Siding metalic (lambriuri exterioare) cu complet de structuri si elemente de fixare sub placaj de fatade ventilate (console, profiluri purtatoare, ancoraje, agrafe etc.)	m2	1,1800	249,00	294,70
	2874115833881	Suruburi autoreguloare 4,2x19	buc	41,8000	1,10	46,12
	2874115833882	Suruburi autoreguloare 4,2x13	buc	41,8000	1,10	46,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1038	18,00	1,87
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2120	18,00	3,82
	2940520004058	Masina de taiat cu disc	h-ut	0,0120	35,00	0,42
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0310	25,00	0,77
		<i>Total</i>	lei			68 752,06
		3. Lac si pirau				
17	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			1 237,50
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	550,00	1 237,50
		<i>Total</i>	lei			2 252,25
18	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km Greutatea	t			13,81

1	2	3	4	5	6	7
		specifica a solului 1.6T/m3.				
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307	450,00	13,81
		Total	lei			4 022,91
19	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			210,60
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	80,00	28,80
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	450,00	1,80
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	450,00	180,00
		Total	lei			383,30
20	TsC50B k=6	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II Коэффициент к трудозатратам=6,0000 Коэффициент к материалам=6,0000 Коэффициент к машинам=6,0000	100 m3			410,39
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0120	450,00	32,39
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,1400	450,00	378,00
		Total	lei			746,91
21	TsA05B1	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind peste 1,00 m latime , executata cu taluz inclinat , fara sprijiniri, pina la 6 m adincime, cu evacuare manuala la fundatii, subsoluri, canale etc., in pamint cu umiditate naturala adincimea sapaturii 0-2 m teren mijlociu.	m3			130,40
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,6300	80,00	130,40
		Total	lei			5 216,00
22	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor	m3			14,40
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	80,00	14,40
		Total	lei			576,00
23	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3			941,35
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	80,00	705,60
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300	25,00	235,75
		Total	lei			376,54
24	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3			622,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	80,00	72,00
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0.0-7.0 mm	m3	1,1000	380,00	418,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	10,50	1,05
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	125,00	26,25
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	250,00	105,00
		Total	lei			9 023,34
25	DA19A	Strat anticontaminator din Geotextil netesut filtrant sintetic asternut pe ampriza sau platforma drumului Folie geotextil TS-20 norma 0.5	m2			9,54
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0040	80,00	0,32
	7129020012800	Pavator	h-om	0,0340	94,60	3,22
	1711217329883	Folie geotextil TS-20 norma 0.5	m	0,5000	12,00	6,00
		Total	lei			1 382,78
26	DA19A	Strat anticontaminator din Membrana cu crampoane SNTDRAIN EKL500 norma 1	m2			12,27
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0040	80,00	0,32
	7129020012800	Pavator	h-om	0,0340	94,60	3,22
	1711217329883	Folie geotextil TS-20 norma 0.5	m	0,7280	12,00	8,74
		Total	lei			1 779,50
27	DD04C	Pavaj din piatra bruta tip cosauti rupta 5-12	m2			206,43

1	2	3	4	5	6	7
		cm, asezat pe nisip Compactor se exclude se compacteaza cu mai mecanic 150kg				
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5500	94,60	52,03
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1720	380,00	65,36
	1411122201452	Piatra bruta sortata r.metamorifice < 50kg/buc	m3	0,1410	628,00	88,55
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0250	10,50	0,26
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0005	450,00	0,22
		<i>Total</i>	lei			29 931,69
28	AcA08A	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 125-160 mm Teava corugata drenaj PVC D.100 (galben) Egeplast Materiale marunte (apa, sapun pasta)=1,0050	m			84,14
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,3000	94,60	28,38
	2521216700500	Teava corugata drenaj PVC D.100 (galben) Egeplast	m	1,0400	52,00	54,35
	2513736601700	Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC mufate	buc	0,1150	12,00	1,39
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0010	25,00	0,02
		<i>Total</i>	lei			5 721,68
29	DA19A	Strat anticontaminator din Geotextil netesut filtrant sintetic asternut pe ampriza sau platforma drumului Folie geotextil TS-20 norma 0.5	m2			9,54
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0040	80,00	0,32
	7129020012800	Pavator	h-om	0,0340	94,60	3,22
	1711217329883	Folie geotextil TS-20 norma 0.5	m	0,5000	12,00	6,00
		<i>Total</i>	lei			203,60
30	AcF03B	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu pietris margaritar	m3			529,25
	9312040019600	Sapator	h-om	0,8500	80,00	68,00
	1421102200226	Pietris ciuruit nespalat de mal 7-15 mm	m3	1,0250	450,00	461,25
		<i>Total</i>	lei			3 598,90
		4. Scari amenajarea terenului monumentului				
31	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			1 237,50
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	550,00	1 237,50
		<i>Total</i>	lei			148,50
32	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km Greutatea specifica a solului 1.6T/m3.	t			13,81
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307	450,00	13,81
		<i>Total</i>	lei			265,23
33	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			210,67
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	80,00	28,83
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	450,00	1,83
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	450,00	180,00
		<i>Total</i>	lei			25,28
34	TsC50B k=6	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II Кoэффициент к трудозатратам=6,0000 Кoэффициент к материалам=6,0000 Кoэффициент к машинам=6,0000	100 m3			410,25
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0120	450,00	32,25
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,1400	450,00	378,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			49,23
35	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			1 127,52
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	550,00	1 127,52
		<i>Total</i>	lei			281,88
36	TsA05B1	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind peste 1,00 m latime , executata cu taluz inclinat , fara sprijiniri, pina la 6 m adincime, cu evacuare manuala la fundatii, subsoluri, canale etc., in pamint cu umiditate naturala adincimea sapaturii 0-2 m teren mijlociu.	m3			130,40
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,6300	80,00	130,40
		<i>Total</i>	lei			521,60
37	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor	m3			14,40
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	80,00	14,40
		<i>Total</i>	lei			57,60
38	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			490,49
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	450,00	490,49
		<i>Total</i>	lei			181,48
39	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3			941,37
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	80,00	705,61
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300	25,00	235,76
		<i>Total</i>	lei			385,96
40	TsC54C	Strat de fundatie din din pietris pentru pat de fundatie	m3			729,01
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	80,00	79,20
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	450,00	517,50
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	10,50	1,05
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	125,00	26,25
	2592270004021	Compactator pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	250,00	105,00
		<i>Total</i>	lei			1 385,11
41	CB03A	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzinetai, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			135,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	80,00	8,00
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,9500	94,60	89,87
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	28,00	1,40
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	34,00	2,72
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,0900	164,00	14,76
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	4 500,00	15,75
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	4 500,00	2,25
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	6,20	0,74
		<i>Total</i>	lei			18 427,18
42	CC01A3	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere centralizate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv	kg			20,44
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	94,60	3,78
	2710602400000	Otel beton PC 52 diam mai mic sau egal cu 8 mm	kg	1,0150	16,00	16,24
	2940340004000	Masina de fasonat otel beton cu motor electric	h-ut	0,0083	35,00	0,29

1	2	3	4	5	6	7
	2952270004100	Stanta sau foarfeca electrica de taiat otel beton	h-ut	0,0020	35,00	0,07
	2952270004250	Masina automata de taiat si indreptat otel beton	h-ut	0,0013	35,00	0,05
	2952270006600	Troliu cu act. electrica	h-ut	0,0006	25,00	0,01
		<i>Total</i>	lei			5 377,03
43	CC01B3	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere centralizate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv	kg			19,31
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0280	94,60	2,65
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0150	16,00	16,24
	2952270004100	Stanta sau foarfeca electrica de taiat otel beton	h-ut	0,0020	35,00	0,07
	2940340004000	Masina de fasonat otel beton cu motor electric	h-ut	0,0083	35,00	0,29
	2952270004250	Masina automata de taiat si indreptat otel beton	h-ut	0,0013	35,00	0,05
	2952270006600	Troliu cu act. electrica	h-ut	0,0006	25,00	0,02
		<i>Total</i>	lei			3 649,55
44	CA03B	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3			1 818,35
	7123010010200	Betonist	h-om	3,5500	94,60	335,83
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	80,00	32,00
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,0250	0,00	0,00
	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	284,0000	2,40	691,83
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7600	380,00	293,14
	1421102200290	Pietris ciuruut spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7000	450,00	319,74
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	10,50	3,09
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	125,00	7,13
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0180	450,00	8,10
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	25,00	15,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	450,00	112,50
		<i>Total</i>	lei			3 454,87
45	CA03L	Beton simplu turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform art. CA01 si turnarea cu pompa pe verticala (adincime) pina la 10 m inclusiv si pe orizontala pina la 15 m inclusiv, beton armat clasa C20/25 XC1 XF3 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0200	m3			1 666,76
	7123010010200	Betonist	h-om	0,7000	94,60	66,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	80,00	4,00
	2663102100000	Beton C20/25 XC1 XF3	m3	1,0250	1 450,00	1 515,97
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	10,50	1,07
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,1400	25,00	3,50
	2410520006800	Autopompa	h-ut	0,0800	950,00	76,00
		<i>Total</i>	lei			24 584,76

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Amenajarea zonei de parc
str.Chisinaului intersectie str.
P.Ungureanu or. Cricova
mun.Chisinau pe teren cu nr.
cadastral 3156106.391**

Formular Nr.7
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № № 25/02-2025- SA;C
Podul nr.1; Podul nr.2.**

Valoarea de deviz 167 514,84 lei

Intocmit in prețuri curente 11.11.2025

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Podul nr.1.				
		1.1. Fundatii				
1	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,1000	1 237,50	123,75
2	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km Greutatea specifica a solului 1.6T/m3.	t	16,0000	13,82	221,04
3	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,1000	210,60	21,06
4	TsC50B k=6	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II Коэффициент к трудозатратам=6,0000 Коэффициент к материалам=6,0000 Коэффициент к машинам=6,0000	100 m3	0,1000	410,40	41,04
5	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,1300	1 127,54	146,58
6	TsA05B1	Sapatura manuala de pamint in	m3	5,0000	130,40	652,00

1	2	3	4	5	6	7
		spatii limitate, avind peste 1,00 m latime , executata cu taluz inclinat , fara sprijiniri, pina la 6 m adincime, cu evacuare manuala la fundatii, subsoluri, canale etc., in pamint cu umiditate naturala adincimea sapatarii 0-2 m teren mijlociu.				
7	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor	m3	5,0000	14,40	72,00
8	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	0,1300	490,46	63,76
9	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	0,1800	941,39	169,45
10	TsC54C	Strat de fundatie din din pietris pentru pat de fundatie	m3	0,6000	729,00	437,40
11	CB03A	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	19,8000	135,49	2 682,79
12	CC01A3	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere centralizate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv	kg	54,4000	20,44	1 111,83
13	CC01B1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv	kg	403,9000	19,52	7 884,86
14	CA03B	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8	m3	0,6000	1 818,30	1 090,98

1	2	3	4	5	6	7
		Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150				
15	CA03L	Beton simplu turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform art. CA01 si turnarea cu pompa pe verticala (adincime) pina la 10 m inclusiv si pe orizontala pina la 15 m inclusiv, beton armat clasa C20/25 XC1 XF3 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0200	m3	7,0000	1 666,77	11 667,36
		<i>Total</i>	lei			26 385,90
		Total Fundatii Inclusiv salariu				26 385,90 5 018,23
		1.2. Constructii din metal				
16	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare Tevi D114mm*2mm	t	0,4060	30 435,20	12 356,69
17	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,0100	kg	30,4000	62,92	1 912,67
18	CN26A	Vopsitorii cu grunt tip Gamma Colori aplicate la pozitie, intr-un strat, pe suprafata constructiilor metalice ale copertinei	t	0,4060	1 623,15	659,00
19	CN26A	Vopsitorii cu vopsea tip Hammerite metal point aplicate la pozitie, intr-un strat, pe suprafata constructiilor metalice ale copertinei. Hirtir de slefuit si perie se exclud	t	0,4060	3 109,11	1 262,30
20	CG42A	Pardoseli din scinduri groase de rasinoase, geluite, sectiune 100x60(h) mm, impregnare cu lignoleum aplicat in 2 straturi, amplasate la exterior. pe talpi din grinzi din otel. Grinzele se exclud Cuile se exclud buloane de prindere 84buc M14 L=150mm norma 8.6buc/m2	m2	9,8000	435,47	4 267,59

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			20 458,25
		Total Constructii din metal Inclusiv salariu				20 458,25 3 491,42
		<i>Total</i>	lei			46 844,15
		Total Podul nr.1. Inclusiv salariu				46 844,15 8 509,65
		2. Podul nr.2.				
		2.1. Fundatii				
21	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,2500	1 127,52	281,88
22	TsA05B1	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind peste 1,00 m latime , executata cu taluz inclinat , fara sprijiniri, pina la 6 m adincime, cu evacuare manuala la fundatii, subsoluri, canale etc., in pamint cu umiditate naturala adincimea sapatarii 0-2 m teren mijlociu.	m3	5,0000	130,40	652,00
23	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor	m3	5,0000	14,40	72,00
24	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	0,2500	490,48	122,62
25	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	0,3000	941,33	282,40
26	TsC54C	Strat de fundatie din din pietris	m3	0,7000	729,01	510,31

1	2	3	4	5	6	7
		pentru pat de fundatie				
27	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	21,6000	135,49	2 926,67
28	CC01A3	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere centralizate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv	kg	54,4000	20,44	1 111,83
29	CC01B1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv	kg	474,2000	19,52	9 257,24
30	CA03B	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3	0,7000	1 818,37	1 272,86
31	CA03L	Beton simplu turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform art. CA01 si turnarea cu pompa pe verticala (adincime) pina la 10 m inclusiv si pe orizontala pina la 15 m inclusiv, beton armat clasa C20/25 XC1 XF3 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0200	m3	7,8000	1 666,77	13 000,77
		<i>Total</i>	lei			29 490,58
		Total Fundatii Inclusiv salariu				29 490,58 5 596,52
		2.2. Pod nr.2				
32	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	36,2500	135,49	4 911,66
33	CB12A	Sustineri din grinzi metalice extensibile GE 1 (3-5 m) de inventar pentru turnarea grinzilor	m2	21,1000	72,40	1 527,64

1	2	3	4	5	6	7
		monolite izolate, a planseelor cu grinzi monolite si a placilor drepte cu sarcina totala asupra cofrajelor de cel mult 500 DaN/mp (500 kgf/mp), sustineri la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, grinzile fiind rezemate pe popi metalici montati la distanta de 1 m interax				
34	CC01A3	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere centralizate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv	kg	15,1000	20,44	308,62
35	CC01B1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv	kg	660,3000	19,52	12 890,24
36	CA03L	Beton simplu turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform art. CA01 si turnarea cu pompa pe verticala (adincime) pina la 10 m inclusiv si pe orizontala pina la 15 m inclusiv, beton armat clasa C20/25 XC1 XF3 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0200	m3	5,0000	1 666,77	8 333,84
		<i>Total</i>	lei			27 972,00
		Total Pod nr.2 Inclusiv salariu				27 972,00 7 359,14
		<i>Total</i>	lei			57 462,58
		Total Podul nr.2. Inclusiv salariu				57 462,58 12 955,66

		Total	lei			104 306,73
		Asigurarea sociala si medicala	24 %			5 151,67
		Cheltuieli de transport	7 %			5 558,25
		Total				115 016,65
		Cheltuieli de regie	14,5 %			16 677,41
		Total				131 694,06
		Beneficiu de deviz	6 %			7 901,64
		Total				139 595,70
		TVA	20 %			27 919,14

1	2	3	4	5	6	7	
		Total deviz: Inclusiv salariu				167 514,84	

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Amenajarea zonei de parc
str.Chisinaului intersectie str.
P.Ungureanu or. Cricova
mun.Chisinau pe teren cu nr.
cadastral 3156106.391**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse №
Podul nr.1; Podul nr.2.**

Valoarea de deviz 167 514,84 lei

Intocmit in prețuri curente 11.11.2025

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	18,4750	94,60	1 747,74
2.	7123020011140	Fierar beton	h-om	55,7232	94,60	5 271,42
3.	71240100107001	Dulgher	h-om	84,7395	94,60	8 016,36
4.	7124010010750	Dulgher 5	h-om	7,8400	94,60	741,66
5.	7136080025001	Montator	h-om	6,3840	94,60	603,93
6.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	5,9276	94,60	560,76
7.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	14,2100	94,60	1 344,27
8.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	23,6566	80,00	1 892,53
9.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	16,0830	80,00	1 286,64
Total manopera						21 465,31

Materiale:

1.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0076	450,00	3,42
----	---------------	---------------	----	--------	--------	------

2.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,4950	450,00	672,75
3.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,9237	450,00	415,67
4.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,0028	380,00	381,06
5.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	2,3954	61,00	146,12
6.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0388	4 500,00	174,60
7.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,2718	4 500,00	1 223,10
8.	20101029042121	Dulapuri (scanduri groase) de rasini - 60mm, L=4-6m	m3	0,5998	4 500,00	2 699,10
9.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0021	4 500,00	9,45
10.	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	6,9885	164,00	1 146,12
11.	2320166200676	White spirit	kg	1,0718	28,00	30,02
12.	2320187315789	Decofrol	kg	9,3180	6,20	57,77
13.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0406	18,00	0,73
14.	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,6141	6,00	3,68
15.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0264	54,00	1,43
16.	2414147327483	Lignolineum	kg	0,9800	51,00	49,98
17.	2430226103230	vopsea tip Hammerite metal poin	kg	3,4916	256,00	893,85
18.	2430226103294	Grunt tip Gama Color	kg	3,4916	59,00	206,00
19.	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	374,7380	2,40	899,37
20.	2663102100000	Beton C20/25 XC1 XF3	m3	20,7009	1 450,00	30 016,30
21.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,3525	0,00	0,00
22.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	8,0388	6,20	49,84
23.	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1 576,8600	16,00	25 229,76
24.	2710602400000	Otel beton PC 52 diam mai mic sau egal cu 8 mm	kg	125,7585	16,00	2 012,14
25.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	3,8825	28,00	108,71
26.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	0,8120	35,00	28,42
27.	2811106301200	Elemente metalice Tevi D114mm*2mm	kg	414,1200	26,00	10 767,12
28.	2811236309900	Confectii metalice	kg	31,9322	35,00	1 117,63
29.	2811236310187	Grinzi GE 1	kg	2,3210	26,00	60,35
30.	2862306829942	Perie de sirma	buc	0,7714	45,00	34,71
31.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	6,2120	34,00	211,21
32.	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,3070	54,00	16,58
33.	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,1827	54,00	9,87
34.	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	2,6390	1,20	3,17
35.	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	2,6390	1,10	2,90
36.	2874115883700	Saiba M 20	buc	2,6390	0,80	2,11
37.	4011106202741	Energie electrica	kw	0,1827	4,20	0,77
38.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	2,4022	10,50	25,22
39.	4100126202818	Apa	m3	0,1300	10,50	1,37
40.	85453000	buloane de prindere M14 L=150mm	buc	84,2800	8,20	691,10
		Total materiale de constructii				79 403,50

Utilaje de constructii:

1.	2410520006800	Autopompa	h-ut	1,5840	950,00	1 504,80
2.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,5460	250,00	136,50
3.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2730	125,00	34,13
4.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,3040	18,00	5,47
5.	2922140006707	Macara	h-ut	0,2110	550,00	116,05
6.	2940340004000	Masina de fasonat otel beton cu motor electric	h-ut	1,0283	35,00	35,99
7.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,2940	25,00	7,35

8.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,0040	550,00	552,21
9.	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0234	450,00	10,53
10.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,4142	450,00	186,38
11.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,1240	450,00	55,80
12.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	3,5520	25,00	88,80
13.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0741	125,00	9,27
14.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	4,5264	25,00	113,16
15.	2952270004100	Stanta sau foarfeca electrica de taiat otel beton	h-ut	0,2478	35,00	8,68
16.	2952270004250	Masina automata de taiat si indreptat otel beton	h-ut	0,1610	25,00	4,03
17.	2952270006600	Troliu cu act. electrica	h-ut	0,0743	35,00	2,60
18.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	2,4320	68,00	165,38
19.	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,0609	550,00	33,50
20.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,3250	450,00	146,25
21.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,4912	450,00	221,04
Total utilaje de construcții						3 437,92

Total	lei	104 306,7 3
Asigurarea sociala si medicala	24 %	5 151,67
Cheltuieli de transport	7 %	5 558,25
Total		115 016,6 5
Cheltuieli de regie	14,5 %	16 677,41
Total		131 694,0 6
Beneficiu de deviz	6 %	7 901,64
Total		139 595,7 0
TVA	20 %	27 919,14

Total deviz:

**167 514,8
4**

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

**Obiect Amenajarea zonei de parc str.Chisinaului Investitor
intersectie str. P.Ungureanu or. Cricova
mun.Chisinau pe teren cu nr. cadastral**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Podul nr.1.				
		1.1. Fundatii				
1	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			1 237,50
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	550,00	1 237,50
		<i>Total</i>	lei			123,75
2	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km Greutatea specifica a solului 1.6T/m3.	t			13,82
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307	450,00	13,82
		<i>Total</i>	lei			221,04
3	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			210,60
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	80,00	28,80
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	450,00	1,80
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	450,00	180,00
		<i>Total</i>	lei			21,06
4	TsC50B k=6	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II Коэффициент к трудозатратам=6,0000 Коэффициент к материалам=6,0000 Коэффициент к машинам=6,0000	100 m3			410,40
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0120	450,00	32,40
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,1400	450,00	378,00
		<i>Total</i>	lei			41,04
5	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			1 127,54
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	550,00	1 127,54
		<i>Total</i>	lei			146,58
6	TsA05B1	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind peste 1,00 m latime , executata cu taluz inclinat , fara sprijiniri, pina la 6 m adincime, cu evacuare manuala la fundatii, subsoluri, canale etc., in pamint cu umiditate naturala adincimea sapaturii 0-2 m teren mijlociu.	m3			130,40
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,6300	80,00	130,40
		<i>Total</i>	lei			652,00
7	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor	m3			14,40
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	80,00	14,40
		<i>Total</i>	lei			72,00
8	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer	100 m3			490,46

1	2	3	4	5	6	7
		pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm				
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	450,00	490,46
		<i>Total</i>	lei			63,76
9	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv	100 m3			941,39
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	80,00	705,61
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300	25,00	235,78
		<i>Total</i>	lei			169,45
10	TsC54C	Strat de fundatie din din pietris pentru pat de fundatie	m3			729,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	80,00	79,20
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	450,00	517,50
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	10,50	1,05
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	125,00	26,25
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	250,00	105,00
		<i>Total</i>	lei			437,40
11	CB03A	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			135,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	80,00	8,00
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,9500	94,60	89,87
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	28,00	1,40
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	34,00	2,72
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,0900	164,00	14,76
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	4 500,00	15,75
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	4 500,00	2,25
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	6,20	0,74
		<i>Total</i>	lei			2 682,79
12	CC01A3	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere centralizate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv	kg			20,44
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	94,60	3,78
	2710602400000	Otel beton PC 52 diam mai mic sau egal cu 8 mm	kg	1,0150	16,00	16,24
	2940340004000	Masina de fasonat otel beton cu motor electric	h-ut	0,0083	35,00	0,29
	2952270004100	Stanta sau foarfeca electrica de taiat otel beton	h-ut	0,0020	35,00	0,07
	2952270004250	Masina automata de taiat si indreptat otel beton	h-ut	0,0013	25,00	0,03
	2952270006600	Troliu cu act. electrica	h-ut	0,0006	35,00	0,02
		<i>Total</i>	lei			1 111,83
13	CC01B1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv	kg			19,52
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0330	94,60	3,12
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	16,00	16,40
		<i>Total</i>	lei			7 884,86
14	CA03B	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3			1 818,30
	7123010010200	Betonist	h-om	3,5500	94,60	335,83
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	80,00	32,00
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,0250	0,00	0,00
	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	284,0000	2,40	691,82
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7600	380,00	293,10
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7000	450,00	319,73
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	10,50	3,08
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	125,00	7,13
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0180	450,00	8,10
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	25,00	15,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	450,00	112,50

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			1 090,98
15	CA03L	Beton simplu turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform art. CA01 si turnarea cu pompa pe verticala (adincime) pina la 10 m inclusiv si pe orizontala pina la 15 m inclusiv, beton armat clasa C20/25 XC1 XF3 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0200	m3			1 666,77
	7123010010200	Betonist	h-om	0,7000	94,60	66,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	80,00	4,00
	2663102100000	Beton C20/25 XC1 XF3	m3	1,0250	1 450,00	1 515,97
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	10,50	1,07
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,1400	25,00	3,50
	2410520006800	Autopompa	h-ut	0,0800	950,00	76,00
		<i>Total</i>	lei			11 667,36
		1.2. Constructii din metal				
16	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare Tevi D114mm*2mm	t			30 435,20
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	35,0000	94,60	3 311,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,0000	80,00	400,00
	2811106301200	Elemente metalice Tevi D114mm*2mm	kg	1 020,0000	26,00	26 520,00
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,4500	54,00	24,31
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	6,5000	1,10	7,14
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	6,5000	1,20	7,81
	2874115883700	Saiba M 20	buc	6,5000	0,80	5,20
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0650	54,00	3,52
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1000	18,00	1,80
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	2,0000	35,00	70,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,4500	4,20	1,90
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,1500	550,00	82,51
		<i>Total</i>	lei			12 356,69
17	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,0100	kg			62,92
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	94,60	19,87
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,0400	35,00	36,76
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	6,00	0,12
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	54,00	0,55
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	68,00	5,44
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100	18,00	0,18
		<i>Total</i>	lei			1 912,67
18	CN26A	Vopsitorii cu grunt tip Gamma Colori aplicate la pozitie, intr-un strat, pe suprafata constructiilor metalice ale copertinei	t			1 623,15
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	7,3000	94,60	690,59
	2430226103294	Grunt tip Gama Color	kg	8,6000	59,00	507,39
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	19,8000	6,20	122,76
	2862306829942	Perie de sirma	buc	1,9000	45,00	85,49
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	2,9500	61,00	179,95
	2320166200676	White spirit	kg	1,3200	28,00	36,97
		<i>Total</i>	lei			659,00
19	CN26A	Vopsitorii cu cu vopsea tip Hammerite metal point aplicate la pozitie, intr-un strat, pe suprafata constructiilor metalice ale copertinei. Hirtir de slefuit si perie se exclud	t			3 109,11
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	7,3000	94,60	690,59
	2430226103230	vopsea tip Hammerite metal poin	kg	8,6000	256,00	2 201,60
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	2,9500	61,00	179,95
	2320166200676	White spirit	kg	1,3200	28,00	36,97
		<i>Total</i>	lei			1 262,30
20	CG42A	Pardoseli din scinduri groase de rasinoase, geluite, sectiune 100x60(h) mm, impregnare	m2			435,47

1	2	3	4	5	6	7
		cu lignoleum aplicat in 2 straturi, amplasate la exterior. pe talpi din grinzi din otel. Grinzile se exclud Cuile se exclud buloane de prindere 84buc M14 L=150mm norma 8.6buc/m2				
	7124010010750	Dulgher 5	h-om	0,8000	94,60	75,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	80,00	8,00
	85453000	buloane de prindere M14 L=150mm	buc	8,6000	8,20	70,52
	20101029042121	Dulapuri (scanduri groase) de rasini -60mm, L=4-6m	m3	0,0612	4 500,00	275,42
	2414147327483	Lignolineum	kg	0,1000	51,00	5,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,00	0,75
		<i>Total</i>	lei			4 267,59
		2. Podul nr.2.				
		2.1. Fundatii				
21	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			1 127,52
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	550,00	1 127,52
		<i>Total</i>	lei			281,88
22	TsA05B1	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind peste 1,00 m latime , executata cu taluz inclinat , fara sprijiniri, pina la 6 m adincime, cu evacuare manuala la fundatii, subsoluri, canale etc., in pamint cu umiditate naturala adincimea sapaturii 0-2 m teren mijlociu.	m3			130,40
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,6300	80,00	130,40
		<i>Total</i>	lei			652,00
23	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor	m3			14,40
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	80,00	14,40
		<i>Total</i>	lei			72,00
24	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			490,48
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	450,00	490,48
		<i>Total</i>	lei			122,62
25	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3			941,33
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	80,00	705,60
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300	25,00	235,73
		<i>Total</i>	lei			282,40
26	TsC54C	Strat de fundatie din din pietris pentru pat de fundatie	m3			729,01
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	80,00	79,20
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	450,00	517,50
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	10,50	1,06
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	125,00	26,26
	2592270004021	Compactator pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	250,00	105,00
		<i>Total</i>	lei			510,31
27	CB03A	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzinetai, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			135,49

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	80,00	8,00
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,9500	94,60	89,87
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	28,00	1,40
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	34,00	2,72
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,0900	164,00	14,76
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	4 500,00	15,75
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	4 500,00	2,25
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	6,20	0,74
		<i>Total</i>	lei			2 926,67
28	CC01A3	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere centralizate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv	kg			20,44
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	94,60	3,78
	2710602400000	Otel beton PC 52 diam mai mic sau egal cu 8 mm	kg	1,0150	16,00	16,24
	2940340004000	Masina de fasonat otel beton cu motor electric	h-ut	0,0083	35,00	0,29
	2952270004100	Stanta sau foarfeca electrica de taiat otel beton	h-ut	0,0020	35,00	0,07
	2952270004250	Masina automata de taiat si indreptat otel beton	h-ut	0,0013	25,00	0,03
	2952270006600	Troliu cu act. electrica	h-ut	0,0006	35,00	0,02
		<i>Total</i>	lei			1 111,83
29	CC01B1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv	kg			19,52
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0330	94,60	3,12
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	16,00	16,40
		<i>Total</i>	lei			9 257,24
30	CA03B	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3			1 818,37
	7123010010200	Betonist	h-om	3,5500	94,60	335,83
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	80,00	32,00
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,0250	0,00	0,00
	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	284,0000	2,40	691,83
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7600	380,00	293,14
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7000	450,00	319,76
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	10,50	3,09
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	125,00	7,13
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0180	450,00	8,10
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	25,00	15,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	450,00	112,50
		<i>Total</i>	lei			1 272,86
31	CA03L	Beton simplu turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform art. CA01 si turnarea cu pompa pe verticala (adincime) pina la 10 m inclusiv si pe orizontala pina la 15 m inclusiv, beton armat clasa C20/25 XC1 XF3 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0200	m3			1 666,77
	7123010010200	Betonist	h-om	0,7000	94,60	66,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	80,00	4,00
	2663102100000	Beton C20/25 XC1 XF3	m3	1,0250	1 450,00	1 515,97
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	10,50	1,07
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,1400	25,00	3,50
	2410520006800	Autopompa	h-ut	0,0800	950,00	76,00
		<i>Total</i>	lei			13 000,77
		2.2. Pod nr.2				
32	CB03A	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			135,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	80,00	8,00
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,9500	94,60	89,87
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	28,00	1,40
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	34,00	2,72

1	2	3	4	5	6	7
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,0900	164,00	14,76
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	4 500,00	15,75
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	4 500,00	2,25
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	6,20	0,74
		<i>Total</i>	lei			4 911,66
33	CB12A	Sustineri din grinzi metalice extensibile GE 1 (3-5 m) de inventar pentru turnarea grinzilor monolite izolate, a planseelor cu grinzi monolite si a placilor drepte cu sarcina totala asupra cofrajelor de cel mult 500 DaN/mp (500 kgf/mp), sustineri la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, grinzile fiind rezemate pe popi metalici montati la distanta de 1 m interax	m2			72,40
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,5200	94,60	49,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	80,00	14,40
	2811236310187	Grinzi GE 1	kg	0,1100	26,00	2,86
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0001	4 500,00	0,45
	2922140006707	Macara	h-ut	0,0100	550,00	5,50
		<i>Total</i>	lei			1 527,64
34	CC01A3	Armatari din otel beton PC 52 fasonate in ateliere centralizate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv	kg			20,44
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	94,60	3,78
	2710602400000	Otel beton PC 52 diam mai mic sau egal cu 8 mm	kg	1,0150	16,00	16,24
	2940340004000	Masina de fasonat otel beton cu motor electric	h-ut	0,0083	35,00	0,29
	2952270004100	Stanta sau foarfeca electrica de taiat otel beton	h-ut	0,0020	35,00	0,07
	2952270004250	Masina automata de taiat si indreptat otel beton	h-ut	0,0013	25,00	0,03
	2952270006600	Troliu cu act. electrica	h-ut	0,0006	35,00	0,02
		<i>Total</i>	lei			308,62
35	CC01B1	Armatari din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv	kg			19,52
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0330	94,60	3,12
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	16,00	16,40
		<i>Total</i>	lei			12 890,24
36	CA03L	Beton simplu turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform art. CA01 si turnarea cu pompa pe verticala (adincime) pina la 10 m inclusiv si pe orizontala pina la 15 m inclusiv, beton armat clasa C20/25 XC1 XF3 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0200	m3			1 666,77
	7123010010200	Betonist	h-om	0,7000	94,60	66,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	80,00	4,00
	2663102100000	Beton C20/25 XC1 XF3	m3	1,0250	1 450,00	1 515,98
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	10,50	1,07
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,1400	25,00	3,50
	2410520006800	Autopompa	h-ut	0,0800	950,00	76,00
		<i>Total</i>	lei			8 333,84

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Amenajarea zonei de parc
str.Chisinaului intersectie str.
P.Ungureanu or. Cricova
mun.Chisinau pe teren cu nr.
cadastral 3156106.391**

Formular Nr.7
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 25/02-2025-SA,C scena
Scena**

Valoarea de deviz 135 077,21 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Fundatii				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	1,1200	1 127,50	1 262,80
2	TsA05B1	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind peste 1,00 m latime , executata cu taluz inclinat , fara sprijiniri, pina la 6 m adincime, cu evacuare manuala la fundatii, subsoluri, canale etc., in pamint cu umiditate naturala adincimea sapaturii 0-2 m teren mijlociu.	m3	10,0000	130,40	1 304,00
3	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor	m3	65,0000	14,40	936,00
4	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	0,4700	490,51	230,54
5	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de	100	1,1200	941,35	1 054,31

1	2	3	4	5	6	7
		150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv	m3			
6	TsC54C	Strat de fundatie din din pietris pentru pat de fundatie	m3	2,1800	729,00	1 589,22
7	CB03A	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	122,6700	142,19	17 442,08
8	CC01A3	Armatari din otel beton PC 52 fasonate in ateliere centralizate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv	kg	176,7000	20,45	3 613,69
9	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp d5-200*200	kg	348,1000	31,37	10 921,32
10	CA03B	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3	5,6000	1 843,32	10 322,61
11	CA03L	Beton simplu turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform art. CA01 si turnarea cu pompa pe verticala (adincime) pina la 10 m inclusiv si pe orizontala pina la 15 m inclusiv, beton armat clasa C20/25 XC1 XF3 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0200	m3	21,0000	1 666,77	35 002,09
		<i>Total</i>	lei			83 678,66
		Total Fundatii Inclusiv salariu				83 678,66 20 868,19

		Total	lei			83 678,66
		Asigurarea sociala si medicala	24 %			5 008,37

1	2	3	4	5	6	7
		Cheltuieli de transport	7 %			4 057,75
		Total				92 744,78
		Cheltuieli de regie	14,5 %			13 447,99
		Total				106 192,77
		Beneficiu de deviz	6 %			6 371,57
		Total				112 564,34
		TVA	20 %			22 512,87
		Total deviz: Inclusiv salariu				135 077,21

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Amenajarea zonei de parc
str.Chisinaului intersectie str.
P.Ungureanu or. Cricova
mun.Chisinau pe teren cu nr.
cadastral 3156106.391**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 25/02-2025-SA,C scena Scena

Valoarea de deviz 135 077,21 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 25/02-2025-SA,C scena:				

Manopera:

1.	7123010010200	Betonist	h-om	34,5800	94,60	3 271,27
2.	7123020011140	Fierar beton	h-om	20,9920	94,60	1 985,84
3.	71240100107001	Dulgher	h-om	116,5365	94,60	11 024,35

4.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	40,0366	80,00	3 202,93
5.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	17,2975	80,00	1 383,80
		Total manopera				20 868,19

Materiale:

1.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	2,5070	450,00	1 128,15
2.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	3,9788	450,00	1 790,46
3.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	4,3198	380,00	1 641,52
4.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0613	4 500,00	275,85
5.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,4293	4 500,00	1 931,85
6.	2010237318750	Distantieri	buc	104,4300	0,80	83,54
7.	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	11,0403	164,00	1 810,61
8.	2320187315789	Decofrol	kg	14,7204	62,00	912,66
9.	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	1 614,2560	2,40	3 874,21
10.	2663102100000	Beton C20/25 XC1 XF3	m3	21,9555	1 450,00	31 835,48
11.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	5,8261	0,00	0,00
12.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,7405	16,00	27,85
13.	2710602400000	Otel beton PC 52 diam mai mic sau egal cu 8 mm	kg	179,3505	16,00	2 869,61
14.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	6,1335	28,00	171,74
15.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	3,4810	28,00	97,47
16.	2873122004100	Plase sudate 5-200*200	kg	351,5810	26,00	9 141,11
17.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	9,8136	34,00	333,66
18.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	3,7904	10,50	39,80
19.	4100126202818	Apa	m3	0,2180	10,50	2,29
		Total materiale de constructii				57 967,86

Utilaje de constructii:

1.	2410520006800	Autopompa	h-ut	1,6800	950,00	1 596,00
2.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,9156	250,00	228,90
3.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,4578	125,00	57,22
4.	2922140007000	Macara	h-ut	0,2089	550,00	114,90
5.	2940340004000	Masina de fasonat otel beton cu motor electric	h-ut	1,4666	35,00	51,33
6.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2960	550,00	1 262,80
7.	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,1008	450,00	45,36
8.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,5123	450,00	230,54
9.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	6,3000	25,00	157,50
10.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,3192	125,00	39,90
11.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,5616	25,00	264,04
12.	2952270004100	Stanta sau foarfeca electrica de taiat otel beton	h-ut	0,3534	35,00	12,37
13.	2952270004250	Masina automata de taiat si indreptat otel beton	h-ut	0,2297	35,00	8,04
14.	2952270006600	Troliu cu act. electrica	h-ut	0,1060	35,00	3,71
15.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	1,4000	550,00	770,00
		Total utilaje de constructii				4 842,61

Total	lei	83 678,66
Asigurarea sociala si medicala	24 %	5 008,37

Cheltuieli de transport	7 %	4 057,75
Total		92 744,78
Cheltuieli de regie	14,5 %	13 447,99
Total		106 192,77
Beneficiu de deviz	6 %	6 371,57
Total		112 564,34
TVA	20 %	22 512,87
Total deviz:		135 077,21

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

**Obiect Amenajarea zonei de parc str.Chisinaului Investitor
intersecție str. P.Ungureanu or. Cricova
mun.Chisinau pe teren cu nr. cadastral
3156106.391**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Fundatii				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în depozit teren catg. II	100 m3			1 127,50
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	550,00	1 127,50
		<i>Total</i>	lei			1 262,80
2	TsA05B1	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind peste 1,00 m latime , executata cu taluz inclinat , fara sprijiniri, pina la 6 m adincime, cu evacuare manuala la fundatii, subsoluri, canale etc., in pamint cu umiditate naturala adincimea sapaturii 0-2 m teren mijlociu.	m3			130,40
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,6300	80,00	130,40
		<i>Total</i>	lei			1 304,00
3	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi,	m3			14,40

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	80,00	14,40
		<i>Total</i>	lei			936,00
4	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			490,51
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	450,00	490,51
		<i>Total</i>	lei			230,54
5	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv	100 m3			941,35
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	80,00	705,60
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300	25,00	235,75
		<i>Total</i>	lei			1 054,31
6	TsC54C	Strat de fundatie din din pietris pentru pat de fundatie	m3			729,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	80,00	79,20
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	450,00	517,50
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	10,50	1,05
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	125,00	26,25
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	250,00	105,00
		<i>Total</i>	lei			1 589,22
7	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzinetai, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			142,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	80,00	8,00
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,9500	94,60	89,87
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	28,00	1,40
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	34,00	2,72
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,0900	164,00	14,76
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	4 500,00	15,75
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	4 500,00	2,25
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	62,00	7,44
		<i>Total</i>	lei			17 442,08
8	CC01A3	Armatari din otel beton PC 52 fasonate in ateliere centralizate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv	kg			20,45
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	94,60	3,78
	2710602400000	Otel beton PC 52 diam mai mic sau egal cu 8 mm	kg	1,0150	16,00	16,24
	2940340004000	Masina de fasonat otel beton cu motor electric	h-ut	0,0083	35,00	0,29
	2952270004100	Stanta sau foarfeca electrica de taiat otel beton	h-ut	0,0020	35,00	0,07
	2952270004250	Masina automata de taiat si indreptat otel beton	h-ut	0,0013	35,00	0,05
	2952270006600	Troliu cu act. electrica	h-ut	0,0006	35,00	0,02
		<i>Total</i>	lei			3 613,69
9	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp d5-200*200	kg			31,37
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	94,60	3,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	80,00	0,40
	2873122004100	Plase sudate 5-200*200	kg	1,0100	26,00	26,26
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	16,00	0,08
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	28,00	0,28
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,80	0,24
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	550,00	0,33
		<i>Total</i>	lei			10 921,32
10	CA03B	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie,	m3			1 843,32

1	2	3	4	5	6	7
		scoabe)=1,0150				
	7123010010200	Betonist	h-om	3,5500	94,60	335,83
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	80,00	32,00
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,0250	0,00	0,00
	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	284,0000	2,40	691,82
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7600	380,00	293,13
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7000	450,00	319,73
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	10,50	3,09
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	125,00	7,13
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0180	450,00	8,10
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	25,00	15,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	550,00	137,50
		<i>Total</i>	lei			10 322,61
11	CA03L	Beton simplu turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform art. CA01 si turnarea cu pompa pe verticala (adincime) pina la 10 m inclusiv si pe orizontala pina la 15 m inclusiv, beton armat clasa C20/25 XC1 XF3 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0200	m3			1 666,77
	7123010010200	Betonist	h-om	0,7000	94,60	66,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	80,00	4,00
	2663102100000	Beton C20/25 XC1 XF3	m3	1,0250	1 450,00	1 515,98
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	10,50	1,07
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,1400	25,00	3,50
	2410520006800	Autopompa	h-ut	0,0800	950,00	76,00
		<i>Total</i>	lei			35 002,09

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Amenajarea zonei de parc
str.Chisinaului intersectie str.
P.Ungureanu or. Cricova
mun.Chisinau pe teren cu nr.
cadastral 3156106.391**

Formular Nr.7
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № № 25/02-C Scena Skateboarding

Valoarea de deviz 2 927 331,06 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Terasamente				
1	TsC20B1	Sapatura mecanica in profile mixte, executata cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m si imprastierea lui, in teren catg. III Scoaterea solului fertil	100 m3	8,2000	945,00	7 749,00
2	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	8,2000	1 237,50	10 147,50
3	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km Depozitarea pe loc a solului fertil.Depozitarea pe teriutoriul parcului	t	1 312,0000	10,44	13 697,28
4	TsC20B1	Sapatura mecanica in profile mixte, executata cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m si imprastierea lui, in teren catg. III Scoaterea solului fertil	100 m3	8,2000	945,00	7 749,00
5	TsC18B1	Sapatura mecanica cu bobcat pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului	100 m3	1,2500	1 233,00	1 541,25

1	2	3	4	5	6	7
		pina la 10 m, in teren catg. 2 Formarea casetelor drumurilor si trotuarelor				
6	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II Sol din cariera	100 m3	1,3800	1 237,50	1 707,75
7	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km Soli nsuficient pentru sistematizare	t	220,8000	13,82	3 050,37
8	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	1,3800	210,59	290,61
9	TsC50B k=10	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II Коэффициент к трудозатратам=10,0000 Коэффициент к материалам=10,0000 Коэффициент к машинам=10,0000	100 m3	1,3800	684,00	943,92
10	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II Adaos de pamint din cel extras si cel adus din cariera pentru sistematizarea la cote de proiect a drumurilor terenurilor	100 m3	2,5000	1 985,50	4 963,75
11	TsD7A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv grad. compact. 92-94%	100 m3	9,7500	5 191,70	50 619,08
12	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II Incarcarea solului vegetal din depozit local	100 m3	8,2000	1 237,50	10 147,50

1	2	3	4	5	6	7
13	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km Depozitarea pe loc a solului fertil. Transportarea si repartizarea prin parc a solului vegetal	t	1 312,0000	10,44	13 697,28
14	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II Incarcarea solului vegetal din depozit local	100 m3	3,0500	1 237,50	3 774,38
15	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	488,0000	17,23	8 410,68
16	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	3,0500	210,60	642,33
17	TsC50B k=10	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II Коэффициент к трудозатратам=10,0000 Коэффициент к материалам=10,0000 Коэффициент к машинам=10,0000	100 m3	3,0500	684,00	2 086,20
		<i>Total</i>	lei			141 217,88
		Total Terasamente Inclusiv salariu				141 217,88 4 082,18
		2. Pregatirea platformei				
18	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II Incarcarea in cariera a solului coeziv pentru umpluturi si formarea denivelarilor de teren (Coeficient 1.7t/m3)	100 m3	7,8000	1 237,50	9 652,50
19	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km Greutatea specifica a solului 1.7T/m3.	t	1 326,0000	13,82	18 318,69

1	2	3	4	5	6	7
20	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	7,8000	210,60	1 642,68
21	TsC50B k=6	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II Коэффициент к трудозатратам=6,0000 Коэффициент к материалам=6,0000 Коэффициент к машинам=6,0000	100 m3	7,8000	410,40	3 201,12
22	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II Sapaturi sub elementele verticale	100 m3	3,2100	1 127,50	3 619,28
23	TsA05B1	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind peste 1,00 m latime , executata cu taluz inclinat , fara sprijiniri, pina la 6 m adincime, cu evacuare manuala la fundatii, subsoluri, canale etc., in pamint cu umiditate naturala adincimea sapaturii 0-2 m teren mijlociu.	m3	32,0000	130,40	4 172,80
24	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor	m3	32,0000	14,40	460,80
25	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	3,2100	490,50	1 574,50
26	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	3,4100	1 035,65	3 531,57
		<i>Total</i>	lei			46 173,94
		Total Pregatirea platformei Inclusiv salariu				46 173,94 7 264,34

1	2	3	4	5	6	7
		3. Constructia Skateboardingului				
27	TsC54A	Strat de fundatie din nisip argilos denivelari Nisipul se exclude	m3	20,0000	204,30	4 086,00
28	DA19A	Strat de protectie a betonului polietilen 200 microni	m2	1 600,0000	10,45	16 723,84
29	CB03A	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzinetai, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	835,3000	135,49	113 178,14
30	CA03B	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3	160,0000	1 812,63	290 020,27
31	CG48A	Pardoseli de beton armat cu strat superior consolidat grosime 20 cm. C30\37. , (Finisare electroterizata a betonului) Armatura d10 A500 si d8 A500 24028.72kg Norma 12.99kg/m2(Plansa 60C) Materiale marunte (pelicula polietilena, apa)=1,0200	m2	1 600,0000	666,38	1 066 215,35
32	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	110,0000	46,72	5 139,09
33	RpAr6A	Purjarea, curatarea si umplerea rosturilor cu mastic bituminos: canal 10x35h mm	m	110,0000	44,45	4 889,50
		<i>Total</i>	lei			1 500 252,19
		Total Constructia Skateboardingului Inklusiv salariu				1 500 252,19 251 527,59
		4. Constructii din metal (Plansa 115)				
34	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare	t	2,8000	52 874,50	148 048,60

1	2	3	4	5	6	7
35	CN26A	Vopsitorii cu grunt tip Gamma Colori aplicate la pozitie, intr-un strat, pe suprafata constructiilor metalice ale copertinei	t	2,8000	1 631,65	4 568,62
36	CN26A	Vopsitorii cu cu vopsea tip Hammerite metal point aplicate la pozitie, intr-un strat, pe suprafata constructiilor metalice ale copertinei. Hirtir de slefuit si perie se exclud	t	2,8000	3 367,09	9 427,85
		<i>Total</i>	lei			162 045,07
		Total Constructii din metal (Plansa 115) Inclusiv salariu				162 045,07 14 258,04

		Total	lei	1 849 689,08
		Asigurarea sociala si medicala	24 %	66 511,72
		Cheltuieli de transport	7 %	93 721,38
		Total		2 009 922,18
		Cheltuieli de regie	14,5 %	291 438,72
		Total		2 301 360,90
		Beneficiu de deviz	6 %	138 081,65
		Total		2 439 442,55
		TVA	20 %	487 888,51
		Total deviz: Inclusiv salariu		2 927 331,06

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Amenajarea zonei de parc
str.Chisinaului intersectie str.
P.Ungureanu or. Cricova
mun.Chisinau pe teren cu nr.**

Formular Nr.3

Deviz local de resurse № № 25/02-2025-SA,C scena Scena

Valoarea de deviz 2 927 331,06 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № № 25/02-2025-SA,C scena:				

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	599,9000	94,60	56 750,54
2.	71240100107001	Dulgher	h-om	793,5350	94,60	75 068,41
3.	7129020012800	Pavator	h-om	54,4000	94,60	5 146,24
4.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	40,8800	94,60	3 867,24
5.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	98,0000	94,60	9 270,80
6.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	166,2315	80,00	13 298,52
7.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	161,5300	80,00	12 922,40
8.	9310060019930	Muncitor	h-om	1 260,1000	80,00	100 808,00
		Total manopera				277 132,15

Materiale:

1.	10119951	Mastic bituminos	kg	38,5000	14,50	558,25
2.	1411122201752	Piatra sparta fractie 16-31.5	m3	1,1421	450,00	513,94
3.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	113,6800	450,00	51 156,00
4.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	123,4240	380,00	46 901,12
5.	1711217329883	Material polietilena 200 microni	m	1 164,8000	9,50	11 065,60
6.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	16,5200	61,00	1 007,72
7.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,4176	4 500,00	1 879,20
8.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	2,9236	4 500,00	13 156,20
9.	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	75,1770	164,00	12 329,03
10.	2320166200676	White spirit	kg	7,3920	28,00	206,98
11.	2320187315789	Decofrol	kg	100,2360	6,20	621,46
12.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,2800	18,00	5,04
13.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1820	54,00	9,83
14.	2430117326845	Lac-retinerea apei MASTERKURE-113	l	244,8000	136,00	33 292,80
15.	2430226100802	Grund poliuretan ELASTPOLIMER-110	l	6,2016	64,00	396,90
16.	2430226103230	vopsea tip Hammerite metal poin	kg	24,0800	286,00	6 886,88
17.	2430226103294	Grunt tip Gama Color	kg	24,0800	58,00	1 396,64
18.	2524217304418	Banda din polietilena flexibila	m2	42,4320	14,00	594,05
19.	2524217304419	Banda din polietilena cu strat lipicios A50	m	930,2400	8,20	7 627,97
20.	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	46 121,6000	2,40	110 691,84
21.	26511221004022	Ciment M-400	kg	7 344,0000	2,40	17 625,60
22.	2663102100000	Beton clasa 30/37	m3	331,2960	1 550,00	513 508,80
23.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	166,4600	0,00	0,00
24.	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg.	buc	0,3850	2 450,00	943,25

		d=400 mm				
25.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	55,4400	6,20	343,73
26.	2682117345590	Snur pentru compactare din polietilena continui D-10mm	m	473,2800	9,20	4 354,18
27.	2682117345591	Obturator din material plastic MASTEP LEX 474	kg	31,3344	62,00	1 942,73
28.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	41,7650	28,00	1 169,42
29.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	5,6000	35,00	196,00
30.	2811106301242	Elemente metalice Balustrade	kg	2 856,0000	48,00	137 088,00
31.	2862306829942	Perie de sirma	buc	5,3200	54,00	287,28
32.	2872122005458	Armatura D10 A500 si d8A500	kg	21 199,680 0	16,00	339 194,88
33.	2873122000752	Piese inglobate	kg	84,8640	35,00	2 970,24
34.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	66,8240	34,00	2 272,02
35.	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	1,2600	54,00	68,04
36.	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	18,2000	1,20	21,84
37.	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	18,2000	1,00	18,20
38.	2874115883700	Saiba M 20	buc	18,2000	0,80	14,56
39.	2881116002697	Disc din diamant D-350 mm	buc	6,5280	2 450,00	15 993,60
40.	4011106202741	Energie electrica	kw	1,2600	4,20	5,29
41.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	4,4000	10,50	46,20
42.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	47,0960	10,50	494,51
43.	4100126202818	Apa	m3	2,0000	10,50	21,00
		Total materiale de constructii				1 338 876,8 2

Utilaje de constructii:

1.	2410520006800	Autopompa	h-ut	26,2400	950,00	24 928,00
2.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	8,4000	250,00	2 100,00
3.	28752774100001	Compresor	h-ut	1,8700	125,00	233,75
4.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	4,2000	125,00	525,00
5.	2932110004424	Tractor T-25 pentru stramutarea cazanului si compresorului	h-ut	4,4000	450,00	1 980,00
6.	2940340004215	Masini pentru lucrari de finisare cu beton	h-ut	65,6000	35,00	2 296,00
7.	2940420007694	Dispozitiv de taiat rosturi puterea 9,6 kw (13c.p)	h-ut	19,2000	35,00	672,00
8.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	3,2000	18,00	57,60
9.	2952220000004	Autogudronator	h-ut	2,0900	550,00	1 149,50
10.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	9,0250	550,00	4 963,75
11.	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	84,8445	550,00	46 664,48
12.	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	3,2000	35,00	112,00
13.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	70,9980	550,00	39 048,91
14.	2952260003540	Buldozer	h-ut	2,8800	450,00	1 296,00
15.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	6,9239	450,00	3 115,75
16.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	52,0860	450,00	23 438,70
17.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	96,0000	25,00	2 400,00
18.	2952270003103	Vibrator	h-ut	32,3200	25,00	808,00
19.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	9,1200	25,00	228,00
20.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	32,1563	35,00	1 125,47
21.	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	32,3400	35,00	1 131,90

22.	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,4200	550,00	231,00
23.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	40,0000	450,00	18 000,00
24.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	127,0540	450,00	57 174,30
		Total utilaje de construcții				233 680,11

Total	lei	1 849 689,08
Asigurarea sociala si medicala	24 %	66 511,72
Cheltuieli de transport	7 %	93 721,38
Total		2 009 922,18
Cheltuieli de regie	14,5 %	291 438,72
Total		2 301 360,90
Beneficiu de deviz	6 %	138 081,65
Total		2 439 442,55
TVA	20 %	487 888,51
Total deviz:		2 927 331,06

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

**Obiect Amenajarea zonei de parc str.Chisinaului Investitor
intersecție str. P.Ungureanu or. Cricova
mun.Chisinau pe teren cu nr. cadastral
3156106.391**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Terasamente				
1	TsC20B1	Sapatura mecanica in profile mixte, executata cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10	100 m3			945,00

1	2	3	4	5	6	7
		m si imprastierea lui, in teren catg. III Scoaterea solului fertil				
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	2,1000	450,00	945,00
		Total	lei			7 749,00
2	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			1 237,50
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	550,00	1 237,50
		Total	lei			10 147,50
3	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km Depozitarea pe loc a solului fertil. Depozitarea pe teritoriul parcului	t			10,44
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	450,00	10,44
		Total	lei			13 697,28
4	TsC20B1	Sapatura mecanica in profile mixte, executata cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m si imprastierea lui, in teren catg. III Scoaterea solului fertil	100 m3			945,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	2,1000	450,00	945,00
		Total	lei			7 749,00
5	TsC18B1	Sapatura mecanica cu bobcat pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 Formarea casetelor drumurilor si trotuarelor	100 m3			1 233,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	2,7400	450,00	1 233,00
		Total	lei			1 541,25
6	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II Sol din cariera	100 m3			1 237,50
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	550,00	1 237,50
		Total	lei			1 707,75
7	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km Soli nsuficient pentru sistematizare	t			13,82
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307	450,00	13,82
		Total	lei			3 050,37
8	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			210,59
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	80,00	28,80
	1411122201752	Piatra sparta fractie 16-31.5	m3	0,0040	450,00	1,79
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	450,00	180,00
		Total	lei			290,61
9	TsC50B k=10	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II Коэффициент к трудозатратам=10,0000 Коэффициент к материалам=10,0000 Коэффициент к машинам=10,0000	100 m3			684,00
	1411122201752	Piatra sparta fractie 16-31.5	m3	0,0120	450,00	54,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,1400	450,00	630,00
		Total	lei			943,92
10	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II Adaos de pamint din cel extras si cel adus din cariera pentru sistematizarea la cote de proiect a drumurilor terenurilor	100 m3			1 985,50

1	2	3	4	5	6	7
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	550,00	1 985,50
		<i>Total</i>	lei			4 963,75
11	TsD7A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint necoeziv grad. compact. 92-94%	100 m3			5 191,70
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,0700	80,00	405,60
	2952240004004	Compactor auto cu ruloari pina la 12 tf	h-ut	8,7020	550,00	4 786,10
		<i>Total</i>	lei			50 619,08
12	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II Incarcarea solului vegetal din depozit local	100 m3			1 237,50
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	550,00	1 237,50
		<i>Total</i>	lei			10 147,50
13	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km Depozitarea pe loc a solului fertil. Transportarea si repartizarea prin parc a solului vegetal	t			10,44
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	450,00	10,44
		<i>Total</i>	lei			13 697,28
14	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II Incarcarea solului vegetal din depozit local	100 m3			1 237,50
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	550,00	1 237,50
		<i>Total</i>	lei			3 774,38
15	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			17,23
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	450,00	17,24
		<i>Total</i>	lei			8 410,68
16	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			210,60
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	80,00	28,80
	1411122201752	Piatra sparta fractie 16-31.5	m3	0,0040	450,00	1,80
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	450,00	180,00
		<i>Total</i>	lei			642,33
17	TsC50B k=10	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II Коэффициент к трудозатратам=10,0000 Коэффициент к материалам=10,0000 Коэффициент к машинам=10,0000	100 m3			684,00
	1411122201752	Piatra sparta fractie 16-31.5	m3	0,0120	450,00	54,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,1400	450,00	630,00
		<i>Total</i>	lei			2 086,20
		2. Pregatirea platformei				
18	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II Incarcarea in cariera a solului coeziv pentru umpluturi si formarea denivelarilor de teren (Coeficient 1.7t/m3)	100 m3			1 237,50
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	550,00	1 237,50

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			9 652,50
19	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km Greutatea specifica a solului 1.7T/m3.	t			13,82
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307	450,00	13,82
		<i>Total</i>	lei			18 318,69
20	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			210,60
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	80,00	28,80
	1411122201752	Piatra sparta fractie 16-31.5	m3	0,0040	450,00	1,80
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	450,00	180,00
		<i>Total</i>	lei			1 642,68
21	TsC50B k=6	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II Коэффициент к трудозатратам=6,0000 Коэффициент к материалам=6,0000 Коэффициент к машинам=6,0000	100 m3			410,40
	1411122201752	Piatra sparta fractie 16-31.5	m3	0,0120	450,00	32,40
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,1400	450,00	378,00
		<i>Total</i>	lei			3 201,12
22	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II Sapaturi sub elementele verticale	100 m3			1 127,50
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	550,00	1 127,50
		<i>Total</i>	lei			3 619,28
23	TsA05B1	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind peste 1,00 m latime , executata cu taluz inclinat , fara sprijiniri, pina la 6 m adincime, cu evacuare manuala la fundatii, subsoluri, canale etc., in pamint cu umiditate naturala adincimea sapaturii 0-2 m teren mijlociu.	m3			130,40
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,6300	80,00	130,40
		<i>Total</i>	lei			4 172,80
24	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor	m3			14,40
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	80,00	14,40
		<i>Total</i>	lei			460,80
25	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			490,50
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	450,00	490,50
		<i>Total</i>	lei			1 574,50
26	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3			1 035,65
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	80,00	705,60
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300	35,00	330,05
		<i>Total</i>	lei			3 531,57
		3. Constructia Skateboardingului				
27	TsC54A	Strat de fundatie din nisip argilos denivelari Nisipul se exclude	m3			204,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	80,00	72,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	10,50	1,05

1	2	3	4	5	6	7
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	125,00	26,25
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	250,00	105,00
		Total	lei			4 086,00
28	DA19A	Strat de protectie a betonului polietilen 200 micromi	m2			10,45
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0040	80,00	0,32
	7129020012800	Pavator	h-om	0,0340	94,60	3,22
	1711217329883	Material polietilena 200 micromi	m	0,7280	9,50	6,92
		Total	lei			16 723,84
29	CB03A	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzinetai, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			135,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	80,00	8,00
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,9500	94,60	89,87
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	28,00	1,40
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	34,00	2,72
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,0900	164,00	14,76
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	4 500,00	15,75
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	4 500,00	2,25
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	6,20	0,74
		Total	lei			113 178,14
30	CA03B	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3			1 812,63
	7123010010200	Betonist	h-om	3,5500	94,60	335,83
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	80,00	32,00
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,0250	0,00	0,00
	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	284,0000	2,40	691,82
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7600	380,00	293,13
	1421102200290	Pietris ciuruit spalate de mal 7-30 mm	m3	0,7000	450,00	319,72
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	10,50	3,09
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	25,00	1,42
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0180	450,00	8,10
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	25,00	15,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	450,00	112,50
		Total	lei			290 020,27
31	CG48A	Pardoseli de beton armat cu strat superior consolidat grosime 20 cm. C30/37, (Finisare electroperizata a betonului) Armatura d10 A500 si d8 A500 24028.72kg Norma 12.99kg/m2(Plansa 60C) Materiale marunte (pelicula polietilena, apa)=1,0200	m2			666,38
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,7800	80,00	62,40
	2663102100000	Beton clasa 30/37	m3	0,2030	1 550,00	320,94
	2872122005458	Armatura D10 A500 si d8A500	kg	12,9900	16,00	212,00
	26511221004022	Ciment M-400	kg	4,5000	2,40	11,02
	2873122000752	Piese inglobate	kg	0,0520	35,00	1,86
	2524217304418	Banda din polietilena flexibila	m2	0,0260	14,00	0,37
	2430117326845	Lac-retinerea apei MASTERKURE-113	l	0,1500	136,00	20,81
	2430226100802	Grund poliuretana ELASTPOLIMER-110	l	0,0038	64,00	0,25
	2682117345590	Snur pentru compactare din polietilena continui D-10mm	m	0,2900	9,20	2,72
	2682117345591	Obturator din material plastic MASTEP LEX 474	kg	0,0192	62,00	1,21
	2524217304419	Banda din polietilena cu strat lipicios A50	m	0,5700	8,20	4,77
	2881116002697	Disc din diamant D-350 mm	buc	0,0040	2 450,00	10,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	18,00	0,04
	2952270003103	Vibrator	h-ut	0,0202	25,00	0,50
	2940340004215	Masini pentru lucrari de finisare cu beton	h-ut	0,0410	35,00	1,44
	2940420007694	Dispozitiv de taiat rosturi puterea 9,6 kw (13c.p)	h-ut	0,0120	35,00	0,42
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0020	35,00	0,07
	2410520006800	Autopompa	h-ut	0,0164	950,00	15,58
		Total	lei			1 066 215,35
32	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul	m			46,72

1	2	3	4	5	6	7
		de uzura la drumuri				
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2900	94,60	27,43
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	2 450,00	8,58
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0400	10,50	0,42
	2952270004204	Masina de taiat rosturi în beton cu discuri abrazive	h-ut	0,2940	35,00	10,29
		<i>Total</i>	lei			5 139,09
33	RpAr6A	Purjarea, curatarea și umplerea rosturilor cu mastic bituminos: canal 10x35h mm	m			44,45
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1100	80,00	8,80
	10119951	Mastic bituminos	kg	0,3500	14,50	5,07
	2952220000004	Autogudronator	h-ut	0,0190	550,00	10,45
	28752774100001	Compresor	h-ut	0,0170	125,00	2,12
	2932110004424	Tractor T-25 pentru stramutarea cazanului și compresorului	h-ut	0,0400	450,00	18,00
		<i>Total</i>	lei			4 889,50
		4. Constructii din metal (Plansa 115)				
34	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, în structura constructiei usoare	t			52 874,50
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	35,0000	94,60	3 311,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,0000	80,00	400,00
	2811106301242	Elemente metalice Balustrade	kg	1 020,0000	48,00	48 960,00
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,4500	54,00	24,30
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	6,5000	1,00	6,50
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	6,5000	1,20	7,80
	2874115883700	Saiba M 20	buc	6,5000	0,80	5,20
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0650	54,00	3,51
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1000	18,00	1,80
	2775276309886	Confectii metalice inglobate în beton	kg	2,0000	35,00	70,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,4500	4,20	1,89
	3410520006728	Macara pe pneuri pînă la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,1500	550,00	82,50
		<i>Total</i>	lei			148 048,60
35	CN26A	Vopsitorii cu grunt tip Gamma Colori aplicate la pozitie, într-un strat, pe suprafata constructiilor metalice ale copertinei	t			1 631,65
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	7,3000	94,60	690,58
	2430226103294	Grunt tip Gama Color	kg	8,6000	58,00	498,80
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	19,8000	6,20	122,76
	2862306829942	Perie de sirma	buc	1,9000	54,00	102,60
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	2,9500	61,00	179,95
	2320166200676	White spirit	kg	1,3200	28,00	36,96
		<i>Total</i>	lei			4 568,62
36	CN26A	Vopsitorii cu vopsea tip Hammerite metal point aplicate la pozitie, într-un strat, pe suprafata constructiilor metalice ale copertinei. Hirtir de slefuit și perie se exclud	t			3 367,09
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	7,3000	94,60	690,58
	2430226103230	vopsea tip Hammerite metal poin	kg	8,6000	286,00	2 459,60
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	2,9500	61,00	179,95
	2320166200676	White spirit	kg	1,3200	28,00	36,96
		<i>Total</i>	lei			9 427,85

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Amenajarea zonei de parc
str.Chisinaului intersectie str.
P.Ungureanu or. Cricova
mun.Chisinau pe teren cu nr.
cadastral 3156106.391**

Formular Nr.7
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 25/02-2025-SA,C WC Cladirea WC

Valoarea de deviz 1 940 881,61 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Fundatii				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,6700	1 127,49	755,42
2	TsA05B1	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind peste 1,00 m latime , executata cu taluz inclinat , fara sprijiniri, pina la 6 m adincime, cu evacuare manuala la fundatii, subsoluri, canale etc., in pamint cu umiditate naturala adincimea sapatarii 0-2 m teren mijlociu.	m3	2,0000	130,40	260,80
3	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	0,2000	941,35	188,27
4	CB03A	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	83,2000	142,19	11 830,20
5	CC01A1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere centralizate cu	kg	156,3000	20,85	3 258,26

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv				
6	CC01B1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv	kg	295,5000	19,52	5 768,69
7	CA02B2	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,0100	m3	1,5600	2 031,40	3 168,99
8	CA03D2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C16/20 XC1 XF2 XD1 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3	3,9000	2 002,16	7 808,41
9	CA03L	Beton simplu turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform art. CA01 si turnarea cu pompa pe verticala (adincime) pina la 10 m inclusiv si pe orizontala pina la 15 m inclusiv, beton armat clasa C20/25 XC1 XF3 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0200	m3	4,6000	1 666,77	7 667,12
10	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	0,6700	490,51	328,64
11	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv	100 m3	0,6700	941,34	630,70
		<i>Total</i>	lei			41 665,50
		Total Fundatii				41 665,50 13 879,21

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				
		2. Carcasa de beton armat monolit				
12	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	73,7900	144,02	10 626,95
13	CB12A	Sustineri din grinzi metalice extensibile GE 1 (3-5 m) de inventar pentru turnarea grinzilor monolite izolate, a planseelor cu grinzi monolite si a placilor drepte cu sarcina totala asupra cofrajelor de cel mult 500 DaN/mp (500 kgf/mp), sustineri la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, grinzile fiind rezemate pe popi metalici montati la distanta de 1 m interax	m2	35,6300	68,25	2 431,63
14	CC02A2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, pt. pereti si diafragme, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	382,6000	21,32	8 156,73
15	CC02B2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pt. pereti si diafragme, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	141,9000	18,95	2 689,60
16	CA04K	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu pompa, beton clasa C25/30 XC1 XF2 XD1 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0400	m3	7,9000	1 740,48	13 749,78
17	CB03F	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in stilpi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	0,0000	0,00	0,00
18	CC02A2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm	kg	60,6000	21,32	1 291,94

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv, pt. pereti si diafragme, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante				
19	CC02B2	Armaturi din otel betonPC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pt. pereti si diafragme, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	121,2000	18,95	2 297,25
20	CA04K	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu pompa, beton clasa C25/30 XC1 XF2 XD1 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0400	m3	3,3000	1 740,48	5 743,58
		<i>Total</i>	lei			46 987,46
		Total Carcasa de beton armat monolit Inclusiv salariu				46 987,46 12 980,08
		3. Timplaria				
21	CK21A	Usi exterioare termomost confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	7,1400	3 717,14	26 540,38
		<i>Total</i>	lei			26 540,38
		Total Timplaria Inclusiv salariu				26 540,38 631,25
		4. Peretii exteriori si interiori				
22	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara	m3	41,1300	1 729,77	71 145,35
23	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m	100m2	16,2000	23 135,15	374 789,49
24	CK27B	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimi	m2	18,0000	2 553,06	45 955,15

1	2	3	4	5	6	7
		pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii Formarea cabinelor din profile PVC si umplutura din laminat gr 20mm				
25	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	131,1800	12,45	1 632,93
26	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	131,1800	36,82	4 830,46
27	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	109,3800	141,36	15 462,40
28	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	21,8000	179,40	3 910,86
29	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	21,8000	37,78	823,69
30	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	21,8000	12,45	271,37
31	CN07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri acril-etilenici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe glet existent, executate manual	m2	21,8000	83,76	1 826,06
32	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm Materiale marunte (cirpe, disc)=1,0100	m2	109,3800	491,69	53 781,48

1	2	3	4	5	6	7
33	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	21,0000	66,59	1 398,40
34	CK18B	Montarea coltarilor la glafuri din mase plastice	m	21,0000	80,87	1 698,19
35	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	4,2000	12,45	52,28
36	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	4,2000	37,78	158,69
37	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	4,2000	12,45	52,28
38	CN07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri acril-etilenici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe glet existent, executate manual	m2	4,2000	83,77	351,82
39		Pereti exteriori		0,0000	0,00	0,00
40	CF10A	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu	m2	134,8000	187,54	25 280,32
41	CC03A	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp Br d4 200(0.99kg/m2)	kg	133,4500	33,39	4 456,46
42	CI11A	Placaje din placi tip cosauti cu grosime pina la 5 cm inclusiv aplicate pe suprafete plane la pereti si stilpi exclusiv montarea glafurilor, fixate cu crampe de otel si mortar de ciment M 100-T cu adaos de var de 3 cm grosime, rostuite cu mortar de ciment alb si	m2	134,8000	948,52	127 860,90

1	2	3	4	5	6	7
		praf de marmura, respectiv travertin, pentru dimensiuni ale placilor pina la 0,2 mp/buc inclusiv Material marunt (cirpe, dreptare etc.)=1,0100				
43	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic Elemente decorative pe fatada	m3	1,0000	7 631,46	7 631,46
44	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul Vopsea tip Sniezka Extra Fasadowa	m2	8,0000	118,61	948,88
		<i>Total</i>	lei			744 318,92
		Total Peretii exteriori si interiori Inklusiv salariu				744 318,92 407 958,18
		5. Pardosele				
45	TsC54C h=20 cm	Strat de fundatie din pietris	m3	4,3600	729,00	3 178,44
46	CE17A	Strat suplimentar polimeric Material marunt=1,0300	m2	21,8000	50,96	1 110,96
47	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din beton cimentoplast de 35 cm grosime cu fata driscuita fin norma la cimentoplast 0.035m3 Apa ciment malaxor se exclud	m2	21,8000	197,89	4 313,90
48	IzF01A	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu solutie bituminoasa (bitum taiat), in 2 straturi	m2	21,8000	21,23	462,72
49	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,0050	m2	21,8000	130,84	2 852,31
50	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x	m2	21,8000	480,48	10 474,36

1	2	3	4	5	6	7
		300 mm Materiale marunte (cirpe)=1,0100				
51	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	38,0000	347,59	13 208,26
		<i>Total</i>	lei			35 600,95
		Total Pardosele Inclusiv salariu				35 600,95 8 255,39
		6. Acoperis				
52	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3	1,8700	8 868,20	16 583,53
53	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (50mm*50mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0.0083 se iau dupa proiect.	m2	40,3200	63,46	2 558,63
54	CE30A	Contr astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (30 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0.0021 se iau dupa proiect.	m2	40,3200	63,46	2 558,63
55	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate Material marunt=1,0300	m2	40,3200	50,96	2 054,77
56	CE01A	Invelitori din tigla profilata din argila arsa, asezate pe sipci de rasinoase, executate pe suprafete mai mari de 50 mp.,inclusiv executarea doliilor, paziilor, racordurilor la cosuri etc. Material marunt (cuie cu cap plat tip B, apa tare carbune, apa, etc.)=1,0300	m2	40,3200	1 229,71	49 581,94
57	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv Material marunt=1,0300	m	14,4000	218,64	3 148,37

1	2	3	4	5	6	7
58	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv Cot jgheab-10-0.588; Cot capat-5 0.294; Plinii-5-0.294; Material marunt=1,0200	m	17,0000	343,10	5 832,66
59	CE31D	Streasina infundata, cu console aparente, in casete, din scinduri de rasinoase faltuite si geluite pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m	m2	20,4800	8 742,88	179 054,09
		<i>Total</i>	lei			261 372,62
		Total Acoperis Inclusiv salariu				261 372,62 19 614,98
		7. Scari..Pireu				
60	TsA01A1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor	m3	6,1400	41,60	255,42
61	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv	100 m3	0,0600	941,33	56,48
62	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	2,0000	622,30	1 244,60
63	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	2,0000	729,00	1 458,00
64	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineta, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	3,0120	142,12	428,07
65	CA03D2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 16/20 scari si trotuar perimetral Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3	4,0000	2 002,15	8 008,61
66	DI119	Fundatii monolite din beton la	m3	1,0800	1 734,20	1 872,94

1	2	3	4	5	6	7
		edificiile artificiale Beton (C20/25 F200 W6) la drum 12cm Exclus pompa si scindura.sub scari si accese 9.0m2 Alte utilaje=1,0300				
67	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm placi de 60mm	m2	9,0000	336,73	3 030,58
		<i>Total</i>	lei			16 354,70
		Total Scari..Pireu Inclusiv salariu				16 354,70 3 809,45

		Total	lei	1 172 840,53
		Asigurarea sociala si medicala	24 %	112 110,85
		Cheltuieli de transport	7 %	47 668,99
		Total		1 332 620,37
		Cheltuieli de regie	14,5 %	193 229,95
		Total		1 525 850,32
		Beneficiu de deviz	6 %	91 551,02
		Total		1 617 401,34
		TVA	20 %	323 480,27
		Total deviz: Inclusiv salariu		1 940 881,61

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Amenajarea zonei de parc
str.Chisinaului intersectie str.
P.Ungureanu or. Cricova
mun.Chisinau pe teren cu nr.**

Formular Nr.3

Deviz local de resurse № 25/02-2025-SA,C WC Cladirea WC

Valoarea de deviz 1 940 881,61 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 25/02-2025-SA,C WC:				

Manopera :

1.	2852107335349	Lucru la masina	h-om	1,2288	94,60	116,24
2.	7122030012940	Pietrar	h-om	808,8000	94,60	76 512,48
3.	7122050013400	Zidar	h-om	451,4277	94,60	42 705,06
4.	7122050013400.	Zidar	h-om	2 288,0880	94,60	216 453,12
5.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	5,2000	94,60	491,92
6.	7122050013442	Tencuitor	h-om	42,5940	94,60	4 029,39
7.	7123010010200	Betonist	h-om	63,2040	94,60	5 979,10
8.	7123020011140	Fierar beton	h-om	52,5857	94,60	4 974,60
9.	7124010010700	Dulgher	h-om	62,7215	94,60	5 933,45
10.	71240100107001	Dulgher	h-om	228,7490	94,60	21 639,65
11.	7124010010730	Dulgher 3	h-om	60,7916	94,60	5 750,89
12.	7129020012800	Pavator	h-om	5,2218	94,60	493,98
13.	7129200011200	Finisor MP	h-om	24,6000	94,60	2 327,16
14.	7132030012600	Mozaicar	h-om	72,4052	94,60	6 849,53
15.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	13,2960	94,60	1 257,80
16.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	27,9214	94,60	2 641,37
17.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	10,2700	94,60	971,54
18.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	6,0690	94,60	574,13
19.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	22,7518	80,00	1 820,14
20.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	229,3198	80,00	18 345,59
21.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1422	80,00	11,38
22.	9310060019930	Muncitor	h-om	209,8341	80,00	16 786,73
23.	9310060019930.	Muncitor	h-om	468,6660	65,00	30 463,29
		Total manopera				467 128,54

Materiale:

1.	1411112205747	Praf de travertin	kg	43,5674	25,00	1 089,19
2.	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	37,0170	1 100,00	40 718,70
3.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	7,3140	450,00	3 291,30
4.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	6,5720	450,00	2 957,40
5.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0210	380,00	7,98
6.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	14,4164	380,00	5 478,23
7.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	9,3807	380,00	3 564,67
8.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm	m3	0,0450	380,00	17,10

		(pentru rosturi)				
9.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,3420	380,00	129,96
10.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,7000	62,00	105,40
11.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0431	4 500,00	193,95
12.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,9481	4 500,00	4 266,45
13.	2010102903497	Sofit metalic Ecolux	m3	21,5040	6 500,00	139 776,00
14.	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase $\delta = 44\text{MM}$ calit II	m3	0,1200	4 500,00	540,00
15.	20101029041692	Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a Ia	m3	1,5521	4 500,00	6 984,45
16.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0774	4 500,00	348,30
17.	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	0,9216	4 500,00	4 147,20
18.	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,0100	4 500,00	45,00
19.	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de $\delta=100,125$ mm, calit, a II a	m3	1,0422	4 500,00	4 689,90
20.	20101029087372	Grinzi ecarisate de rasinoase $\delta=40-75\text{MM}$ calit a II a	m3	0,2992	4 500,00	1 346,40
21.	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0206	4 500,00	92,70
22.	2010102918804.	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,2592	4 500,00	1 166,40
23.	2010212905981	Sipci de rasinoase de 28 x 48 mm	m3	0,2076	4 500,00	934,20
24.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	2 649,8360	0,80	2 119,87
25.	2010237318750	Distantieri	buc	40,0350	0,80	32,03
26.	2030112947000	Pervaz de rasinoase	m	143,3600	182,00	26 091,52
27.	2030112951150	Glasvanduri din profiluri din mase plastice cu umplutura de laminat la cabinele WC	m2	18,0000	2 450,00	44 100,00
28.	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	17,3518	164,00	2 845,69
29.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	2,1800	65,00	141,70
30.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0011	6 500,00	7,15
31.	2320166200670	White spirit rafinat tip A S 44	l	6,5400	28,00	183,12
32.	2320166200729	Parchetin	l	0,0420	34,00	1,43
33.	2320187315789	Decofrol	kg	19,2002	62,00	1 190,42
34.	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	3,2700	14,50	47,42
35.	23203226000361	Gudron	kg	2,5800	10,00	25,80
36.	2413217300010	Cleme	buc	8,6700	61,00	528,87
37.	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	6,6752	42,00	280,36
38.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	6,4500	98,00	632,10
39.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	24,2070	62,00	1 500,83
40.	2430116103900	Vopsea pe baza de copolimeri acrilouetilenici	kg	13,0000	45,00	585,00
41.	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn Vopsea tip Sniezka Extra Fasadowa	kg	1,4400	35,00	50,40
42.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90- 80	kg	0,2076	35,00	7,27
43.	24302261000001	Fuga	kg	62,0510	68,00	4 219,46
44.	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,9600	24,00	23,04
45.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	1,9718	35,00	69,01
46.	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0840	24,00	2,02
47.	2430226101600	Chit siliconic	kg	2,2575	38,00	85,78
48.	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	1,3600	31,00	42,16
49.	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,1260	42,00	5,29
50.	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,1260	62,00	7,81
51.	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,9600	28,00	26,88
52.	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0420	24,00	1,01
53.	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,0420	52,00	2,18
54.	2462106110132	Adeziv plasa fibre	kg	19,6770	35,00	688,69

55.	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,3150	42,00	13,23
56.	2521106718391	Baghete din mase plastice	m	22,0500	28,00	617,40
57.	2551447335247	Praf de frecat	kg	51,7362	25,00	1 293,40
58.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	144,2980	11,50	1 659,43
59.	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	2,8791	995,00	2 864,70
60.	2624102101102.	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	37,2600	120,00	4 471,20
61.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	123,3900	7,20	888,41
62.	2640112302501.	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	81 648,000 0	1,20	97 977,60
63.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	14,4000	2,40	34,56
64.	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	60,0442	2,40	144,10
65.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3 579,3852	2,40	8 590,51
66.	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	2 213,1060	2,40	5 311,45
67.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	118,8000	2,40	285,12
68.	2652102100713	Var pasta	m3	0,2933	2 500,00	733,25
69.	2652102100737	Var hidratat	kg	811,6480	3,50	2 840,77
70.	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	335,2077	6,80	2 279,41
71.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,3000	3,50	4,56
72.	2653102100831	Amestec uscat	kg	155,6520	4,60	716,00
73.	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	12,8180	22,00	281,99
74.	2661112800655	Pavaje 100*100*60 color	m2	9,1350	224,00	2 046,24
75.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	135,3618	284,00	38 442,75
76.	26611128008000	Placi tip cosauti, piatra	m2	138,8710	224,00	31 107,10
77.	2663102100000	Beton C20/25 XC1 XF3	m3	4,8093	1 450,00	6 973,48
78.	2663102100000.	Beton C20/25 F200 W6	m3	1,1016	1 450,00	1 597,32
79.	2663102100030	Beton C25/30 XC1 XF2 XD1	m3	11,9392	1 450,00	17 311,84
80.	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	3,7523	0,00	0,00
81.	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	4,1130	990,00	4 071,87
82.	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	1,7501	0,00	0,00
83.	2664102102002	Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)	m3	4,7652	0,00	0,00
84.	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,8088	0,00	0,00
85.	2664102102010	Cimentoplast 1400kg/m3	m3	0,7194	2 540,00	1 827,28
86.	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	512,2377	4,60	2 356,29
87.	2664102102040	Mortar ciment 100 T(pt.informatie)	m3	0,1900	0,00	0,00
88.	2666122300000	Tigle profilate (din argila, beton sau mortar de ciment)	buc	664,4736	68,00	45 184,20
89.	2666122800555	Element de inchidere	buc	1,5054	57,00	85,81
90.	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	38,7600	256,00	9 922,56
91.	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0420	25,00	1,05
92.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	28,4840	6,20	176,60
93.	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	7,7706	22,00	170,95
94.	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	73,5811	11,00	809,39
95.	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	16,1965	45,00	728,84
96.	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	18,2070	98,00	1 784,29
97.	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass	m	15,5736	124,00	1 931,13
98.	2710602000080.	Armatura A1	kg	1 458,0000	10,00	14 580,00

99.	27106020001211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках D=6,3 - 6,5 мм)	kg	8,1906	16,00	131,05
100.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,6672	16,00	10,68
101.	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	572,5650	16,00	9 161,04
102.	2710602400000	Otel beton PC 52 diam mai mic sau egal cu 8 mm	kg	614,4875	16,00	9 831,80
103.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	4,3106	28,00	120,70
104.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	1,3345	28,00	37,37
105.	2734113805578	Sirma moale zincata D=1,25	kg	0,4153	28,00	11,63
106.	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,4153	51,00	21,18
107.	2811236310187	Grinzi GE 1	kg	3,9193	35,00	137,18
108.	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare termomost	m2	7,1400	3 560,00	25 418,40
109.	2873122000751.	Piese forjate	kg	37,2600	35,00	1 304,10
110.	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	74,4600	35,00	2 606,10
111.	2873122004100	Plase sudate	kg	134,7845	28,00	3 773,97
112.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	29,1663	34,00	991,66
113.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	22,1370	1,20	26,56
114.	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,5000	35,00	262,50
115.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	100,5600	1,20	120,67
116.	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	5,0980	132,00	672,94
117.	2874115837745	Suruburi	buc	148,3200	1,20	177,98
118.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	22,1370	0,80	17,71
119.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,3689	35,00	12,91
120.	28741458870491	Cuie de constructie	kg	16,4640	34,00	559,78
121.	2875274000050	Elemente de legatura	buc	5,8182	65,00	378,19
122.	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,0000	185,00	0,00
123.	2875274000502	Cot burlan	buc	10,1959	98,00	999,20
124.	2875274000503	Cot de capat	buc	5,0980	98,00	499,60
125.	2875274110001	Piesa de legatura	buc	4,3350	115,00	498,52
126.	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	1,8822	145,00	272,92

127.	2875275891519	Crampoane de otel pentru placaje	kg	53,0977	35,00	1 858,42
128.	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	20,7648	8,20	170,27
129.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	2,2137	35,00	77,48
130.	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	767,8032	1,20	921,37
131.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,1800	68,00	12,24
132.	4011106202741	Energie electrica	kw	17,9400	4,20	75,35
133.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	14,2103	10,50	149,22
134.	4100116202818.	Apa pentru mortare si betoane	m3	4,8600	10,50	51,03
135.	4100126202818	Apa	m3	1,1885	10,50	12,48
136.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	8,0690	6,20	50,03
		Total materiale de constructii				680 985,50

Utilaje de constructii:

1.	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,4305	550,00	236,78
2.	2410520006800	Autopompa	h-ut	1,4880	950,00	1 413,60
3.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	3,5112	250,00	877,80
4.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	1,7556	125,00	219,45
5.	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0210	18,00	0,38
6.	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0044	18,00	0,08
7.	2922140006707	Macara	h-ut	0,3563	35,00	12,47
8.	2922140007000	Macara	h-ut	15,6882	550,00	8 628,52
9.	2922140007000.	Macara	h-ut	66,5820	125,00	8 322,75
10.	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2300	18,00	4,14
11.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	17,1461	18,00	308,63
12.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	1,3407	18,00	24,13
13.	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	1,3734	35,00	48,07
14.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,3735	550,00	755,42
15.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,7303	450,00	328,64
16.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,6240	25,00	15,60
17.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	7,6240	25,00	190,60
18.	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	3,0745	125,00	384,32
19.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	5,0083	125,00	626,03
20.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	1,3663	125,00	170,79
21.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	8,7699	25,00	219,24
22.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0218	35,00	0,76
23.	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	1,1528	35,00	40,35
24.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	3,4508	550,00	1 897,94
		Total utilaje de constructii				24 726,49

Total	lei	1 172 840,53
Asigurarea sociala si medicala	24 %	112 110,85
Cheltuieli de transport	7 %	47 668,99
Total		1 332 620,37
Cheltuieli de regie	14,5 %	193 229,95
Total		1 525 850,32
Beneficiu de deviz	6 %	91 551,02
Total		1 617 401,34
TVA	20 %	323 480,27
Total deviz:		1 940 881,61

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

**Obiect Amenajarea zonei de parc str.Chisinaului Investitor
intersectie str. P.Ungureanu or. Cricova
mun.Chisinau pe teren cu nr. cadastral
3156106.391**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Fundatii				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			1 127,49
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	550,00	1 127,49
		<i>Total</i>	lei			755,42
2	TsA05B1	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind peste 1,00 m latime , executata cu taluz inclinat , fara sprijiniri, pina la 6 m adincime, cu evacuare manuala la fundatii, subsoluri,	m3			130,40

1	2	3	4	5	6	7
		canale etc., in pamint cu umiditate naturala adincimea sapaturii 0-2 m teren mijlociu.				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,6300	80,00	130,40
		<i>Total</i>	lei			260,80
3	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv	100 m3			941,35
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	80,00	705,60
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300	25,00	235,75
		<i>Total</i>	lei			188,27
4	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			142,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	80,00	8,00
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,9500	94,60	89,87
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	28,00	1,40
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	34,00	2,72
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,0900	164,00	14,76
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	4 500,00	15,75
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	4 500,00	2,25
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	62,00	7,44
		<i>Total</i>	lei			11 830,20
5	CC01A1	Armatari din otel beton PC 52 fasonate in ateliere centralizate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv	kg			20,85
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0470	94,60	4,45
	2710602400000	Otel beton PC 52 diam mai mic sau egal cu 8 mm	kg	1,0250	16,00	16,40
		<i>Total</i>	lei			3 258,26
6	CC01B1	Armatari din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv	kg			19,52
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0330	94,60	3,12
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	16,00	16,40
		<i>Total</i>	lei			5 768,69
7	CA02B2	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,0100	m3			2 031,40
	7123010010200	Betonist	h-om	5,1500	94,60	487,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	80,00	52,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	287,0000	2,40	695,69
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7660	380,00	293,99
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6850	450,00	311,33
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	10,50	3,08
	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	125,00	40,63
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	550,00	137,50
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	25,00	10,00
		<i>Total</i>	lei			3 168,99
8	CA03D2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C16/20 XC1 XF2 XD1 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3			2 002,16
	7123010010200	Betonist	h-om	5,3000	94,60	501,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	80,00	32,00
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	276,0000	2,40	672,34
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7450	380,00	287,35
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6850	450,00	312,88
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	10,50	3,09
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	25,00	15,00
	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	125,00	40,63

1	2	3	4	5	6	7
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	550,00	137,50
		<i>Total</i>	lei			7 808,41
9	CA03L	Beton simplu turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform art. CA01 si turnarea cu pompa pe verticala (adincime) pina la 10 m inclusiv si pe orizontala pina la 15 m inclusiv, beton armat clasa C20/25 XC1 XF3 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0200	m3			1 666,77
	7123010010200	Betonist	h-om	0,7000	94,60	66,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	80,00	4,00
	2663102100000	Beton C20/25 XC1 XF3	m3	1,0250	1 450,00	1 515,97
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	10,50	1,07
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,1400	25,00	3,50
	2410520006800	Autopompa	h-ut	0,0800	950,00	76,00
		<i>Total</i>	lei			7 667,12
10	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			490,51
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	450,00	490,51
		<i>Total</i>	lei			328,64
11	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv	100 m3			941,34
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	80,00	705,60
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300	25,00	235,75
		<i>Total</i>	lei			630,70
		2. Carcasa de beton armat monolit				
12	CB03E	Cofraje din panouri refofosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			144,02
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	80,00	12,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	94,60	80,41
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	35,00	0,17
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,80	0,24
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	1,20	0,36
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	35,00	1,05
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	34,00	1,02
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	164,00	21,32
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 500,00	4,50
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	4 500,00	4,50
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	62,00	7,44
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	550,00	11,00
		<i>Total</i>	lei			10 626,95
13	CB12A	Sustineri din grinzi metalice extensibile GE 1 (3-5 m) de inventar pentru turnarea grinzilor monolite izolate, a planseelor cu grinzi monolite si a placilor drepte cu sarcina totala asupra cofrajelor de cel mult 500 DaN/mp (500 kgf/mp), sustineri la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, grinzile fiind rezemate pe popi metalici montati la distanta de 1 m interax	m2			68,25
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,5200	94,60	49,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	80,00	14,40
	2811236310187	Grinzi GE 1	kg	0,1100	35,00	3,85
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0001	4 500,00	0,45
	2922140006707	Macara	h-ut	0,0100	35,00	0,35
		<i>Total</i>	lei			2 431,63
14	CC02A2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in	kg			21,32

1	2	3	4	5	6	7
		ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, pt. pereti si diafragme, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante				
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0520	94,60	4,92
	2710602400000	Otel beton PC 52 diam mai mic sau egal cu 8 mm	kg	1,0250	16,00	16,40
		<i>Total</i>	lei			8 156,73
15	CC02B2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pt. pereti si diafragme, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			18,95
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0270	94,60	2,55
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	16,00	16,40
		<i>Total</i>	lei			2 689,60
16	CA04K	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu pompa, beton clasa C25/30 XC1 XF2 XD1 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0400	m3			1 740,48
	7123010010200	Betonist	h-om	0,9000	94,60	85,14
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	80,00	8,00
	2663102100030	Beton C25/30 XC1 XF2 XD1	m3	1,0250	1 450,00	1 545,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	10,50	1,64
	2410520006800	Autopompa	h-ut	0,1000	950,00	95,00
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,2000	25,00	5,00
		<i>Total</i>	lei			13 749,78
17	CB03F	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in stilpi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			0,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	80,00	
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0000	94,60	
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0080	35,00	
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,0500	0,80	
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,0500	1,20	
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	35,00	
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0400	34,00	
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1500	164,00	
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 500,00	
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0015	4 500,00	
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	62,00	
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	550,00	
		<i>Total</i>	lei			
18	CC02A2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, pt. pereti si diafragme, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			21,32
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0520	94,60	4,92
	2710602400000	Otel beton PC 52 diam mai mic sau egal cu 8 mm	kg	1,0250	16,00	16,40
		<i>Total</i>	lei			1 291,94
19	CC02B2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pt. pereti si diafragme, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			18,95
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0270	94,60	2,55
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	16,00	16,40
		<i>Total</i>	lei			2 297,25
20	CA04K	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu pompa, beton clasa C25/30 XC1 XF2 XD1 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0400	m3			1 740,48
	7123010010200	Betonist	h-om	0,9000	94,60	85,14
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	80,00	8,00
	2663102100030	Beton C25/30 XC1 XF2 XD1	m3	1,0250	1 450,00	1 545,70

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	10,50	1,64
	2410520006800	Autopompa	h-ut	0,1000	950,00	95,00
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,2000	25,00	5,00
		<i>Total</i>	lei			5 743,58
		3. Timplaria				
21	CK21A	Usi exterioare termomost confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			3 717,14
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	94,60	80,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	80,00	8,00
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare termomost	m2	1,0000	3 560,00	3 560,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,20	4,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	98,00	49,00
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	38,00	6,65
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	6,20	3,72
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	4,20	4,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	18,00	0,36
		<i>Total</i>	lei			26 540,38
		4. Peretii exteriori si interiori				
22	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara	m3			1 729,77
	7122050013400	Zidar	h-om	3,0900	94,60	292,31
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,6300	80,00	50,40
	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	0,9000	1 100,00	990,00
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	3,0000	7,20	21,60
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,0700	995,00	69,65
	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,1000	990,00	99,00
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	4 500,00	2,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	10,50	1,05
	2922140007000	Macara	h-ut	0,3700	550,00	203,50
		<i>Total</i>	lei			71 145,35
23	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m	100m2			23 135,15
	7122050013400.	Zidar	h-om	141,2400	94,60	13 361,30
	9310060019930.	Muncitor	h-om	28,9300	65,00	1 880,45
	2640112302501.	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	5 040,0000	1,20	6 048,00
	2624102101102.	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	2,3000	120,00	276,00
	2710602000080.	Armatura A1	kg	90,0000	10,00	900,00
	2873122000751.	Piese forjate	kg	2,3000	35,00	80,50
	2010102918804.	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0160	4 500,00	72,00
	4100116202818.	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3000	10,50	3,15
	2922140007000.	Macara	h-ut	4,1100	125,00	513,75
		<i>Total</i>	lei			374 789,49
24	CK27B	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii Formarea cabinelor din profile PVC si umplutura din laminat gr 20mm	m2			2 553,06
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7600	94,60	71,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0400	80,00	3,20
	2030112951150	Glasvanduri din profiluri din mase plastice cu umplutura de laminat la cabinetele WC	m2	1,0000	2 450,00	2 450,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,20	4,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1600	98,00	15,68
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,0560	38,00	2,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	6,20	2,48
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,6000	4,20	2,52

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	18,00	0,36
		<i>Total</i>	lei			45 955,15
25	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			12,45
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	62,00	9,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,20	0,31
		<i>Total</i>	lei			1 632,93
26	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			36,82
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	94,60	18,92
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	11,50	12,65
	2462106110132	Adeziv plasa fibre	kg	0,1500	35,00	5,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	10,50	0,00
		<i>Total</i>	lei			4 830,46
27	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			141,36
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	94,60	94,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	80,00	16,00
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0160	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,1500	2,40	7,56
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,6000	3,50	12,60
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260	380,00	9,88
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	10,50	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	18,00	0,04
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	125,00	0,62
		<i>Total</i>	lei			15 462,40
28	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			179,40
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	94,60	144,74
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	4,60	32,84
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	10,50	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	18,00	1,42
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	18,00	0,35
		<i>Total</i>	lei			3 910,86
29	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			37,78
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	94,60	18,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	80,00	8,00
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	22,00	10,85
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	18,00	0,02
		<i>Total</i>	lei			823,69
30	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			12,45
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	62,00	9,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,20	0,31
		<i>Total</i>	lei			271,37
31	CN07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri acrilouilenici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe glet existent, executate manual	m2			83,76
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5800	94,60	54,87
	2430116103900	Vopsea pe baza de copolimeri acrilouilenici	kg	0,5000	45,00	22,50
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	3,50	0,18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	6,20	3,10
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	62,00	3,10

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	10,50	0,02
		<i>Total</i>	lei			1 826,06
32	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm Materiale marunte (cirpe, disc)=1,0100	m2			491,69
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	80,00	132,00
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	284,00	292,58
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	4,60	17,19
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	68,00	32,28
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,80	16,16
	4100116202818	Apa	m3	0,0020	10,50	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	18,00	0,22
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	125,00	1,25
		<i>Total</i>	lei			53 781,48
33	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m			66,59
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,4400	94,60	41,62
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	80,00	17,60
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,9800	2,40	2,35
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0010	2 500,00	2,50
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062	380,00	2,36
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	10,50	0,02
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	125,00	0,12
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	18,00	0,02
		<i>Total</i>	lei			1 398,40
34	CK18B	Montarea coltarilor la glafuri din mase plastice	m			80,87
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5200	94,60	49,19
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0020	25,00	0,05
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,0850	2,40	0,20
	2521106718391	Baghete din mase plastice	m	1,0500	28,00	29,40
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,40	0,06
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	380,00	0,38
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,0020	52,00	0,10
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,0150	42,00	0,63
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0060	62,00	0,37
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0040	24,00	0,10
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0020	24,00	0,05
	2320166200729	Parchetin	l	0,0020	34,00	0,07
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	10,50	0,01
	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,0060	42,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			1 698,19
35	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			12,45
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	62,00	9,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,20	0,31
		<i>Total</i>	lei			52,28
36	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			37,78
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	94,60	18,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	80,00	8,00
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	22,00	10,85
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	18,00	0,02
		<i>Total</i>	lei			158,69
37	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			12,45
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	62,00	9,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,20	0,31

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			52,28
38	CN07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri acrilouilenici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe glet existent, executate manual	m2			83,77
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5800	94,60	54,87
	2430116103900	Vopsea pe baza de copolimeri acrilouilenici	kg	0,5000	45,00	22,50
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	3,50	0,18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	6,20	3,10
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	62,00	3,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	10,50	0,02
		<i>Total</i>	lei			351,82
39		Pereti exteriori				0,00
		<i>Total</i>	lei			
40	CF10A	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu	m2			187,54
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	94,60	132,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	80,00	16,00
	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,0060	0,00	0,00
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0230	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	5,7000	2,40	13,68
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,1000	3,50	10,85
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0360	380,00	13,68
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0090	10,50	0,09
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0060	125,00	0,75
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0025	18,00	0,05
		<i>Total</i>	lei			25 280,32
41	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp Br d4 200(0.99kg/m2)	kg			33,39
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	94,60	3,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	80,00	0,40
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	28,00	28,28
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	16,00	0,08
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	28,00	0,28
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,80	0,24
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	550,00	0,33
		<i>Total</i>	lei			4 456,46
42	CI11A	Placaje din placi tip cosauti cu grosime pina la 5 cm inclusiv aplicate pe suprafete plane la pereti si stilpi exclusiv montarea glafurilor, fixate cu cramioane de otel si mortar de ciment M 100-T cu adaos de var de 3 cm grosime, rostuite cu mortar de ciment alb si praf de marmura, respectiv travertin, pentru dimensiuni ale placilor pina la 0,2 mp/buc inclusiv Material marunt (cirpe, dreptare etc.)=1,0100	m2			948,52
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	80,00	64,00
	7122030012940	Pietrar	h-om	6,0000	94,60	567,60
	2664102102002	Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)	m3	0,0350	0,00	0,00
	26611128008000	Placi tip cosauti, piatra	m2	1,0200	224,00	230,76
	2875275891519	Cramioane de otel pentru placaje	kg	0,3900	35,00	13,79
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0400	380,00	15,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0200	10,50	0,21
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	12,0000	2,40	29,09
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0020	2 500,00	5,05
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,4000	2,40	0,97
	2551447335247	Praf de frecat	kg	0,3800	25,00	9,59
	1411112205747	Praf de travertin	kg	0,3200	25,00	8,08
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0250	125,00	3,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	18,00	0,90
		<i>Total</i>	lei			127 860,90

1	2	3	4	5	6	7
43	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic Elemente decorative pe fatada	m3			7 631,46
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	20,2500	94,60	1 915,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500	80,00	180,00
	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,5000	35,00	262,50
	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,0100	4 500,00	45,00
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de b=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,9300	4 500,00	4 185,00
	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase b = 44mm calit II	m3	0,1200	4 500,00	540,00
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	3,4000	35,00	119,00
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	3,0100	42,00	126,42
	23203226000361	Gudron	kg	2,5800	10,00	25,80
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	3,0000	34,00	102,00
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	1,4500	22,00	31,90
	24105200067531	Automasara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	550,00	82,50
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	0,3300	35,00	11,55
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2300	18,00	4,14
		Total	lei			7 631,46
44	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul Vopsea tip Sniezka Extra Fasadowa	m2			118,61
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,0000	94,60	94,60
	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn Vopsea tip Sniezka Extra Fasadowa	kg	0,1800	35,00	6,30
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1200	24,00	2,88
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1200	28,00	3,36
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,1700	31,00	5,27
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	6,20	3,10
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	62,00	3,10
		Total	lei			948,88
		5. Pardosele				
45	TsC54C h=20 cm	Strat de fundatie din pietris	m3			729,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	80,00	79,20
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	450,00	517,50
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	10,50	1,05
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	125,00	26,25
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	250,00	105,00
		Total	lei			3 178,44
46	CE17A	Strat suplimentar polimeric Material marunt=1,0300	m2			50,96
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	94,60	18,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	80,00	4,00
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,1500	11,00	13,03
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	1,20	14,83
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	18,00	0,18
		Total	lei			1 110,96
47	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din beton cimentoplast de 35 cm grosime cu fata driscuita fin norma la cimentoplast 0.035m3 Apa ciment malaxor se exclude	m2			197,89
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	94,60	56,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	80,00	8,00
	2664102102010	Cimentoplast 1400kg/m3	m3	0,0330	2 540,00	83,82
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,40	31,20
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	380,00	15,96
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	10,50	0,11
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	18,00	0,54
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	125,00	1,50
		Total	lei			4 313,90
48	IzF01A	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra	m2			21,23

1	2	3	4	5	6	7
		vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu solutie bituminoasa (bitum taiat), in 2 straturi				
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	94,60	3,78
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	0,1500	14,50	2,18
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,00005	6 500,00	0,33
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	0,1000	65,00	6,50
	2320166200670	White spirit rafinat tip A S 44	l	0,3000	28,00	8,40
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0002	18,00	0,00
	2952270004029	Topitor bitum de 500 1	h-ut	0,0010	35,00	0,03
		<i>Total</i>	lei			462,72
49	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,0050	m2			130,84
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	94,60	22,14
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	6,80	104,56
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	35,00	3,17
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	10,50	0,04
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	18,00	0,76
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	18,00	0,18
		<i>Total</i>	lei			2 852,31
50	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm Materiale marunte (cirpe)=1,0100	m2			480,48
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1800	94,60	111,63
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	284,00	295,44
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	4,7000	4,60	21,84
	24302261000001	Fuga	kg	0,4600	68,00	31,59
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,80	16,16
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	10,50	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0014	18,00	0,03
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0125	125,00	1,56
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	35,00	2,21
		<i>Total</i>	lei			10 474,36
51	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m			347,59
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,7500	94,60	70,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	80,00	8,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,0000	2,40	4,80
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	380,00	2,28
	2664102102040	Mortar ciment 100 T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	10,50	0,02
	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	1,0200	256,00	261,12
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,1000	2,40	0,24
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	18,00	0,18
		<i>Total</i>	lei			13 208,26
		6. Acoperis				
52	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3			8 868,20
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	21,6800	94,60	2 050,93
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4100	80,00	192,80
	20101029087372	Grinzi ecarisate de rasinoase 6=40-75mm calit a II a	m3	0,1600	4 500,00	720,00
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de 6=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,0600	4 500,00	270,00
	20101029041692	Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a Ia	m3	0,8300	4 500,00	3 735,00
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	7,2000	34,00	244,80
	27106020001211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках D=6,3 - 6,5 мм)	kg	4,3800	16,00	70,08
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	3,3800	22,00	74,36
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	1,9600	42,00	82,32

1	2	3	4	5	6	7
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Покровки)	kg	38,0000	35,00	1 330,00
	24105200067531	Automasara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	550,00	82,50
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	0,4400	35,00	15,40
		Total	lei			16 583,53
53	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (50mm*50mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0.0083 se iau dupa proiect.	m2			63,46
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2250	94,60	21,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	80,00	5,60
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0071	4 500,00	31,95
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	34,00	4,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	18,00	0,54
		Total	lei			2 558,63
54	CE30A	Contr astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (30 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0.0021 se iau dupa proiect.	m2			63,46
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2250	94,60	21,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	80,00	5,60
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0071	4 500,00	31,95
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	34,00	4,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	18,00	0,54
		Total	lei			2 558,63
55	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip onduțiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate Material marunt=1,0300	m2			50,96
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	94,60	18,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	80,00	4,00
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,1500	11,00	13,03
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	1,20	14,83
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	18,00	0,18
		Total	lei			2 054,77
56	CE01A	Invelitori din tigla profilata din argila arsa, asezate pe sipci de rasinoase, executate pe suprafete mai mari de 50 mp.,inclusiv executarea doliilor, paziilor, racordurilor la cosuri etc. Material marunt (cuie cu cap plat tip B, apa tare carbune, apa, etc.)=1,0300	m2			1 229,71
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,6500	94,60	61,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	80,00	4,00
	2666122300000	Tigle profilate (din argila, beton sau mortar de ciment)	buc	16,0000	68,00	1 120,64
	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	0,3900	45,00	18,08
	2010212905981	Sipci de rasinoase de 28 x 48 mm	m3	0,0050	4 500,00	23,17
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0050	35,00	0,18
	2734113805578	Sirma moale zincata D=1,25	kg	0,0100	28,00	0,29
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0280	34,00	0,98
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0100	51,00	0,53
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	18,00	0,36
		Total	lei			49 581,94
57	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv Material marunt=1,0300	m			218,64
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3000	94,60	28,38
	2710406311800	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass	m	1,0500	124,00	134,11
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000	8,20	11,82
	2666122800555	Element de inchidere	buc	0,1015	57,00	5,96
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,1000	65,00	6,70
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,1269	145,00	18,95
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,0000	185,00	0,00
	2874115837745	Suruburi	buc	10,0000	1,20	12,36
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	18,00	0,36

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			3 148,37
58	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv Cot jgheab-10-0.588; Cot capat-5 0.294; Plinii-5-0.294; Material marunt=1,0200	m			343,10
	7213050013100	Timichigiu	h-om	0,3500	94,60	33,11
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	1,0500	98,00	104,96
	2875274000502	Cot burlan	buc	0,5880	98,00	58,78
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,2500	115,00	29,32
	2413217300010	Cleme	buc	0,5000	61,00	31,11
	2874115830000	Pilnii de curature	buc	0,2940	132,00	39,58
	2875274000503	Cot de capat	buc	0,2940	98,00	29,39
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,2500	65,00	16,58
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	18,00	0,27
		<i>Total</i>	lei			5 832,66
59	CE31D	Streasina infundata, cu console aparente, in casete, din scinduri de rasinoase faltuite si geluite pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m	m2			8 742,88
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0600	94,60	5,68
	71240100107001	Dulgher	h-om	4,1000	94,60	387,86
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	80,00	32,00
	2010102903497	Sofit metalic Ecolux	m3	1,0500	6 500,00	6 825,00
	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	0,0450	4 500,00	202,50
	2030112947000	Pervaz de rasinoase	m	7,0000	182,00	1 274,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,4500	34,00	15,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	18,00	0,54
		<i>Total</i>	lei			179 054,09
		7. Scari..Pireu				
60	TsA01A1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor	m3			41,60
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5200	80,00	41,60
		<i>Total</i>	lei			255,42
61	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv	100 m3			941,33
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	80,00	705,67
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300	25,00	235,67
		<i>Total</i>	lei			56,48
62	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3			622,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	80,00	72,00
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	380,00	418,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	10,50	1,05
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	125,00	26,25
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	250,00	105,00
		<i>Total</i>	lei			1 244,60
63	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			729,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	80,00	79,20
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	450,00	517,50
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	10,50	1,05
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	125,00	26,25
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	250,00	105,00
		<i>Total</i>	lei			1 458,00
64	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placa de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinurile	m2			142,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	80,00	8,00

1	2	3	4	5	6	7
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,9500	94,60	89,87
	2734113803233	Sirna neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	28,00	1,40
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	34,00	2,72
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,0900	164,00	14,76
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	4 500,00	15,69
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	4 500,00	2,24
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	62,00	7,44
		<i>Total</i>	lei			428,07
65	CA03D2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 16/20 scari si trotuar perimetral Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3			2 002,15
	7123010010200	Betonist	h-om	5,3000	94,60	501,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	80,00	32,00
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	276,0000	2,40	672,34
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7450	380,00	287,35
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6850	450,00	312,88
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	10,50	3,09
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	25,00	15,00
	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	125,00	40,62
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	550,00	137,50
		<i>Total</i>	lei			8 008,61
66	DI119	Fundatii monolite din beton la edificiile artificiale Beton (C20/25 F200 W6) la drum 12cm Excluz pompa si scindura.sub scari si accese 9.0m2 Alte utilaje=1,0300	m3			1 734,20
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,1900	80,00	255,20
	2663102100000.	Beton C20/25 F200 W6	m3	1,0200	1 450,00	1 479,00
		<i>Total</i>	lei			1 872,94
67	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm placi de 60mm	m2			336,73
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	94,60	54,89
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	80,00	1,26
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,40	3,84
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	13,2000	2,40	31,68
	2661112800655	Pavaje 100*100*60 color	m2	1,0150	224,00	227,36
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	380,00	1,90
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0380	380,00	14,44
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	68,00	1,36
		<i>Total</i>	lei			3 030,58

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Amenajarea zonei de parc
str.Chisinaului intersectie str.
P.Ungureanu or. Cricova
mun.Chisinau pe teren cu nr.
cadastral 3156106.391**

Formular Nr.7
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 01/25-RIAC
Wiceu Public. Retele interioare AC.**

Valoarea de deviz 47 035,44 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructii				
		1.1. Sistema A1.				
1	SA16C	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 32 *3.5mm PPR	m	5,00	101,98	509,88
2	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 25*2.8mm PPR	m	10,00	176,28	1 762,81
3	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20*2.3 mm PPR	m	10,00	150,52	1 505,21
4	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 25 mm Imbinare flexibila 25mm	buc	1,00	167,70	167,70
5	SD19B	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul	buc	2,00	73,18	146,36

1	2	3	4	5	6	7
		1" Robinet cu bila D25 Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb etc)=1,015				
6	SD19A	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4" Robinet cu bila D20 Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb etc)=1,015	buc	2,00	57,28	114,57
7	SD19A	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4" Robinet cu bila D15 Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb etc)=1,015	buc	5,00	54,24	271,19
8	SD01A	Robinet de stropire, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de - 1/2" Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)=1,005	buc	2,00	73,61	147,21
		<i>Total</i>	lei			4 624,93
		Total Sistema A1. Inclusiv salariu				4 624,93 1 639,43
		1.2. Sistema C1.				
9	SB08G	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 160 mm	m	7,00	201,54	1 410,75
10	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm PP	m	5,00	114,02	570,11
11	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm PP	m	10,00	103,82	1 038,16
12	SB24A	Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu , avind diametrul de 50 mm Material marunt (nisip, apa etc)=1,05	buc	2,00	168,00	336,01
13	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala,	buc	4,00	748,60	2 994,38

1	2	3	4	5	6	7
		cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip Vas se exclude Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,05				
14	SC09A	Pisoar din portelan sanitar montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. Pisuar se exclude Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,02	buc	1,00	309,98	309,98
15	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. Lavuar se exclude Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc.)=1,02	buc	5,00	288,33	1 441,66
		<i>Total</i>	lei			8 101,05
		Total Sistema C1. Inclusiv salariu				8 101,05 3 717,78
		<i>Total</i>	lei			12 725,98
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	24 %			1 285,73
		<i>Cheltuieli de transport</i>	7 %			511,18
		<i>Total</i>				14 522,89
		<i>Cheltuieli de reegie</i>	14,5 %			2 105,82
		<i>Total</i>				16 628,71
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			997,72
		Total Lucrari de constructii Inclusiv salariu				17 626,43 5 357,21
		2. Utilaj				
16		Vas pt. closet cu sifon interior	buc	4,00	2 456,00	9 824,00
17		Pisoar din portelan sanitar cu toate accesoriile sifon si elemente de prindere	buc	1,00	3 240,00	3 240,00
18		Lavoar din semiportelan complet cu toate accesoriile sifon si elemente de prindere	buc	5,00	1 650,00	8 250,00

1	2	3	4	5	6	7
		Total	lei			21 314,00
		Cheltuieli de depozitare	1,2 %			255,77
		Total Utilaj Inclusiv salariu				21 569,77

		Total	lei			39 196,20
		TVA	20 %			7 839,24
		Total deviz: Inclusiv salariu				47 035,44

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Amenajarea zonei de parc
str.Chisinaului intersectie str.
P.Ungureanu or. Cricova
mun.Chisinau pe teren cu nr.
cadastral 3156106.391**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 01/25-RIAC Wiceu Public. Retele interioare AC.

Valoarea de deviz 47 035,44 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 01/25-RIAC:				

Manopera:

1.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	56,63	94,60	5 357,21
		Total manopera				5 357,21

Materiale:

1.	1752117307067	Calafat gudronat	kg	0,084	24,00	2,02
2.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,88	62,00	54,56
3.	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,317	28,00	8,88
4.	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,04	32,00	1,28
5.	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	4,20	85,00	357,00
6.	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	4,20	12,50	52,50
7.	2521216717015	Teava din material plastic	m	3,06	13,50	41,31
8.	2521216717020	Teava din material plastic 20*2.3 mm PPR	m	10,20	13,50	137,70
9.	2521216717025	Teava din material plastic 25*2.8mm PPR	m	10,20	26,50	270,30
10.	2521216717050	Teava din material plastic 32*3.5mm PPR	m	5,10	38,00	193,80
11.	2521216720050	Teava din material plastic pentru canalizare 50 PP	m	10,30	77,00	793,10
12.	2521216720110	Teava din material plastic pentru canalizare 110 PP	m	5,15	80,00	412,00
13.	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare 160	m	7,21	155,00	1 117,55
14.	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	4,812	54,00	259,85
15.	2523156719400	Mufa din material plastic 32	buc	0,35	14,00	4,90
16.	2523156719420	Cot din material plastic 20	buc	7,00	9,00	63,00
17.	2523156719421	Teu din material plastic 20	buc	4,50	14,00	63,00
18.	2523156719422	Reductie din material plastic 20	buc	1,00	24,00	24,00
19.	2523156719425	Cot din material plastic 25	buc	7,00	14,00	98,00
20.	2523156719426	Teu din material plastic 25	buc	4,50	18,00	81,00
21.	2523156719427	Reductie din material plastic 25	buc	1,00	26,00	26,00
22.	2523156719430	Cot din material plastic 32	buc	0,40	18,00	7,20
23.	2523156719450	Teu din material plastic 32	buc	3,55	22,00	78,10
24.	2523156719460	Reductie din material plastic 32	buc	0,55	30,00	16,50
25.	2523156719530	Racord drept M x Fe 25 *32	buc	10,00	65,00	650,00
26.	2523156719531	Racord drept M x Fe 20*25	buc	10,00	58,00	580,00
27.	2523156721015	Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare Imbinare flexibila 25mm	buc	1,00	142,00	142,00
28.	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,231	2,40	0,55
29.	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	4,20	68,00	285,60
30.	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	5,10	35,00	178,50
31.	2875114202905	Sifon simplu sau combinat din fonta emailata	buc	2,10	84,00	176,40
32.	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	5,10	68,00	346,80
33.	2913124202100	Robinet de stropire 15,simplu sau dublu cu racord	buc	2,01	49,00	98,49
34.	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascaarea robinetelor	buc	2,01	12,00	24,12
35.	2913124503120	Robinet de retinere cu ventil drept cu mufe Robinet cu bila D20	buc	2,03	35,00	71,05
36.	2913124503121	Robinet de retinere cu ventil drept cu mufe Robinet cu bila D15	buc	5,075	32,00	162,40
37.	2913124503150	Robinet de retinere cu ventil drept cu mufe Robinet cu bila D25	buc	2,03	46,00	93,38
38.	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	4,20	35,00	147,00
39.	2913134201743	Robinet pt. pisoar cuclopot cu dn =3/8 "	buc	1,02	35,00	35,70
40.	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	4,20	35,00	147,00
41.	85420000	Vas pt. closet cu sifon interior complet echipat cu rezervor	buc	4,00	2 456,00	9 824,00
42.	85420001	Pisoar din portelan sanitar complet cu	buc	1,00	3 240,00	3 240,00

		dispozitive de agatare				
43.	85420002	Lavoar din semiportelan complet cu pedestal	buc	5,00	1 650,00	8 250,00
		Total materiale de construcții				29 127,72

Utilaje de construcții:

1.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,974	68,00	66,23
		Total utilaje de construcții				66,23

Total		lei				39 196,20
TVA		20 %				7 839,24

Total deviz: 47 035,44

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

**Obiect Amenajarea zonei de parc str.Chisinaului Investitor
intersecție str. P.Ungureanu or. Cricova
mun.Chisinau pe teren cu nr. cadastral
3156106.391**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructii				
		1.1. Sistema A1.				
1	SA16C	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 32 *3.5mm PPR	m			101,98
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,41	94,60	38,79
	2521216717050	Teava din material plastic 32*3.5mm PPR	m	1,02	38,00	38,76
	2523156719430	Cot din material plastic 32	buc	0,08	18,00	1,44
	2523156719450	Teu din material plastic 32	buc	0,71	22,00	15,62
	2523156719400	Mufa din material plastic 32	buc	0,07	14,00	0,98
	2523156719460	Reductie din material plastic 32	buc	0,11	30,00	3,30
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,02	62,00	1,24
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0272	68,00	1,85
		<i>Total</i>	lei			509,88
2	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 25*2.8mm PPR	m			176,28

1	2	3	4	5	6	7
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,63	94,60	59,60
	2521216717025	Teava din material plastic 25*2.8mm PPR	m	1,02	26,50	27,03
	2523156719425	Cot din material plastic 25	buc	0,70	14,00	9,80
	2523156719426	Teu din material plastic 25	buc	0,45	18,00	8,10
	2523156719427	Reductie din material plastic 25	buc	0,10	26,00	2,60
	2523156719530	Racord drept M x Fe 25 *32	buc	1,00	65,00	65,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,02	62,00	1,24
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,002	32,00	0,06
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0419	68,00	2,85
		<i>Total</i>	lei			1 762,81
3	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccials-culturale, avind diametrul de 20*2.3 mm PPR	m			150,52
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,63	94,60	59,60
	2521216717020	Teava din material plastic 20*2.3 mm PPR	m	1,02	13,50	13,77
	2523156719420	Cot din material plastic 20	buc	0,70	9,00	6,30
	2523156719421	Teu din material plastic 20	buc	0,45	14,00	6,30
	2523156719422	Reductie din material plastic 20	buc	0,10	24,00	2,40
	2523156719531	Racord drept M x Fe 20*25	buc	1,00	58,00	58,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,02	62,00	1,24
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,002	32,00	0,06
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0419	68,00	2,85
		<i>Total</i>	lei			1 505,21
4	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 25 mm Imbinare flexibila 25mm	buc			167,70
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,25	94,60	23,65
	2523156721015	Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare Imbinare flexibila 25mm	buc	1,00	142,00	142,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,02	28,00	0,56
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,024	62,00	1,49
		<i>Total</i>	lei			167,70
5	SD19B	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1" Robinet cu bila D25 Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb etc)=1,015	buc			73,18
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,28	94,60	26,49
	2913124503150	Robinet de retinere cu ventil drept cu mufe Robinet cu bila D25	buc	1,00	46,00	46,69
		<i>Total</i>	lei			146,36
6	SD19A	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4" Robinet cu bila D20 Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb etc)=1,015	buc			57,28
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,23	94,60	21,76
	2913124503120	Robinet de retinere cu ventil drept cu mufe Robinet cu bila D20	buc	1,00	35,00	35,53
		<i>Total</i>	lei			114,57
7	SD19A	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4" Robinet cu bila D15 Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb etc)=1,015	buc			54,24
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,23	94,60	21,76
	2913124503121	Robinet de retinere cu ventil drept cu mufe Robinet cu bila D15	buc	1,00	32,00	32,48
		<i>Total</i>	lei			271,19
8	SD01A	Robinet de stropire, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de - 1/2" Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)=1,005	buc			73,61
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,13	94,60	12,30
	2913124202100	Robinet de stropire 15,simplu sau dublu cu racord	buc	1,00	49,00	49,24

1	2	3	4	5	6	7
	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor	buc	1,00	12,00	12,06
		<i>Total</i>	lei			147,21
		1.2. Sistema C1.				
9	SB08G	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 160 mm	m			201,54
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,42	94,60	39,73
	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare 160	m	1,03	155,00	159,65
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,026	28,00	0,73
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,023	62,00	1,43
		<i>Total</i>	lei			1 410,75
10	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm PP	m			114,02
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,32	94,60	30,27
	2521216720110	Teava din material plastic pentru canalizare 110 PP	m	1,03	80,00	82,40
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,015	28,00	0,42
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,015	62,00	0,93
		<i>Total</i>	lei			570,11
11	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm PP	m			103,82
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,25	94,60	23,65
	2521216720050	Teava din material plastic pentru canalizare 50 PP	m	1,03	77,00	79,31
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,004	28,00	0,11
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,012	62,00	0,74
		<i>Total</i>	lei			1 038,16
12	SB24A	Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu , avind diametrul de 50 mm Material marunt (nisip, apa etc)=1,05	buc			168,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,83	94,60	78,52
	2875114202905	Sifon simplu sau combinat din fonta emailata	buc	1,00	84,00	88,20
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,11	2,40	0,28
	1752117307067	Calafat gudronat	kg	0,04	24,00	1,01
		<i>Total</i>	lei			336,01
13	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip Vas se exclude Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,05	buc			748,60
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,70	94,60	444,62
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,00	35,00	36,75
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,00	35,00	36,75
	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	1,00	68,00	71,40
	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	1,00	54,00	56,70
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,00	85,00	89,25
	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	1,00	12,50	13,12
		<i>Total</i>	lei			2 994,38
14	SC09A	Pisoar din portelan sanitar montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. Pisuar se exclude Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,02	buc			309,98
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,55	94,60	241,23
	2913134201743	Robinet pt. pisoar cuclopot cu dn =3/8 "	buc	1,00	35,00	35,70
	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	0,60	54,00	33,05
		<i>Total</i>	lei			309,98
15	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe	buc			288,33

1	2	3	4	5	6	7
		console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. Lavoar se exclude Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,02				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,85	94,60	175,01
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,00	35,00	35,70
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,00	68,00	69,36
	2521216717015	Teava din material plastic	m	0,60	13,50	8,26
		<i>Total</i>	lei			1 441,66
		2. Utilaj				
16		Vas pt. closet cu sifon interior	buc			2 456,00
	85420000	Vas pt. closet cu sifon interior complet echipat cu rezervor	buc	1,00	2 456,00	2 456,00
		<i>Total</i>	lei			9 824,00
17		Pisoar din portelan sanitar cu toate accesoriile sifon si elemente de prindere	buc			3 240,00
	85420001	Pisoar din portelan sanitar complet cu dispozitive de agatare	buc	1,00	3 240,00	3 240,00
		<i>Total</i>	lei			3 240,00
18		Lavoar din semiportelan complet cu toate accesoriile sifon si elemente de prindere	buc			1 650,00
	85420002	Lavoar din semiportelan complet cu piedestal	buc	1,00	1 650,00	1 650,00
		<i>Total</i>	lei			8 250,00

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Amenajarea zonei de parc
str.Chisinaului intersectie str.
P.Ungureanu or. Cricova
mun.Chisinau pe teren cu nr.
cadastral 3156106.391**

Formular Nr.7
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 25/02 - REAC
Retele exterioare de apa si canalizare

Valoarea de deviz 251 625,52 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Utilaj				
1		Contor D. 40 DS TRP (clasa C) Qn 10-16 m ³ /h MADDALENA	buc	1,00	3 384,00	3 384,00
2		Contor D. 15 DS-SRP R-160 (clasa C) Qn 1.5-2.5 m ³ /h (preechipat)	buc	1,00	355,00	355,00
3		Racord flexibil cu flanse D.100 PN10/16 WATO	buc	12,00	1 227,00	14 724,00
		<i>Total</i>	lei			18 463,00
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	1,2 %			221,56
		Total Utilaj Inclusiv salariu				18 684,56
		2. Lucrari de constructii				
4	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, Teava D.50/PN10 PE100 SDR17 x 3.0 SM EN 12201-2	m	267,50	79,01	21 135,07
5	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, Teava D.32/PN10 PE100 SDR17 x 3.0 SM EN 12201-2	m	1,50	66,97	100,46
6	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa	m	24,00	115,12	2 762,82

1	2	3	4	5	6	7
		montata in sant, Teava D.250/PN10 PE100 SDR17 x 14.8 SM EN 12201-2				
7	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, Teava D.75/PN10 PE100 SDR17 x 4.5 SM EN 12201-2	m	7,50	115,12	863,38
8	AcB04C	Montarea contorului de apa a robinetului de concesie ingropat, pe pozitie existenta pe bransamente de otel, avind diametrul de 40 mm Contor D.40 DS TRP (clasa C) Qn 10-16 m#/h MADDALENA se exclude Mat. marunte si montaj (miniu plumb, fuior, cinepa etc.)=1,01	buc	1,00	192,07	192,07
9	AcB04A	Montarea contorului de apa a robinetului de concesie ingropat, pe pozitie existenta pe bransamente de otel, avind diametrul de 20 mm Contor D.15 DS-SRP R-160 (clasa C) Qn 1.5- 2.5 m#/h (preechipat) se exclude Mat. marunte si montaj (miniu plumb, fuior, cinepa etc.)=1,01	buc	1,00	103,68	103,68
10	AcA53A	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (Racord cu apeductul existent Piesa bransare cu 2 suruburi, PN 10 - 50x2")	buc	1,00	196,67	196,67
11	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 40 mm ROBINET SFERA PVC COMPRESIUNE D.40 mm Mat. marunte si montaj (garnituri, suruburi, etc.)=1,04	buc	6,00	236,11	1 416,66
12	AcA53A	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (Racord cu apeductul existent Piesa bransare cu 2 suruburi, PN 10 - 50x2")	buc	3,00	196,67	590,01
13	AcA53A	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin	buc	3,00	191,62	574,86

1	2	3	4	5	6	7
		sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (Racord cu apeductul existent Piesa bransare cu 2 suruburi, PN 10 - 50x32")				
14	AcA53A	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (Racord cu apeductul existent RACORD COMPRESIUNE D 50x1" FE)	buc	5,00	191,62	958,10
15	AcA53A	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (Racord cu apeductul existent Racord flexibil cu flanse D.100 PN10/16 WATO Piesa se exclude)	buc	12,00	157,28	1 887,36
16	AcA53A	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (Racord cu apeductul existent RACORD COMPRESIUNE D 32x1" FE)	buc	1,00	241,11	241,11
17	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 40 mm ROBINET SFERA PVC COMPRESIUNE D.15 mm Mat. marunte si montaj (garnituri, suruburi, etc.)=1,04	buc	2,00	172,67	345,34
18	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 40 mm FILTRU d40 Mat. marunte si montaj (garnituri, suruburi, etc.)=1,04	buc	1,00	374,43	374,43
19	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 40 mm Supapa de sens unic PP 25 FV PLAST Mat. marunte si montaj (garnituri, suruburi, etc.)=1,04	buc	1,00	280,83	280,83

1	2	3	4	5	6	7
20	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 40 mm Filtru D25 Mat. marunte si montaj (garnituri, suruburi, etc.)=1,04	buc	1,00	192,43	192,43
21	AcD18C	Montarea tevii din PVC tip M-3, pentru scurgere, imbinate prin lipire, in exteriorul cladirilor, ingropate la o adincime de pina la 2m, avind diametrul Teava PVC SN4 MS D.160 L=3 m / 4 mm Mat. marunte (bile-manele etc.)=1,01	m	76,00	206,29	15 678,34
22		Camine apa.		0,00	0,00	0,00
23	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana Material marunt (scoabe, apa)=1,007	m3	3,98	3 050,91	12 142,62
24	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine KИИ1-10-1(0,10 m3)Capacul cu rama din fonta tip T*	buc	5,00	2 670,00	13 350,00
25	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine KИ-10-9 (0,24 m3)	buc	5,00	975,00	4 875,00
26	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt.camine KИ-10-6 (0,24 m3)	buc	5,00	655,00	3 275,00
27	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu	buc	9,00	480,00	4 320,00

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Inel de reazem KИO-1(0,02 m3)				
28	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine KИД-10 (0,18 m3)	buc	5,00	1 125,00	5 625,00
29	AcE11A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana Material marunt (scoabe, apa)=1,015	m3	1,27	2 312,81	2 937,27
30	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine KИ-15-9a (0,31 m3)	buc	1,00	1 050,00	1 050,00
31	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine KИ-15-6 (0,31 m3)	buc	1,00	985,00	985,00
32	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Capacul cu rama din fonta* Placi prefabricate pt. camine KИП1-15-1(0,27 m3)	buc	1,00	2 780,00	2 780,00
33	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine KИД-15 (0,38 m3)	buc	1,00	1 225,00	1 225,00

1	2	3	4	5	6	7
34		Camine canalizare		0,00	0,00	0,00
35	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana Material marunt (scoabe, apa)=1,007	m3	2,78	3 050,94	8 481,61
36	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine KИП1-10-1(0,10 m3)Capacul cu rama din fonta tip T*	buc	3,00	2 670,00	8 010,00
37	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine KИ-10-9 (0,24 m3)	buc	3,00	975,00	2 925,00
38	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine KИ-10-6 (0,24 m3)	buc	5,00	655,00	3 275,00
39	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine KИД-10 (0,18 m3)	buc	3,00	1 125,00	3 375,00
40	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Inel de reazem KИO 1(0,02 m3)	buc	2,00	480,00	960,00
41	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu	buc	5,00	754,00	3 770,00

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine KIŁ-7-3 (0,14 m3)				
42	AcF11B	Spalarea conductelor din otel 2 1/2" -4", de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m	270,00	47,04	12 699,45
43	CA02B3	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea manuala si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,01	m3	0,75	2 234,41	1 675,81
		<i>Total</i>	lei			145 630,38
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	24 %			4 745,29
		<i>Cheltuieli de transport</i>	7 %			6 997,13
		<i>Total</i>				157 372,80
		<i>Cheltuieli de reegie</i>	14,5 %			22 819,06
		<i>Total</i>				180 191,86
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			10 811,51
		Total Lucrari de constructii Inclusiv salariu				191 003,37 19 772,04

		Total	lei			209 687,93
		TVA	20 %			41 937,59
		Total deviz: Inclusiv salariu				251 625,52

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Amenajarea zonei de parc
str.Chisinaului intersectie str.
P.Ungureanu or. Cricova
mun.Chisinau pe teren cu nr.
cadastral 3156106.391**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 25/02 - REAC
Rețele exterioare de apa si canalizare**

Valoarea de deviz 251 625,52 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 25/02 - REAC:				

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	5,775	94,60	546,32
2.	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	30,40	94,60	2 875,84
3.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	110,1421	94,60	10 419,44
4.	7136080025000	Montator conducte	h-om	10,818	94,60	1 023,38
5.	7212030022700	Sudor	h-om	20,00	94,60	1 892,00
6.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,8965	80,00	471,72
7.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	31,7919	80,00	2 543,34
		Total manopera				19 772,04

Materiale:

1.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,3429	450,00	154,30
2.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,5189	450,00	233,50
3.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,6694	380,00	634,37
4.	2010102906951	Bara de lemn	m3	0,0052	4 500,00	23,40
5.	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	1,0396	164,00	170,49
6.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	kg	3,5188	24,00	84,45
7.	2414317346207	Stearina	kg	0,0606	22,00	1,33
8.	25132066215001	Banda de avertizare	m	324,54	6,50	2 109,51
9.	2513736621810	Placi tehnice de cauciuc pentru garnituri cu insertie textila de 3 mm grosime	kg	0,0606	24,00	1,45
10.	2521216700000	Teava PVC SN4 MS D.160 L=3 m / 4 mm	m	80,598	155,00	12 492,69
11.	25212167100011	Teava D.50/PN10 PE100 SDR17 x 3.0 SM EN 12201-2	m	268,3025	48,00	12 878,52
12.	25212167100032	Teava D.32/PN10 PE100 SDR17 x 3.0 SM EN 12201-2	m	1,5045	36,00	54,16
13.	25212167100250	Teava D.75/PN10 PE100 SDR17 x 4.5 SM EN 12201-2	m	31,5945	84,00	2 653,94
14.	2523156713811	Piesa bransare cu 2 suruburi, PN 10 - 50x2"	buc	4,04	39,00	157,56
15.	2523156713816	Piesa bransare cu 2 suruburi, PN 10 - 50x32"	buc	3,03	34,00	103,02

16.	2523156713817	Piesa bransare cu 2 suruburi, PN 10 - 50x32"	buc	5,05	34,00	171,70
17.	2523156713838	RACORD COMPRESIUNE D 32x1" FE	buc	1,01	83,00	83,83
18.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	218,16	2,40	523,58
19.	26511221004022	Ciment M-400	kg	5,4459	2,40	13,08
20.	26611264330911	Inel de reazem KИO-1(0,02 m3)	buc	11,00	480,00	5 280,00
21.	26611264330913	Inel prefabricat pt. camine KИ-7-3 (0,14 m3)	buc	5,00	754,00	3 770,00
22.	26611264331010	Placi prefabricate pt. camine KИД-10 (0,18 m3)	buc	8,00	1 125,00	9 000,00
23.	26611264331011	Inel prefabricat pt. camine KИ-10-9 (0,24 m3)	buc	8,00	975,00	7 800,00
24.	26611264331014	Placi prefabricate pt. camine KИП1-10-1(0,10 m3)	buc	8,00	1 320,00	10 560,00
25.	26611264331016	Inel prefabricat pt. camine KИ-10-6 (0,24 m3)	buc	10,00	655,00	6 550,00
26.	26611264331520	Placi prefabricate pt. camine KИД-15 (0,38 m3)	buc	1,00	1 225,00	1 225,00
27.	26611264331522	Inel prefabricat pt. camine KИ-15-9a (0,31 m3)	buc	1,00	1 050,00	1 050,00
28.	26611264331523	Placi prefabricate pt. camine KИП1-15-1(0,27 m3)	buc	1,00	1 430,00	1 430,00
29.	26611264331526	Inel prefabricat pt. camine KИ-15-6 (0,31 m3)	buc	1,00	985,00	985,00
30.	2663102100933	Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100)	m3	0,2565	1 250,00	320,62
31.	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	2,791	1 450,00	4 046,95
32.	2664102101126	Var	kg	0,1418	3,50	0,50
33.	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,5371	990,00	531,72
34.	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,2828	28,00	7,92
35.	2874117300000	ROBINET SFERA PVC COMPRESIUNE D.40 mm	buc	6,24	177,00	1 104,48
36.	2874117300015	ROBINET SFERA PVC COMPRESIUNE D.15mm	buc	2,08	116,00	241,28
37.	2874117300016	FILTRU d40	buc	1,04	310,00	322,40
38.	2874117300018	Supapa de sens unic PP 25 FV PLAST	buc	1,04	220,00	228,80
39.	2874117300019	Filtru D25	buc	1,04	135,00	140,40
40.	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,1031	34,00	3,51
41.	2875274200001	Capacul cu rama din fonta*	buc	9,00	1 350,00	12 150,00
42.	2881116001678	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 40 S 1581	buc	38,38	6,20	237,96
43.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2197	10,50	2,31
44.	4100116202820	Apa potabila	m3	40,50	10,50	425,25
45.	85420000	Contor D. 40 DS TRP (clasa C) Qn 10-16 m#/h MADDALENA	buc	1,00	3 384,00	3 384,00
46.	85420001	Contor D. 15 DS-SRP R-160 (clasa C) Qn 1.5-2.5 m#/h (preechipat)	buc	1,00	355,00	355,00
47.	85420002	Racord flexibil cu flanse D.100 PN10/16 WATO	buc	12,00	1 227,00	14 724,00
		Total materiale de constructii				125 419,11

Utilaje de constructii:

1.	2922140007000	Macara	h-ut	0,1875	550,00	103,12
2.	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	15,00	68,00	1 020,00
3.	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	12,02	25,00	300,50
4.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,30	25,00	7,50

5.	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	15,00	68,00	1 020,00
6.	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	12,02	450,00	5 409,00
7.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	15,1259	550,00	8 319,24
8.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	21,60	450,00	9 720,00
Total utilaje de construcții						25 899,36

Total	lei	209 687,9 3
TVA	20 %	41 937,59

Total deviz: **251 625,5
2**

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

**Obiect Amenajarea zonei de parc str.Chisinaului Investitor
intersecție str. P.Ungureanu or. Cricova
mun.Chisinau pe teren cu nr. cadastral
3156106.391**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Utilaj				
1		Contor D. 40 DS TRP (clasa C) Qn 10-16 m#/h MADDALENA	buc			3 384,00
	85420000	Contor D. 40 DS TRP (clasa C) Qn 10-16 m#/h MADDALENA	buc	1,00	3 384,00	3 384,00
		<i>Total</i>	lei			3 384,00
2		Contor D. 15 DS-SRP R-160 (clasa C) Qn 1.5-2.5 m#/h (preechipat)	buc			355,00
	85420001	Contor D. 15 DS-SRP R-160 (clasa C) Qn 1.5-2.5 m#/h (preechipat)	buc	1,00	355,00	355,00
		<i>Total</i>	lei			355,00
3		Racord flexibil cu flanse D.100 PN10/16 WATO	buc			1 227,00
	85420002	Racord flexibil cu flanse D.100 PN10/16 WATO	buc	1,00	1 227,00	1 227,00
		<i>Total</i>	lei			14 724,00
		2. Lucrari de constructii				
4	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, Teava	m			79,01

1	2	3	4	5	6	7
		D.50/PN10 PE100 SDR17 x 3.0 SM EN 12201-2				
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,036	94,60	3,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,018	80,00	1,44
	25212167100011	Teava D.50/PN10 PE100 SDR17 x 3.0 SM EN 12201-2	m	1,003	48,00	48,14
	25132066215001	Banda de avertizare	m	1,08	6,50	7,02
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,04	450,00	18,00
	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	0,04	25,00	1,00
		<i>Total</i>	lei			21 135,07
5	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, Teava D.32/PN10 PE100 SDR17 x 3.0 SM EN 12201-2	m			66,97
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,036	94,60	3,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,018	80,00	1,44
	25212167100032	Teava D.32/PN10 PE100 SDR17 x 3.0 SM EN 12201-2	m	1,003	36,00	36,11
	25132066215001	Banda de avertizare	m	1,08	6,50	7,02
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,04	450,00	18,00
	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	0,04	25,00	1,00
		<i>Total</i>	lei			100,46
6	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, Teava D.250/PN10 PE100 SDR17 x 14.8 SM EN 12201-2	m			115,12
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,036	94,60	3,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,018	80,00	1,44
	25212167100250	Teava D.75/PN10 PE100 SDR17 x 4.5 SM EN 12201-2	m	1,003	84,00	84,25
	25132066215001	Banda de avertizare	m	1,08	6,50	7,02
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,04	450,00	18,00
	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	0,04	25,00	1,00
		<i>Total</i>	lei			2 762,82
7	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, Teava D.75/PN10 PE100 SDR17 x 4.5 SM EN 12201-2	m			115,12
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,036	94,60	3,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,018	80,00	1,44
	25212167100250	Teava D.75/PN10 PE100 SDR17 x 4.5 SM EN 12201-2	m	1,003	84,00	84,25
	25132066215001	Banda de avertizare	m	1,08	6,50	7,02
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,04	450,00	18,00
	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	0,04	25,00	1,00
		<i>Total</i>	lei			863,38
8	AcB04C	Montarea contorului de apa a robinetului de concesiie ingropat, pe pozitie existenta pe bransamente de otel, avind diametrul de 40 mm Contor D.40 DS TRP (clasa C) Qn 10-16 m#/h MADDALENA se exclude Mat. marunte si montaj (mini plumb, fuior, cinepa etc.)=1,01	buc			192,07
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,88	94,60	177,85
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,18	28,00	5,09
	2513736621810	Placi tehnice de cauciuc pentru garnituri cu insertie textila de 3 mm grosime	kg	0,04	24,00	0,97
	2414317346207	Stearina	kg	0,04	22,00	0,89
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	kg	0,30	24,00	7,27
		<i>Total</i>	lei			192,07
9	AcB04A	Montarea contorului de apa a robinetului de concesiie ingropat, pe pozitie existenta pe bransamente de otel, avind diametrul de 20 mm Contor D.15 DS-SRP R-160 (clasa C) Qn 1.5-2.5 m#/h (preechipat) se exclude Mat. marunte si montaj (mini plumb, fuior, cinepa etc.)=1,01	buc			103,68
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,00	94,60	94,60
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,10	28,00	2,83
	2513736621810	Placi tehnice de cauciuc pentru garnituri cu insertie	kg	0,02	24,00	0,48

1	2	3	4	5	6	7
		textila de 3 mm grosime				
	2414317346207	Stearina	kg	0,02	22,00	0,44
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	kg	0,22	24,00	5,33
		<i>Total</i>	lei			103,68
10	AcA53A	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (Racord cu apeductul existent Piesa bransare cu 2 suruburi, PN 10 - 50x2")	buc			196,67
	7212030022700	Sudor	h-om	0,80	94,60	75,68
	2523156713811	Piesa bransare cu 2 suruburi, PN 10 - 50x2"	buc	1,01	39,00	39,39
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,60	68,00	40,80
	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	0,60	68,00	40,80
		<i>Total</i>	lei			196,67
11	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 40 mm ROBINET SFERA PVC COMPRESIUNE D.40 mm Mat. marunte si montaj (garnituri, suruburi, etc.)=1,04	buc			236,11
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,55	94,60	52,03
	2874117300000	ROBINET SFERA PVC COMPRESIUNE D.40 mm	buc	1,00	177,00	184,08
		<i>Total</i>	lei			1 416,66
12	AcA53A	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (Racord cu apeductul existent Piesa bransare cu 2 suruburi, PN 10 - 50x2")	buc			196,67
	7212030022700	Sudor	h-om	0,80	94,60	75,68
	2523156713811	Piesa bransare cu 2 suruburi, PN 10 - 50x2"	buc	1,01	39,00	39,39
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,60	68,00	40,80
	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	0,60	68,00	40,80
		<i>Total</i>	lei			590,01
13	AcA53A	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (Racord cu apeductul existent Piesa bransare cu 2 suruburi, PN 10 - 50x32")	buc			191,62
	7212030022700	Sudor	h-om	0,80	94,60	75,68
	2523156713816	Piesa bransare cu 2 suruburi, PN 10 - 50x32"	buc	1,01	34,00	34,34
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,60	68,00	40,80
	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	0,60	68,00	40,80
		<i>Total</i>	lei			574,86
14	AcA53A	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (Racord cu apeductul existent RACORD COMPRESIUNE D 50x1" FE)	buc			191,62
	7212030022700	Sudor	h-om	0,80	94,60	75,68
	2523156713817	Piesa bransare cu 2 suruburi, PN 10 - 50x32"	buc	1,01	34,00	34,34
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,60	68,00	40,80
	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	0,60	68,00	40,80
		<i>Total</i>	lei			958,10
15	AcA53A	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (Racord cu apeductul existent Racord flexibil cu flanse D.100 PN10/16 WATO Piesa se exclude)	buc			157,28
	7212030022700	Sudor	h-om	0,80	94,60	75,68
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,60	68,00	40,80
	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	0,60	68,00	40,80
		<i>Total</i>	lei			1 887,36
16	AcA53A	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune	buc			241,11

1	2	3	4	5	6	7
		intre teava si fitting (Racord cu apeductul existent RACORD COMPRESIUNE D 32x1" FE)				
	7212030022700	Sudor	h-om	0,80	94,60	75,68
	2523156713838	RACORD COMPRESIUNE D 32x1" FE	buc	1,01	83,00	83,83
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,60	68,00	40,80
	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	0,60	68,00	40,80
		<i>Total</i>	lei			241,11
17	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 40 mm ROBINET SFERA PVC COMPRESIUNE D.15 mm Mat. marunte si montaj (garnituri, suruburi, etc.)=1,04	buc			172,67
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,55	94,60	52,03
	2874117300015	ROBINET SFERA PVC COMPRESIUNE D.15mm	buc	1,00	116,00	120,64
		<i>Total</i>	lei			345,34
18	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 40 mm FILTRU d40 Mat. marunte si montaj (garnituri, suruburi, etc.)=1,04	buc			374,43
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,55	94,60	52,03
	2874117300016	FILTRU d40	buc	1,00	310,00	322,40
		<i>Total</i>	lei			374,43
19	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 40 mm Supapa de sens unic PP 25 FV PLAST Mat. marunte si montaj (garnituri, suruburi, etc.)=1,04	buc			280,83
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,55	94,60	52,03
	2874117300018	Supapa de sens unic PP 25 FV PLAST	buc	1,00	220,00	228,80
		<i>Total</i>	lei			280,83
20	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 40 mm Filtru D25 Mat. marunte si montaj (garnituri, suruburi, etc.)=1,04	buc			192,43
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,55	94,60	52,03
	2874117300019	Filtru D25	buc	1,00	135,00	140,40
		<i>Total</i>	lei			192,43
21	AcD18C	Montarea tevii din PVC tip M-3, pentru scurgere, imbinata prin lipire, in exteriorul cladirilor, ingropate la o adincime de pina la 2m, avind diametrul Teava PVC SN4 MS D.160 L=3 m / 4 mm Mat. marunte (bile-manele etc.)=1,01	m			206,29
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	0,40	94,60	37,84
	2521216700000	Teava PVC SN4 MS D.160 L=3 m / 4 mm	m	1,05	155,00	164,38
	2881116001678	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 40 S 1581	buc	0,50	6,20	3,13
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	kg	0,039	24,00	0,95
		<i>Total</i>	lei			15 678,34
22		Camine apa.				0,00
		<i>Total</i>	lei			
23	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana	m3			3 050,91

1	2	3	4	5	6	7
		Material marunt (scoabe, apa)=1,007				
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	9,71	94,60	918,57
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	4,16	80,00	332,80
	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,41	1 450,00	598,65
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,13	164,00	21,47
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,077	990,00	76,76
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,16	380,00	61,23
	26511221004022	Ciment M-400	kg	0,80	2,40	1,93
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,89	550,00	1 039,50
		<i>Total</i>	lei			12 142,62
24	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine KИП1-10-1(0,10 m3)Capacul cu rama din fonta tip T*	buc			2 670,00
	26611264331014	Placi prefabricate pt. camine KИП1-10-1(0,10 m3)	buc	1,00	1 320,00	1 320,00
	2875274200001	Capacul cu rama din fonta*	buc	1,00	1 350,00	1 350,00
		<i>Total</i>	lei			13 350,00
25	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine KИ-10-9 (0,24 m3)	buc			975,00
	26611264331011	Inel prefabricat pt. camine KИ-10-9 (0,24 m3)	buc	1,00	975,00	975,00
		<i>Total</i>	lei			4 875,00
26	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt.camine KИ-10-6 (0,24 m3)	buc			655,00
	26611264331016	Inel prefabricat pt. camine KИ-10-6 (0,24 m3)	buc	1,00	655,00	655,00
		<i>Total</i>	lei			3 275,00
27	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Inel de reazem KИO-1(0,02 m3)	buc			480,00
	26611264330911	Inel de reazem KИO-1(0,02 m3)	buc	1,00	480,00	480,00
		<i>Total</i>	lei			4 320,00
28	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine KИД-10 (0,18 m3)	buc			1 125,00
	26611264331010	Placi prefabricate pt. camine KИД-10 (0,18 m3)	buc	1,00	1 125,00	1 125,00
		<i>Total</i>	lei			5 625,00
29	AcE11A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana Material marunt (scoabe, apa)=1,015	m3			2 312,81
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	6,75	94,60	638,55
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,89	80,00	231,20
	2663102100933	Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100)	m3	0,199	1 250,00	252,46
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,12	164,00	19,98
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,01	990,00	10,06
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,266	450,00	121,50
	2664102101126	Var	kg	0,11	3,50	0,39
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,08	34,00	2,76
	2010102906951	Bara de lemn	m3	0,004	4 500,00	18,43
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,85	550,00	1 017,50
		<i>Total</i>	lei			2 937,27
30	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine	buc			1 050,00

1	2	3	4	5	6	7
		KI-15-9a (0,31 m3)				
	26611264331522	Inel prefabricat pt. camine KI-15-9a (0,31 m3)	buc	1,00	1 050,00	1 050,00
		Total	lei			1 050,00
31	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine KI-15-6 (0,31 m3)	buc			985,00
	26611264331526	Inel prefabricat pt. camine KI-15-6 (0,31 m3)	buc	1,00	985,00	985,00
		Total	lei			985,00
32	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Capacul cu rama din fonta* Placi prefabricate pt. camine KIPII-15-1(0,27 m3)	buc			2 780,00
	26611264331523	Placi prefabricate pt. camine KIPII-15-1(0,27 m3)	buc	1,00	1 430,00	1 430,00
	2875274200001	Capacul cu rama din fonta*	buc	1,00	1 350,00	1 350,00
		Total	lei			2 780,00
33	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine KIPI-15 (0,38 m3)	buc			1 225,00
	26611264331520	Placi prefabricate pt. camine KIPI-15 (0,38 m3)	buc	1,00	1 225,00	1 225,00
		Total	lei			1 225,00
34		Camine canalizare				0,00
		Total	lei			
35	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana Material marunt (scoabe, apa)=1,007	m3			3 050,94
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	9,71	94,60	918,56
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	4,16	80,00	332,80
	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,41	1 450,00	598,67
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,13	164,00	21,47
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,077	990,00	76,78
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,16	380,00	61,22
	26511221004022	Ciment M-400	kg	0,80	2,40	1,94
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,89	550,00	1 039,50
		Total	lei			8 481,61
36	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine KIPII-10-1(0,10 m3)Capacul cu rama din fonta tip T*	buc			2 670,00
	26611264331014	Placi prefabricate pt. camine KIPII-10-1(0,10 m3)	buc	1,00	1 320,00	1 320,00
	2875274200001	Capacul cu rama din fonta*	buc	1,00	1 350,00	1 350,00
		Total	lei			8 010,00
37	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine KI-10-9 (0,24 m3)	buc			975,00
	26611264331011	Inel prefabricat pt. camine KI-10-9 (0,24 m3)	buc	1,00	975,00	975,00
		Total	lei			2 925,00
38	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine KI-10-6 (0,24 m3)	buc			655,00
	26611264331016	Inel prefabricat pt. camine KI-10-6 (0,24 m3)	buc	1,00	655,00	655,00
		Total	lei			3 275,00

1	2	3	4	5	6	7
39	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine KII-10 (0,18 m3)	buc			1 125,00
	26611264331010	Placi prefabricate pt. camine KII-10 (0,18 m3)	buc	1,00	1 125,00	1 125,00
		<i>Total</i>	lei			3 375,00
40	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Inel de reazem KII-O 1(0,02 m3)	buc			480,00
	26611264330911	Inel de reazem KII-O-1(0,02 m3)	buc	1,00	480,00	480,00
		<i>Total</i>	lei			960,00
41	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine KII-7-3 (0,14 m3)	buc			754,00
	26611264330913	Inel prefabricat pt. camine KII-7-3 (0,14 m3)	buc	1,00	754,00	754,00
		<i>Total</i>	lei			3 770,00
42	AcF11B	Spalarea conductelor din otel 2 1/2" -4", de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m			47,04
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,10	94,60	9,46
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,15	10,50	1,58
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,08	450,00	36,00
		<i>Total</i>	lei			12 699,45
43	CA02B3	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea manuala si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,01	m3			2 234,41
	7123010010200	Betonist	h-om	7,70	94,60	728,43
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,65	80,00	52,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	288,00	2,40	698,11
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,766	380,00	293,97
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,685	450,00	311,33
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,29	10,50	3,08
	2922140007000	Macara	h-ut	0,25	550,00	137,49
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,40	25,00	10,00
		<i>Total</i>	lei			1 675,81

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.