

Lista cu cantitățile de lucrări № 35/36780161-2-1-11

Casa de cultura. Instalatie de iluminat

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Casa de cultura		
		Capitolul 1.1. Lucrari de montare		
1	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, (ИЦРВ-24(3) IP31)	buc	1,0000
2	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc	8,0000
3		Комплект шин РЕ и N габ. 8/1	buc	1,0000
4	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 265x310x120 (ИЦРВ-12(3) IP54)	buc	1,0000
5	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc	11,0000
6		Комплект шин РЕ и N габ. 8/1	buc	1,0000
7	08-03-525-5	Aparat de priza de destinatie comuna, montat pe constructii pe perete sau coloana, cu contactele retelelor de forta si retelelor de reglare, curent pina la 25 A, cantitate contacte, pina la 4 (штепсельный разъем с вилкой In=16Ф Un=220В IP54 2P+PE)	set	1,0000
8	08-03-530-4	Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe perete sau coloana, curent pina la 40 A (ПМА-0247 IP54)	buc	3,0000
9	08-03-532-4	Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, montat pe constructie perete sau coloana, cantitatea elementelor postului pina la 3 (ПКЕ-222-1 "Пуск")	buc	6,0000
10	08-03-591-8	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa 16A; 220В	100 buc	0,0200
11	08-02-411-5	Bransament flexibil, diametrul exterior al furtunului din metal pina la 48 mm K1085Y3	buc	4,0000
12	08-02-407-6	Teava din otel pe constructii instalate in santuri de tencuiala executate, pe suportul pardoselii, diametru pina la 20 mm	100 m	0,2500

1	2	3	4	5
13	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 20 mm TY2248-002-	100 m	0,6800
14	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 20 mm TY2248-002-	100 m	0,1800
15	10-06-034-14	Lucrari diverse: Protectia cablului cu jgheaburi metalice, pe pereti din lemn sau caramida короб мет. разм. 70x60 нар. проводки	m	69,0000
16	10-06-034-14	Lucrari diverse: Protectia cablului cu jgheaburi metalice, pe pereti din lemn sau caramida короб мет. разм. 50x30 нар. проводки	m	120,0000
17	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm	10 buc	0,5000
18	08-02-472-1	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 20 mm	100 m	0,6300
19	08-02-472-3	Conductor de legare la pamint comuflat in strat de egalizare a pardoselii, din otel fisie, sectiune 100 mm ²	100 m	0,0200
20	08-02-472-3	Conductor de legare la pamint comuflat in strat de egalizare a pardoselii, din otel fisie, sectiune 100 mm ²	100 m	0,3000
21	08-01-087-3	Constructii metalice sub utilaj	t	0,0150
22		Коробка распаячная разм. 150x110x70мм KM41241	buc	1,0000
23		Коробка распаячная разм. 172x96x45мм KM41006	buc	3,0000
24		Коробка клемная на 8 клем IP54 K3H08Y3	buc	3,0000
25		Коробка клемная на 8 клем IP65 K3H16Y3	buc	1,0000
26	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350 (BZUM-TF-03)	buc	1,0000
27	08-03-600-1	Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza	buc	1,0000
28	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (VVGng-0,66 sect/3x1,5mm ²)	100 m	2,1000

1	2	3	4	5
29	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (VVGng-0,66 sect.3x10,0mm2)	100 m	0,2500
30	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (VVGng-0,66 sect.3x2,5mm2)	100 m	0,2500
31	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (VVGng-0,66 sect.3x4,0mm2)	100 m	0,0300
32	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (VVGng-0,66 sect.5x4,0mm2)	100 m	0,5000
33	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (VVGng-0,66 sect.5x10,0mm2)	100 m	0,5000
34	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (KG sect.3x2,5mm2)	100 m	0,1000
35	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, 1x4,0 mm2 ПБ1-380	100 m	0,1000
36	08-02-412-9	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, 1x4,0 mm2 ПБ1-380	100 m	0,2000
37	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg Кабель контрольный КВВГнг сеч. 4x1,0мм2	100 m	1,1500
Capitolul 1.2. Utilaj				
38		Щиток распределительный (ЩРВ-24(3) IP31)	buc	1,0000
39		Выключатель нагрузки 3х-полюсный In=20A Un=380В ВН 32-3Р-40	buc	1,0000
40		Выключатель автом. 3х-полюсный ВА47-29/3/25С	buc	2,0000
41		Выключатель автом. 3х-полюсный ВА47-29/3/20С	buc	2,0000

1	2	3	4	5
42		Выключатель автом. однополюсный ВА47-29/1/10С	buc	1,0000
43		Выключатель автом. дифференциальный Идифф.=30МА АД12/2/16/30	buc	1,0000
44		Независимый расцепитель (на РЦ) РН-47	buc	1,0000
45		Щиток распределительный (ЩРВ-12(3) IP54)	buc	1,0000
46		Переключатель ПП2-16	buc	1,0000
47		Выключатель автом. однополюсный ВА47-29/1/6С	buc	2,0000
48		Выключатель автом. однополюсный ВА47-29/1/4В	buc	4,0000
49		Выключатель автом. однополюсный ВА47-29/1/4С	buc	4,0000
50		Пускатель магнитный ПМА-0247 Ии=220В	buc	3,0000
51		Пост управления кнопочный ПКЕ-222-1	buc	6,0000
52		Блок защиты и учета 380В 100А "BZUM-TF-03"	buc	1,0000
53		Счетчик прямого включения Ии=220В Ии=5-40А	buc	1,0000
		Capitolul 2. Punct medical		
		Capitolul 2.1. Lucrari de montare		
54	08-03-600-2	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze	buc	1,0000
		Capitolul 2.2. Utilaj		
55		Счетчик Ии=380В 3ф.	buc	1,0000
		Capitolul 3. Oficiu postal		
		Capitolul 3.1. Lucrari de montare		
56	08-03-600-2	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze	buc	1,0000
		Capitolul 3.2. Utilaj		
57		Счетчик Ии=380В 3ф.	buc	1,0000

PRIMARUL COMUNEI ȚIGANCA / GANDRABUR PETRU /



Lista cu cantitățile de lucrări № 35/36780162-2-1-12
Casa de cultura. Luminat electric.

№ crt.	Simbol norme și cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Casa de cultura		
		Capitolul 1.1. Lucrări de montare		
1	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime și adincime, (ЩРВ-24(3) IP31)	buc	1,0000
2	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat înainte de transportare	buc	7,0000
3		Комплект шин РЕ и N габ. 8/1	buc	1,0000
4	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime și adincime, mm, pina la 275x320x120 (ЩРВ-12(3))	buc	1,0000
5	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat înainte de transportare	buc	4,0000
6		Комплект шин РЕ и N габ. 8/1	buc	1,0000
7	08-03-603-1	Cutie cu transformatori coboritori ЯТП-0,25 220/12 IP54	buc	1,0000
8	08-03-594-10	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 ЛВО12 2x18 IP40 с ЭПРА	100 buc	0,0200
9	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4 ЛВО12 4x18 IP40 с ЭПРА	100 buc	0,1900
10	08-03-594-10	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 ЛВО12 2x36 IP40 с ЭПРА	100 buc	0,0700
11	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 ЛПО12-2x18 IP40 с ЭПРА	100 buc	0,0200
12	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 ЛПО12-2x36 IP40 с ЭПРА	100 buc	0,0600
13	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 ЛПП12-2x18 IP40 с ЭПРА	100 buc	0,0400

1	2	3	4	5
14	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1 ЛПП12-1x18 IP54 с ЭПРА	100 buc	0,1000
15	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1 ЛПП12-1x36 с ЭПРА	100 buc	0,0200
16	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 ЛПП12-2x36 IP54 с ЭПРА	100 buc	0,0100
17	08-03-594-10	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 ЛВО12 2x18 IP40 с ЭПРА с модулем авар. питания	100 buc	0,0100
18	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4 ЛВО12 4x18 IP40 с ЭПРА с модулем авар. питания	100 buc	0,0500
19	08-03-594-10	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 ЛВО12 2x36 IP40 с ЭПРА с модулем авар. питания	100 buc	0,0200
20	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 ЛПО12-2x18 IP40 с ЭПРА с модулем авар. питания	100 buc	0,0400
21	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1 ЛПП12-1x9 "Выход"	100 buc	0,0900
22	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 ЛПО3051 (2x9) IP54	100 buc	0,0800
23	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 ЛПП12-1x36 IP54 с ЭПРА с модулем авар. питания	100 buc	0,0100
24		Лампа луминисцентная компактная мощн.9вт	buc	25,0000
25		Лампа луминисцентная ЛБ-18	buc	133,0000
26		Лампа луминисцентная ЛБ-36	buc	33,0000
27	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa скр. уст-ки IP20	100 buc	0,2000

1	2	3	4	5
28	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa скрыт. уст-ки IP44	100 buc	0,1400
29		Рамка трехместная горизонтальная для розеток IP44	buc	4,0000
30	08-03-591-1	Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa отк. уст-ки однокл. IP44	100 buc	0,0200
31	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa скр. уст. In=6,3A, Un=220B IP20 однокл.	100 buc	0,1200
32	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa двухкл. скрыт. уст-ки IP20	100 buc	0,1000
33	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa скр. уст. In=6,3A, Un=220B IP44 однокл.	100 buc	0,0900
34	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa двухкл. скрыт. уст-ки IP44	100 buc	0,0200
35		Коробка для скрытой установки выключателей и розеток	buc	65,0000
36		Ответвительная коробка для скрытой проводки	buc	100,0000
37		Ответвительная коробка для кабельных проводов IP54 KOP-73	buc	10,0000
38	08-02-411-5	Bransament flexibil, diametrul exterior al furtunului din metal pina la 48 mm K1085Y3	buc	2,0000
39	08-02-409-6	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe baza pardoselii, diametru pina la 20 mm ПВХ гофриров.	100 m	3,8500
40	08-02-409-6	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe baza pardoselii, diametru pina la 25 mm ПВХ гофриров.	100 m	1,2000
41	08-02-407-6	Teava din otel pe constructii instalate in santuri de tencuiala executate, pe suportul pardoselii, diametru pina la 20 mm	100 m	2,6000
42	08-02-407-6	Teava din otel pe constructii instalate in santuri de tencuiala executate, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm	100 m	1,2000
43	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (VVGng.1s-0,66 sect.2x1,5mm2)	100 m	0,6500
44	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (VVGng-0,66 sect/3x1,5mm2)	100 m	6,4000

1	2	3	4	5
45	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (VVGng-0,66 sect.3x2,5mm ²)	100 m	2,7000
		Capitolul 1.2. Utilaj		
46		Щиток распределительный (ЩРВ-24(3) IP31)	buc	1,0000
47		Выключатель нагрузки 3х-полюсный In=20А Un=380В ВН 32-3Р-20	buc	1,0000
48		Выключатель автом. однополюсный ВА47-29/1/10В	buc	3,0000
49		Выключатель автом. дифференциальный Idифф.=30МА АД12/2/16/30	buc	3,0000
50		Щиток распределительный (ЩРВ-12(3))	buc	1,0000
51		Выключатель нагрузки 3х-полюсный Un=380В 32-1Р-20А	buc	1,0000
52		Выключатель автом. однополюсный ВА47-29/1/4В	buc	3,0000
		Capitolul 2. Punct medical		
		Capitolul 2.1. Lucrari de montare		
53	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc	1,0000
54		Комплект шин РЕ и N габ. 8/1	buc	1,0000
55	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4 ЛВО12 4x18 IP40 с ЭПРА	100 buc	0,0400
56	08-03-594-10	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 ЛВО12 2x58 IP40 с ЭПРА	100 buc	0,0700
57	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 ЛПО12-2x18 IP54 с ЭПРА	100 buc	0,0200
58	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1 ЛПП12-1x18 IP54 с ЭПРА	100 buc	0,0200
59	08-03-594-10	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 ЛВО12 2x18 IP40 с ЭПРА с модулем авар. питания	100 buc	0,0200
60	08-03-594-10	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in	100 buc	0,0200

1	2	3	4	5
		corp de iluminat, 2 ЛВО12 2x58 IP40 с ЭПРА с модулем авар. питания		
61	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 ЛПО3051 (2x9) IP54	100 buc	0,0200
62		Лампа люминисцентная компактная мощн.9вт	buc	4,0000
63		Лампа люминисцентная ЛБ-18	buc	28,0000
64		Лампа люминисцентная ЛБ-58	buc	14,0000
65	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa скр. уст-ки IP20	100 buc	0,0100
66	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa скр. уст-ки IP44	100 buc	0,0100
67	08-03-591-5	Interruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa двухкл. скр. уст-ки IP20	100 buc	0,0300
68	08-03-591-2	Interruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa скр. уст. In=6,3A, Un=220V IP44 однокл.	100 buc	0,0300
69		Коробка для скрытой установки выключателей и розеток	buc	7,0000
70		Ответвительная коробка для скрытой проводки	buc	40,0000
71	08-02-409-6	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe baza pardoselii, diametru pina la 20 mm ПВХ гофриров.	100 m	0,1000
72	08-02-409-6	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe baza pardoselii, diametru pina la 25 mm ПВХ гофриров.	100 m	0,7700
73	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (VVGng-0,66 sect.3x2,5mm2)	100 m	1,0000
		Capitolul 2.2. Utilaj		
74		Выключатель автом. дифференциальный Идифф.=30МА АД12/2/16/30.	buc	1,0000
		Capitolul 3. Oficiu postal		
		Capitolul 3.1. Lucrari de montare		
75		Комплект шин PE и N габ. 8/1	buc	1,0000
76	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4 ЛВО12 4x18 IP40 с ЭПРА	100 buc	0,0400
77	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in	100 buc	0,0100

1	2	3	4	5
		corp de iluminat, 4 ЛВО12 4x18 IP40 с ЭПРА с модулем авар. питания		
78	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 ЛПО3051 (2x9) IP54	100 buc	0,0100
79	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa скрыт. уст-ки IP44	100 buc	0,0100
80		Коробка для скрытой установки выключателей и розеток	buc	1,0000
81		Ответвительная коробка для скрытой проводки	buc	22,0000
82	08-02-409-6	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe baza pardoselii, diametru pina la 25 mm ПВХ гофриров.	100 m	0,1000
83	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (VVGng-0,66 sect.3x2,5mm2)	100 m	0,3000

PRIMARUL COMUNEI ȚIGANCA / GANDRABUR PETRU /

