

CAIET DE SARCINI

PENTRU ACHIZITIA DE VALOARE MICA

1. Denumirea beneficiarului de stat :IP Liceul Teoretic Hyperion s.Gura Gabenei

2. Organizatorul procedurii de achiziție:IP Liceul Teoretic Hyperion s.Gura Gabenei,r-l Cimislia

3. Obiectul achizițiilor : Reparatii curente in cabinetul de educatie tehnologica, Instalare de pereți despărțitori

4.Cod CPV : 45421152-4

No crt.	Simbolnor meși Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum	
1	2	3	4	5	
		Reparatii curente in cabinetul de educatie tehnologica, Instalare de pereți despărțitori			
1	CK27C	Perete despartitor din profile din mase plastic la constructii cu inaltimei pina la 35 m	m2	18,00	
2	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastic inclusive armaturile si accesoriile necesare usilir mandate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusive , intr-un canat , cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1.80	
3	RpEF01 B	Montarea corpurilor de iluminat,de plafon sau de perete,complect echipate	buc	5,00	

4	RpED09 B	Montarea cablurilor electrice din cupru , cu izolatie din PVC,cu rezisteta marita la propagarea flacarilor,pu tensiuni de 0.6/1 kwt,symbol CYYF,montate aparent,avind sectiunea de 3x16-25 mmp	m	66,00	
5	RpEE15 A	Montarea intrerupatoarelor-intrerupator monopolar 25A-simbo; 3129 N	buc	1,00	
6	RpEE03 A	Montarea prizelor bipolar constructive normal din bachelita sau aminoplast ,simpla,dubla constructive impermeabila ,etanse,etanse metalica sau similar,nontate ingropat sub tencuiala sauaparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	10.0	
7	RpEA02 A	Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protective etans tip IPE-PVC sauPEL lacuit,avind diametrul pina la 16 mm,montat apparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri	m	30.00	
8	RpEP01 A	Montarea unui ventilator de aeir	buc	1.00	
9	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	153.00	
10	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa , aplicate in 2 straturi peg let existent , executate manual	m2	153.00	
11	RpCP13 B	Constructia gratiilor de la ferestre,din otel rotund si teava	kg	158.45	
12	RpCR22 B	Vopsirea cu email alchidal a timplariei metalice , la exterior si interior,in constructii existente ,in doua straturi la timplarie metalica	m2	18.45	

