

Lucrari de reparatii la statia de pompare SP 3

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Lotul nr. 2 Lucrari de reparatii la statia de pompare SP 3

Valoarea de deviz 373 909,70 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructii				
1	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara	m3	3,0600	1 634,20 249,24	5 000,65 762,67
2	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	32,0000	152,41 113,90	4 876,98 3 644,80
3	RpCP33C	Inlocuirea ferestrelor din mase plastice, cu unul sau mai multe canaturi, avind suprafata peste 2,5 mp 1,5x2,53 m 6 buc din care 3 cu deschidere dubla	m2	22,7700	1 824,20 46,90	41 536,95 1 067,92
4	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	42,0000	39,82 33,50	1 672,63 1 407,00
5	TsC53B	Compactarea pamintului cu piatra sparta	100m2	0,8500	3 063,07 456,27	2 603,61 387,83
6	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit,	m2	85,0000	178,03 60,30	15 132,28 5 125,50

1	2	3	4	5	6	7
		turnat pe loc (pereu)				
7	RpCR01A	Zugraveli interioare al peretilor si tavanelor in doua straturi cu adaos de coloranti de apa, executate pe tencuieli vechi	m2	134,0000	18,87 12,06	2 528,76 1 616,04
8	CN01A	Zugraveli simple pe baza de lapte de var, executate la interior sau exterior pe orice suprafata suport cu doua straturi de lapte de var (spoeli) (Простая побелка известковым молочком, внутренняя или наружная по любой поверхности в два слоя)	m2	582,0000	6,19 4,02	3 604,27 2 339,64
9	RpCH31A	Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schela metalica tubulara pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie	m2	220,0000	54,48 50,25	11 984,98 11 055,00
10	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli exterioare driscuite la pereti	m2	65,0000	19,07 18,09	1 239,71 1 175,85
11	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	65,0000	148,90 113,90	9 678,24 7 403,50
12	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm (Облицовка стен керамогранитными плитками: размером до 400 x 400 мм)	m2	65,0000	551,34 194,30	35 837,03 12 629,50
13	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Разборка холодных полов из бетона или цементного раствора)	m2	85,0000	21,71 20,10	1 845,56 1 708,50
14	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой	m2	85,0000	97,11 46,90	8 254,74 3 986,50

1	2	3	4	5	6	7
		затиркой поверхности)				
15	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm (Полы из керамических плиток на клее (сухая смесь) размером: более 300 x 300 мм)	m2	85,0000	373,65 73,70	31 759,83 6 264,50
16	RpCP32E	Inlocuirea usilor metalice, confectionate din profile si tabla de aluminiu, inclusiv a armaturilor si a feroneriei, montate in zidarie, beton sau inlocuitori, executate in doua canate, cu suprafata intre 7 - 15 mp	m2	9,0000	3 285,31 76,38	29 567,75 687,42
17	RpCP32A	Inlocuirea usilor metalice, confectionate din profile si tabla de aluminiu, inclusiv a armaturilor si a feroneriei, montate in zidarie, beton sau inlocuitori, executate intr-un canat, cu suprafata pina la 7 mp	m2	1,9500	3 325,57 79,73	6 484,87 155,48
18	CL16A	Captuseli metalice din tabla groasa (pilnii siloz, canale de fum, cuve si jgheaburi pentru sutaje) la silozuri cu inaltime pina la 35 m	t	0,3500	28 437,34 5 025,00	9 953,07 1 758,75
19	CK33B	Miner din tabla cromata la usile metalice de intrare in cladiri	buc	2,0000	317,70 64,32	635,40 128,64
20	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	2,0000	440,73 167,50	881,46 335,00
21	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant	m2	30,0000	40,44 15,41	1 213,23 462,30
22	CN21A	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice, executate cu vopsele pe baza de ulei in 2 straturi	m2	30,0000	103,92 75,04	3 117,47 2 251,20
		<i>Total</i>	lei			229 409,47
		<i>Asigurari sociale si medicale</i>	24 %			15 924,85
		<i>Total</i>				245 334,32
		<i>Cheltuieli de transport</i>	5 %			8 046,09
		<i>Total</i>				253 380,41

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli pentru depozitare</i>	1 %			1 609,22
		<i>Cheltuieli directe. Total</i>				254 989,63
		<i>Cheltuieli de regie</i>	7 %			17 849,27
		<i>Total</i>				272 838,90
		<i>Beneficiul de deviz</i>	3 %			8 185,17
		Total Lucrari de constructii Inclusiv salariu				281 024,07 66 353,54
		2. Reparatia sistemului de iluminare				
23	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp VVG ng 5x4	m	25,0000	63,07 4,69	1 576,72 117,25
24	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp VVG ng 3*2,5	m	95,0000	25,02 4,69	2 377,14 445,55
25	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp VVG ng 3*1,5	m	40,0000	20,48 4,69	819,17 187,60
26	RpEA09A	Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 16x16 mm	m	135,0000	34,93 20,10	4 715,82 2 713,50
27	RpEE15C	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator C VA 47-29, 25A 3P	buc	1,0000	185,82 99,16	185,82 99,16
28	RpEE15C	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator C VA 47-29, 20A 3P	buc	1,0000	185,82 99,16	185,82 99,16
29	RpEE15A	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator monopolar C VA 47- 29, 20A 1P	buc	2,0000	75,62 43,55	151,25 87,10
30	RpEE15A	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator monopolar B VA 47- 29, 10A 1P	buc	4,0000	75,62 43,55	302,49 174,20

1	2	3	4	5	6	7
31	RpEG01A	Montarea tablourilor electrice pe placa de marmura, la cladiri industriale si social-culturale, in suprafata de 0,15-0,30 mp, montat pe perete pentru 9 module	buc	1,0000	336,11 117,92	336,11 117,92
32	RpEE03B	Montarea prizelor bipolare constructie INTENC sau similare din aminoplast sau bachelita, capsulata, etanse metalica sau ebonita cu contacte de nul pina la 25 A, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	5,0000	68,86 26,80	344,30 134,00
33	RpEE15F	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator de perete 2 clape	buc	10,0000	71,68 31,49	716,83 314,90
34	RpEF03A	Montarea aplicelor de perete sau de plafon : simpla dreapta sau oblica, cu sau fara glob de sticla din aminoplast, portelan sau metalica, montata pe pereti cu dibluri din lemn sau plastic, complet echipata	buc	20,0000	235,30 18,76	4 706,03 375,20
35	RpEQ04A	Montarea cutiei de didistributie se include pretul cutiei de distributie	buc	10,0000	118,53 107,20	1 185,30 1 072,00
36	RpEF12A	Montarea lampilor (becurilor), Led 18W E27	buc	20,0000	60,78 6,70	1 215,50 134,00
37	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m	25,0000	51,08 44,89	1 276,91 1 122,25
		<i>Total</i>	lei			20 095,21
		<i>Asigurari sociale si medicale</i>	24 %			1 726,51
		<i>Total</i>				21 821,72
		<i>Cheltuieli de transport</i>	10 %			1 290,10
		<i>Total</i>				23 111,82
		<i>Cheltuieli pentru depozitare</i>	2 %			258,02
		<i>Cheltuieli directe. Total</i>				23 369,84
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76 %			5 467,28
		<i>Total</i>				28 837,12

1	2	3	4	5	6	7
		Beneficiul de deviz	6 %			1 730,23
		Total Reparatia sistemului de iluminare Inclusiv salariu				30 567,35 7 193,79

		Total	lei	311 591,42
		TVA	20 %	62 318,28
		Total deviz: Inclusiv salariu		373 909,70 73 547,33

Intocmit

Administrator Boclinca Serghei

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Lucrari de reparatii la statia de pompare SP 3

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № Lotul nr. 2 Lucrari de reparatii la statia de pompare SP 3

Valoarea de deviz 373 909,70 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	62,0554	67,00	4 157,71
2.	7122050013442	Tencuitor	h-om	99,8900	67,00	6 692,63
3.	7123010010200	Betonist	h-om	68,0000	67,00	4 556,00
4.	7124010010700	Dulgher	h-om	132,0000	67,00	8 844,00
5.	7129200011200	Finisor MP	h-om	14,1174	67,00	945,87
6.	7132030012600	Mozaicar	h-om	144,5000	67,00	9 681,50
7.	7132040012700	Parchetar	h-om	12,7500	67,00	854,25

8.	7137010011510	Electromontor	h-om	16,0000	67,00	1 072,00
9.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	91,3700	67,00	6 121,79
10.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	95,5200	67,00	6 399,84
11.	7212030022700	Sudor	h-om	19,6000	67,00	1 313,20
12.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	1,8200	67,00	121,94
13.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	11,2980	67,00	756,97
14.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	5,2500	67,00	351,75
15.	7422010060100	Timplar	h-om	4,8400	67,00	324,28
16.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,7885	67,00	387,83
17.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	115,3700	67,00	7 729,79
18.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	7,1241	67,00	477,32
19.	9310060019930	Muncitor	h-om	190,4278	67,00	12 758,66
		Total manopera				73 547,33

Materiale:

1.	11110001001	Intrerupator de perete 2 clape	buc	10,0000	38,11	381,10
2.	1111000101	Intrerupator C VA 47-29, 25A 3P	buc	1,0000	84,46	84,46
3.	1111000102	Intrerupator C VA 47-29, 20A 3P	buc	1,0000	84,46	84,46
4.	1111000103	Intrerupator monopolar B VA 47-29, 10A 1P	buc	4,0000	29,87	119,48
5.	11110001034	Intrerupator monopolar C VA 47-29, 20A 1P	buc	2,0000	29,87	59,74
6.	11111222001	Tablou electric, pentru 9 module	buc	1,0100	201,88	203,90
7.	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	2,7540	1 096,44	3 019,60
8.	1411122201752	Piatra sparta	m3	4,3350	467,66	2 027,31
9.	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	5,1000	447,06	2 280,01
10.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	6,4908	386,05	2 505,78
11.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	5,5250	386,05	2 132,93
12.	1421302200461	Coloranti oxizi de apa	kg	1,3400	206,00	276,04
13.	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	3,0000	30,90	92,70
14.	1542137323556	Grasimi pentru zugraveli	kg	2,6800	61,80	165,62
15.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	13,6150	4,64	63,17
16.	2010102904169	Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv	m3	0,0660	4 326,00	285,52
17.	2010102906959	Rigle de rasin. 38/58;48/48;48/96 L=3-6 m STAS 942-80	m3	0,0660	4 326,00	285,52
18.	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0015	4 326,00	6,49
19.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	1 717,0000	0,05	85,85
20.	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,0264	11 330,00	299,11
21.	2051142950700	Dibluri	buc	185,8000	1,03	191,37
22.	2051142950716	Diblu din lemn	buc	16,0000	0,57	9,12
23.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,4500	20,86	9,39
24.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	2,3100	23,69	54,72
25.	2413217300101	Clema de legatura	buc	8,8000	0,53	4,67
26.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	1,5400	23,69	36,48
27.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	7,8700	133,90	1 053,79
28.	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	3,6000	195,70	704,52
29.	24302261000001	Fuga	kg	63,4280	31,93	2 025,26
30.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0400	51,50	2,06
31.	2430226101337	Chit de cutit pe baza de ulei C 101-2	kg	0,9000	46,35	41,72
32.	2430226101600	Chit siliconic	kg	4,2369	233,81	990,63
33.	2430226109307	Diluant decapant	kg	15,0000	46,35	695,25
34.	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	288,8600	4,22	1 218,99
35.	2466477302418	Aplica simpla	buc	20,6040	206,00	4 244,42

36.	25231567200128	Element de protectie (canal plinta PVC), avind dimensiunile 16x16 mm	m	139,0500	12,88	1 790,96
37.	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,2142	1 109,33	237,62
38.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	9,1800	7,83	71,88
39.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	4 134,1300	2,52	10 418,01
40.	2652102100696	Var bulgari pentru constructii Tip 2 vrac S 146	kg	228,2000	6,53	1 490,15
41.	2652102100713	Var pasta	m3	0,0336	3 119,38	104,81
42.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	14,3390	4,64	66,54
43.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	88,4255	247,20	21 858,78
44.	2661122803601	Tub flexibil	m	28,0500	5,15	144,46
45.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	8,7125	0,00	0,00
46.	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,1680	0,00	0,00
47.	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,3060	1 083,53	331,56
48.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	5,1330	0,00	0,00
49.	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	549,4400	4,22	2 318,64
50.	2670112202051	Placi din ceramica granit	m2	66,9630	309,00	20 691,57
51.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	38,8000	3,66	142,01
52.	2710602000614	Otel beton profil periodic PC 52 STAS 438 D = 20 mm	kg	6,3000	17,51	110,31
53.	2710703434783	Otel lat OL 37 de 30x5 mm	kg	7,0000	20,60	144,20
54.	272210310701	Conductor de aluminiu sau cupru VVG ng 5x4	m	28,3250	51,50	1 458,74
55.	272210310702	Conductor de aluminiu sau cupru VVG ng 3*2,5	m	107,6350	17,92	1 928,82
56.	272210310703	Conductor de aluminiu sau cupru VVG ng 3*1,5	m	45,3200	13,91	630,40
57.	2733103610000	Tabla groasa	kg	367,5000	20,60	7 570,50
58.	2746167335100	Priza	buc	5,1000	36,11	184,16
59.	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,5500	18,54	10,20
60.	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	15,0000	2,06	30,90
61.	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	0,6600	56,65	37,39
62.	2812106306055	Usi din tabla si profile din aluminiu, inclusiv feronerie si accesorile	m2	11,0595	3 090,00	34 173,86
63.	2812106308044	Ferestre din mase plastice, inclusiv feronerie si accesorile	m2	22,9977	1 699,50	39 084,59
64.	2863146310237	Broasca Yalle	buc	2,0000	270,89	541,78
65.	2863146310900	Minere din tabla cromata	buc	2,0000	252,35	504,70
66.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	3,8500	44,29	170,52
67.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	34,1190	0,39	13,31
68.	2874115833870	Suruburi autofiletante	buc	68,9931	2,06	142,13
69.	2874115836660	Surub cap crestas L 3 x 25 mm	buc	139,0500	0,52	72,31
70.	2874115836777	Surub cap inecat crestas L 3 x 40	buc	10,0000	0,53	5,30
71.	2874115836911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestas L 4 x 20 mm, alama	buc	16,0000	0,52	8,32
72.	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestas 5 x 50 F1	buc	40,8000	1,03	42,02
73.	2874115893301	Bolt metalic	buc	4,0400	0,52	2,10
74.	2874117306659	Buloan cu cap nichelat 13x350 pt.tablou distrib electr.	buc	4,0400	2,06	8,32
75.	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0400	0,39	1,58

76.	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	14,0168	3,66	51,31
77.	31501451001143	Lampa Led 18W E27	buc	21,0000	51,50	1 081,50
78.	4011106202741	Energie electrica	kw	16,2415	4,12	66,91
79.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	6,7014	15,45	103,53
80.	4100126202818	Apa	m3	7,8689	15,45	121,58
81.	532555	Cutie de didstibutie	buc	10,0000	11,33	113,30
Total materiale de construcții						173 822,76

Utilaje de construcții:

1.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	2,3164	21,00	48,64
2.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	4,0700	21,00	85,47
3.	2922140007000	Macara	h-ut	1,1322	500,00	566,10
4.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	1,3200	17,00	22,44
5.	2940520007683	Masina de taiat si gaurit	h-ut	1,3140	70,00	91,98
6.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	12,9755	23,00	298,43
7.	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	5,3550	10,00	53,55
8.	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,1700	660,00	112,20
9.	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	4,7450	70,00	332,15
10.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,5100	200,00	102,00
11.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	1,3180	33,00	43,50
12.	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,5200	33,00	17,16
13.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	2,1430	33,00	70,72
14.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	1,8190	100,00	181,90
15.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	2,2770	13,00	29,60
16.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,1575	500,00	78,75
Total utilaje de construcții						2 134,59

Total	lei	311 591,4 2
TVA	20 %	62 318,28

Total deviz: **373 909,7
0**

Intocmit Administrator Boclinca Serghei
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat _____
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

**Obiect Lucrari de reparatii la statia de pompare
SP 3**

**Investitor PRIMARIA MUNICIPIULUI
EDINET**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr	Simbol norme și Cod	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de	Valoare, lei
----	---------------------	---	------	-----------	--------------

crt.	resurse			resurse pe unitate de măsură	Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructii				
1	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara	m3			1 634,20 249,24
	7122050013400	Zidar	h-om	3,0900	67,00	207,03
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,6300	67,00	42,21
	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	0,9000	1 096,44	986,80
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	3,0000	7,83	23,49
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,0700	1 109,33	77,65
	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,1000	1 083,53	108,35
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	4 326,00	2,12
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	15,45	1,55
	2922140007000	Macara	h-ut	0,3700	500,00	185,00
		Total	lei			5 000,65
2	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			152,41 113,90
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	67,00	93,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	67,00	20,10
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,52	26,46
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	386,05	11,58
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	15,45	0,11
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	23,00	0,09
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	33,00	0,26
		Total	lei			4 876,98
3	RpCP33C	Inlocuirea ferestrelor din mase plastice, cu unul sau mai multe canaturi, avind suprafata peste 2,5 mp 1,5x2,53 m 6 buc din care 3 cu deschidere dubla	m2			1 824,20 46,90
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6200	67,00	41,54
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0800	67,00	5,36
	2812106308044	Ferestre din mase plastice, inclusiv feneria si accesoriile	m2	1,0000	1 699,50	1 716,49
	2874115833870	Suruburi autofiletante	buc	3,0000	2,06	6,24
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1650	133,90	22,31
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1230	233,81	29,05
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,4000	3,66	1,48
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	21,00	0,42
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	13,00	1,30
		Total	lei			41 536,95
4	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m			39,82 33,50
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3200	67,00	21,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	67,00	12,06
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7400	2,52	1,86
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0008	3 119,38	2,50
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0040	0,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0049	386,05	1,89
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0012	15,45	0,02
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	33,00	0,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	21,00	0,02
		Total	lei			1 672,63
5	TsC53B	Compactarea pamintului cu piatra sparta	100m2			3 063,07 456,27
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100	67,00	456,27
	1411122201752	Piatra sparta	m3	5,1000	467,66	2 385,07
	4100126202818	Apa	m3	0,5000	15,45	7,73
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp	h-ut	2,1400	100,00	214,00

1	2	3	4	5	6	7
		(4 kw)				
		<i>Total</i>	lei			2 603,61
6	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc (pereu)	m2			178,03 60,30
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	67,00	53,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	67,00	6,70
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,1025	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	24,0000	2,52	60,48
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0650	386,05	25,09
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0600	447,06	26,82
	4100126202818	Apa	m3	0,0330	15,45	0,51
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0020	660,00	1,32
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	23,00	2,30
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	200,00	1,20
		<i>Total</i>	lei			15 132,28
7	RpCR01A	Zugraveli interioare al peretilor si tavanelor in doua straturi cu adaos de coloranti de apa, executate pe tencuieli vechi	m2			18,87 12,06
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1500	67,00	10,05
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0300	67,00	2,01
	2652102100696	Var bulgari pentru constructii Tip 2 vrac S 146	kg	0,4000	6,53	2,61
	1421302200461	Coloranti oxizi de apa	kg	0,0100	206,00	2,06
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,1000	4,64	0,46
	1542137323556	Grasimi pentru zugraveli	kg	0,0200	61,80	1,24
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,0500	3,66	0,18
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	15,45	0,05
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	21,00	0,21
		<i>Total</i>	lei			2 528,76
8	CN01A	Zugraveli simple pe baza de lapte de var, executate la interior sau exterior pe orice suprafata suport cu doua straturi de lapte de var (spoeli) (Простая побелка известковым молочком, внутренняя или наружная по любой поверхности в два слоя)	m2			6,19 4,02
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0600	67,00	4,02
	2652102100696	Var bulgari pentru constructii Tip 2 vrac S 146	kg	0,3000	6,53	1,96
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,0500	3,66	0,18
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,45	0,03
		<i>Total</i>	lei			3 604,27
9	RpCH31A	Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schela metalica tubulara pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie	m2			54,48 50,25
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,6000	67,00	40,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	67,00	10,05
	2010102904169	Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv	m3	0,0003	4 326,00	1,30
	2010102906959	Rigle de rasin. 38/58;48/48;48/96 L=3-6 m STAS 942-80	m3	0,0003	4 326,00	1,30
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	11 330,00	1,36
	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	0,0030	56,65	0,17
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0060	17,00	0,10
		<i>Total</i>	lei			11 984,98
10	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli exterioare driscuite la pereti	m2			19,07 18,09
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	67,00	8,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	67,00	10,05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	15,45	0,77
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	21,00	0,21
		<i>Total</i>	lei			1 239,71
11	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			148,90 113,90

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,3300	67,00	89,11
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3700	67,00	24,79
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,5700	2,52	24,12
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0270	386,05	10,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	15,45	0,11
	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0080	33,00	0,26
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	21,00	0,08
		Total	lei			9 678,24
12	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm (Облицовка стен керамогранитными плитками: размером до 400 x 400 мм)	m2			551,34 194,30
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,9000	67,00	194,30
	2670112202051	Placi din ceramica granit	m2	1,0200	309,00	318,33
	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	4,4000	4,22	18,75
	24302261000001	Fuga	kg	0,4300	31,93	13,87
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	15,45	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0253	23,00	0,58
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0110	33,00	0,36
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0730	70,00	5,11
		Total	lei			35 837,03
13	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Разборка холодных полов из бетона или цементного раствора)	m2			21,71 20,10
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	67,00	10,05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	67,00	10,05
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	15,45	0,77
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	21,00	0,84
		Total	lei			1 845,56
14	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M100-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2			97,11 46,90
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	67,00	40,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	67,00	6,70
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,52	32,76
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	386,05	16,21
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	15,45	0,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	23,00	0,69
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	33,00	0,40
		Total	lei			8 254,74
15	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm (Полы из керамических плиток на клею (сухая смесь) размером: более 300 x 300 мм)	m2			373,65 73,70
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1000	67,00	73,70
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	247,20	257,16
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000	4,22	27,28
	24302261000001	Fuga	kg	0,4100	31,93	13,22
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,01
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	15,45	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	23,00	0,04
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	33,00	0,55
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	10,00	0,63
		Total	lei			31 759,83
16	RpCP32E	Inlocuirea usilor metalice, confectionate din profile si tabla de aluminiu, inclusiv a armaturilor si a feroneriei, montate in zidarie, beton sau inlocuitori, executate in doua canate, cu suprafata intre 7 - 15 mp	m2			3 285,31 76,38
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	1,0300	67,00	69,01
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1100	67,00	7,37
	2812106306055	Usi din tabla si profile din aluminiu, inclusiv feronerie si accesoriile	m2	1,0000	3 090,00	3 120,90

1	2	3	4	5	6	7
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	2,0000	0,39	0,79
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,3400	133,90	45,98
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1170	233,81	27,63
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,4000	3,66	1,48
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,8000	4,12	3,33
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	21,00	0,42
	2940520007683	Masina de taiat si gaurit	h-ut	0,1200	70,00	8,40
		Total	lei			29 567,75
17	RpCP32A	Inlocuirea usilor metalice, confectionate din profile si tabla de aluminiu, inclusiv a armaturilor si a feroneriei, montate in zidarie, beton sau inlocuitori, executate intr-un canat, cu suprafata pina la 7 mp	m2			3 325,57 79,73
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	1,0400	67,00	69,68
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1500	67,00	10,05
	2812106306055	Usi din tabla si profile din aluminiu, inclusiv feronerie si accesoriile	m2	1,0000	3 090,00	3 120,90
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	2,0000	0,39	0,79
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	133,90	67,62
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	233,81	41,33
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,6000	3,66	2,22
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	4,12	4,16
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	21,00	0,42
	2940520007683	Masina de taiat si gaurit	h-ut	0,1200	70,00	8,40
		Total	lei			6 484,87
18	CL16A	Captuseli metalice din tabla groasa (pilnii siloz, canale de fum, cuve si jgheaburi pentru sutaje) la silozuri cu inaltimei pina la 35 m	t			28 437,34 5 025,00
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	15,0000	67,00	1 005,00
	7212030022700	Sudor	h-om	56,0000	67,00	3 752,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,0000	67,00	268,00
	2733103610000	Tabla groasa	kg	1 050,0000	20,60	21 630,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	11,0000	44,29	487,20
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	4,4000	23,69	104,23
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	6,6000	23,69	156,34
	2710602000614	Otel beton profil periodic PC 52 STAS 438 D = 20 mm	kg	18,0000	17,51	315,17
	2710703434783	Otel lat OL 37 de 30x5 mm	kg	20,0000	20,60	412,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	20,0000	4,12	82,40
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,4500	500,00	225,00
		Total	lei			9 953,07
19	CK33B	Miner din tabla cromata la usile metalice de intrare in cladiri	buc			317,70 64,32
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,9100	67,00	60,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	67,00	3,35
	2863146310900	Minere din tabla cromata	buc	1,0000	252,35	252,35
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0200	51,50	1,03
		Total	lei			635,40
20	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc			440,73 167,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	67,00	5,36
	7422010060100	Timplar	h-om	2,4200	67,00	162,14
	2863146310237	Broasca Yalle	buc	1,0000	270,89	270,89
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,39	2,34
		Total	lei			881,46
21	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant	m2			40,44 15,41
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2300	67,00	15,41
	2430226109307	Diluant decapant	kg	0,5000	46,35	23,18
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,4000	4,64	1,86
		Total	lei			1 213,23
22	CN21A	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice,executate cu vopsele pe baza de ulei in 2 straturi	m2			103,92 75,04
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1200	67,00	75,04
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,1200	195,70	23,48
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,1000	30,90	3,09

1	2	3	4	5	6	7
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0150	20,86	0,31
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,1000	3,66	0,37
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	4,64	0,23
	2430226101337	Chit de cutit pe baza de ulei C 101-2	kg	0,0300	46,35	1,39
		<i>Total</i>	lei			3 117,47
		2. Reparatia sistemului de iluminare				
23	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp VVG ng 5x4	m			63,07 4,69
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0700	67,00	4,69
	272210310701	Conductor de aluminiu sau cupru VVG ng 5x4	m	1,0300	51,50	58,35
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0500	0,53	0,03
		<i>Total</i>	lei			1 576,72
24	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp VVG ng 3*2,5	m			25,02 4,69
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0700	67,00	4,69
	272210310702	Conductor de aluminiu sau cupru VVG ng 3*2,5	m	1,0300	17,92	20,30
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0500	0,53	0,03
		<i>Total</i>	lei			2 377,14
25	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp VVG ng 3*1,5	m			20,48 4,69
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0700	67,00	4,69
	272210310703	Conductor de aluminiu sau cupru VVG ng 3*1,5	m	1,0300	13,91	15,76
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0500	0,53	0,03
		<i>Total</i>	lei			819,17
26	RpEA09A	Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 16x16 mm	m			34,93 20,10
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3000	67,00	20,10
	25231567200128	Element de protectie (canal plinta PVC), avind dimensiunile 16x16 mm	m	1,0300	12,88	13,27
	2051142950700	Dibluri	buc	1,0000	1,03	1,03
	2874115836660	Surub cap crestas L 3 x 25 mm	buc	1,0300	0,52	0,54
		<i>Total</i>	lei			4 715,82
27	RpEE15C	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator C VA 47-29, 25A 3P	buc			185,82 99,16
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,4800	67,00	99,16
	1111000101	Intrerupator C VA 47-29, 25A 3P	buc	1,0000	84,46	84,46
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	0,57	1,14
	2874115836911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestas L 4 x 20 mm, alama	buc	2,0000	0,52	1,04
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	4,64	0,02
		<i>Total</i>	lei			185,82
28	RpEE15C	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator C VA 47-29, 20A 3P	buc			185,82 99,16
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,4800	67,00	99,16
	1111000102	Intrerupator C VA 47-29, 20A 3P	buc	1,0000	84,46	84,46
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	0,57	1,14
	2874115836911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestas L 4 x 20 mm, alama	buc	2,0000	0,52	1,04
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	4,64	0,02
		<i>Total</i>	lei			185,82
29	RpEE15A	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator monopolar C VA 47-29, 20A 1P	buc			75,62 43,55
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,6500	67,00	43,55
	11110001034	Intrerupator monopolar C VA 47-29, 20A 1P	buc	1,0000	29,87	29,87

1	2	3	4	5	6	7
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	0,57	1,14
	2874115836911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet L 4 x 20 mm, alama	buc	2,0000	0,52	1,04
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	4,64	0,02
		<i>Total</i>	lei			151,25
30	RpEE15A	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator monopolar B VA 47-29, 10A 1P	buc			75,62
						43,55
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,6500	67,00	43,55
	1111000103	Intrerupator monopolar B VA 47-29, 10A 1P	buc	1,0000	29,87	29,87
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	0,57	1,14
	2874115836911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet L 4 x 20 mm, alama	buc	2,0000	0,52	1,04
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	4,64	0,02
		<i>Total</i>	lei			302,49
31	RpEG01A	Montarea tablourilor electrice pe placa de marmura, la cladiri industriale si social-culturale, in suprafata de 0,15-0,30 mp, montat pe perete pentru 9 module	buc			336,11
						117,92
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,7600	67,00	117,92
	11111222001	Tablou electric, pentru 9 module	buc	1,0000	201,88	203,90
	2874117306659	Buloan cu cap nichelat 13x350 pt.tablou distrib electr.	buc	4,0000	2,06	8,32
	2874115893301	Bolt metalic	buc	4,0000	0,52	2,10
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	0,39	1,58
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,4000	4,64	1,87
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	21,00	0,42
		<i>Total</i>	lei			336,11
32	RpEE03B	Montarea prizelor bipolare constructie INTENC sau similare din aminoplast sau bachelita, capsulata, etanse metalica sau ebonita cu contacte de nul pina la 25 A, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc			68,86
						26,80
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,4000	67,00	26,80
	2746167335100	Priza	buc	1,0200	36,11	36,83
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	2,06	2,06
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	4,64	0,02
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	4,64	0,02
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	1,03	2,06
	2874115836777	Surub cap inecat crestet L 3 x 40	buc	2,0000	0,53	1,06
		<i>Total</i>	lei			344,30
33	RpEE15F	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator de perete 2 clape	buc			71,68
						31,49
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,4700	67,00	31,49
	11110001001	Intrerupator de perete 2 clape	buc	1,0000	38,11	38,11
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	2,06	2,06
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	4,64	0,02
		<i>Total</i>	lei			716,83
34	RpEF03A	Montarea aplicelor de perete sau de plafon : simpla dreapta sau oblica, cu sau fara glob de sticla din aminoplast, portelan sau metalica, montata pe pereti cu dibluri din lemn sau plastic, complet echipata	buc			235,30
						18,76
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2800	67,00	18,76
	2466477302418	Aplica simpla	buc	1,0100	206,00	212,22
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	1,03	2,10
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0250	4,64	0,12
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1	buc	2,0000	1,03	2,10
		<i>Total</i>	lei			4 706,03
35	RpEQ04A	Montarea cutiei de didistributie se include pretul cutiei de distributie	buc			118,53
						107,20
	7137010011510	Electromontor	h-om	1,6000	67,00	107,20
	532555	Cutie de didistributie	buc	1,0000	11,33	11,33
		<i>Total</i>	lei			1 185,30
36	RpEF12A	Montarea lampilor (becurilor), Led 18W E27	buc			60,78

1	2	3	4	5	6	7
						6,70
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1000	67,00	6,70
	31501451001143	Lampa Led 18W E27	buc	1,0500	51,50	54,08
		<i>Total</i>	lei			1 215,50
37	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m			51,08
						44,89
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,6700	67,00	44,89
	2661122803601	Tub flexibil	m	1,0200	5,15	5,78
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,0200	18,54	0,41
		<i>Total</i>	lei			1 276,91

APROBAT:

Intocmit
Administrator Boclinca Serghei

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.