



## AGENȚIA SERVICII PUBLICE

Departamentul înregistrare și licențiere a unităților de drept

### EXTRAS

din Registrul de stat al persoanelor juridice

Nr. 36408 data 03.08.2021

Denumirea completă: **Societatea cu Răspundere Limitată "MORARU CONSTRUCT"**

Denumirea prescurtată: **S.R.L. "MORARU CONSTRUCT"**

Forma juridică de organizare: **Societate cu răspundere limitată,**

Numărul de identificare de stat și codul fiscal (IDNO): **1015603001906**

Data înregistrării de stat: **10.07.2015**

Modul de constituire: **nou creată.**

Sediul: **MD-3901, str. Ștefan cel Mare și Sfânt, 27/A, ap.(of.) 3, mun. Cahul, Republica Moldova, tel. 069160760**

Obiectul principal de activitate:

1. **Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale**
2. **Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru fluide**
3. **Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații**
4. **Lucrări de demolare a construcțiilor**
5. **Lucrări de pregătire a terenului de construcții**
6. **Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții**
7. **Lucrări de instalații electrice**
8. **Lucrări de instalații tehnico-sanitare, de alimentare cu gaze, de încălzire și de aer condiționat**
9. **Alte lucrări de instalații pentru construcții**
10. **Lucrări de tencuire**
11. **Lucrări de tâmplărie și dulgherie**
12. **Lucrări de pardosire și placare a pereților**
13. **Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri**
14. **Alte lucrări de finisare**
15. **Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții**
16. **Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.**
17. **Transporturi rutiere de mărfuri**
18. **Servicii de mutare**

Capitalul social: **1000 lei.**

Administrator: **MORARU GRIGORE, IDNP 0961009151031, tel. 69160760**

Asociații:

**MORARU GRIGORE, IDNP 0961009151031, tel. 69160760, cota 1000 lei, ce constituie 100%**

Beneficiar efectiv:

**MORARU GRIGORE, IDNP 0961009151031, cota - 100%**

Prezentul extras este eliberat în temeiul art.34 al Legii nr.220-XVI din 19 octombrie 2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali și confirmă datele din Registrul de stat la data de: **03.08.2021.**

Registrator

Soroceanu Valentina



EB 0337781



REPUBLICA



MOLDOVA

MINISTERUL ECONOMIEI  
ȘI INFRASTRUCTURII

CERTIFICAT

de atestare tehnico-profesională

Seria 2020-DȘ

Numărul 0798

Eliberat domnului (doamnei): **Cobzari Ion**

Pentru a activa în calitate de: **Diriginte de șantier**

Domeniile:

1. Construcții civile, industriale și agrozootehnice.

Exigențele esențiale:

- A - rezistență și stabilitate;
- B - siguranță în exploatare;
- C - siguranță la foc;
- D - igienă, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului înconjurător;
- E - izolație termică, hidrofugă și economie de energie;
- F - protecție împotriva zgomotului.

Data eliberării **27 februarie 2020**

Valabil până la **27 februarie 2025**



**Mihail LUPASCU**

**Secretar de Stat**





REPUBLICA



MOLDOVA

MINISTERUL ECONOMIEI  
ȘI INFRASTRUCTURII

CERTIFICAT

de atestare tehnico-profesională

Seria 2018-DLS

Numărul 0083

Eliberat domnului (doamnei): **Zeabchin Alexandr**

Pentru a activa în calitate de: Diriginte cu executarea lucrărilor specializate și instalațiilor aferente construcțiilor

Domeniile:

**1. Instalații și rețele de alimentare cu apă și canalizare.**

Exigențele esențiale:

- A - rezistență și stabilitate;
- B - siguranță în exploatare;
- C - siguranță la foc;
- D - igienă, sănătatea oamenilor, refacearea și protecția mediului înconjurător;
- E - izolație termică, hidrofugă și economie de energie;
- F - protecție împotriva zgomotului.

Data eliberării **31 mai 2018**

Valabil pînă la **31 mai 2023**




**Anatol Usatii**

**Secretar de Stat**

<b>Emblema (marca) firmei</b>	<b>SRL "Moraru-Construct"</b>
<b>Capitolul 10</b>	

## TEHNICA IN DOTARE SRL "MORARU CONSTRUCT"

<b>VW CRAFTER</b>	<b>Ciocan demolator TE 1000</b>
<b>MERCEDES SPRINTER</b>	<b>Ciocam rotopercurator GBH 280</b>
<b>MY COMPACTOR BOMAG</b>	
<b>MY COMPACTOR WALKER</b>	
<b>LOPATA ,CIOCAN</b>	
<b>METRU</b>	
<b>EXCAVATOR</b>	
<b>FLEX 120, FLEX 250</b>	







Ministerul Infrastructurii  
și Dezvoltării Regionale  
al Republicii Moldova



Agenția pentru  
Supraveghere Tehnică

nr. 20/13/2021 din 24.08.2022

Anexa nr. 22  
La Ordinul Ministerului Finanțelor  
nr. 69 din 07.05.2021

### AVIZ

#### pentru participare la licitațiile publice de lucrări din domeniul construcțiilor și instalațiilor

Eliberat întreprinderii SRL "MORARU CONSTRUCT", IDNO1015603001906 conform cererii nr.9819/22 din 23 august 2022.  
În urma verificării actelor prezentate și informației rezultate din actele de control în ultimii 3 (trei) ani, potrivit Ordinului nr. 48 Adin\_01.07.2021 Agenția pentru Supraveghere Tehnică constată următoarele:

Nr. d/o	Informații	Noțiuni	DA	NU	Notă
I	Încălcări constatate prin procese - verbale de control, emise în temeiul Legii nr.131/2012 și/sau H.G. nr. 360/1996, intrate în vigoare, necontestate, sau contestate dar confirmate prin hotărâri judecătorești executorii definitive:	Încălcări foarte grave (art. 5 <sup>1</sup> Legea 131/2012)		NU	
		Sanctiuni economice (cu exagerări ale costului mari de 15% din valoarea lucrărilor executate, inclusiv)		NU	
II	Au fost înregistrate cazuri de accidente:	Accidente tehnice grave		NU	
III	Întreprinderea dispune de necesarul de personal propriu calificat (specialiști și muncitori specializați cu certificate de atestare tehnico-profesională.), tehnică specializată (mecanisme, utilaje), încăperi separate corespunzătoare genului de activitate (sector de producere, depozit, oficiu) pentru executarea următoarelor tipuri de lucrări:	Construcții civile, industrial și agrozootehnice A. Terasamente, lucrări la structura clădirilor; B. structuri metalice; C. finisare, amenajare, protecție.	DA		A,B,C
		Construcții rutiere: A. drumuri și piste de aviație; B. poduri; C. căi ferate.		NU	
		Construcții speciale: A. hidrotehnice și pentru îmbunătățiri funciare; B. fântâni arteziene; C. porturi și debarcadere; D. mine, cariere; E. tuneluri.		NU	
		Instalații și rețele tehnico-edilitare: A. de alimentare cu apă și canalizare; B. de încălzire; C. ventilație, climatizare; D. electrice; E. de automatizare; F. telecomunicație; G. semnalizare; H. frigorigice, compresoare; I. tehnologice.	DA		A,B,D
	Instalații industrial periculoase: A. sub presiune, mecanisme de ridicat, cazane; B. chimico-tehnologice; C. gazoducte magistrale; D. sisteme de alimentare cu gaze.			NU	


Prezentul Aviz este cu titlu informativ și se eliberează la cererea solicitantului.  
Este valabil **12 luni** de la data eliberării.

Director

(L.Ș.)

Ex: Bujoreanu Vladimir  
Tel: 078800458

Digitally signed by Moraru Ion  
Date: 2022.08.24 14:37 (Semnatura)  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova



Moraru Ion  
(Prenume, Nume)

str. Alexandr Pușkin 22, mun. Chișinău, MD-2005, tel. +373-22-23-80-24, fax +373-22-24-25-84

E-mail: [secretariat@ast.gov.md](mailto:secretariat@ast.gov.md) Pagina web: [www.ast.gov.md](http://www.ast.gov.md)



## **SRL „Moraru Construct”**

Își ia angajamentul de a efectua lucrările în timp de 15 zile lucrătoare din data semnării contractului, cu excepția zilelor meteo nefavorabile.





# Retele exterioare de canalizare str.A.I.Cuza s.Rosu

WinCmeta2000  
Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

## DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 540 724,20 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

### Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	13,89	84,97	1 180,06
2.	7123010010200	Betonist	h-om	1,54	84,97	130,85
3.	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	203,53	84,97	17 293,94
4.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,87	84,97	73,92
5.	7134050013240	Izolator - termic	h-om	9,28	84,97	788,52
6.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	99,04	84,97	8 415,60
7.	7136080025000	Montator conducte	h-om	28,35	84,97	2 408,90
8.	7212030022700	Sudor	h-om	8,07	84,97	685,71
9.	7212030022701	Sudor gaze	h-om	12,80	84,97	1 087,62
10.	742000000500	Tractorist	h-om	0,58	84,97	49,28
11.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	440,97	84,97	37 469,59
12.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	141,71	84,97	12 040,89
13.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	52,66	84,97	4 474,27
14.	9310060019930	Muncitor	h-om	0,37	84,97	31,27
<b>Total manopera</b>						<b>86 130,44</b>

### Materiale:

1.	00000052	Nisip	m3	0,12	180,00	21,74
2.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	3,56	180,00	641,48
3.	1711317309326	Cirpe de sters	kg	5,37	10,00	53,70
4.	2010102911837	Dulap stejar scurt cls.B tiv., Gr=50mm, Lung=1,25m S8689	m3	0,00	5 400,00	1,62
5.	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	1,34	130,00	173,59
6.	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,00	5 400,00	1,08
7.	2010102918809	Rigle fag neaburite cl.B tiv. G= 50/50-100/100mm, l=1-1,70m	m3	0,01	5 400,00	81,00
8.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	kg	19,31	26,00	502,07
9.	2320156200900	Motorina aditivata pct congelare-25 S240	l	60,12	26,00	1 563,07
10.	2320156200951	Motorina motor Disel-ld	kg	33,12	26,00	861,07
11.	2320166200670	White spirit rafinat tip A S 44	l	1,33	50,00	66,70
12.	2320167317232	Dicloretan	kg	17,50	40,00	699,81
13.	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	90,02	16,00	1 440,26
14.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,90	45,00	40,50
15.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,90	35,00	31,50
16.	2430226101000	Grund pentru protectia conductelor metalice	kg	2,25	30,00	67,50



		CITOM S 6800				
17.	2462106110467	Codez - 100	kg	10,53	35,00	368,44
18.	2513206621000	Banda de protectie din pvc de 1 mm grosime	m2	15,00	10,00	150,00
19.	2521216700000	Teava din PVC neplastifiata	m	446,26	227,00	101 300,66
20.	2521216700022200	Teava din PVC neplastifiata d=250mm	m	7,42	280,00	2 078,58
21.	2521216701000	Teava din otel	m	15,30	1 250,00	19 125,00
22.	252121670110000	Teava din PVC neplastifiata	m	2,97	300,00	890,82
23.	2523156670000	Fitinguri PVC (mufe, reductii, coturi, teuri)	buc	74,37	0,00	0,00
24.	25231567138111	(Teu 160x200mm)	buc	4,04	0,00	0,00
25.	252315671381221	Fiting polietilena (Cot 45 d200mm)	buc	4,04	20,00	80,80
26.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	30,16	45,00	1 357,20
27.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	157,60	10,00	1 576,00
28.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	541,28	2,80	1 515,58
29.	26511221004021	Ciment M-300	kg	15,26	2,80	42,74
30.	26511221004022	Ciment M-400	kg	8,22	2,80	23,01
31.	2652102100737	Var hidratat	kg	5,90	7,00	41,33
32.	2661126420769	Placa din beton 520 x 420 x 70 mm	buc	14,42	0,00	0,00
33.	26611264330913	Inel prefabricat pt. camine KИ-9-3 (0,05 m3)	buc	16,00	450,00	7 200,00
34.	26611264331010	Placi prefabricate pt. camine KИД-10 (0,18 m3)	buc	14,00	650,00	9 100,00
35.	26611264331011	Inel prefabricat pt. camine KИ-10-9 (0,24 m3)	buc	25,00	950,00	23 750,00
36.	26611264331014	Placi prefabricate pt. camine KИП1-10-1(0,10 m3)	buc	14,00	650,00	9 100,00
37.	2663102100000	Beton	m3	0,41	2 100,00	869,61
38.	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	4,21	1 800,00	7 580,34
39.	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,79	1 700,00	1 344,53
40.	2811236305660	Scara vang.otel lat, trepte otel rot.d 20 mm pt.camin viz	kg	480,00	32,00	15 360,00
41.	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	2,40	65,00	156,00
42.	2875274200000	Capac cu rama	buc	14,28	950,00	13 566,00
43.	2881116001678	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 40 S 4581	buc	219,43	7,00	1 536,03
44.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari de muri terasam.	m3	49,11	14,00	687,51
45.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,75	14,00	10,44
46.	4100126202818	Apa	m3	70,00	14,00	980,00
		<b>Total materiale de constructii</b>				<b>226 037,30</b>

### Utilaje de constructii:

1.	2922140007000	Macara	h-ut	0,26	470,00	122,20
2.	2922140007002	Macara lansator de conducte pe tractor cu senile peste 15 tf	h-ut	5,10	470,00	2 397,00
3.	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	12,00	30,00	360,00
4.	2952260003521	Excavator pe pneuri (buldoexcavator) cu motor termic de 0,21-0,39 mc	h-ut	34,78	470,00	16 347,87
5.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	3,30	550,00	1 816,21
6.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,16	30,00	4,80
7.	2952270003816	Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric	h-ut	0,03	30,00	1,01
8.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,90	50,00	45,00
9.	2952270004031	Topitor bitum de 500 - 1000 l	h-ut	4,35	50,00	217,50
10.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	2,80	150,00	420,00
11.	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	12,00	30,00	360,00



12.	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	5,10	50,00	255,00
13.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	19,28	600,00	11 566,80
14.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	2,66	470,00	1 250,20
		<b>Total utilaje de construcții</b>				<b>35 163,59</b>

**Total:**

Total	lei	347 331,33
CASM (Π3) * 24 %	24,00 %	20 671,30
Total Π3+CASM	100,00 +	368 002,63
Transportarea materialelor (Π3) * 10 %	10,00 %	22 603,73
Total Π3+CASM+Transp	100,00 +	390 606,36
Cheltuieli de regie (Π3+CASM+Transp) * 12 %	12,00 %	46 872,76
Total Π3+CASM+Transp+Cheltu	100,00 +	437 479,12
Beneficiu de deviz (Π3+CASM+Transp+Cheltu) * 3 %	3,00 %	13 124,37
Total Π3+CASM+Transp+Cheltu+Benefi	100,00 +	450 603,50
TVA (Π3+CASM+Transp+Cheltu+Benefi) * 20 %	20,00 %	90 120,70

**Total deviz:**


**540 724,2  
0**

Intocmit

  
(funcția, semnătura)

Verificat

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura)





Investitor  
Obiect**Retele exterioare de canalizare str.A.I.Cuza s.Rosu****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul №**

(formular desfășurat)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de terasamente</b>				
1	RCsA08 A	Sapaturi mecanice, cu excavator pe pneuri (buldoexcavator), de 0,2-0,4 mc	m3			45,39
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2100	84,97	17,84
	295226000 3521	Excavator pe pneuri (buldoexcavator) cu motor termic de 0,21-0,39 mc	h-ut	0,0586	470,00	27,54
2	TsA01A 1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor	m3			44,18
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,5200	84,97	44,18
3	AcD18C	Montarea tevii din PVC tip M-3, pentru scurgere, imbinare prin lipire, in exteriorul cladirilor, ingropate la o adancime de pina la 2m, avind diametrul de 140-185 mm (Teava SN4 d160mm)	m			281,75
	712909001 0600	Drenor-canalist	h-om	0,4000	84,97	33,99
	252121670 0000	Teava din PVC neplastifiata	m	1,0500	227,00	240,73
	252315667 0000	Fitinguri PVC (mufe, reductii, coturi, teuri)	buc	0,1710	0,00	0,00
	246210611 0467	Codez - 100	kg	0,0240	35,00	0,85
	232016731	Dicloretan	kg	0,0400	40,00	1,62



1	2	3	4	5	6	7
	7232					
	288111600 1678	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 40 S 1581	buc	0,5000	7,00	3,53
	232011620 0573	Benzina auto tip CO/R 75	kg	0,0390	26,00	1,02
4	GA08B	Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 273 x 8 mm	m			1 837,78
	713608002 5000	Montator conducte	h-om	1,8900	84,97	160,59
	721203002 2700	Sudor	h-om	0,4800	84,97	40,79
	252121670 1000	Teava din otel	m	1,0200	1 250,00	1 275,00
	232032260 0282	Bitum pentru protectie conducte	kg	5,8000	16,00	92,80
	243022610 1000	Grund pentru protectia conductelor metalice CITOM S 6800	kg	0,1500	30,00	4,50
	201010291 8809	Rigle fag neaburite cl.B tiv. G= 50/50-100/100mm, l=1-1,70m	m3	0,0010	5 400,00	5,40
	287315590 1000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	0,1600	65,00	10,40
	241111590 4512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0600	45,00	2,70
	232011620 0573	Benzina auto tip CO/R 75	kg	0,1600	26,00	3,90
	232015620 0900	Motorina aditivata pct congelare-25 S240	l	1,8000	26,00	46,80
	251320662 1000	Banda de protectie din pvc de 1 mm grosime	m2	1,0000	10,00	10,00
	241354730 8164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0600	35,00	2,10
	171131730 9326	Cirpe de sters	kg	0,3000	10,00	3,00
	311032000 3007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	0,3400	50,00	17,00
	292214000 7002	Macara lansator de conducte pe tractor cu senile peste 15 tf	h-ut	0,3400	470,00	159,80
	295227000 4029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0600	50,00	3,00
5	IzL02A	Izolatie anticoroziva executata manual pe traseu la tevi de otel cu protectie exterioara din impislitura din fibre de sticla, izolatia fiind normala	m2			151,94
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	0,0300	84,97	2,55
	713405001 3240	Izolator - termic	h-om	0,3200	84,97	27,19
	721203002 2700	Sudor	h-om	0,0300	84,97	2,55
	742000000	Tractorist	h-om	0,0200	84,97	1,70



1	2	3	4	5	6	7
	0500					
	232032260 0282	Bitum pentru protectie conducte	kg	0,1040	16,00	1,66
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,0400	45,00	46,80
	232016620 0670	White spirit rafinat tip A S 44	l	0,0460	50,00	2,30
	232015620 0900	Motorina aditivata pct congelare-25 S240	l	1,1420	26,00	29,69
	232015620 0951	Motorina motor Diesel-ld	kg	1,1420	26,00	29,69
	171131730 9326	Cirpe de sters	kg	0,0300	10,00	0,30
	295227000 4031	Topitor bitum de 500 - 1000 l	h-ut	0,1500	50,00	7,50
6	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice	m3			2 687,30
	712301001 0200	Betonist	h-om	3,8500	84,97	327,13
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	84,97	55,23
	266310210 0000	Beton	m3	2,0250	100,00	2 174,03
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	14,00	1,41
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,2500	470,00	117,50
	295227000 3000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	30,00	12,00
7	AcD18D	Montarea tevii din PVC tip M-3, pentru scurgere, imbinare prin lipire, in exteriorul cladirilor, ingropate la o adincime de pina la 2m, avind diametrul de 210 mm (Teava SN4 d200mm)	m			365,81
	712909001 0600	Drenor-canalist	h-om	0,4500	84,97	38,24
	252121670 110000	Teava din PVC neplastifiata	m	1,0500	300,00	318,15
	252315667 0000	Fitinguri PVC (mufe, reductii, coturi, teuri)	buc	0,1710	0,00	0,00
	246210611 0467	Codez - 100	kg	0,0330	35,00	1,17
	232016731 7232	Dicloretan	kg	0,0500	40,00	2,02
	288111600 1678	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 40 S 1581	buc	0,7000	7,00	4,95
	232011620 0573	Benzina auto tip CO/R 75	kg	0,0490	26,00	1,29



1	2	3	4	5	6	7
8	RpCU05 H	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 26 -50 cm grosime	buc			108,76
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,0800	84,97	6,80
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	1,2000	84,97	101,96
9	AcD18D	Montarea tevii din PVC tip M-3, pentru scurgere, imbinare prin lipire, in exteriorul cladirilor, ingropate la o adincime de pina la 2m, avind diametrul ( Manta d=250mm)	m			344,60
	712909001 0600	Drenor-canalist	h-om	0,4500	84,97	38,24
	252121670 0022200	Teava din PVC neplastifiata d=250mm	m	1,0500	280,00	296,94
	252315667 0000	Fitinguri PVC (mufe, reductii, coturi, teuri)	buc	0,1710	0,00	0,00
	246210611 0467	Codez - 100	kg	0,0330	35,00	1,17
	232016731 7232	Dicloretran	kg	0,0500	40,00	2,02
	288111600 1678	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 40 S 1581	buc	0,7000	7,00	4,95
	232011620 0573	Benzina auto tip CO/R 75	kg	0,0490	26,00	1,29
10	GD54G	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 200 mm (Teu 160x200mm)	buc			225,95
	721203002 2701	Sudor gaze	h-om	1,6000	84,97	135,95
	252315671 38111	(Teu 160x200mm)	buc	1,0100	0,00	0,00
	294060000 3015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	1,5000	30,00	45,00
	311032000 2304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	1,5000	30,00	45,00
11	GD54G	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 200 mm (Cot 45 d200mm)	buc			246,15
	721203002 2701	Sudor gaze	h-om	1,6000	84,97	135,95
	252315671	Fiting polietilena (Cot 45 d200mm)	buc	1,0100	20,00	20,20



1	2	3	4	5	6	7
	381221					
	294060000 3015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	1,5000	30,00	45,00
	311032000 2304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	1,5000	30,00	45,00
12	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			26,34
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	84,97	26,34
13	TsD04C	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapatari orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint necoeziv	m3			64,28
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,7400	84,97	62,88
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	14,00	1,40
14	TsD03B 1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II si categoria III sau IV, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP, in straturi de 15-20 cm, teren catg. III sau IV	100 m3			434,50
	295226000 3554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,7900	550,00	434,50
		<b>2. Camine</b>				
15	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana	m3			3 235,80
	713605001 2000	Instalator alimentari apa	h-om	9,7100	84,97	825,06
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	4,1600	84,97	353,48
	266310210 0957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,4100	1 800,00	743,17
	201010291 5572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,1300	130,00	17,02
	266410210 1196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0770	1 700,00	131,82
	142110220	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri	m3	0,1600	180,00	29,00





1	2	3	4	5	6	7
	0525	0,0-7,0 mm				
	265112210 04022	Ciment M-400	kg	0,8000	2,80	2,26
	341052000 1373	Automacara 5 tf	h-ut	1,8900	600,00	1 134,00
16	AcE13A 1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KI-10-9 (0,24 m3)	buc			950,00
	266112643 31011	Inel prefabricat pt. camine KI-10-9 (0,24 m3)	buc	1,0000	950,00	950,00
17	AcE13A 1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform Inel prefabricat pt. camine KI-9-3 (0,05 m3)	buc			450,00
	266112643 30913	Inel prefabricat pt. camine KI-9-3 (0,05 m3)	buc	1,0000	450,00	450,00
18	AcE13A 1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KIPI-10-1(0,10 m3)	buc			650,00
	266112643 31014	Placi prefabricate pt. camine KIPI-10-1(0,10 m3)	buc	1,0000	650,00	650,00
19	AcE13A 1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KI-10 (0,18 m3)	buc			650,00
	266112643 31010	Placi prefabricate pt. camine KI-10 (0,18 m3)	buc	1,0000	650,00	650,00
20	AcE08B	Montarea capacelor cu piesa-suport din beton armat,	buc			1 305,62




1	2	3	4	5	6	7
		circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip II A si B				
	712909001 0600	Drenor-canalist	h-om	2,2000	84,97	186,93
	287527420 0000	Capac cu rama	buc	1,0000	950,00	969,00
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	36,0000	2,80	102,82
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1300	180,00	23,87
	266112642 0769	Placa din beton 520 x 420 x 70 mm	buc	1,0100	0,00	0,00
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0350	14,00	0,50
	295227000 7602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1500	150,00	22,50
21	AcF02A	Scara cu vanguri din otel lat de 50x10 mm si trepte din otel-beton cu Dn=20 mm, pentru acces in camine din tuburi din beton	m			511,64
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,3400	84,97	28,89
	281123630 5660	Scara vang.otel lat, trepte otel rot.d 20 mm pt.camin viz	kg	15,0000	32,00	480,00
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,8500	2,80	2,38
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0020	180,00	0,36
	410011620 2806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0010	14,00	0,01
22	CD58A	Zidarie simpla din caramida, format 250x120x65 cu prepararea mortarului M-25 in conditii de santier, pereti exteriori cu rostuire, inaltime nivel pina la 4m	m3			4 884,18
	712205001 3400	Zidar	h-om	4,7200	84,97	401,06
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,9200	84,97	78,17
	264011230 2501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	394,0000	10,00	3 940,00
	201010291 8804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	5 400,00	2,70
	265112210 04021	Ciment M-300	kg	38,1600	2,80	106,85
	265210210 0737	Var hidratat	kg	14,7600	7,00	103,32
	00000052	Nisip	m3	0,3020	180,00	54,36
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,5140	14,00	7,20



1	2	3	4	5	6	7
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,4000	470,00	188,00
	295227000 3816	Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric	h-ut	0,0840	30,00	2,52
		<b>3. Conectarea scollii</b>				
23	RCsA08 A	Sapaturi mecanice, cu excavator pe pneuri (buldoexcavator), de 0,2-0,4 mc	m3			45,39
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2100	84,97	17,84
	295226000 3521	Excavator pe pneuri (buldoexcavator) cu motor termic de 0,21-0,39 mc	h-ut	0,0586	470,00	27,54
24	TsA01A 1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor	m3			44,18
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,5200	84,97	44,18
25	AcD18C	Montarea tevii din PVC tip M-3, pentru scurgere, imbinare prin lipire, in exteriorul cladirilor, ingropate la o adincime de pina la 2m, avind diametrul de 140-185 mm (Teava SN4 d160mm)	m			281,75
	712909001 0600	Drenor-canalist	h-om	0,4000	84,97	33,99
	252121670 0000	Teava din PVC neplastifiata	m	1,0500	227,00	240,73
	252315667 0000	Fitinguri PVC (mufe, reductii, coturi, teuri)	buc	0,1710	0,00	0,00
	246210611 0467	Codez - 100	kg	0,0240	35,00	0,85
	232016731 7232	Dicloretan	kg	0,0400	40,00	1,62
	288111600 1678	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 40 S 1581	buc	0,5000	7,00	3,54
	232011620 0573	Benzina auto tip CO/R 75	kg	0,0390	26,00	1,02
26	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			26,34

1	2	3	4	5	6	7
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	84,97	26,34
27	TsD04C	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint necoeziv	m3			64,28
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,7400	84,97	62,88
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	14,00	1,40
28	RCsA08 A	Sapaturi mecanice, cu excavator pe pneuri (buldoexcavator), de 0,2-0,4 mc	m3			45,39
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2100	84,97	17,84
	295226000 3521	Excavator pe pneuri (buldoexcavator) cu motor termic de 0,21-0,39 mc	h-ut	0,0586	470,00	27,54
29	RpAcH1 2A	Curatarea manuala de namoluri umede a caminelo	m3			493,15
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	2,1500	84,97	182,69
	201010291 1837	Dulap stejar scurt cls.B tiv., Gr=50mm, Lung=1,25m S8689	m3	0,0001	5 400,00	0,46
	410012620 2818	Apa	m3	20,0000	14,00	280,00
	295227000 7602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,2000	150,00	30,00
30	RpAcH0 1A	Evacuarea cu galeata, in spatii limitate, a apei provenite din neetanseitatea armaturilor din retea si efectuarea reparatiilor	ora			76,47
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,9000	84,97	76,47
31	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t			35,72
	341054000 0006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0760	470,00	35,72


Intocmit



(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)





# Rețele exterioare de canalizare str.A.I.Cuza s.Rosu

(denumirea obiectivului)

WinCmeta2000  
Formular Nr.7

## DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 540 724,20 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Lucrari de terasamente</b>						
1	RCsA08A	Sapaturi mecanice, cu excavator pe pneuri (buldoexcavator), de 0,2-0,4 mc	m <sup>3</sup>	456,96	45,39 17,84	20 739,47 8 153,86
2	TsA01A1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor	m <sup>3</sup>	91,40	44,18 44,18	4 038,45 4 038,45
3	AcD18C	Montarea tevii din PVC tip M-3, pentru scurgere, imbinare prin lipire, in exteriorul cladirilor, ingropate la o adancime de pina la 2m, avind diametrul de 140-185 mm (Teava SN4 d160mm)	m	355,80	281,75 33,99	100 244,89 12 092,93
4	GA08B	Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 273 x 8 mm	m	15,00	1 837,78 201,38	27 566,68 3 020,68
5	IzL02A	Izolatie anticoroziva executata manual pe traseu la tevi de otel cu protectie exterioara din impislitura din fibre de sticla, izolatia fiind normala	m <sup>2</sup>	29,00	151,94 33,99	4 406,14 985,65
6	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice	m <sup>3</sup>	0,40	2 687,30 382,37	1 074,92 152,95

1	2	3	4	5	6	7
7	AcD18D	Montarea tevii din PVC tip M-3, pentru scurgere, imbinare prin lipire, in exteriorul cladirilor, ingropate la o adancime de pina la 2m, avind diametrul de 210 mm (Teava SN4 d200mm)	m	2,80	365,81 38,24	1 024,26 107,06
8	RpCU05H	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 26 -50 cm grosime	buc	14,00	108,76 108,76	1 522,66 1 522,66
9	AcD18D	Montarea tevii din PVC tip M-3, pentru scurgere, imbinare prin lipire, in exteriorul cladirilor, ingropate la o adancime de pina la 2m, avind diametrul ( Manta d=250mm)	m	7,00	344,60 38,24	2 412,19 267,66
10	GD54G	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevine avind diametrul de 200 mm (Teu 160x200mm)	buc	4,00	225,95 135,95	903,81 543,81
11	GD54G	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevine avind diametrul de 200 mm (Cot 45 d200mm)	buc	4,00	246,15 135,95	984,61 543,81
12	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m <sup>2</sup>	64,10	26,34 26,34	1 688,44 1 688,44
13	TsD04C	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint necoeziv	m <sup>3</sup>	426,96	64,28 62,88	27 444,05 26 846,31
14	TsD03B1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II si categoria III sau IV, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP, in straturi de 15-20 cm, teren catg. III sau IV	100 m <sup>3</sup>	4,18	434,50 0,00	1 816,21 0,00
<b>Total Lucrari de terasamente</b>						<b>195 866,79</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>59 964,26</b>
<b>2. Camine</b>						



1	2	3	4	5	6	7
15	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana	m3	10,20	3 235,80 1 178,53	33 005,12 12 021,05
16	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KLI-10-9 (0,24 m3)	buc	25,00	950,00 0,00	23 750,00 0,00
17	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform Inel prefabricat pt. camine KLI-9-3 (0,05 m3)	buc	16,00	450,00 0,00	7 200,00 0,00
18	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KLIPI-10-1(0,10 m3)	buc	14,00	650,00 0,00	9 100,00 0,00
19	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KLI-10 (0,18 m3)	buc	14,00	650,00 0,00	9 100,00 0,00
20	AcE08B	Montarea capacelor cu piesa-suport din beton armat, circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip II A si B	buc	14,00	1 305,62 186,93	18 278,65 2 617,08
21	AcF02A	Scara cu vanguri din otel lat de 50x10 mm si trepte din otel-beton cu Dn=20 mm, pentru acces in camine din tuburi din beton	m	32,00	511,64 28,89	16 372,60 924,47
22	CD58A	Zidarie simpla din caramida, format 250x120x65 cu prepararea mortarului M-25 in conditii de santier, pereti exteriori cu rostuire, inaltime nivel pina la 4m	m3	0,40	4 884,18 479,23	1 953,67 191,69
<b>Total Camine</b>						<b>118 760,05</b>

1	2	3	4	5	6	7
<b>Incluziv salariu</b>						<b>15 754,29</b>
<b>3. Conectarea scollii</b>						
23	RCsA08A	Sapaturi mecanice, cu excavator pe pneuri (buldoexcavator), de 0,2-0,4 mc	m3	72,80	45,39 17,84	3 304,09 1 299,02
24	TsA01A1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor	m3	14,60	44,18 44,18	645,09 645,09
25	AcD18C	Montarea tevii din PVC tip M-3, pentru scurgere, imbinare prin lipire, in exteriorul cladirilor, ingropate la o adancime de pina la 2m, avind diametrul de 140-185 mm (Teava SN4 d160mm)	m	65,00	281,75 33,99	18 313,43 2 209,22
26	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	9,10	26,34 26,34	239,70 239,70
27	TsD04C	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte avind 20 cm grosime pamint necoeziv	m3	63,80	64,28 62,88	4 100,92 4 011,60
28	RCsA08A	Sapaturi mecanice, cu excavator pe pneuri (buldoexcavator), de 0,2-0,4 mc	m3	63,80	45,39 17,84	2 895,62 1 138,43
29	RpAcH12 A	Curatarea manuala de namoluri umede a caminelor	m3	3,50	493,15 182,69	1 726,02 639,40
30	RpAcH01 A	Evacuarea cu galeata, in spatii limitate, a apei provenite din neetanseitatea armaturilor din retea si efectuarea reparatiilor	ora	3,00	76,47 76,47	229,42 229,42
31	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t	35,00	35,72 0,00	1 250,20 0,00
<b>Total Conectarea scollii</b>						<b>32 704,49</b>



1	2	3	4	5	6	7
<b>Incluziv salariu</b>						<b>10 411,88</b>
	Total		lei			347 331,33
	CASM (Π3) * 24 %		24,00 %			20 671,30
	Total Π3+CASM		100,00 +			368 002,63
	Transportarea materialelor (Π3) * 10 %		10,00 %			22 603,73
	Total Π3+CASM+Transp		100,00 +			390 606,36
	Cheltuieli de regie (Π3+CASM+Transp) * 12 %		12,00 %			46 872,76
	Total Π3+CASM+Transp+Cheltu		100,00 +			437 479,12
	Beneficiu de deviz (Π3+CASM+Transp+Cheltu) * 3 %		3,00 %			13 124,37
	Total Π3+CASM+Transp+Cheltu+Benefi		100,00 +			450 603,50
	TVA (Π3+CASM+Transp+Cheltu+Benefi) * 20 %		20,00 %			90 120,70

**Total deviz:  
Incluziv salariu**

**540 724,20  
86 130,44**

Intocmit



(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)