

**Lucrări de creare a
infrastructurii rețelilor interne
LAN pentru clădirea
Ministerului Afacerilor Externe
și Integrării Europene al
Republicii Moldova str.31 August
1989, 80 NI5859-TS.SU**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 1

Valoarea de deviz 886 015,70 Lei

Intocmit in prețuri curente 25.07.2019

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 1:				

Manopera:

1.	1	Muncitor	h-om	2 652,9960	30,92	82 030,637
2.	7122050013400	Zidar	h-om	3,5000	30,92	108,220
3.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	61,9000	30,92	1 913,948
4.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	77,0000	30,92	2 380,840
		Total manopera				86 433,66

Material:

1.	01128	Cutie pentru 12 module напольная	buc	2,0000	1 041,67	2 083,340
2.	101-2202	Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm	buc	1 400,0000	0,67	938,000
3.	10102011	24-port cat.5e патч-панель	buc	17,0000	2 458,33	41 791,610
4.	101020111	24-port cat.6e патч-панель	buc	3,0000	2 583,33	7 749,990
5.	1010201118	Organizator pentru cablurilor 1U	buc	17,0000	708,33	12 041,610
6.	101020112	Bloc pentru prize 220В, 8 Евро портов, автомат 10А, шнур с вилкой AC	buc	6,0000	335,83	2 014,980
7.	101020113	Bloc comutatie a cablurilor FO	buc	6,0000	916,67	5 500,020
8.	101020114	Bloc de alimentare APC SMART UPSRT5000 (analog conform cerintelor)	buc	3,0000	16 665,00	49 995,000
9.	101020115	LLS Patch Cord UTP cat.5 0.5 m	buc	351,0000	11,20	3 931,200
10.	101020116	LLS Patch Cord UTP cat.5 3.0 m	buc	351,0000	29,83	10 470,330
11.	101020117	LSS Patch-Cord FTP cat.6e 7x0.20mm 2m	buc	20,0000	41,67	833,400
12.	101020118	Patch-Cord Duplex, SM 9/125, LC/UPC-SC/UPS type, 3m	buc	8,0000	93,33	746,640
13.	1010424	Vopsele de ulei si alchidice, gata pentru folosire, alb de zinc: MA-15	t	0,0060	24 000,00	144,000

14.	1010821	Sirma neagra, diametrul 1,1 mm	t	0,0060	15 000,00	90,000
15.	1011706	Otel zincat laminat, foi, grosime 0,5 mm	t	0,0060	18 000,00	108,000
16.	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	1,2600	28,00	35,280
17.	1011977	Suruburi de constructie cu piulite si saibe	kg	0,9000	45,00	40,500
18.	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	6,0000	20,00	120,000
19.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	9,0000	10,00	90,000
20.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,7380	25,00	18,450
21.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	9,0000	2,50	22,500
22.	1019852	Vopsea	kg	8,5370	24,00	204,888
23.	1100103	Rama (лючек на 12 модулей)	buc	2,0000	1 100,00	2 200,000
24.	1100173	Otel cornier 50x50 mm	t	0,1980	12 500,00	2 475,000
25.	121212	Polita (полка для тяжелого оборудования в шкаф/ун.стойку 19", 800мм)	set	4,0000	280,00	1 120,000
26.	1212121	Polita (полка для тяжелого оборудования в шкаф/ун.стойку 19", 1000мм)	set	2,0000	326,67	653,340
27.	1212121224	Priza RJ 45 Cat.6A FTP Mosaic 2 Modul	buc	344,0000	383,33	131 865,520
28.	1212121225	Priza RJ 45 Cat.6A FTP Mosaic 1 Modul	buc	7,0000	191,66	1 341,620
29.	1212121226	Sina (шина заземления оборудования в 19" шкафы и стойки)	buc	3,0000	186,67	560,010
30.	1212121227	Modul SFP FC SM tGB Hp prucurve 2530 24G (analog conform cerintelor)	buc	16,0000	375,00	6 000,000
31.	1212121228	Modul SFP FC SM tGB Hp prucurve 2530 24 (analog conform cerintelor)	buc	4,0000	375,00	1 500,000
32.	1212122	Constructii metalice: поддержка для тяжелого оборудования 800mm REC-SV 60FB	buc	4,0000	525,00	2 100,000
33.	12121223	Conductor UTP 4pair cat5e	m	15 000,0000	3,75	56 250,000
34.	12121224	Conductor FTP 4pair cat6e	m	850,0000	8,79	7 471,500
35.	1212123	Constructii metalice: поддержка для тяжелого оборудования 1000mm REC-SV 60FB	buc	2,0000	650,00	1 300,000
36.	1212125	Cablu optico FO-16	m	350,0000	16,67	5 834,500
37.	1212245111	Suport Mosaic pentru 2 module	buc	344,0000	29,17	10 034,480
38.	2121	Teava din otel d=50mm	m	90,0000	55,21	4 968,900
39.	21211	Teava din ПВД D25	m	4,0000	9,17	36,680
40.	2121221	Teava gofro d=50mm	m	120,0000	16,00	1 920,000
41.	245-122	Canal-cablu DPL-S-105x65	m	210,0000	123,95	26 029,500
42.	245-132	Canal-cablu DPL-S-105x35	m	70,0000	123,95	8 676,500
43.	245-133	Canal-cablu DPL-S-80x35	m	350,0000	106,25	37 187,500
44.	245-152	Canal-cablu DLPlus-40x25	m	30,0000	85,00	2 550,000
45.	245-153	Canal-cablu DLPlus-25*16	m	40,0000	56,67	2 266,800
46.	245111	Suport Mosaic pentru 1 modul	buc	7,0000	21,00	147,000
47.	245144	Adaptor RJ-45	buc	351,0000	18,00	6 318,000
48.	24556	Крепеж (болт М6, шайба, клипса М6)	buc	260,0000	2,00	520,000
49.	245688	Jgheab metalic pe constructii, lungime 50x200, 3m	m	15,0000	92,50	1 387,500
50.	245688 1	Jgheab metalic pe constructii, lungime 50*100 l=3m	m	60,0000	65,00	3 900,000

51.	252121670423750	Tub PVC гильза 32мм	m	71,4000	11,50	821,100
52.	255181	Rama pentru 2 module	buc	172,0000	18,33	3 153,276
53.	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"	kg	12,3000	275,00	3 382,500
54.	5220077	Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"	kg	0,3440	225,00	77,400
55.	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	31,9430	258,33	8 251,836
56.	640 7223	Consola VR100 (Консоль потолочная)	buc	75,0000	54,17	4 062,750
57.	640 83	Соединитель безвинтовой CF	buc	50,0000	15,83	791,500
58.	640 89	Сарас 200 L=3.0m	buc	5,0000	171,95	859,750
59.	640-70	Sicane bord h=35 (разделительная перегородка)	buc	420,0000	38,96	16 363,200
60.	640-716	Sicane bord h=16 (разделительная перегородка)	buc	40,0000	35,42	1 416,800
61.	640-717	Sicane bord h=50 (разделительная перегородка)	buc	75,0000	53,12	3 984,000
62.	640-725	Sicane bord h=25 (разделительная перегородка)	buc	30,0000	42,50	1 275,000
63.	640-80	Sicane bord h=65 (разделительная перегородка)	buc	210,0000	60,21	12 644,100
64.	640-81 1	Накладка на стык профиля DLP-S	buc	210,0000	33,29	6 990,900
65.	640-810	Угол внутренний 65x105 DLP-S	buc	10,0000	42,50	425,000
66.	640-8101	Угол внешний 65x105 DLP-S	buc	9,0000	48,17	433,530
67.	640-81011	Угол внутренний 35x105 DLP-S	buc	25,0000	42,50	1 062,500
68.	640-810111	Угол внутренний 35x80 DLP-S	buc	40,0000	42,50	1 700,000
69.	640-8101112	Угол внутренний 25*40 DP Plus	buc	7,0000	28,33	198,310
70.	640-8101113	Угол внешний 25*40 DP Plus	buc	5,0000	37,50	187,500
71.	640-8101114	Угол внутренний 25*16 DP Plus	buc	12,0000	25,00	300,000
72.	640-8101117	Угол внешний 25*16 DP Plus	buc	8,0000	29,17	233,360
73.	640-81012	Угол внешний 35x105 DLP-S	buc	5,0000	54,17	270,850
74.	640-81013	Угол внешний 35x80 DLP-S	buc	18,0000	54,00	972,000
75.	640-81p	Накладка на стык профиля DLPlus	buc	70,0000	32,58	2 280,600
76.	640-81p2	Накладка на стык крышкипрофиля DLPlus 16mm	buc	40,0000	26,67	1 066,800
77.	640-81p3	Накладка на стык крышки DLPlus 25mm	buc	30,0000	31,67	950,100
78.	640-81p4	Накладка на стык профиля DLP-s	buc	420,0000	33,29	13 981,800
79.	640-82	Накладка на стык крышки 65мм DLP-S	buc	210,0000	34,00	7 140,000
80.	640-8211	Накладка на стык крышки 35мм DLP-S	buc	420,0000	30,45	12 789,000
81.	640-8222	Dular 19" 42U/800x1000 Legrand	buc	1,0000	9 520,00	9 520,000
82.	640-8223	Dular 19" 42U/600x1000 Legrand	buc	2,0000	7 746,67	15 493,340
83.	640-93	Угол плоский 85x50 DLP-S	buc	7,0000	89,95	629,650
84.	640-94	Отвод Т 65x105 DLP-S	buc	28,0000	162,92	4 561,760
85.	640-941	Отвод Т 35x105 DLP-S	buc	17,0000	155,83	2 649,110
86.	640-942	Отвод Т 35x80 DLP-S	buc	21,0000	148,75	3 123,750
87.	640-95	Заглушка 65x105 DLP-S	buc	6,0000	30,00	180,000
88.	640-951	Заглушка 35x105 DLP-S	buc	70,0000	30,00	2 100,000
89.	640-952	Заглушка 35*80 DLP-S	buc	67,0000	30,00	2 010,000
90.	640-953	Заглушка 25*40 DP Plus	buc	10,0000	30,00	300,000
91.	640-954	Заглушка 25*16 DP Plus	buc	15,0000	27,00	405,000
92.	640-95420	Сарас 100 L=3,0m	buc	20,0000	100,00	2 000,000

93.	640-95420г	Устройство изменения направления для лотка 50x100	buc	7,0000	180,00	1 260,000
94.	640-95425	Дюбель для быстрого монтажа кабель-каналов	buc	3 000,0000	0,58	1 740,000
Total materiale de construcții						619 622,16

Utilaje de construcții:

1.	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	154,5200	16,67	2 575,848
2.	040502	Instalații pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	11,3940	41,67	474,788
3.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	51,1056	25,00	1 277,640
Total utilaje de construcții						4 328,28

Total	Lei	738 346,42
TVA	20 %	147 669,28

Total deviz:

886 015,70

Intocmit



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Lucrări de creare a infrastructurii rețelilor interne Investitor
LAN pentru clădirea Ministerului Afacerilor Externe
și Integrării Europene al Republicii Moldova str.31
August 1989, 80 NI5859-TS.SU

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
1	10-04-062-05	Aparataj tip coloana si dulap: Dulap de conectare a alimentarii Dulap 19" 42U/800x1000 Legrand	buc			1 181,144 1 181,144
	1	Muncitor	h-om	38,2000	30,92	1 181,14
	5220077	Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЛОС30"	kg		225,00	0,00
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ПЛОС30", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg		258,33	0,00
2	10-04-062-05	Aparataj tip coloana si dulap: Dulap de conectare a alimentarii Dulap 19" 42U/600x1000 Legrand	buc			1 194,061 1 181,144
	1	Muncitor	h-om	38,2000	30,92	1 181,14
	5220077	Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЛОС30"	kg		225,00	0,00
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ПЛОС30", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,0500	258,33	12,92
3	11-04-008-01	Patch pannel 24-port cat.5е патч-панель	buc			31,848 31,848
	1	Muncitor	h-om	1,0300	30,92	31,85
4	11-04-008-01	Patch pannel 24-port cat.6е патч-панель	buc			31,848 31,848
	1	Muncitor	h-om	1,0300	30,92	31,85
5	10-04-066-04	Doze de cablu de conectare sau de ramificare Organizator pentru cablurilor 1U	buc			123,680 123,680
	1	Muncitor	h-om	4,0000	30,92	123,68
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЛОС40"	kg		275,00	0,00
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ПЛОС30", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg		258,33	0,00
6	10-04-066-02	Bloc pentru prize 220В, 8 Евро портов, автомат 10А, шнур с вилкой АС	buc			1 698,515 958,520
	1	Muncitor	h-om	31,0000	30,92	958,52
	101020112	Bloc pentru prize 220В, 8 Евро портов, автомат 10А, шнур с вилкой АС	buc	1,0000	335,83	335,83
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЛОС40"	kg	1,0000	275,00	275,00
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ПЛОС30", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,5000	258,33	129,16
7	10-04-066-02	Bloc comutatie a cablurilor FO	buc			2 279,355 958,520
	1	Muncitor	h-om	31,0000	30,92	958,52
	101020113	Bloc comutatie a cablurilor FO	buc	1,0000	916,67	916,67
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЛОС40"	kg	1,0000	275,00	275,00
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ПЛОС30", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,5000	258,33	129,16
8	10-02-016-06	Bloc de alimentare UPS 5kva	buc			342,292 312,292

1	2	3	4	5	6	7
	1	Muncitor	h-om	10,1000	30,92	312,29
	1011977	Suruburi de constructie cu piulite si saibe	kg	0,3000	45,00	13,50
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc		20,00	0,00
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЛОС40"	kg	0,0600	275,00	16,50
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg		258,33	0,00
9	10-04-066-07	LLS Patch Cord UTP cat.5 0.5 m	buc			30,920
						30,920
	1	Muncitor	h-om	1,0000	30,92	30,92
	5220077	Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЛОС30"	kg		225,00	0,00
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg		258,33	0,00
10	10-04-066-07	LLS Patch Cord UTP cat.5 3.0 m	buc			30,920
						30,920
	1	Muncitor	h-om	1,0000	30,92	30,92
	5220077	Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЛОС30"	kg		225,00	0,00
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg		258,33	0,00
11	10-04-066-07	LSS Patch-Cord FTP cat.6e 7x0.20mm 2m	buc			30,920
						30,920
	1	Muncitor	h-om	1,0000	30,92	30,92
	5220077	Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЛОС30"	kg		225,00	0,00
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg		258,33	0,00
12	10-04-066-07	Patch-Cord Duplex, SM 9/125, LC/UPC-SC/UPS type, 3m	buc			30,920
						30,920
	1	Muncitor	h-om	1,0000	30,92	30,92
	5220077	Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЛОС30"	kg		225,00	0,00
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg		258,33	0,00
13	10-02-030-05	Polita (полка для тяжелого оборудования в шкаф/ун.стойку 19", 800мм)	set			592,044
						253,544
	1	Muncitor	h-om	8,2000	30,92	253,54
	121212	Polita (полка для тяжелого оборудования в шкаф/ун.стойку 19", 800мм)	set	1,0000	280,00	280,00
	1010821	Sirma neagra, diametrul 1,1 mm	t	0,0010	15 000,00	15,00
	1011706	Otel zincat laminat, foi, grosime 0,5 mm	t	0,0010	18 000,00	18,00
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	1,0000	20,00	20,00
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЛОС40"	kg	0,0200	275,00	5,50
14	10-02-030-05	Polita (полка для тяжелого оборудования в шкаф/ун.стойку 19", 1000мм)	set			638,714
						253,544
	1	Muncitor	h-om	8,2000	30,92	253,54
	1212121	Polita (полка для тяжелого оборудования в шкаф/ун.стойку 19", 1000мм)	set	1,0000	326,67	326,67
	1010821	Sirma neagra, diametrul 1,1 mm	t	0,0010	15 000,00	15,00
	1011706	Otel zincat laminat, foi, grosime 0,5 mm	t	0,0010	18 000,00	18,00
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	1,0000	20,00	20,00
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЛОС40"	kg	0,0200	275,00	5,50
15	08-02-152-12	Constructii metalice- Constructii metalice: поддержка для тяжелого оборудования 800mm REC-SV 60FB	100 buc			55 625,900
						1 403,775
	1	Muncitor	h-om	45,4000	30,92	1 403,77
	1212122	Constructii metalice: поддержка для тяжелого оборудования 800mm REC-SV 60FB	buc	100,0000	525,00	52 500,00
	1011924	Electrozi Э42А, диаметру 4 mm	kg	5,2500	28,00	147,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	37,8000	41,67	1 575,12
16	08-02-152-12	Constructii metalice- Constructii metalice: поддержка для тяжелого оборудования 1000mm REC-SV 60FB	100 buc			68 125,900
						1 403,750
	1	Muncitor	h-om	45,4000	30,92	1 403,75

1	2	3	4	5	6	7
	1212123	Constructii metalice: поддержка для тяжелого оборудования 1000mm REC-SV 60FB	buc	100,0000	650,00	65 000,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	5,2500	28,00	147,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	37,8000	41,67	1 575,15
17	10-04-066-07	Aparataj de perete:Priza RJ 45 Cat.6A FTP Mosaic 2 Modul	buc			414,484 30,920
	1	Muncitor	h-om	1,0000	30,92	30,92
	121212224	Priza RJ 45 Cat.6A FTP Mosaic 2 Modul	buc	1,0000	383,33	383,33
	5220077	Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС30"	kg		225,00	0,00
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg		258,33	0,23
18	2451081	Suport Mosaic pentru 2 module	buc			29,170 0,000
	1212245111	Suport Mosaic pentru 2 module	buc	1,0000	29,17	29,17
19	10-04-066-07	Aparataj de perete: Priza RJ 45 Cat.6A FTP Mosaic 1 Modul	buc			222,580 30,920
	1	Muncitor	h-om	1,0000	30,92	30,92
	1212121225	Priza RJ 45 Cat.6A FTP Mosaic 1 Modul	buc	1,0000	191,66	191,66
	5220077	Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС30"	kg		225,00	0,00
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg		258,33	0,00
20	2451081	Suport Mosaic pentru 1 modul	buc			21,000 0,000
	245111	Suport Mosaic pentru 1 modul	buc	1,0000	21,00	21,00
21	245144	Adaptor RJ-45	buc			18,000 0,000
	245144	Adaptor RJ-45	buc	1,0000	18,00	18,00
22	10-04-066-07	Sina (шина заземления оборудования в 19" шкафы и стойки)	buc			217,590 30,920
	1	Muncitor	h-om	1,0000	30,92	30,92
	1212121226	Sina (шина заземления оборудования в 19" шкафы и стойки)	buc	1,0000	186,67	186,67
	5220077	Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС30"	kg		225,00	0,00
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg		258,33	0,00
23	11-04-028-01	Modul SFP FC SM tGB Hp prucurve 2530_24g (analog conform cerintelor)	1 conector			381,802 6,802
	1	Muncitor	h-om	0,2200	30,92	6,80
	1212121227	Modul SFP FC SM tGB Hp prucurve 2530_24G(analog conform cerintelor)	buc	1,0000	375,00	375,00
24	11-04-028-01	Modul SFP FC SM tGB Hp prucurve 2530_24 (analog conform cerintelor)	1 conector			381,803 6,803
	1	Muncitor	h-om	0,2200	30,92	6,80
	1212121228	Modul SFP FC SM tGB Hp prucurve 2530_24 (analog conform cerintelor)	buc	1,0000	375,00	375,00
25	24556	Крепеж (болт М6, шайба, клипса М6)	buc			2,000 0,000
	24556	Крепеж (болт М6, шайба, клипса М6)	buc	1,0000	2,00	2,00
26	10-06-032-01	Masurarea cablurilor: Complexul de masurari cu curent continuu a cablurilor pereche montate pina la si dupa reglarea in dispozitive terminale	100 cupluri			401,960 401,960
	1	Muncitor	h-om	13,0000	30,92	401,96
27	08-02-398-1	Conductor in jgheaburi, sectiune pina la 6 mm2 Conductor UTP 4pair cat5e	100 m			482,814 51,946
	1	Muncitor	h-om	1,6800	30,92	51,95

1	2	3	4	5	6	7
	12121223	Conductor UTP 4pair cat5e	m	100,0000	3,75	375,00
	1019852	Vopsea	kg	0,0500	24,00	1,20
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,1600	258,33	41,33
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	0,8000	16,67	13,34
28	08-02-398-1	Conductor in jgheaburi, sectiune pina la 6 mm2 Conductor FTP 4pair cat6e	100 m			986,814 51,946
	1	Muncitor	h-om	1,6800	30,92	51,95
	12121224	Conductor FTP 4pair cat6e	m	100,0000	8,79	879,00
	1019852	Vopsea	kg	0,0500	24,00	1,20
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,1600	258,33	41,33
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	0,8000	16,67	13,34
29	10-06-048-06	Pozarea cablurilor fibro-optice in canalizare: in conducta prin canal eliberat, FO-16	100 m			2 130,800 463,800
	1	Muncitor	h-om	15,0000	30,92	463,80
	1212125	Cablu optico FO-16	m	100,0000	16,67	1 667,00
30		Materiale				0,000 0,000
31	08-02-390-1	Canal-cablu DPL-S-105x65	100 m			13 184,687 503,687
	1	Muncitor	h-om	16,2900	30,92	503,69
	101-2202	Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm	buc	200,0000	0,67	134,00
	245-122	Canal-cablu DPL-S-105x65	m	100,0000	123,95	12 395,00
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,0800	25,00	152,00
32	Pretul firmei	Sicane bord h=65 (разделительная перегородка)	buc			60,210 0,000
	640-80	Sicane bord h=65 (разделительная перегородка)	buc	1,0000	60,21	60,21
33	Pretul firmei	Накладка на стык профиля DLP-S	buc			33,290 0,000
	640-81 1	Накладка на стык профиля DLP-S	buc	1,0000	33,29	33,29
34	Pretul firmei	Накладка на стык крышки 65мм DLP-S	buc			34,000 0,000
	640-82	Накладка на стык крышки 65мм DLP-S	buc	1,0000	34,00	34,00
35	Pretul firmei	Угол внутренний 65x105 DLP-S	buc			42,500 0,000
	640-810	Угол внутренний 65x105 DLP-S	buc	1,0000	42,50	42,50
36	Pretul firmei	Угол внешний 65x105 DLP-S	buc			48,170 0,000
	640-8101	Угол внешний 65x105 DLP-S	buc	1,0000	48,17	48,17
37	Pretul firmei	Угол плоский 85x50 DLP-S	buc			89,950 0,000
	640-93	Угол плоский 85x50 DLP-S	buc	1,0000	89,95	89,95
38	Pretul firmei	Отвод Т 65x105 DLP-S	buc			162,920 0,000
	640-94	Отвод Т 65x105 DLP-S	buc	1,0000	162,92	162,92
39	Pretul firmei	Заглушка 65x105 DLP-S	buc			30,000 0,000
	640-95	Заглушка 65x105 DLP-S	buc	1,0000	30,00	30,00
40	08-02-390-1	Canal-cablu DPL-S-105x35	100 m			13 184,687 503,687
	1	Muncitor	h-om	16,2900	30,92	503,69
	101-2202	Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm	buc	200,0000	0,67	134,00
	245-132	Canal-cablu DPL-S-105x35	m	100,0000	123,95	12 395,00
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,0800	25,00	152,00
41	Pretul firmei	Sicane bord h=35 (разделительная перегородка)	buc			38,960 0,000
	640-70	Sicane bord h=35 (разделительная перегородка)	buc	1,0000	38,96	38,96


1	2	3	4	5	6	7
42	Pretul firmei	Накладка на стык профиля DLP-s	buc			33,290 0,000
	640-81ры	Накладка на стык профиля DLP-s	buc	1,0000	33,29	33,29
43	Pretul firmei	Накладка на стык крышки 35мм DLP-S	buc			30,450 0,000
	640-8211	Накладка на стык крышки 35мм DLP-S	buc	1,0000	30,45	30,45
44	Pretul firmei	Угол внутренний 35x105 DLP-S	buc			42,500 0,000
	640-81011	Угол внутренний 35x105 DLP-S	buc	1,0000	42,50	42,50
45	Pretul firmei	Угол внешний 35x105 DLP-S	buc			54,170 0,000
	640-81012	Угол внешний 35x105 DLP-S	buc	1,0000	54,17	54,17
46	Pretul firmei	Отвод Т 35x105 DLP-S	buc			155,830 0,000
	640-941	Отвод Т 35x105 DLP-S	buc	1,0000	155,83	155,83
47	Pretul firmei	Заглушка 35x105 DLP-S	buc			30,000 0,000
	640-951	Заглушка 35x105 DLP-S	buc	1,0000	30,00	30,00
48	08-02-390-1	Canal-cablu DPL-S-80x35	100 m			11 414,687 503,687
	1	Muncitor	h-om	16,2900	30,92	503,69
	101-2202	Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm	buc	200,0000	0,67	134,00
	245-133	Canal-cablu DPL-S-80x35	m	100,0000	106,25	10 625,00
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,0800	25,00	152,00
49	Pretul firmei	Sicane bord h=35 (разделительная перегородка)	buc			38,960 0,000
	640-70	Sicane bord h=35 (разделительная перегородка)	buc	1,0000	38,96	38,96
50	Pretul firmei	Накладка на стык профиля DLP-s	buc			33,290 0,000
	640-81ры	Накладка на стык профиля DLP-s	buc	1,0000	33,29	33,29
51	Pretul firmei	Накладка на стык крышки 35мм DLP-S	buc			30,450 0,000
	640-8211	Накладка на стык крышки 35мм DLP-S	buc	1,0000	30,45	30,45
52	Pretul firmei	Угол внутренний 35x80 DLP-S	buc			42,500 0,000
	640-810111	Угол внутренний 35x80 DLP-S	buc	1,0000	42,50	42,50
53	Pretul firmei	Угол внешний 35x80 DLP-S	buc			54,000 0,000
	640-81013	Угол внешний 35x80 DLP-S	buc	1,0000	54,00	54,00
54	Pretul firmei	Отвод Т 35x80 DLP-S	buc			148,750 0,000
	640-942	Отвод Т 35x80 DLP-S	buc	1,0000	148,75	148,75
55	Pretul firmei	Заглушка 65x80 DLP-S	buc			30,000 0,000
	640-952	Заглушка 35*80 DLP-S	buc	1,0000	30,00	30,00
56	08-02-390-1	Canal-cablu DLPlus-40x25	100 m			9 289,687 503,687
	1	Muncitor	h-om	16,2900	30,92	503,69
	101-2202	Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm	buc	200,0000	0,67	134,00
	245-152	Canal-cablu DLPlus-40x25	m	100,0000	85,00	8 500,00
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,0800	25,00	152,00
57	Pretul firmei	Sicane bord h=25 (разделительная перегородка)	buc			42,500 0,000
	640-725	Sicane bord h=25 (разделительная перегородка)	buc	1,0000	42,50	42,50
58	Pretul firmei	Накладка на стык профиля DLPlus	buc			32,580 0,000

1	2	3	4	5	6	7
	640-81p	Накладка на стык профиля DLPlus	buc	1,0000	32,58	32,58
59	Pretul firmei	Накладка на стык крышки профиля DLPlus 25mm	buc			31,670 0,000
	640-81p3	Накладка на стык крышки DLPlus 25mm	buc	1,0000	31,67	31,67
60	Pretul firmei	Угол внутренний 25*40 DP Plus	buc			28,330 0,000
	640-8101112	Угол внутренний 25*40 DP Plus	buc	1,0000	28,33	28,33
61	Pretul firmei	Угол внешний 25*40 DP Plus	buc			37,500 0,000
	640-8101113	Угол внешний 25*40 DP Plus	buc	1,0000	37,50	37,50
62	Pretul firmei	Заглушка 25*40 DP Plus	buc			30,000 0,000
	640-953	Заглушка 25*40 DP Plus	buc	1,0000	30,00	30,00
63	08-02-390-1	Canal-cablu DLPlus-25*16	100 m			6 456,688 503,688
	1	Muncitor	h-om	16,2900	30,92	503,69
	101-2202	Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm	buc	200,0000	0,67	134,00
	245-153	Canal-cablu DLPlus-25*16	m	100,0000	56,67	5 667,00
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,0800	25,00	152,00
64	Pretul firmei	Sicane bord h=16 (разделительная перегородка)	buc			35,420 0,000
	640-716	Sicane bord h=16 (разделительная перегородка)	buc	1,0000	35,42	35,42
65	Pretul firmei	Накладка на стык профиля DLPlus	buc			32,580 0,000
	640-81p	Накладка на стык профиля DLPlus	buc	1,0000	32,58	32,58
66	Pretul firmei	Накладка на стык крышки профиля DLPlus 16mm	buc			26,670 0,000
	640-81p2	Накладка на стык крышкипрофиля DLPlus 16mm	buc	1,0000	26,67	26,67
67	Pretul firmei	Угол внутренний 25*16 DP Plus	buc			25,000 0,000
	640-8101114	Угол внутренний 25*16 DP Plus	buc	1,0000	25,00	25,00
68	Pretul firmei	Угол внешний 25*16 DP Plus	buc			29,170 0,000
	640-8101117	Угол внешний 25*16 DP Plus	buc	1,0000	29,17	29,17
69	Pretul firmei	Заглушка 25*16 DP Plus	buc			27,000 0,000
	640-954	Заглушка 25*16 DP Plus	buc	1,0000	27,00	27,00
70	Pretul firmei	Дюбель для быстрого монтажа кабель-каналов	buc			0,580 0,000
	640-95425	Дюбель для быстрого монтажа кабель-каналов	buc	1,0000	0,58	0,58
71	10-04-066-07	Aparataj de perete: Rama p-u 2 module	buc			49,961 30,920
	1	Muncitor	h-om	1,0000	30,92	30,92
	255181	Rama pentru 2 module	buc	1,0000	18,33	18,33
	5220077	Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЛОС30"	kg	0,0020	225,00	0,45
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,0010	258,33	0,26
72	10-01-038-01	Jgheaburi metalice aeriane: Jgheab metalic pe constructii, lungime 50x200, 3m	m			198,227 70,807
	1	Muncitor	h-om	2,2900	30,92	70,81
	1010424	Vopsele de ulei si alchidice, gata pentru folosire, alb de zinc: MA-15	t	0,00008	24 000,00	1,92
	1100173	Otel cornier 50x50 mm	t	0,00264	12 500,00	33,00
	245688	Jgheab metalic pe constructii, lungime 50x200, 3m	m	1,0000	92,50	92,50
73	Pretul firmei	Capac 200 L=3.0m	buc			171,950 0,000
	640 89	Capac 200 L=3.0m	buc	1,0000	171,95	171,95

1	2	3	4	5	6	7
74	Pretul firmei	Consola VR100 (Консоль потолочная)	buc			54,170 0,000
	640 7223	Consola VR100 (Консоль потолочная)	buc	1,0000	54,17	54,17
75	Pretul firmei	Соединитель безвинтовой CF	buc			15,830 0,000
	640 83	Соединитель безвинтовой CF	buc	1,0000	15,83	15,83
76	10-01-038-01	Jgheaburi metalice aeriene: Jgheab metalic pe constructii, lungime 50*100 l=3m	m			170,727 70,807
	1	Muncitor	h-om	2,2900	30,92	70,81
	1010424	Vopsele de ulei si alchidice, gata pentru folosire, alb de zinc: MA-15	t	0,00008	24 000,00	1,92
	1100173	Otel cornier 50x50 mm	t	0,00264	12 500,00	33,00
	245688 1	Jgheab metalic pe constructii, lungime 50*100 l=3m	m	1,0000	65,00	65,00
77	Pretul firmei	Сарас 100 L=3,0m	buc			100,000 0,000
	640-95420	Сарас 100 L=3,0m	buc	1,0000	100,00	100,00
78	Pretul firmei	Устройство изменения направления для лотка 50x100	buc			180,000 0,000
	640-95420г	Устройство изменения направления для лотка 50x100	buc	1,0000	180,00	180,00
79	Pretul firmei	Sicane bord h=50 (разделительная перегородка)	buc			53,120 0,000
	640-717	Sicane bord h=50 (разделительная перегородка)	buc	1,0000	53,12	53,12
80	08-02-407-3	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm	100 m			7 958,784 1 465,608
	1	Muncitor	h-om	47,4000	30,92	1 465,61
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	1,0500	28,00	29,40
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	10,0000	10,00	100,00
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,8200	25,00	20,50
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	10,0000	2,50	25,00
	1019852	Vopsea	kg	0,6800	24,00	16,32
	2121	Teava din otel d=50mm	m	100,0000	55,21	5 521,00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	30,8000	16,67	513,44
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	6,4200	41,67	267,52
81	08-02-409-1	Teava din ПВД pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			1 886,400 735,900
	1	Muncitor	h-om	23,8000	30,92	735,90
	21211	Teava din ПВД D25	m	100,0000	9,17	917,00
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg		28,00	0,00
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc		10,00	0,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc		2,50	0,00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut		16,67	0,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	41,67	112,50
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	25,00	121,00
82	08-02-409-2	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm	100 m			2 950,158 1 063,648
	1	Muncitor	h-om	34,4000	30,92	1 063,65
	2121221	Teava gofro d=50mm	m	100,0000	16,00	1 600,00
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg		28,00	0,00
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc		10,00	0,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc		2,50	0,00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut		16,67	0,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	41,67	112,51
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,9600	25,00	174,00
83	10-06-037-09	Cutie pentru 12 module напольная	buc			1 109,075 67,406
	1	Muncitor	h-om	2,1800	30,92	67,41
	01128	Cutie pentru 12 module напольная	buc	1,0000	1 041,67	1 041,67
		2. Lucrari de constructie				
84	34-02-008-2	Montarea ramei in pardosea Rama (лочек на	buc			1 222,443

1	2	3	4	5	6	7
		12 modulei)				122,443
	1	Muncitor	h-om	3,9600	30,92	122,44
	1100103	Rama (lucru pe 12 modulei)	buc	1,0000	1 100,00	1 100,00
85	RpCU05G	Executarea straturilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime	buc			35,558
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0500	30,92	1,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,1000	30,92	34,01
86	RpEA04A	Установка гильз 50мм в стенах и перекрытиях	m			38,630
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,8700	30,92	26,90
	252121670423750	Tub PVC gilyza 32mm	m		11,50	11,73
87	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m			6,184
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2000	30,92	6,18
		3. Utilaj				
88	Pretul firmei	Dulap 19" 42U/800x1000 Legrand	buc			9 520,000
	640-8222	Dulap 19" 42U/800x1000 Legrand	buc	1,0000	9 520,00	9 520,00
89	Pretul firmei	Dulap 19" 42U/600x1000 Legrand	buc			7 746,670
	640-8223	Dulap 19" 42U/600x1000 Legrand	buc	1,0000	7 746,67	7 746,67
90	Pretul firmei	24-port cat.5e патч-панель	buc			2 458,330
	10102011	24-port cat.5e патч-панель	buc	1,0000	2 458,33	2 458,33
91	Pretul firmei	24-port cat.6e патч-панель	buc			2 583,330
	101020111	24-port cat.6e патч-панель	buc	1,0000	2 583,33	2 583,33
92	Pretul firmei	Organizator pentru cablurilor 1U	buc			708,330
	101020118	Organizator pentru cablurilor 1U	buc	1,0000	708,33	708,33
93	Pretul firmei	Bloc de alimentare APC SMART UPSRT5000 (analog conform cerintelor)	buc			16 665,000
	101020114	Bloc de alimentare APC SMART UPSRT5000	buc	1,0000	16 665,00	16 665,00
94	Pretul firmei	LLS Patch Cord UTP cat.5 0.5 m	buc			11,200
	101020115	LLS Patch Cord UTP cat.5 0.5 m	buc	1,0000	11,20	11,20
95	Pretul firmei	LLS Patch Cord UTP cat.5 3.0 m	buc			29,830
	101020116	LLS Patch Cord UTP cat.5 3.0 m	buc	1,0000	29,83	29,83
96	Pretul firmei	LSS Patch-Cord FTP cat.6e 7x0.20mm 2m	buc			41,670
	101020117	LSS Patch-Cord FTP cat.6e 7x0.20mm 2m	buc	1,0000	41,67	41,67
97	Pretul firmei	Patch-Cord Duplex, SM 9/125, LC/UPC-SC/UPS type, 3m	buc			93,330
	101020118	Patch-Cord Duplex, SM 9/125, LC/UPC-SC/UPS type, 3m	buc	1,0000	93,33	93,33

APROBAT:




Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

**Lucrări de creare a
infrastructurii rețelelor interne
LAN pentru clădirea
Ministerului Afacerilor Externe
și Integrării Europene al
Republicii Moldova str.31 August
1989, 80 NI5859-TS.SU**
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 1

Valoarea de deviz 886 015,70 Lei

Intocmit in prețuri curente 25.07.2019

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
1	10-04-062-05	Aparataj tip coloana si dulap: Dulap de conectare a alimentarii Dulap 19" 42U/800x1000 Legrand	buc	1,000	1 181,144 1 181,144	1 181,144 1 181,144
2	10-04-062-05	Aparataj tip coloana si dulap: Dulap de conectare a alimentarii Dulap 19" 42U/600x1000 Legrand	buc	2,000	1 194,061 1 181,144	2 388,121 2 362,288
3	11-04-008-01	Patch pannel 24-port cat.5e патч-панель	buc	17,000	31,848 31,848	541,409 541,409
4	11-04-008-01	Patch pannel 24-port cat.6e патч-панель	buc	3,000	31,848 31,848	95,543 95,543
5	10-04-066-04	Doze de cablu de conectare sau de ramificare Organizator pentru cablurilor 1U	buc	3,000	123,680 123,680	371,040 371,040
6	10-04-066-02	Bloc pentru prize 220В, 8 Евро портов, автомат 10А, шнур с вилкой AC	buc	6,000	1 698,515 958,520	10 191,090 5 751,120
7	10-04-066-02	Bloc comutatie a cablurilor FO	buc	6,000	2 279,355	13 676,130

					958,520	5 751,120
8	10-02-016-06	Bloc de alimentare UPS 5kva	buc	3,000	342,292	1 026,876
					312,292	936,876
9	10-04-066-07	LLS Patch Cord UTP cat.5 0.5 m	buc	351,000	30,920	10 852,920
					30,920	10 852,920
10	10-04-066-07	LLS Patch Cord UTP cat.5 3.0 m	buc	351,000	30,920	10 852,920
					30,920	10 852,920
11	10-04-066-07	LSS Patch-Cord FTP cat.6e 7x0.20mm 2m	buc	20,000	30,920	618,400
					30,920	618,400
12	10-04-066-07	Patch-Cord Duplex, SM 9/125, LC/UPC-SC/UPS type, 3m	buc	8,000	30,920	247,360
					30,920	247,360
13	10-02-030-05	Polita (полка для тяжелого оборудования в шкаф/ун.стойку 19", 800мм)	set	4,000	592,044	2 368,176
					253,544	1 014,176
14	10-02-030-05	Polita (полка для тяжелого оборудования в шкаф/ун.стойку 19", 1000мм)	set	2,000	638,714	1 277,428
					253,544	507,088
15	08-02-152-12	Constructii metalice- Constructii metalice: поддержка для тяжелого оборудования 800mm REC-SV 60FB	100 buc	0,040	55 625,900	2 225,036
					1 403,775	56,151
16	08-02-152-12	Constructii metalice- Constructii metalice: поддержка для тяжелого оборудования 1000mm REC-SV 60FB	100 buc	0,020	68 125,900	1 362,518
					1 403,750	28,075
17	10-04-066-07	Aparataj de perete:Priza RJ 45 Cat.6A FTP Mosaic 2 Modul	buc	344,000	414,484	142 582,341
					30,920	10 636,480
18	2451081	Suport Mosaic pentru 2 module	buc	344,000	29,170	10 034,480
					0,000	0,000
19	10-04-066-07	Aparataj de perete: Priza RJ 45 Cat.6A FTP Mosaic 1 Modul	buc	7,000	222,580	1 558,060
					30,920	216,440
20	2451081	Suport Mosaic pentru 1 modul	buc	7,000	21,000	147,000
					0,000	0,000
21	245144	Adaptor RJ-45	buc	351,000	18,000	6 318,000
					0,000	0,000
22	10-04-066-07	Sina (шина заземления оборудования в 19" шкафы и стойки)	buc	3,000	217,590	652,770
					30,920	92,760
23	11-04-028-01	Modul SFP FC SM tGB Hp prucurve 2530_24g (analog conform cerintelor)	1 conect or	16,000	381,802	6 108,838
					6,802	108,838

24	11-04-028-01	Modul SFP FC SM tGB Hp prucurve 2530_24 (analog conform cerintelor)	1 conect or	4,000	381,803 6,803	1 527,210 27,210
25	24556	Крепеж (болт М6, шайба, клипса М6)	buc	260,000	2,000 0,000	520,000 0,000
26	10-06-032-01	Masurarea cablurilor: Complexul de masurari cu curent continuu a cablurilor pereche montate pina la si dupa reglarea in dispozitive terminale	100 cupluri	6,880	401,960 401,960	2 765,485 2 765,485
27	08-02-398-1	Conductor in jgheaburi, sectiune pina la 6 mm2 Conductor UTP 4pair cat5e	100 m	150,000	482,814 51,946	72 422,160 7 791,840
28	08-02-398-1	Conductor in jgheaburi, sectiune pina la 6 mm2 Conductor FTP 4pair cat6e	100 m	8,500	986,814 51,946	8 387,923 441,538
29	10-06-048-06	Pozarea cablurilor fibro-optice in canalizare: in conducta prin canal eliberat, FO-16	100 m	3,500	2 130,800 463,800	7 457,800 1 623,300
30		Materiale		0,000	0,000 0,000	0,000 0,000
31	08-02-390-1	Canal-cablu DPL-S-105x65	100 m	2,100	13 184,687 503,687	27 687,842 1 057,742
32	Pretul firmei	Sicane bord h=65 (разделительная перегородка)	buc	210,000	60,210 0,000	12 644,100 0,000
33	Pretul firmei	Накладка на стык профиля DLP-S	buc	210,000	33,290 0,000	6 990,900 0,000
34	Pretul firmei	Накладка на стык крышки 65мм DLP-S	buc	210,000	34,000 0,000	7 140,000 0,000
35	Pretul firmei	Угол внутренний 65x105 DLP-S	buc	10,000	42,500 0,000	425,000 0,000
36	Pretul firmei	Угол внешний 65x105 DLP-S	buc	9,000	48,170 0,000	433,530 0,000
37	Pretul firmei	Угол плоский 85x50 DLP-S	buc	7,000	89,950 0,000	629,650 0,000
38	Pretul firmei	Отвод Т 65x105 DLP-S	buc	28,000	162,920 0,000	4 561,760 0,000
39	Pretul firmei	Заглушка 65x105 DLP-S	buc	6,000	30,000 0,000	180,000 0,000
40	08-02-390-1	Canal-cablu DPL-S-105x35	100 m	0,700	13 184,687 503,687	9 229,281 352,581

41	Pretul firmei	Sicane bord h=35 (разделительная перегородка)	buc	70,000	38,960 0,000	2 727,200 0,000
42	Pretul firmei	Накладка на стык профиля DLP-S	buc	70,000	33,290 0,000	2 330,300 0,000
43	Pretul firmei	Накладка на стык крышки 35мм DLP-S	buc	70,000	30,450 0,000	2 131,500 0,000
44	Pretul firmei	Угол внутренний 35x105 DLP-S	buc	25,000	42,500 0,000	1 062,500 0,000
45	Pretul firmei	Угол внешний 35x105 DLP-S	buc	5,000	54,170 0,000	270,850 0,000
46	Pretul firmei	Отвод Т 35x105 DLP-S	buc	17,000	155,830 0,000	2 649,110 0,000
47	Pretul firmei	Заглушка 35x105 DLP-S	buc	70,000	30,000 0,000	2 100,000 0,000
48	08-02-390-1	Canal-cablu DPL-S-80x35	100 m	3,500	11 414,687 503,687	39 951,404 1 762,904
49	Pretul firmei	Sicane bord h=35 (разделительная перегородка)	buc	350,000	38,960 0,000	13 636,000 0,000
50	Pretul firmei	Накладка на стык профиля DLP-s	buc	350,000	33,290 0,000	11 651,500 0,000
51	Pretul firmei	Накладка на стык крышки 35мм DLP-S	buc	350,000	30,450 0,000	10 657,500 0,000
52	Pretul firmei	Угол внутренний 35x80 DLP-S	buc	40,000	42,500 0,000	1 700,000 0,000
53	Pretul firmei	Угол внешний 35x80 DLP-S	buc	18,000	54,000 0,000	972,000 0,000
54	Pretul firmei	Отвод Т 35x80 DLP-S	buc	21,000	148,750 0,000	3 123,750 0,000
55	Pretul firmei	Заглушка 65x80 DLP-S	buc	67,000	30,000 0,000	2 010,000 0,000
56	08-02-390-1	Canal-cablu DLPlus-40x25	100 m	0,300	9 289,687 503,687	2 786,906 151,106
57	Pretul firmei	Sicane bord h=25 (разделительная перегородка)	buc	30,000	42,500 0,000	1 275,000 0,000
58	Pretul firmei	Накладка на стык профиля DLPlus	buc	30,000	32,580 0,000	977,400 0,000
59	Pretul firmei	Накладка на стык крышки профиля DLPlus 25mm	buc	30,000	31,670 0,000	950,100 0,000
60	Pretul firmei	Угол внутренний 25*40 DP Plus	buc	7,000	28,330 0,000	198,310 0,000

61	Pretul firmei	Угол внешний 25*40 DP Plus	buc	5,000	37,500 0,000	187,500 0,000
62	Pretul firmei	Заглушка 25*40 DP Plus	buc	10,000	30,000 0,000	300,000 0,000
63	08-02-390-1	Canal-cablu DLPlus-25*16	100 m	0,400	6 456,688 503,688	2 582,675 201,475
64	Pretul firmei	Sicane bord h=16 (разделительная перегородка)	buc	40,000	35,420 0,000	1 416,800 0,000
65	Pretul firmei	Накладка на стык профиля DLPlus	buc	40,000	32,580 0,000	1 303,200 0,000
66	Pretul firmei	Накладка на стык крышки профиля DLPlus 16mm	buc	40,000	26,670 0,000	1 066,800 0,000
67	Pretul firmei	Угол внутренний 25*16 DP Plus	buc	12,000	25,000 0,000	300,000 0,000
68	Pretul firmei	Угол внешний 25*16 DP Plus	buc	8,000	29,170 0,000	233,360 0,000
69	Pretul firmei	Заглушка 25*16 DP Plus	buc	15,000	27,000 0,000	405,000 0,000
70	Pretul firmei	Дюбель для быстрого монтажа кабель-каналов	buc	3 000,000	0,580 0,000	1 740,000 0,000
71	10-04-066-07	Aparataj de perete: Rama p-u 2 module	buc	172,000	49,961 30,920	8 593,349 5 318,240
72	10-01-038-01	Jgheaburi metalice aeriene: Jgheab metalic pe constructii, lungime 50x200, 3m	m	15,000	198,227 70,807	2 973,402 1 062,102
73	Pretul firmei	Сарас 200 L=3.0m	buc	5,000	171,950 0,000	859,750 0,000
74	Pretul firmei	Consola VR100 (Консоль потолочная)	buc	75,000	54,170 0,000	4 062,750 0,000
75	Pretul firmei	Соединитель безвинтовой CF	buc	50,000	15,830 0,000	791,500 0,000
76	10-01-038-01	Jgheaburi metalice aeriene: Jgheab metalic pe constructii, lungime 50*100 l=3m	m	60,000	170,727 70,807	10 243,608 4 248,408
77	Pretul firmei	Сарас 100 L=3,0m	buc	20,000	100,000 0,000	2 000,000 0,000
78	Pretul firmei	Устройство изменения направления для лотка 50x100	buc	7,000	180,000 0,000	1 260,000 0,000
79	Pretul firmei	Sicane bord h=50 (разделительная перегородка)	buc	75,000	53,120 0,000	3 984,000 0,000

80	08-02-407-3	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm	100 m	0,900	7 958,784 1 465,608	7 162,906 1 319,047
81	08-02-409-1	Teava din ПВД pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,040	1 886,400 735,900	75,456 29,436
82	08-02-409-2	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm	100 m	1,200	2 950,158 1 063,648	3 540,189 1 276,378
83	10-06-037-09	Cutie pentru 12 module напольная	buc	2,000	1 109,075 67,406	2 218,151 134,811
		<i>Total</i>	Lei			550 141,967
		<i>Cnas Cnam</i>	22,5 %			18 401,794
		<i>Total</i>				568 543,761
		<i>Cheltueli de regie</i>	3%			2 453,58
		<i>Total</i>				570 997,334
		<i>Beneficiu de deviz</i>	1%			5 709.97
		Total Lucrari de montare Inklusiv salariu				576 707,307 81 785,751
		2. Lucrari de constructie				
84	34-02-008-2	Montarea ramei in pardosea Rama (лючек на 12 модулей)	buc	2,000	1 222,443 122,443	2 444,886 244,886
85	RpCU05G	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime	buc	70,000	35,558 35,558	2 489,060 2 489,060
86	RpEA04A	Установка гильз 50мм в стенах и перекрытиях	m	70,000	38,630 26,900	2 704,128 1 883,028
87	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	5,000	6,184 6,184	30,920 30,920
		<i>Total</i>	Lei			7 668,994
		<i>Cnam Cnas</i>	22,5 %			1 045,776
		<i>Total</i>				8 714,770
		<i>Cheltuieli de regie</i>	3%			261.54

		Total				8 976,213
		Benificiu de deviz		1%		897.62
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				9 065,975 4 647,894
		3. Utilaj				
88	Pretul firmei	Dulap 19" 42U/800x1000 Legrand	buc	1,000	9 520,000 0,000	9 520,000 0,000
89	Pretul firmei	Dulap 19" 42U/600x1000 Legrand	buc	2,000	7 746,670 0,000	15 493,340 0,000
90	Pretul firmei	24-port cat.5e патч-панель	buc	17,000	2 458,330 0,000	41 791,610 0,000
91	Pretul firmei	24-port cat.6e патч-панель	buc	3,000	2 583,330 0,000	7 749,990 0,000
92	Pretul firmei	Organizator pentru cablurilor 1U	buc	17,000	708,330 0,000	12 041,610 0,000
93	Pretul firmei	Bloc de alimentare APC SMART UPSRT5000 (analog conform cerintelor)	buc	3,000	16 665,000 0,000	49 995,000 0,000
94	Pretul firmei	LLS Patch Cord UTP cat.5 0.5 m	buc	351,000	11,200 0,000	3 931,200 0,000
95	Pretul firmei	LLS Patch Cord UTP cat.5 3.0 m	buc	351,000	29,830 0,000	10 470,330 0,000
96	Pretul firmei	LSS Patch-Cord FTP cat.6e 7x0.20mm 2m	buc	20,000	41,670 0,000	833,400 0,000
97	Pretul firmei	Patch-Cord Duplex, SM 9/125, LC/UPC-SC/UPS type, 3m	buc	8,000	93,330 0,000	746,640 0,000
		Total	Lei			152 573,120
		Total Utilaj Inclusiv salariu				152 573,120

		Total	Lei	738 346,42
		TVA	20 %	147 669,28
		Total deviz: Inclusiv salariu		886 015,70 86 433,66

Intocmit

(funcția, semnătura, numere, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

