

Lucrari de Reparatie a WC, Bloc C, et.2, din incinta I.P. L.T.

A.Russo

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 27 351,18 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. WC Bloc C et.2				
		1.1. Demolare				
1	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	2,000	12,69 12,69	25,37 25,37
2	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie, placi ceramice, etc	m2	12,930	45,73 44,98	591,27 581,56
3	RpCJ35A	Curatirea tavanului de var si peretilor	m2	17,190	15,72 15,57	270,24 267,66
		Total Demolare Inklusiv salariu				886,88 874,59
		1.2. Pereti				
4	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Betohgput	m2	25,780	5,98 1,73	154,24 44,57
5	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	12,930	117,82 98,02	1 523,35 1 267,42
6	CI06C4	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeași culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mica de 10 mp (inclusiv), fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	12,930	305,71 175,87	3 952,89 2 273,94

1	2	3	4	5	6	7
7	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	12,850	18,92 11,53	243,14 148,19
8	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	12,850	90,30 70,35	1 160,37 903,94
9	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	12,850	36,32 31,71	466,70 407,48
10	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	12,850	3,60 1,73	46,31 22,20
11	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	12,850	47,65 31,72	612,33 407,54
		Total Pereti Inclusiv salariu				8 159,33 5 475,28
		1.3. Tavan				
12	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Betohgput	m2	4,340	5,98 1,73	25,96 7,50
13	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	4,340	90,30 70,35	391,91 305,31
14	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	4,340	36,32 31,71	157,62 137,63
15	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	4,340	47,65 31,71	206,80 137,63
		Total Tavan Inclusiv salariu				782,29 588,07
		1.4. Pardosea				
16	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata	m2	4,340	66,10 40,36	286,86 175,17

1	2	3	4	5	6	7
		driscuita fin				
17	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm Materiale marunte (cirpe)=1,010	m2	4,340	203,33 63,43	882,44 275,27
		Total Pardosea Inclusiv salariu				1 169,30 450,44
		1.5. Lucrari tehnico-sanitare				
18	RpSB10E	Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare, imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm Material marunt (sirna din otel, hirt. de slefuit, etc)=1,040	m	3,000	113,22 49,59	339,67 148,76
19	RpSB10C	Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare, imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm Material marunt (sirna din otel, hirt. de slefuit, etc)=1,045	m	5,000	75,18 40,36	375,92 201,81
20	SA37A	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din otel sau PVC montata prin incastare, conductele avind diametrul de 1/2"	buc	2,000	4,00 0,00	8,00 0,00
21	SB06D2	Ramificatie dubla din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm Material marunt (sirna din otel, hirt. de slefuit, etc)=1,025	buc	1,000	58,24 58,24	58,24 58,24
22	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm - Cot 45	buc	2,000	28,38 14,99	56,76 29,98
23	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm - Cot 90	buc	4,000	39,38 14,99	157,53 59,97
24	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din	buc	1,000	69,33	69,33

1	2	3	4	5	6	7
		material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm-cruce 110x110x110/90mm			19,60	19,60
25	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm - Mufa 110	buc	1,000	42,87 19,60	42,87 19,60
26	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,020	buc	1,000	1 761,46 109,55	1 761,46 109,55
27	SD03A	Robinet pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" Material marunt (cinepa, fuior, ulei de in etc)=1,005	buc	1,000	550,18 60,54	550,18 60,54
28	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,050	buc	1,000	1 588,94 271,00	1 588,94 271,00
29	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1"	buc	3,000	57,23 8,65	171,70 25,95
30	IC30B	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1/2"	buc	3,000	38,52 9,23	115,56 27,68
31	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv, Racord PPR d 20mm*1/2	buc	3,000	23,54 8,65	70,62 25,95

1	2	3	4	5	6	7
32	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv, Cot PPR d 20mm	buc	4,000	12,54 8,65	50,15 34,60
33	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv, Cot cu talpa PPR d 20mm	buc	1,000	29,54 8,65	29,54 8,65
34	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 25	m	5,000	25,98 3,11	129,91 15,57
		Total Lucrari tehnico-sanitare Inclusiv salariu				5 576,38 1 117,45
		<i>Total</i>	lei			16 574,18
		<i>Asigurarea sociala si medicala (Π3) * 22,5 %</i>	22,50 %			1 913,81
		<i>Transportarea materialelor (Π3) * 7 %</i>	7,00 %			559,97
		<i>Cheltuieli directe Π3+ Asigur+Transp</i>	100,00 +			19 047,96
		<i>Cheltuieli de regie (Cheltu) * 7 %</i>	7,00 %			1 333,36
		<i>Total Cheltu+Cheltu</i>	100,00 +			20 381,32
		<i>Beneficiul (Total) * 6 %</i>	6,00 %			1 222,88
		Total WC Bloc C et.2 Inclusiv salariu				21 604,20 8 505,83
		2. Electricitate				
		2.1. Lucrari de montare				
35	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,200	805,90 715,00	161,18 143,00
36	Pret de piata	Cablu ВВГЭнг (А)-LS-.3x1.5	m	20,000	11,70 0,00	234,00 0,00
37	RpEE01A	Montarea interuptoarelor	buc	1,000	41,88 15,57	41,88 15,57
38	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat LED, de plafon sau de perete, complet echipate Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,040	buc	2,000	167,57 16,14	335,14 32,29

1	2	3	4	5	6	7
39		Becuri Led 12.5W	buc	2,000	56,80 0,00	113,60 0,00
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				885,80 190,86
		<i>Total</i>	lei			885,80
		<i>Asigurarea sociala si medicala (II3) * 22,5 %</i>	22,50 %			42,94
		<i>Transportarea materialelor (II3) * 7 %</i>	7,00 %			47,39
		<i>Cheltuieli directe II3+Asigur+Transp</i>	100,00 +			976,13
		<i>Cheltuieli de regie (Cheltu) * 76 %</i>	76,00 %			145,05
		<i>Total Cheltu+Cheltu</i>	100,00 +			1 121,18
		<i>Beneficiul (Total) * 6 %</i>	6,00 %			67,27
		Total Electricitate Inclusiv salariu				1 188,45 190,86

		Total	lei	22 792,65
		Tva (II3) * 20 %	20,00 %	4 558,53
		Total deviz: Inclusiv salariu		27 351,18 8 696,69

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)