

CAIET DE SARCINI PENTRU LD

- 1. Denumerea beneficiarului de stat Primaria Gratiesti**
- 2. Organizatorul procedurii de achiziție Primaria Gratiesti**
- 3. Obiectul achizițiilor Lucrări de reabilitare a străzii Mihai Viteazul,**
- s. Gratiesti: îmbrăcăminte - beton armat**

Nº crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum	
1	2	3	4	5	
		1. Str.Mihai Viteazul, S=1625 m2, L=325m, B=5m			
		1.1. Lucrari de terasament			
1	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	4,087	
2	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	735,750	
3	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	4,087	
4	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	16,250	
5	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (doar compactorul)	100 m3	4,087	
		1.2. Lucrari de amenajare a sistemului rutier			
6	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta LA40, SM SR EN 13242+A1, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire h=10cm	m3	162,500	
7	CB02A	Cofraje din panouri reutilizabile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	97,500	
8	RpDD03A	Fundatie din beton de ciment C20/25 la strazi, alei si platforme carosabile h=15cm	m3	243,750	
9	PD04A	Montarea armaturilor (plasa metalica VR-1 d=6mm 150x150mm)	kg	4 923,750	
10	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	406,250	
11	RpAr7A	Purjarea, curatirea rosturilor. Umplerea rosturilor cu mastic bituminos	m	406,250	
		1.3. Drum lateral S=100m2			
		1.3.1. Lucrari de terasament			
12	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren	100 m3	0,275	

1	2	3	4	5
		catg. II		
13	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	49,500
14	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,275
15	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	0,100
16	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (doar compactorul)	100 m3	0,275
		1.3.2. Constructia drumurilor laterale din beton		
17	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta LA40, SM SR EN 13242+A1, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire h=10cm	m3	10,000
18	CB02A	Cofraje din panouri reutilizabile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	7,500
19	RpDD03A	Fundatie din beton de ciment C20/25 la strazi, alei si platforme carosabile h=15cm	m3	15,000
20	PD04A	Montarea armaturilor (plasa metalica VR-1 d=6mm 150x150mm)	kg	303,000
21	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	25,000
22	RpAr7A	Purjarea, curatirea rosturilor. Umplerea rosturilor cu mastic bituminos	m	24,000
		2. Pinteni 4buc L=5m, b=0.3m		
23	TsC03F2	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos inmuiat cu apa, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,018
24	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	3,200
25	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,018
26	CB02A	Cofraje din panouri reutilizabile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	1,500
27	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.C20/25	m3	1,800
28	PD04A	Montarea armaturilor	kg	18,190
		3. Ridicarea capacelor la fintini		

1	2	3	4	5
29	RpAcF34A	Demontarea capacelor la fantani	buc	20,000
30	RpDB38B	Spargerea si desfacerea betonului de ciment	m3	3,000
31	TsH92B	Incarcarea in auto beton demolat	t	7,200
32	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t	7,200
33	CD50I	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la peretii gropilor de descarcare si canale	m3	1,700
34	AcE07C	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B	buc	2,000
35	AcE07C	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B (fara pret la capace, utilizarea capacelor din demontare)	buc	18,000