

**Lucrări de reparație capitală a
acoperișului clădirii din
str.Ghenadie Iablocikin 5 A,
mun.Chișinău**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 08-08-08

Valoarea de deviz 245 363,15 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Acoperis				
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2	700,000	21,80 21,60	15 260,00 15 120,00
2	CE26A	Sarpanta simpla de lemn de rasinoase, rezemata direct pe ziduri, compusa din pane si capriori, pt. invelitori de carton bitumat sau tabla, cu 1 sau 2 pante, executate pe suprafete peste 25 mp, la un punct de lucru, inclusiv fieraria de ancorare si prindere: din lemn ecarisat	m2	700,000	111,40 25,80	77 979,65 18 060,00
3	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate NOTA Pelicula beneficiarului	m2	700,000	21,51 9,10	15 057,00 6 370,00
4	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se	m2	700,000	12,96 10,65	9 072,00 7 455,00

1	2	3	4	5	6	7
		iau dupa proiect. NOTA Exclusiv materialul beneficiarului se ia in calcul 1m3 de lemn				
5	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (Profnastil) pentru invelitorile acoperisurilor NOTA Tabla profnastil a beneficiarului	m2	700,000	64,57 34,50	45 199,00 24 150,00
6	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	70,000	90,47 9,00	6 332,90 630,00
7	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	30,000	144,19 10,50	4 325,85 315,00
8	CE31B	Streasina simpla cu capriori aparenti gata geluiti, pe fetele vizibile, cu profile simple si cu astereala gata faltuita si geluita pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m	m2	58,000	101,45 76,68	5 884,39 4 447,44
9	CN16D	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusumele	m2	58,000	28,33 20,90	1 643,14 1 212,20
		Total Acoperis Inclusiv salariu				180 753,93 77 759,64

		Total	lei	180 753,93
		CNAM	24,00 %	18 662,31
		Cheltuieli de transport	1,00 %	1 024,21
		Cheltuieli de regie	1,00 %	2 004,40
		Beneficiu de deviz	1,00 %	2 024,44
		Total	100,00 +	204 469,29
		TVA	20,00 %	40 893,86
		Total deviz: Inclusiv salariu		245 363,15 77 759,64

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)