

**Amenajarea drumului de acces
catre Piata Agroalimentara din
directia strazii Ciprian
Porumbescu, mun. Ungheni**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2
lucrari de amenajare drumului**

Valoarea de deviz 3124790 lei

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme si Cod resurse | Lucrari si cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei | |
|--------------------------------------|-----------------------------|---|--------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
| | | | | | Pe unitate de masura incl. salariu | Total incl. salariu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 1. Lucrari de constructie | | | | |
| | | 1.1. Lucrari de pregatire | | | | |
| | | 1.1.1. Reamenajarea fintinilor | | | | |
| 1 | RpAcF01 B | Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar asfaltic | buc | 8.00 | 917.16 111.90 | 7337.28 895.20 |
| 2 | RpCS19B | Demontari: dale din placi prefabricate | m2 | 12.00 | 26.86 26.86 | 322.27 322.27 |
| 3 | RpCS19G | Demontari: borduri la trotuare, asezate pe beton | m | 18.00 | 38.79 38.79 | 698.26 698.26 |
| Total Reamenajarea fintinilor | | | | | | 8357.80 |
| Inclusiv salariu | | | | | | 1915.73 |
| Total Lucrari de pregatire | | | | | | 8357.80 |
| Inclusiv salariu | | | | | | 1915.73 |
| | | 1.2. Lucrari de terasament | | | | |
| 4 | TsC20A1 | Sapatura mecanica in profile mixte, executata cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m si imprastierea lui, in teren catg. I sau II (decaparea pamintului vegetal) | 100 m3 | 23.97 | 954.00 0.00 | 22867.38 0.00 |
| 5 | TsC22G1 | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare | 100 m3 | 23.97 | 456.00 0.00 | 10930.32 0.00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|------------------------------------|---------|--|--------|---------|-------------------|------------------------|
| | | 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC20A1 teren catg. I si II | | | | |
| 6 | TsC03E1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I | 100 m3 | 23.97 | 975.00 0.00 | 23370.75 0.00 |
| 7 | TsI51A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km | t | 3595.00 | 15.35 0.00 | 55183.25 0.00 |
| 8 | TsC51A | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I | 100 m3 | 23.97 | 221.54 22.38 | 5310.29 536.45 |
| 9 | TsC03F2 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos inmuiat cu apa, descarcare in autovehicule teren catg. II (pentru umplutura) | 100 m3 | 13.24 | 1405.00 0.00 | 18602.20 0.00 |
| 10 | TsI51A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km | t | 1986.00 | 15.35 0.00 | 30485.10 0.00 |
| 11 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 | 13.24 | 654.00 0.00 | 8658.96 0.00 |
| 12 | TsD7A1 | Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint necoeziv grad. compact. 92-94% | 100 m3 | 13.24 | 4294.12 378.22 | 56854.18 5007.66 |
| Total Lucrari de terasament | | | | | | 232262.45 |
| Inclusiv salariu | | | | | | 5544.11 |
| | | 1.3. Amenajarea sistemului rutier | | | | |
| | | 1.3.1. Structura rutiera - Drum | | | | |
| 13 | DA06B2 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip, conform SR EN 13242+A1 h=0.1m. (coeficient de compactare k=1.22) | m3 | 267.40 | 796.90 27.60 | 213091.59 7380.77 |
| 14 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innozorire LA30, fr. 8-63 conform SM SR EN 13242+A1, h=:0.20 m | m3 | 535.00 | 1021.32 44.76 | 546406.20 23946.60 |
| 15 | DE18A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat - Plrci din beton - vibropresat h=0.08m. din beton C 30/37 XF4. XM2, conform SM SR EN 1338:201, asezate pe un strat de amestec cement-nisip B3,5 h=0.05m | m2 | 2674.00 | 370.79 44.46 | 991483.37 118890.32 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|--|--------|--|--------|--------|-------------------|-----------------------|
| 16 | DE10E | Borduri prefabricate din beton, - Bordura BR 100.30.15 C35/45 conform SM EN 206+A1:2017, pe fundatie de beton monolit C16/20XF2 (bordura beneficiar) | m | 730.00 | 160.03 50.73 | 116820.44 37031.44 |
| Total Structura rutiera - Drum | | | | | | 1867801.60 |
| Inclusiv salariu | | | | | | 187249.13 |
| Total Amenajarea sistemului rutier | | | | | | 1867801.60 |
| Inclusiv salariu | | | | | | 187249.13 |
| 1.4. Amenajarea trotuarului | | | | | | |
| 17 | TsE01B | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu | 100m2 | 3.38 | 625.15 625.15 | 2113.00 2113.00 |
| 18 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150- 200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | 1.01 | 1489.17 657.97 | 1504.06 664.55 |
| 19 | TsC54B | Strat din piatra sparta LA 30 fr. 8-31,5 mm, conform SM SR EN 13242+A1, sub pavaj, h=10cm | m3 | 34.00 | 789.55 73.85 | 26844.84 2511.04 |
| 20 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Borduri mici 100x20x8cm BR100.20.8 pe fundatie din beton monolit C16/20XF2 cu normativul beton 0,032m3/ml) | m | 217.00 | 154.46 22.38 | 33516.74 4856.46 |
| 21 | DE18A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat - Plrci din beton - vibropresat h=0.04m. din beton C 30/37 XF4. XM2, conform SM SR EN 1338:201, asezate pe un strat de amestec cement-nisip B3,5 h=0.05m | m2 | 338.00 | 279.44 44.46 | 94449.57 15028.02 |
| Total Amenajarea trotuarului | | | | | | 158428.21 |
| Inclusiv salariu | | | | | | 25173.07 |
| 1.5. Lucrari pentru siguranta circulatiei rutiere | | | | | | |
| 22 | DF18A | Plantarea stlpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (SM 2.35) | buc | 6.00 | 1661.31 81.31 | 9967.88 487.88 |
| 23 | DF19A | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminu pe un stlp gata plantat | buc | 8.00 | 1442.88 32.82 | 11543.07 262.59 |
| 24 | DF17A | Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile | m2 | 45.52 | 246.88 35.06 | 11238.07 1596.02 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---------------------------------------|---|----------|---|---|-----------------|
| Total Lucrari pentru siguranta circulatiei rutiere | | | | | | 32749.02 |
| Inclusiv salariu | | | | | | 2346.50 |
| | Total capitole lucrari de constructie | | 100.00 + | | | 2299599.09 |
| | Contributii sociale | | 24.00 % | | | 53334.85 |
| | Cheltueli directe: | | 100.00 + | | | 2352933.93 |
| | Cheltueli de regie constructii | | 8.50 % | | | 199999.38 |
| | Total: | | 100.00 + | | | 2552933.32 |
| | Beneficiu de deviz | | 2.00 % | | | 51058.67 |
| | Total: | | 100.00 + | | | 2603992 |
| | TVA | | 20.00 % | | | 520798 |
| Total deviz: | | | | | | 3124790 |

L.S.

Intocmit

(funcioia, semnrtura, numele, prenumele)

Ofertant "Capmanlux" S.R.L.

(funcioia, semnrtura, numele, prenumele)

APROBAT:
L.S.

Investitor

Primaria mun. Ungheni

(semnatura)

**Amenajarea drumului de acces
catre Piata Agroalimentara din
directia strazii Ciprian
Porumbescu, mun. Ungheni**

(denumirea obiectivului)

WinCmeta2000
Formular Nr.3

**DEVIZ LOCAL N 2
lucrari de amenajare drumului**

Valoarea de deviz 3124790 lei

Intocmit in preturi curente

| N crt. | Simbol norme si Cod resurse | Denumire lucrari si cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei | |
|--------|-----------------------------|--------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
| | | | | | Pe unitate de masura | Total |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

Manopera:

| N | Cod resurse | Denumirea | Un. mas. | Cantitat. | Pretul | Suma |
|----|---------------|----------------------|----------|-----------|--------|-------------------|
| 1. | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 6.00 | 74.60 | 447.60 |
| 2. | 7123010010200 | Betonist | h-om | 1.98 | 74.60 | 147.708 |
| 3. | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 1.76 | 74.60 | 131.296 |
| 4. | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 54.43 | 74.60 | 4060.448 |
| 5. | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 318.968 | 74.60 | 23795.013 |
| 6. | 7129020012800 | Pavator | h-om | 2585.70 | 74.60 | 192893.25 |
| 7. | 7122050013400 | Zidar | h-om | 6.00 | 74.60 | 447.60 |
| 8. | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 4.097 | 74.60 | 305.621 |
| | | Total: | | | | 222228.536 |

Materiale:

| N | Cod resurse | Denumirea materialelor | Un. mas. | Cantitat. | Pretul | Suma |
|-----|---------------------|---|----------|-----------|---------|----------|
| 1. | 4100126202818 | Apa | m3 | 3.40 | 25.00 | 85.00 |
| 2. | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 142.287 | 25.00 | 3557.17 |
| 3. | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 5.031 | 25.00 | 125.775 |
| 4. | 266310210440000"122 | Beton | m3 | 0.60 | 1800.00 | 1080.00 |
| 5. | 2663102100001"1 | Beton clasa C16/20XF2 | m3 | 38.69 | 1800.00 | 69642.00 |
| 6. | 2663102100001"11 | Beton clasa C16/20XF2 | m3 | 6.944 | 1800.00 | 12499.20 |
| 7. | 2320322600218 | Bitum pentru drumuri tip D 120-180 | kg | 102.816 | 18.00 | 1850.688 |
| 8. | 2666122800284"2 | Bordura beton BR 100.30.15 (material beneficiar) | m | 733.65 | 0.00 | 0.00 |
| 9. | 2666122800325"1 | Bordura beton BR100.20.8 | m | 218.085 | 70.00 | 15265.95 |
| 10. | 2640112300739 | Caramizi | buc | 359.04 | 8.00 | 2872.32 |
| 11. | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 2776.34 | 2.50 | 6940.85 |
| 12. | 2651122100027 | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) | kg | 4819.20 | 2.50 | 12048.00 |
| 13. | 2651122100442 | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) | kg | 23704.44 | 2.50 | 59261.10 |
| 14. | 2430226109418 | Diluant pt.produce de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9 | kg | 15.932 | 68.00 | 1083.376 |
| 15. | 2881116002701 | Disc pentru taiat placi | buc | 60.24 | 235.00 | 14156.40 |
| 16. | 2430126108720 | Email alb ii E.109-5 | kg | 33.23 | 250.00 | 8307.40 |
| 17. | 1412122100880 | Filer de calcar | kg | 342.883 | 1.00 | 342.883 |
| 18. | 2615107326105"6 | Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial | buc | 8.00 | 1400.00 | 11200.00 |
| 19. | 2663102101183 | Mortar M-100 Z | m3 | 0.204 | 1450.00 | 295.80 |

| | | | | | | |
|-----|-----------------|---|-----|---------|---------|--------------------|
| 20. | 2320156200901 | Motorina | kg | 32.64 | 25.00 | 816.00 |
| 21. | 1421102200525*1 | Nisip conform SR EN 13242+A1 | m3 | 350.561 | 500.00 | 175280.70 |
| 22. | 1421102200546 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) | m3 | 15.06 | 500.00 | 7530.00 |
| 23. | 1421102200547 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) | m3 | 128.914 | 500.00 | 64456.80 |
| 24. | 1421202200525 | Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667 | m3 | 0.245 | 500.00 | 122.40 |
| 25. | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 7.951 | 500.00 | 3975.50 |
| 26. | 2661112800655*3 | Piatra de pavaj vibropresata, h=0,08 m | m2 | 2714.11 | 270.00 | 732809.70 |
| 27. | 2661112800655U4 | Piatra de pavaj vibropresata, h=0,04 m | m2 | 343.07 | 180.00 | 61752.60 |
| 28. | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0.048 | 580.00 | 27.782 |
| 29. | 1411122201752*1 | Piatra sparta LA 30 fr. 8-32mm | m3 | 39.10 | 580.00 | 22678.00 |
| 30. | 1411122201646 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm | m3 | 108.605 | 580.00 | 62990.90 |
| 31. | 1411122201672 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm | m3 | 652.165 | 580.00 | 378255.70 |
| 32. | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm | m3 | 0.245 | 580.00 | 141.984 |
| 33. | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 16.00 | 0.35 | 5.60 |
| 34. | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 32.00 | 0.30 | 9.60 |
| 35. | 2874125881230 | Saiba plata M 8 | kg | 0.16 | 62.00 | 9.92 |
| 36. | 2874115883030 | Saiba prec. plata pt. met M 6 | kg | 0.32 | 58.00 | 18.56 |
| 37. | 2811106301794*2 | Stilp metalic confectionat industrial SM2.35 | buc | 6.00 | 1400.00 | 8400.00 |
| 38. | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 32.00 | 0.40 | 12.80 |
| 39. | 2874115804668 | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8 | buc | 16.00 | 1.50 | 24.00 |
| | | Total: | | | | 1739932.458 |

Utilaje:

| N | Cod resurse | Denumirea utilajelor | Un. mas. | Cantitat. | Pretul | Suma |
|-----|---------------|--|----------|-----------|--------|-------------------|
| 1. | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 171.337 | 500.00 | 85668.35 |
| 2. | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 14.175 | 450.00 | 6378.84 |
| 3. | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 35.305 | 600.00 | 21183.12 |
| 4. | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 64.24 | 600.00 | 38543.76 |
| 5. | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 14.432 | 600.00 | 8658.96 |
| 6. | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 14.28 | 80.00 | 1142.40 |
| 7. | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 178.942 | 450.00 | 80523.99 |
| 8. | 2952240004004 | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf | h-ut | 115.214 | 450.00 | 51846.525 |
| 9. | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 7.14 | 60.00 | 428.40 |
| 10. | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 83.946 | 500.00 | 41972.95 |
| 11. | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 10.494 | 80.00 | 839.512 |
| 12. | 2940340004200 | Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp | h-ut | 2.185 | 115.00 | 251.275 |
| | | Total: | | | | 337438.082 |

| | | |
|---------------------------------------|----------|----------------|
| Total capitole lucrari de constructie | 100.00 + | 2299599.09 |
| Contributii sociale | 24.00 % | 53334.85 |
| Cheltueli directe: | 100.00 + | 2352933.93 |
| Cheltueli de regie constructii | 8.50 % | 199999.38 |
| Total: | 100.00 + | 2552933.32 |
| Beneficiu de deviz | 2.00 % | 51058.67 |
| Total: | 100.00 + | 2603992 |
| TVA | 20.00 % | 520798 |
| Total deviz: | | 3124790 |

Antreprenor: "Capmanlux" S.R.L.

Beneficiar: Primaria mun. Ungheni

(semnatura)

(semnatura)

Investitor
ObiectPrimaria mun. Ungheni
**Amenajarea drumului de acces catre Piata
Agroalimentara din directia strazii Ciprian
Porumbescu, mun. Ungheni****Catalog de preturi unitare pentru obiectul N 2**
lucrari de amenajare drumului
(formular desfasurat)

| N crt. | Simbol norme si Cod resurse | Denumire lucrari, cheltuieli si resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de masura | Valoare, lei | |
|--------|-----------------------------|---|--------|--|----------------------|------------------------|
| | | | | | Pe unitate de masura | Total incl. salariu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 1. Lucrari de constructie 1.1. Lucrari de pregatire 1.1.1. Reamenajarea fintinilor | | | | |
| 1 | RpAcF01B | Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar asfaltic Materiale marunte (apa, dreptare)=1.02 | buc | | | 917.16 111.90 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0.7500 | 74.60 | 55.95 |
| | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0.7500 | 74.60 | 55.95 |
| | 2640112300739 | Caramizi | buc | 44.0000 | 8.00 | 359.04 |
| | 2663102101183 | Mortar M-100 Z | m3 | 0.0250 | 1450.00 | 36.975 |
| | 2320322600218 | Bitum pentru drumuri tip D 120-180 | kg | 12.6000 | 18.00 | 231.336 |
| | 1412122100880 | Filer de calcar | kg | 42.0200 | 1.00 | 42.86 |
| | 2320156200901 | Motorina | kg | 4.0000 | 25.00 | 102.00 |
| | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm | m3 | 0.0300 | 580.00 | 17.748 |
| | 1421202200525 | Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667 | m3 | 0.0300 | 500.00 | 15.30 |
| 2 | RpCS19B | Demontari: dale din placi prefabricate | m2 | | | 26.86 26.86 |
| | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0.1800 | 74.60 | 13.428 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0.1800 | 74.60 | 13.428 |
| 3 | RpCS19G | Demontari: borduri la trotuare, asezate pe beton | m | | | 38.79 38.79 |
| | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0.2600 | 74.60 | 19.396 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0.2600 | 74.60 | 19.396 |
| | | 1.2. Lucrari de terasament | | | | |
| 4 | TsC20A1 | Sapatura mecanica in profile mixte, executata cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m si imprastierea lui, in teren catg. I sau II (decaparea pamintului vegetal) | 100 m3 | | | 954.00 0.00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------------|--|--------|--------|--------|-------------------|
| | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 1.5900 | 600.00 | 954.00 |
| 5 | TsC22G1 | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC20A1 teren catg. I si II | 100 m3 | | | 456.00 0.00 |
| | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0.7600 | 600.00 | 456.00 |
| 6 | TsC03E1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I | 100 m3 | | | 975.00 0.00 |
| | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 1.9500 | 500.00 | 975.00 |
| 7 | TsI51A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km | t | | | 15.35 0.00 |
| | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0.0307 | 500.00 | 15.35 |
| 8 | TsC51A | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I | 100 m3 | | | 221.54 22.38 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0.3000 | 74.60 | 22.38 |
| | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0.0020 | 580.00 | 1.159 |
| | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0.3300 | 600.00 | 198.00 |
| 9 | TsC03F2 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos inmuiat cu apa, descarcare in autovehicule teren catg. II (pentru umplutura) | 100 m3 | | | 1405.00 0.00 |
| | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2.8100 | 500.00 | 1405.00 |
| 10 | TsI51A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km | t | | | 15.35 0.00 |
| | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0.0307 | 500.00 | 15.35 |
| 11 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 | | | 654.00 0.00 |
| | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 1.0900 | 600.00 | 654.00 |
| 12 | TsD7A1 | Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint necoeziv grad. compact. 92-94% | 100 m3 | | | 4294.12 378.22 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 5.0700 | 74.60 | 378.222 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------------------|---|------|--------|--------|------------------------|
| | 2952240004004 | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf | h-ut | 8.7020 | 450.00 | 3915.901 |
| | | 1.3. Amenajarea sistemului rutier 1.3.1. Structura rutiera - Drum | | | | |
| 13 | DA06B2 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip, conform SR EN 13242+A1 h=0.1m. (coeficient de compactare k=1.22) | m3 | | | 796.90 <hr/> 27.60 |
| | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0.3700 | 74.60 | 27.602 |
| | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0.2320 | 25.00 | 5.80 |
| | 1421102200525 "1 | Nisip conform SR EN 13242+A1 | m3 | 1.3110 | 500.00 | 655.50 |
| | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0.1530 | 450.00 | 68.85 |
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0.0230 | 450.00 | 10.35 |
| | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0.0480 | 600.00 | 28.80 |
| 14 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innozorire LA30, fr. 8-63 conform SM SR EN 13242+A1, h=:0.20 m | m3 | | | 1021.32 <hr/> 44.76 |
| | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0.6000 | 74.60 | 44.76 |
| | 1411122201646 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm | m3 | 0.2030 | 580.00 | 117.74 |
| | 1411122201672 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm | m3 | 1.2190 | 580.00 | 707.02 |
| | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0.1500 | 25.00 | 3.75 |
| | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0.0420 | 600.00 | 25.20 |
| | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0.2580 | 450.00 | 116.10 |
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0.0150 | 450.00 | 6.75 |
| 15 | DE18A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat - Plăci din beton - vibropresat h=0.08m. din bătii Ń 30/37 OF4. Ő2, ŃŃfirm SM SR EN 1338:201, asezate pe un strat de amestec cement-nisip B3,5 h=0.05m | m2 | | | 370.79 <hr/> 44.46 |
| | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0.5802 | 74.60 | 43.283 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0.0158 | 74.60 | 1.179 |
| | 2661112800655 "3 | Piatra de pavaj vibropresata, h=0,08 m | m2 | 1.0150 | 270.00 | 274.05 |
| | 2651122100027 | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) | kg | 1.6000 | 2.50 | 4.00 |
| | 2651122100442 | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) | kg | 7.8700 | 2.50 | 19.675 |
| | 1421102200546 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) | m3 | 0.0050 | 500.00 | 2.50 |
| | 1421102200547 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) | m3 | 0.0428 | 500.00 | 21.40 |
| | 2881116002701 | Disc pentru taiat placi | buc | 0.0200 | 235.00 | 4.70 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------------------|---|--------|---------|---------|-------------------|
| 16 | DE10E | Borduri prefabricate din beton, - Bordura BR 100.30.15 C35/45 conform SM EN 206+A1:2017, pe fundatie de beton monolit C16/20XF2 (bordura beneficiar) | m | | | 160.03 50.73 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0.1700 | 74.60 | 12.682 |
| | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0.5100 | 74.60 | 38.046 |
| | 2663102100001 "1 | Beton clasa C16/20XF2 | m3 | 0.0530 | 1800.00 | 95.40 |
| | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 3.5000 | 2.50 | 8.75 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0.0100 | 500.00 | 5.00 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.0060 | 25.00 | 0.15 |
| | 2666122800284 "2 | Bordura beton BR 100.30.15 (material beneficiar) | m | 1.0050 | 0.00 | 0.00 |
| | | 1.4. Amenajarea trotuarului | | | | |
| 17 | TsE01B | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu | 100m2 | | | 625.15 625.15 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8.3800 | 74.60 | 625.148 |
| 18 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | | | 1489.17 657.97 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8.8200 | 74.60 | 657.972 |
| | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 10.3900 | 80.00 | 831.20 |
| 19 | TsC54B | Strat din piatra sparta LA 30 fr. 8-31,5 mm, conform SM SR EN 13242+A1, sub pavaj, h=10cm | m3 | | | 789.55 73.85 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0.9900 | 74.60 | 73.854 |
| | 1411122201752 "1 | Piatra sparta LA 30 fr. 8-32mm | m3 | 1.1500 | 580.00 | 667.00 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0.1000 | 25.00 | 2.50 |
| | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0.2100 | 60.00 | 12.60 |
| | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0.4200 | 80.00 | 33.60 |
| 20 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Borduri mici 100x20x8cm BR100.20.8 pe fundatie din beton monolit C16/20XF2 cu normativul beton 0,032m3/ml) | m | | | 154.46 22.38 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0.1200 | 74.60 | 8.952 |
| | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0.1800 | 74.60 | 13.428 |
| | 2663102100001 "11 | Beton clasa C16/20XF2 | m3 | 0.0320 | 1800.00 | 57.60 |
| | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 1.0200 | 2.50 | 2.55 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0.0030 | 500.00 | 1.50 |
| | 2666122800325 ?1 | Bordura beton BR100.20.8 | m | 1.0050 | 70.00 | 70.35 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.0030 | 25.00 | 0.075 |
| 21 | DE18A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat - | m2 | | | 279.44 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------------------|---|------|--------|---------|------------------|
| | | Plăci din beton - vibropresat h=0.04m. din bătii N 30/37 OF4. Ö2, nîrfirm SM SR EN 1338:201, asezate pe un strat de amestec cement-nisip B3,5 h=0.05m | | | | 44.46 |
| | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0.5802 | 74.60 | 43.283 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0.0158 | 74.60 | 1.179 |
| | 2661112800655 U4 | Piatra de pavaj vibropresata, h=0,04 m | m2 | 1.0150 | 180.00 | 182.70 |
| | 2651122100027 | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) | kg | 1.6000 | 2.50 | 4.00 |
| | 2651122100442 | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) | kg | 7.8700 | 2.50 | 19.675 |
| | 1421102200546 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) | m3 | 0.0050 | 500.00 | 2.50 |
| | 1421102200547 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) | m3 | 0.0428 | 500.00 | 21.40 |
| | 2881116002701 | Disc pentru taiat placi | buc | 0.0200 | 235.00 | 4.70 |
| | | 1.5. Lucrari pentru siguranta circulatiei rutiere | | | | |
| 22 | DF18A | Plantarea stlpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (SM 2.35) | buc | | | 1661.31 81.31 |
| | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0.3300 | 74.60 | 24.618 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0.7600 | 74.60 | 56.696 |
| | 2663102104400 00"122 | Beton | m3 | 0.1000 | 1800.00 | 180.00 |
| | 2811106301794 "2 | Stilp metalic confectionat industrial SM2.35 | buc | 1.0000 | 1400.00 | 1400.00 |
| 23 | DF19A | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stlp gata plantat | buc | | | 1442.88 32.82 |
| | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0.2200 | 74.60 | 16.412 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0.2200 | 74.60 | 16.412 |
| | 2615107326105 "6 | Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial | buc | 1.0000 | 1400.00 | 1400.00 |
| | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 4.0000 | 0.40 | 1.60 |
| | 2874115804668 | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8 | buc | 2.0000 | 1.50 | 3.00 |
| | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 4.0000 | 0.30 | 1.20 |
| | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 2.0000 | 0.35 | 0.70 |
| | 2874125881230 | Saiba plata M 8 | kg | 0.0200 | 62.00 | 1.24 |
| | 2874115883030 | Saiba prec. plata pt. met M 6 | kg | 0.0400 | 58.00 | 2.32 |
| 24 | DF17A | Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile | m2 | | | 246.88 35.06 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0.3800 | 74.60 | 28.348 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0.0900 | 74.60 | 6.714 |
| | 2430126108720 | Email alb ii E.109-5 | kg | 0.7300 | 250.00 | 182.50 |
| | 2430226109418 | Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9 | kg | 0.3500 | 68.00 | 23.80 |
| | 2940340004200 | Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp | h-ut | 0.0480 | 115.00 | 5.52 |

Antreprenor

"Capmanlux" S.R.L.

(functia, semnatura)

Beneficiar

Primaria mun. Ungheni

(functia, semnatura)