

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

- 1. Denumerea beneficiarului de stat Примария мун. Комрат**
- 2. Organizatorul procedurii de achiziție Примария мун. Комрат**
- 3. Obiectul achizițiilor Переключение существующих сетей канализации к новому главному канализационному коллектору в г.Комрат**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Retele exterioare de canalizare.(ул. Дубинина) 1.1. Земляные работы.				
1	TsC03B11	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II in conditiile gospodarii apelor (Разработка мокрого грунта экскаватором)	100 m3	1,3400		
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	3,1490		
2	TsA10B2	Sapatura manuala de pamint, in drenuri cu latimea de peste 1 m, cu evacuare manuala, in terenuri cu impingeri mari si sprijiniri puternice, in pamint imbibat cu apa adincimea sapaturii 0-2 m, teren mijlociu (Доработка мокрого грунта)	m3	14,0000		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	38,9200		
3	TsC26A1	Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 65-80 CP teren catg. I sau II (окучивание вытесненного грунта)	100 m3	0,2400		
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,3168		
4	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda	100 m3	0,2400		

1	2	3	4	5	6	7
		hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (погрузка вытесненного грунта)				
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,5400		
5	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	40,8000		
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	1,5626		
6	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (Работа на отвале)	100 m3	0,2400		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0864		
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0010		
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,0960		
7	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Засыпка грунта вручную)	m3	25,0000		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	7,7500		
8	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv (Уплотнение грунта вручную)	m3	25,0000		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	21,7500		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	2,5000		
9	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (Послойная засыпка грунта бульдозером)	100 m3	0,9900		
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0791		
10	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in	100 m3	0,9900		

1	2	3	4	5	6	7
		straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv (Уплотнение грунта мех. трамбовками)				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,7318		
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,2861		
11	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip (песчанное основание)	m3	3,7000		
	9312040019600	Sapator	h-om	2,2570		
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	3,7925		
		<i>Total</i>	lei			
		Total Земляные работы. Inclusiv salariu				
		1.2. Трубопроводы.				
12	AcA08B K=1,6 к з-те	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 200-225 mm (Трубы канализ. ПВХ SN4 Ф400X9,8) Materiale marunte (apa, sapun pasta)=1,0050	m	37,0000		
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	14,4300		
	2521216700500 400	Трубы канализ. ПВХ SN4 Ф400	m	38,8583		
	2513736601700	Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC mufate	buc	4,3135		
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0740		
		<i>Total</i>	lei			
		Total Трубопроводы. Inclusiv salariu				
		1.3. Колодцы.				
13	AcE14B	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren cu apa subterana (с учетом лотка из бетона М200) Material marunt (scoabe, apa)=1,0054	m3	1,5700		

1	2	3	4	5	6	7
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	12,2617		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	5,2595		
	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,8205		
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,2209		
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,1294		
	2663102100919	Beton de ciment (Bc 3,5/B 50)	m3	0,1594		
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	12,6228		
	1714227322926	Fringhie de cinepa gudronata	kg	9,4671		
	2320156200901	Motorina	kg	2,3668		
	1111000100010	Mixtura asfaltica	kg	29,9792		
	2651122100402 2	Ciment M-400	kg	1,1045		
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,8039		
	2952270004030	Topitor bitum de 400 l	h-ut	0,0958		
14	CA03D	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) (Недостающий бетон на лоток) (V=1.22-0.41(в норме)=0.81м3) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3	0,8100		
	7123010010200	Betonist	h-om	3,3210		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3240		
	2663102100001 1	Beton de ciment clasa B15/M200 (Лоток)	m3	0,8427		
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0462		
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0146		
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,4860		
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2025		
15	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.5 m,(KII-15)	buc	1,0000		
	2661126433152 1151	Placi prefabricate pt. camine KII-15	buc	1,0000		
16	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.5 m,(KII15-6)	buc	2,0000		
	2661126631199 156	Placi prefabricate pt. camine KII-15-6	buc	2,0000		
17	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.5 m,(KII15-9)	buc	1,0000		
	2661126631199 15	Placi prefabricate pt. camine KII-15-	buc	1,0000		

1	2	3	4	5	6	7
		9				
18	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.5 m,(KЦП1-15-2)	buc	1,0000		
	2661126431590 2152	Placi prefabricate pt. camine KЦП1-15-2	buc	1,0000		
19	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 0.7 m,(KЦ0-1)	buc	1,0000		
	2661126431156 11	Placi prefabricate pt. camine KЦ0-1	buc	1,0000		
20	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 0.7 m,(KЦ7-3)	buc	1,0000		
	2661116431156 1173	Placi prefabricate pt. camine KЦ7-3	buc	1,0000		
21	Pret de piata	Costul capacelor din fonta tip "T"	buc	1,0000		
	6664113202511 11	Costul capacelor din fonta tip "T"	buc	1,0000		
22	Pret de piata	Стремянки	kg	19,5000		
	2875274200000 22	Стремянки	kg	19,5000		
23	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска стремянок)	t	0,0190		
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,0726		
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,0988		
	2320166200676	White spirit	kg	0,0068		
24	Pret de piata	Соединительные элементы МС (стоимость)	kg	39,4000		
	2875274200000 23	Соединительные элементы МС	kg	39,4000		
25	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска закл. деталей)	t	0,0390		
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,1490		
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,2028		

1	2	3	4	5	6	7
	2320166200676	White spirit	kg	0,0140		
		<i>Total</i>	lei			
		Total Колодцы. Inclusiv salariu				
		1.4. Разборка и восстановление асфальтобетонного покрытия дороги (S=16,5x1,2=19,8м2)				
26	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri (Резка швов в асфальтобетонном покрытии)	m	33,0000		
	7123010010200	Betonist	h-om	9,5700		
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,1155		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,3200		
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	9,7020		
27	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic (разборка асфальтобетонного покрытия дороги)	m3	0,4000		
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,6400		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0076		
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,3100		
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,3100		
28	TsC03C1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III (разборка щебеночного основания дороги)	100 m3	0,0360		
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,0846		
29	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (Восстановление щебеночного основания дороги)	m3	1,9800		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,9602		
	1411122201752	Piatra sparta	m3	2,2770		
	4100126202818	Apa	m3	0,1980		
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,4158		
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic	h-ut	0,8316		

1	2	3	4	5	6	7
		150 - 200 kg				
30	DB19E	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 4,0 cm , cu asternere mecanica	m2	19,8000		
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,9900		
	1111000100013 10	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	1,8612		
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,2178		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1049		
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,1049		
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,1049		
		<i>Total</i>	lei			
		Total Разборка и восстановление асфальтобетонного покрытия дороги (S=16,5x1,2=19,8м2) Inclusiv salariu				
		1.5. Разборка и восстановление бетонного покрытия (S=9x1,2=10,8м2)				
31	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri (Резка швов в бетонном покрытии)	m	18,0000		
	7123010010200	Betonist	h-om	5,2200		
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0630		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,7200		
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	5,2920		
32	DG06A прим.	Spargerea si desfacerea betonului de ciment pe suprafete limitate, pentru pozarea cablurilor, conductelor, podetelor, gurilor de scurgere etc., executate in imbracaminti carosabile (Разборка бетонного покрытия)	m3	1,0800		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,5576		
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,8640		
	2952270003380	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,8640		
33	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu	100 m3	1,0800		

1	2	3	4	5	6	7
		ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (Разборка щебеночного основания)				
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,8080		
34	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (Устройство основания из щебня М400 Н=0,10м)	m3	1,0800		
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6480		
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2192		
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,3165		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1620		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0454		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2786		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0162		
35	DA15A	Fundatie din beton de ciment, de 10 cm grosime, la trotuare, alei de pietoni si de biciclisti, executata direct pe un pat dinainte pregatit (Бетонное покрытие толщиной 10 см из бетона (C25/30)(M400))	m2	10,8000		
	7123010010200	Betonist	h-om	3,0240		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4320		
	2663102100000400	Beton C25/30 (M400)	m3	1,0908		
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1728		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1296		
	2952270003720	Vibrator universal cu motor cu ardere interna 2,9 (4 CP)	h-ut	0,1620		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0108		
		<i>Total</i>	lei			
		Total Разборка и восстановление бетонного покрытия (S=9x1,2=10,8м2) Inclusiv salariu				

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			
		Total Retele exterioare de canalizare.(ул. Дубинина) Inclusiv salariu				
		2. Retele exterioare de canalizare. (ул. Третьякова)				
		2.1. Земляные работы.				
36	TsC03B11	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II in conditiile gospodarii apelor (Разработка мокрого грунта экскаватором)	100 m3	3,0600		
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	7,1910		
37	TsA10B2	Sapatura manuala de pamint, in drenuri cu latimea de peste 1 m, cu evacuare manuala, in terenuri cu impingeri mari si sprijiniri puternice, in pamint imbibat cu apa adincimea sapaturii 0-2 m, teren mijlociu (Доработка мокрого грунта)	m3	9,0000		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	25,0200		
38	TsC26A1	Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 65-80 CP teren catg. I sau II (окучивание вытесненного грунта)	100 m3	0,5000		
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,6600		
39	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (погрузка вытесненного грунта)	100 m3	0,5000		
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,1250		
40	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	85,0000		

1	2	3	4	5	6	7
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	3,2555		
41	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (Работа на отвале)	100 m3	0,5000		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800		
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020		
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,2000		
42	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Засыпка грунта вручную)	m3	53,0000		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	16,4300		
43	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv (Уплотнение грунта вручную)	m3	53,0000		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	46,1100		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	5,3000		
44	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (Разравнивание рыхлого грунта I или II категории, слоями, бульдозером на гусеничном ходу 65-80 CP, толщиной слоя 15-20 см)	100 m3	2,1200		
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	2,3108		
45	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv (Уплотнение грунта мех. трамбовками)	100 m3	2,1200		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	18,6984		

1	2	3	4	5	6	7
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	22,0268		
46	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip (песчанное основание)	m3	14,0000		
	9312040019600	Sapator	h-om	8,5400		
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	14,3500		
		<i>Total</i>	lei			
		Total Земляные работы. Inclusiv salariu				
		2.2. Трубопроводы.				
47	AcA08B K=1,23 к з-те	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 200-225 mm (Трубы канализ. ПВХ SN4 Ф315) ***Труба заказчика (трубу не расценивать) Materiale marunte (apa, sapun pasta)=1,0050	m	126,5000		
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	49,3350		
	2521216700500 315	Трубы канализ. ПВХ SN4 Ф315	m	132,8535		
	2513736601700	Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC mufate	buc	14,7474		
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,2530		
		<i>Total</i>	lei			
		Total Трубопроводы. Inclusiv salariu				
		2.3. Материалы для перепадных стояков.				
48	AcA08B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 200-225 mm (Трубы канализ. ПВХ SN4 Ф315X7.7) Materiale marunte (apa, sapun pasta)=1,0050	m	1,6000		
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,6240		
	2521216700500 315	Трубы канализ. ПВХ SN4 Ф315	m	1,6804		
	2513736601700	Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC mufate	buc	0,1865		

1	2	3	4	5	6	7
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0032		
49	AcD16A	Montarea pieselor de legatura, din poliesteri armati cu fibre de sticla, avind greutatea de 1-50 kg (Отвод ПВХ 45*ф315)	buc	1,0000		
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	0,6100		
	2524906711000 11	Отвод ПВХ 45*ф315	buc	1,0000		
50	AcD16A	Montarea pieselor de legatura, din poliesteri armati cu fibre de sticla, avind greutatea de 1-50 kg (Отвод ПВХ 90*ф315)	buc	1,0000		
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	0,6100		
	2524906711000 1131590	Отвод ПВХ 90*ф315	buc	1,0000		
51	AcD16A	Montarea pieselor de legatura, din poliesteri armati cu fibre de sticla, avind greutatea de 1-50 kg (Тройник ПВХ 45*ф315x315)	buc	1,0000		
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	0,6100		
	2524906711000 111315	Тройник ПВХ 45*ф315x315	buc	1,0000		
52	AcD16A	Montarea pieselor de legatura, din poliesteri armati cu fibre de sticla, avind greutatea de 1-50 kg (Заглушка ПВХ ф315)	buc	1,0000		
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	0,6100		
	2524906711001 315315	Заглушка ПВХ ф315	buc	1,0000		
53	Pret de piata	Кронштейн (хомут) ф315	buc	3,0000		
	2524906711020 160315	Кронштейн (хомут) ф315	buc	3,0000		
		<i>Total</i>	lei			
		Total Материалы для перепадных стояков. Inclusiv salariu				
		2.4. Колодцы.				
54	AcE13B	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren cu apa subterana (Устройство канализационных колодцев сборных железобетонных диаметром 1,0 м, в мокрых грунтах) Material marunt (scoabe, apa)=1,0067	m3	1,0000		
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	11,1100		

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	4,7600		
	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,4129		
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,1309		
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0725		
	2663102100919	Beton de ciment (Bc 3,5/B 50)	m3	0,1259		
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	10,0700		
	1714227322926	Fringhie de cinepa gudronata	kg	7,2504		
	2320156200901	Motorina	kg	1,8126		
	1111000100010	Mixtura asfaltica	kg	21,1470		
	2651122100402 2	Ciment M-400	kg	0,8056		
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,9600		
	2952270004030	Topitor bitum de 400 l	h-ut	0,0760		
55	CA03D	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) (Недостающий бетон на лоток) (V=1.22-0.41(в норме)=0.81м3) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3	0,8100		
	7123010010200	Betonist	h-om	3,3210		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3240		
	2663102100001 1	Beton de ciment clasa B15/M200 (Лоток)	m3	0,8427		
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0462		
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0146		
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,4860		
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2025		
56	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m,(КЦД-10)(Transon-M.S.A)(Vatra)	buc	2,0000		
	6664113202512 12	Placi prefabricate pt. camine КЦД-10	buc	2,0000		
57	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.0 m,(КЦ10-6)	buc	4,0000		
	6664113202512 1126	Placi prefabricate pt. camine КЦ10-6	buc	4,0000		
58	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.0 m,(КЦП1-10-2)	buc	2,0000		
	6664331201215 121	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-2	buc	2,0000		

1	2	3	4	5	6	7
59	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 0.7 m,(KЦ0-1)	buc	6,0000		
	2661126431156 11	Placi prefabricate pt. camine KЦ0-1	buc	6,0000		
60	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m (Кирпичные ряды)	m3	0,0400		
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1792		
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0368		
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	15,7600		
	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,0096		
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0000		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0176		
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0160		
61	Pret de piata	Costul capacelor din fonta tip "T"	buc	2,0000		
	6664113202511 11	Costul capacelor din fonta tip "T"	buc	2,0000		
62	Pret de piata	Стремянки	kg	25,8000		
	2875274200000 22	Стремянки	kg	25,8000		
63	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска стремянок)	t	0,0260		
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,0993		
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,1352		
	2320166200676	White spirit	kg	0,0094		
64	Pret de piata	Соединительные элементы МС (стоимость)	kg	78,8000		
	2875274200000 23	Соединительные элементы МС	kg	78,8000		
65	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска закл. деталей)	t	0,0780		
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,2980		
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,4056		

1	2	3	4	5	6	7
	2320166200676	White spirit	kg	0,0281		
		<i>Total</i>	lei			
		Total Колодцы. Inclusiv salariu				
		2.5. Разборка и восстановление щебеночного покрытия дороги (S=61,5x1,1=67,65м2)				
66	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (Разборка щебеночного покрытия дороги)	100 m3	0,1220		
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,3172		
67	TsC54B K=0,5 к матер	Strat de fundatie din piatra sparta (Восстановление щебеночного покрытия дороги)	m3	12,1800		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	12,0582		
	1411122201752	Piatra sparta	m3	14,0070		
	4100126202818	Apa	m3	1,2180		
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	2,5578		
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	5,1156		
		<i>Total</i>	lei			
		Total Разборка и восстановление щебеночного покрытия дороги (S=61,5x1,1=67,65м2) Inclusiv salariu				
		<i>Total</i>	lei			
		Total Retele exterioare de canalizare. (ул. Третьякова) Inclusiv salariu				
		3. Retele exterioare de canalizare.(пер.Фонтанный)				
		3.1. Земляные работы.				
68	TsC03B11	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit	100 m3	1,2200		

1	2	3	4	5	6	7
		teren catg. II in conditiile gospodarii apelor (Разработка мокрого грунта экскаватором)				
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,8670		
69	TsA10B2	Sapatura manuala de pamint, in drenuri cu latimea de peste 1 m, cu evacuare manuala, in terenuri cu impingeri mari si sprijiniri puternice, in pamint imbibat cu apa adincimea sapaturii 0-2 m, teren mijlociu(Доработка мокрого грунта)	m3	4,0000		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	11,1200		
70	TsA16B5	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint imbibat cu apa cu sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren mijlociu (Разработка грунта вручную на пересечениях с коммуник. в мокрых грунтах)	m3	7,7200		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	17,5244		
	7137010011500	Electrician	h-om	1,7756		
71	TsC26A1	Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 65-80 CP teren catg. I sau II (окучивание вытесненного грунта)	100 m3	0,2400		
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,3168		
72	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (погрузка вытесненного грунта)	100 m3	0,2400		
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,5400		
73	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	40,8000		

1	2	3	4	5	6	7
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	1,5626		
74	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (Работа на отвале)	100 m3	0,2400		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0864		
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0010		
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,0960		
75	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Засыпка грунта вручную)	m3	24,0000		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	7,4400		
76	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv (Уплотнение грунта вручную)	m3	24,0000		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	20,8800		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	2,4000		
77	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (Послойная засыпка грунта бульдозером)	100 m3	0,8800		
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,9592		
78	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv (Уплотнение грунта мех. трамбовками)	100 m3	0,8800		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	7,7616		
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,1432		
79	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau	m3	7,3500		

1	2	3	4	5	6	7
		canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip (песчаное основание)				
	9312040019600	Sapator	h-om	4,4835		
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	7,5337		
		<i>Total</i>	lei			
		Total Земляные работы. Inclusiv salariu				
		3.2. Трубопроводы.				
80	AcA08B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 200-225 mm (Трубы канализ. ПВХ SN4 Φ315) ***Труба заказчика (трубу не расценивать) Materiale marunte (apa, sapun pasta)=1,0050	m	73,5000		
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	28,6650		
	2521216700500 ,315,2	Трубы канализ. ПВХ SN4 Φ315	m	77,1915		
	2513736601700	Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC mufate	buc	8,5686		
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,1470		
81	AcA08B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 200-225 mm (Трубы канализ. ПВХ SN4 Φ400) гильза Materiale marunte (apa, sapun pasta)=1,0050	m	35,0000		
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	13,6500		
	2521216700500 ,401	Трубы канализ. ПВХ SN4 Φ400	m	36,7579		
	2513736601700	Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC mufate	buc	4,0803		
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0700		
		<i>Total</i>	lei			
		Total Трубопроводы. Inclusiv salariu				
		3.3. Колодцы.				
82	AcE13B	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare,	m3	1,4200		

1	2	3	4	5	6	7
		circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren cu apa subterana (Устройство канализационных колодцев сборных железобетонных диаметром 1,0 м, в мокрых грунтах) Material marunt (scoabe, apa)=1,0067				
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	15,7762		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	6,7592		
	2663102100957,01	Beton de ciment clasa B15/M200 (Лоток)	m3	0,5863		
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,1859		
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,1030		
	2663102100919	Beton de ciment (Bc 3,5/B 50)	m3	0,1787		
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	14,2994		
	1714227322926	Fringhie de cinepa gudronata	kg	10,2956		
	2320156200901	Motorina	kg	2,5739		
	1111000100010	Mixtura asfaltica	kg	30,0287		
	2651122100402,2	Ciment M-400	kg	1,1440		
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	2,7832		
	2952270004030	Topitor bitum de 400 l	h-ut	0,1079		
83	CA03D	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) (Недостающий бетон на лоток) (V=0.96-0.59(в нормe)=0,37м3) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3	0,3700		
	7123010010200	Betonist	h-om	1,5170		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1480		
	2663102100001,1	Beton de ciment clasa B15/M200 (Лоток)	m3	0,3849		
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0211		
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0067		
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,2220		
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0925		
84	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m,(КЦД-10)(Transon-M.S.A)(Vatra)	buc	2,0000		
	6664113202512,12	Placi prefabricate pt. camine КЦД-10	buc	2,0000		
85	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.0 m,(КЦД10-6)	buc	2,0000		

1	2	3	4	5	6	7
	6664113202512 1126	Placi prefabricate pt. camine KИ-10-6	buc	2,0000		
86	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.0 m,(KИ10-9)	buc	2,0000		
	6664113252515 212	Placi prefabricate pt. camine KИ10-9	buc	2,0000		
87	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.0 m,(KИП1-10-2)	buc	2,0000		
	6664331201215 121	Placi prefabricate pt. camine KИП1-10-2	buc	2,0000		
88	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 0.7 m,(KИ0-1)	buc	3,0000		
	2661126431156 11	Placi prefabricate pt. camine KИ0-1	buc	3,0000		
89	Pret de piata	Costul capacelor din fonta tip "T"	buc	2,0000		
	6664113202511 11	Costul capacelor din fonta tip "T"	buc	2,0000		
90	Pret de piata	Стремянки	kg	32,4000		
	2875274200000 22	Стремянки	kg	32,4000		
91	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска стремянок)	t	0,0320		
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,1222		
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,1664		
	2320166200676	White spirit	kg	0,0115		
92	Pret de piata	Соединительные элементы MC (стоимость)	kg	57,0000		
	2875274200000 23	Соединительные элементы MC	kg	57,0000		
93	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска закл. деталей)	t	0,0570		
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,2177		

1	2	3	4	5	6	7
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,2964		
	2320166200676	White spirit	kg	0,0205		
		<i>Total</i>	lei			
		Total Колодцы. Inclusiv salariu				
		3.4. Разборка и восстановление асфальтобетонного покрытия дороги (S=46,5x1,0=46,5м2)				
94	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri ((Резка машиной с алмазными дисками температурных и деформационных швов в износостойком бетоне дорог)	m	93,0000		
	7123010010200	Betonist	h-om	26,9700		
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,3255		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,7200		
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	27,3420		
95	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic (разборка асфальтобетонного покрытия дороги)	m3	0,0330		
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0528		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0006		
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,0256		
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,0256		
96	TsC03C1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III (разборка щебеночного основания дороги)	100 m3	0,0840		
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,1974		
97	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (Восстановление щебеночного основания дороги)	m3	4,6500		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,6035		
	1411122201752	Piatra sparta	m3	5,3475		
	4100126202818	Apa	m3	0,4650		

1	2	3	4	5	6	7
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,9765		
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	1,9530		
98	DB19E	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 4,0 cm , cu asternere mecanica	m2	46,5000		
	7129040010110	Asfaltator	h-om	2,3250		
	1111000100013 10	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	4,3710		
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,5115		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2464		
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,2464		
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,2464		
		<i>Total</i>	lei			
		Total Разборка и восстановление асфальтобетонного покрытия дороги (S=46,5x1,0=46,5м2) Inclusiv salariu				
		<i>Total</i>	lei			
		Total Retele exterioare de canalizare.(пер.Фонтанный) Inclusiv salariu				
		4. Retele exterioare de canalizare.(ул.Тюленина) 4.1. Земляные работы.				
99	TsC03B11	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II in conditiile gospodarii apelor (Разработка мокрого грунта экскаватором)	100 m3	1,2000		
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,8200		
100	TsA10B2	Sapatura manuala de pamint, in drenuri cu latimea de peste 1 m, cu evacuare manuala, in terenuri cu impingeri mari si sprijiniri puternice, in pamint imbibat cu apa adincimea sapaturii 0-2 m,	m3	4,0000		

1	2	3	4	5	6	7
		teren mijlociu (Доработка мокрого грунта)				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	11,1200		
101	TsC26A1	Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 65-80 CP teren catg. I sau II (окучивание вытесненного грунта)	100 m3	0,1800		
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,2376		
102	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (погрузка вытесненного грунта)	100 m3	0,1800		
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,4050		
103	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	30,6000		
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	1,1720		
104	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (Работа на отвале)	100 m3	0,1800		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0648		
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0007		
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,0720		
105	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Засыпка грунта вручную)	m3	21,0000		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,5100		
106	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv (Уплотнение грунта вручную)	m3	21,0000		

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	18,2700		
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	2,1000		
107	TsD02A1	Imprăstierea pământului afinat provenit din teren categoria I sau II, executată cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, în straturi cu grosimea de 15-20 cm (Послойная засыпка грунта бульдозером)	100 m3	0,8500		
	2952260003553	Buldozer pe senile pînă la 65-80 CP	h-ut	0,9265		
108	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor în straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecărui strat în parte, umpluturile executîndu-se din pămînt necoeziv (Уплотнение грунта мех. трамбовками)	100 m3	0,8500		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	7,4970		
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	8,8315		
109	AcF03A	Umpluturi în santuri la conductele de alimentare cu apă sau canalizare, ca substrat, strat de protecție, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip (песчанное основание)	m3	6,6000		
	9312040019600	Săpător	h-om	4,0260		
	1421102200525	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	6,7650		
		<i>Total</i>	lei			
		Total Земляные работы. Inclusiv salariu				
		4.2. Трубопроводы.				
110	AcA08B	Montarea în pămînt, în exteriorul clădirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avînd diametrul de 200-225 mm (Трубы канализ. ПВХ SN4 Φ315) ***Труба заказчика (трубу не расценивать) Materiale marunte (apa, săpun pasta)=1,0050	m	66,0000		
	7136050012000	Instalator alimentari apă	h-om	25,7400		

1	2	3	4	5	6	7
	2521216700500 200,3151	Трубы канализ. ПВХ SN4 Ф315	m	69,3148		
	2513736601700	Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC mufate	buc	7,6943		
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,1320		
		<i>Total</i>	lei			
		Total Трубопроводы. Inclusiv salariu				
		4.3. Колодец.				
111	AcE13B	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren cu apa subterana (Устройство канализационных колодцев сборных железобетонных диаметром 1,0 м, в мокрых грунтах) Material marunt (scoabe, apa)=1,0067	m3	0,7200		
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	7,9992		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	3,4272		
	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,2973		
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,0943		
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0522		
	2663102100919	Beton de ciment (Bc 3,5/B 50)	m3	0,0906		
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	7,2504		
	1714227322926	Fringhie de cinepa gudronata	kg	5,2203		
	2320156200901	Motorina	kg	1,3051		
	1111000100010	Mixtura asfaltica	kg	15,2258		
	2651122100402 2	Ciment M-400	kg	0,5800		
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,4112		
	2952270004030	Topitor bitum de 400 l	h-ut	0,0547		
112	CA03D	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) (Недостающий бетон на лоток) (V=0.48-0.41(в норме)=0.07м3) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3	0,0700		
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2870		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0280		
	2663102100001 1	Beton de ciment clasa B15/M200 (Лоток)	m3	0,0728		
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0040		
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0013		
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,0420		
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0175		

1	2	3	4	5	6	7
113	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m,(KЦД-10)(Transon-M.S.A)(Vatra)	buc	1,0000		
	6664113202512 12	Placi prefabricate pt. camine KЦД-10	buc	1,0000		
114	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.0 m,(KЦ10-6)	buc	1,0000		
	6664113202512 1126	Placi prefabricate pt. camine KЦ10-6	buc	1,0000		
115	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.0 m,(KЦ10-9)	buc	1,0000		
	6664113252515 212	Placi prefabricate pt. camine KЦ10-9	buc	1,0000		
116	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.0 m,(KЦП1-10-2)	buc	1,0000		
	6664331201215 121	Placi prefabricate pt. camine KЦП1-10-2	buc	1,0000		
117	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 0.7 m,(KЦ0-1)	buc	2,0000		
	2661126431156 11	Placi prefabricate pt. camine KЦ0-1	buc	2,0000		
118	Pret de piata	Costul capacelor din fonta tip "T"	buc	1,0000		
	6664113202511 11	Costul capacelor din fonta tip "T"	buc	1,0000		
119	Pret de piata	Стремянки	kg	9,7000		
	2875274200000 22	Стремянки	kg	9,7000		
120	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска стрелянок)	t	0,0100		
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,0382		
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,0520		

1	2	3	4	5	6	7
	2320166200676	White spirit	kg	0,0036		
121	Pret de piata	Соединительные элементы MC (стоимость)	kg	41,2000		
	2875274200000 23	Соединительные элементы MC	kg	41,2000		
122	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска закл. деталей)	t	0,0410		
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,1566		
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,2132		
	2320166200676	White spirit	kg	0,0148		
		<i>Total</i>	lei			
		Total Колодец. Inclusiv salariu				
		4.4. Разборка и восстановление щебеночного покрытия дороги (S=5x1,0=5м2)				
123	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (Разборка щебеночного покрытия дороги)	100 m3	0,0090		
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,0234		
124	TsC54B K=0,5 к матер	Strat de fundatie din piatra sparta (Восстановление щебеночного покрытия дороги)	m3	0,9000		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,8910		
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,0350		
	4100126202818	Apa	m3	0,0900		
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,1890		
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,3780		
		<i>Total</i>	lei			
		Total Разборка и восстановление щебеночного покрытия дороги (S=5x1,0=5м2) Inclusiv salariu				

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			
		Total Retele exterioare de canalizare.(ул.Тюленина) Inclusiv salariu				
		5. Откачка и крепления				
125	TsF05B	Sprijiniri de maluri, cu dulapi metalici asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii pina la 4 m, interspatii intre dulapi 0,21...0,60 m (Крепления)	m2	550,0000		
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	198,0000		
	2811236827395	Sprait metalic telescopic 0,08 MN (8 tf) L=0,60-1,50 m	buc	0,9900		
	2811236310108	Dulap metalic 50x200x3000 m pt.sprijinirea sapaturilor	buc	1,6500		
	2010102917685	Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m S8689	m3	0,5500		
	2873145887001	Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100 S2111	kg	8,1950		
126	TsC55A	Pomparea apei din excavatii si transee	m3	750,0000		
	2952270003330	Pompa de apa	h-ut	1 275,0000		
		<i>Total</i>	lei			
		Total Откачка и крепления Inclusiv salariu				