

Borderou de lucrări

lucrari de intretinere a drumurilor publice locale pentru a. 2019

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Cantitate
				Conform datelor din proiect
1	2	3	4	7
		1. Intretinerea		
		1.1. Plombarea, profilarea		
1	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	2 000,000
2	DI158C	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 5 cm	m2	2 000,000
3	RpDA04C	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime autogrederul, inclusiv reprofilarea	m2	3 600,000
4	RpDD02A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoire	m3	540,000
5	RpDA07A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executate mecanic cu autogreder (b=6m)	m2	1 061 400,000
6	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km	353,800
		1.2. Rigole		
7	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m	30,000
8	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	50,000
		1.3. Podete 5 buc, d=0.8 - 1.0m, L= 10 m		
9	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3	0,600
10	TsA03B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren mijlociu	m3	15,000
11	PI06A	Demontarea elementelor prefabricate din beton armat (tevi de 5 m) sau precomprimat, cu automacara sau macara pe pneuri cu capacitatea de 9.9 tf	buc	10,000
12	RpDA03B	Desfundarea si curatirea camerelor de cadere si albia sub podete	m3	25,120
13	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	6,500
14	PB01A	Turnarea betonului simplu in completari, nivelari, umpluturi si panta, executat in straturi cu grosimea de 5-20 cm	m3	5,000
15	PC01A	Cofraje pentru betoane in fundatii la poduri	m2	36,000
16	PB02A	Turnarea manuala a betonului simplu in fundatii obisnuite, ziduri de sprijin, pereuri	m3	8,590
17	PD04A	Montarea armaturilor pentru monolitizarea elementelor prefabricate din beton armat	kg	621,400
18	PC02A	Cofraje pentru betoane in elevatia infrastructurilor si a zidurilor de sprijin, executate din panouri din placaj tip P, suprafete plane	m2	48,000
19	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul	m3	75,000

1	2	3	4	7
		provenind din teren mijlociu		
20	TsD04C	Compactarea cu maial de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint necoeziv	m3	75,000
		1.4. Curatirea		
21	TsH111A	Cosirea ierbeii pe acostamente mecanizat b=2 m,	1 km	283,160
22	DI140A	Cosirea vegetatiei pe acostamente, taluzuri, et. cu motocoasa (Покос травы мотокошилкой на обочинах, откосах), 10km, b=2 m	100m2	400,000
23	TsG08A	Doborirea cu ferastraul mecanic a arborilor de esente rasinoase, inclusiv transportarea mauala a materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, arborii avind diametrul de 10...30 cm	buc	3,000
24	TsG08B	Doborirea cu ferastraul mecanic a arborilor de esente rasinoase, inclusiv transportarea mauala a materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, arborii avind diametrul de 31...50 cm	buc	15,000
25	TsG08C	Doborirea cu ferastraul mecanic a arborilor de esente rasinoase inclusiv transportarea mauala a materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, arborii avind diametrul peste 50 cm	buc	2,000
26	TsG03A	Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini, 10 km	100m2	200,000
27	TsH73A	Taierea manuala de pe scara a coroanei la arbori cu diametrul 26-40 cm	buc	200,000
28	TrIIAG01G3	Materialele din grupa G - lemn rotund, de esenta rasinoase moi - incarcarea-de pe teren, in auto	t	35,200
29	TsI50G	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 15 km	t	35,200
		1.5. Pavilioane 2 buc, 82.4 m2/buc		
30	RpCR29A	Curatarea vopselei vechi	m2	164,800
31	CN53A	Grunduirea suprafetelor peretilor	m2	164,800
32	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	164,800
33	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Pavilion	m2	164,800
		1.6. Indicatoare, marcaj		
34	RpDE10C	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosabile (Deco professional)	m2	128,000
35	RpDE11A	Plantarea stilpilor din metal pentru indicatoare pentru circulatie rutiera confectionati industrial	buc	50,000
36	RpDE11C	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera pe un stilp gata plantat	buc	80,000
		2. Intretinerea de iarna		
37	TsC02C1	Incarcarea MAD in migloacele de transport cu excavatorul	100 m3	3,300
38	111	Transportarea materialului antiderapant cu Kamaz KM 800, L=30 km, 290 m3, 1m3=1.36t	t	340,000
39	TRI1AA08C1	Descarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - pe rampa sau teren, din auto categoria 1	t	340,000
40	DI62A	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila din gramezi (fara costul muncitorului)	1000 m2	966,700
41	DI85A	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu masina AD-405A	1000 m2	400,000

1	2	3	4	7
42	DI63A	Musuroirea MAD manual din gramezi de pe acostamente	m3	99,000
43	DI53A	Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 30 cm (b=3m, 1 km de trecere) 3 ori	1 km	850,000
44	DI73A	Curatirea drumurilor de zapada cu tractor T 150K cu lopata inclinata (b=3m, 1km de trecere) 2 ori	1 km	567,000
45	DI55A	Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu masina Kamaz KM 800, (1 km trecere, b=3m), 2 ori	1 km	567,000
46	DI18I	Autoincarcator frontal cu cupa pina la 1.00 mc	h-ut	24,000
47	DI18B	Buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP (DT 75)	h-ut	20,000
48	DI18E	Buldozer pe tractor pe pneuri de 60-100 CP (T 150, T 170)	h-ut	18,000

Şeful secţiei Construcţii,
Gospodărie Comunală şi Drumuri



Constantin Cuschevici