

## Construirea stadionului-complex sportiv din satul Tintareni, r-l Anenii Noi

(denumirea obiectivului)

### DEVIZ LOCAL № 2-1-1 Teren de fotbal

Valoarea de deviz 1 303 159 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Teren de fotbal , S=7 032 m2</b>				
1	TsC54A	Strat de fundatie din nisip 70-100 mm	m3	598,000	306,360 38,520	183 203,280 23 034,960
2	TsC54C	Strat de fundatie din prundis - fr. 8 mm, 50-70 mm	m3	422,000	394,212 42,372	166 357,464 17 880,984
3	TsC54C	Strat de fundatie din pietris - fr. 20 mm, 150 mm	m3	1 055,000	394,212 42,372	415 893,660 44 702,460
4	TsH124B	Pregatirea amestecului de sol prin amestecare: de doua ori - Numai manopera	m3	850,900	55,640 55,640	47 344,076 47 344,076
5		Humus (Перегной)	m3	77,400	1 000,000 0,000	77 400,000 0,000
6		Sol fertil - fara cost	m3	733,500	0,000 0,000	0,000 0,000
7	TsH05A	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 10 cm grosime	m2	850,900	4,708 4,708	4 006,037 4 006,037
8	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2	70,320	998,295 206,296	70 200,118 14 506,718
9	TsH12A	Udarea suprafetelor cu furtunul de la hidranti	100m2	70,320	33,248 28,248	2 337,991 1 986,391
10	TsC19A1	Sapatura mecanica cu buldozer pe	100 m3	0,774	244,540	189,274

1	2	3	4	5	6	7
		tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I - Nivelarea humusului			0,000	0,000
11	TsC03A1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. I - Incarcarea humusului	100 m3	0,774	413,152 0,000	319,780 0,000
12	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km - Transportarea humusului	t	85,140	16,721 0,000	1 423,620 0,000
		<b>Total Teren de fotbal , S=7 032 m2 Inclisiv salariu</b>				<b>968 675,300 153 461,626</b>

	Total	lei	968 674
	Asigurari socisle si medicsle	22,50 %	34 529
	Cheltuieli de transport	3,00 %	20 424
	Cheltuieli directe	100,00 +	1 023 627
	Cheltuieli de regie	3,00 %	30 709
	Total	100,00 +	1 054 336
	Beneficiu de deviz	3,00 %	31 630
	Total	100,00 +	1 085 966
	TVA	20,00 %	217 193
	<b>Total deviz: Inclisiv salariu</b>		<b>1 303 159 153 461</b>

Intocmit

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)