

**Lucrari privind construirea unei
parcari pentru 30 autovehicule si
amenajarea teritoriului din mun.
Chisinau str. Vl. Corolenco 8**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 7-3
Amenajarea teritoriului. Spatii verzi

Valoarea de deviz 106 911,13 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Spatii verzi				
1	TsG06H	Scoaterea cu mijloace manuale a cioatelor de rasinoase (exclusiv bradul) sau foioase moi si transportarea materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, transportarea facindu-se prin tractoare, diametrul cioatelor sau radacinilor peste 70 cm	buc	4,00	235,78 196,18	943,10 784,70
2	TsC35A1	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta < 10 m	100 m3	3,40	1 904,00 0,00	6 473,60 0,00
3	TsI51B10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 20 km	t	423,75	27,52 0,00	11 662,03 0,00
4	TsC35A1	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta < 10 m	100 m3	4,52	1 904,00 0,00	8 606,08 0,00
5	TsI51B2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 12 km	t	587,60	18,76 0,00	11 025,13 0,00
6	TsH05C	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 20 cm grosime	m2	2 260,00	5,12 5,12	11 580,24 11 580,24

1	2	3	4	5	6	7
7	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2	22,60	473,41 176,41	10 699,11 3 986,91
Total Spatii verzi						60 989,30
Inclusiv salariu						16 351,86
		2. Retele de apa				
8	AcE51A	Racordarea la conducta existanta din tevi de otel (cu stut) avind diametrul stutului de 25 mm	piesa	1,00	120,42 81,98	120,42 81,98
9	SD06C	Robinet sfera-fluture cu mufa si racord olandez, pentru teava din otel, avind diametrul de 1"	buc	1,00	209,91 23,06	209,91 23,06
10	SA04C	Teava din otel zincata pentru instalatii STAS3262-75, montata in conducte de distributie la cladiri de locuit si social- culturale, avind Dn=25x2.8 mm (1")	m	10,00	75,21 18,30	752,13 183,00
11	SA37C	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1"	buc	10,00	25,36 12,08	253,62 120,78
12	RCsB21B	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 25 cm	buc	1,00	19,85 5,12	19,85 5,12
13	RCsB21C k=1.33	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm (40 cm)	buc	1,00	36,03 8,28	36,03 8,28
14	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu	m3	0,08	184,57 125,17	14,77 10,01
15	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite	m3	0,64	113,46 113,46	72,61 72,61
16	TsC02B1 k=1.2	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II. (transee pentru apeduct 45 m si fintini apeduct)	100 m3	0,33	2 107,15 0,00	695,36 0,00
17	TsC02D1 k=1.2	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate	100 m3	0,04	2 290,00	91,60

1	2	3	4	5	6	7
		naturala descarcare auto teren catg. II.			0,00	0,00
18	TsI51B10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 20 km	t	6,00	27,52 0,00	165,13 0,00
19	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3	3,60	176,08 22,33	633,87 80,37
20	AcA53A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (reductie PE x otel) din polietilena, tevii avind diametrul de 32 x 1" mm	buc	1,00	145,66 29,28	145,66 29,28
21	AcA52A	Teava din polietilena PE80, SDR13,6, PN8, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 32 mm.	m	12,00	43,43 1,98	521,14 23,72
22	AcA54A	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (Mufa redusa dn 32 x 25, PN10) din polietilena	buc	1,00	59,16 12,81	59,16 12,81
23	AcA54A	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (teu redus compresiune PN10, 25x1/2"x25) din polietilena	buc	2,00	62,25 12,81	124,50 25,62
24	AcA54A	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (Adaptor FI dn 25 x 1/2" compresiune PN10) din polietilena	buc	1,00	59,16 12,81	59,16 12,81
25	SD06A	Robinet sfera-fluturi cu mufa si racord olandez, pentru teava din otel, avind diametrul de 1/2"	buc	3,00	183,67 15,37	551,02 46,12
26	AcA52A	Teava din polietilena PE80, SDR13,6, PN8, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 25 mm.	m	35,00	39,42 1,98	1 379,57 69,17
27	AcE10A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana	m3	1,18	963,05 387,96	1 136,40 457,79
28	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor cu diametrul 1,0m: KИД-10	buc	2,00	426,00 0,00	852,00 0,00
29	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor cu diametrul 1,0m: KИД-10-9	buc	2,00	480,00 0,00	960,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
30	AcE10A1	EElemente din beton armat prefabricat ale caminelor cu diametrul 1,0m: KIIII1-10-1	buc	2,00	336,00 0,00	672,00 0,00
31	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor cu diametrul 1,0m: KII-7-3	buc	2,00	200,00 0,00	400,00 0,00
32	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor cu diametrul 1,0m: KIIQO-1	buc	2,00	80,00 0,00	160,00 0,00
33	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor cu diametrul 1,0m: Capac cu rama din fonta necarosabila	buc	2,00	760,00 0,00	1 520,00 0,00
34	TsD18B	Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu	m3	33,00	36,50 35,50	1 204,57 1 171,57

Total Retele de apa						12 810,48
Inclusiv salariu						2 434,11

Cheltuieli directe	lei	73 799,78
Asigurarea sociala si medicala (II3) * 22,5 %	22,50 %	4 226,84
Cheltuieli de transport (II3) * 4 %	4,00 %	607,63
Total II3+Asigur+Cheltu	100,00 +	78 634,25
Cheltuieli de regie (II3+Asigur+Cheltu) * 10 %	10,00 %	7 863,43
Total II3+Asigur+Cheltu+Cheltu	100,00 +	86 497,68
Beneficiu (II3+Asigur+Cheltu+Cheltu) * 3 %	3,00 %	2 594,93
Total II3+Asigur+Cheltu+Cheltu+Benefi	100,00 +	89 092,61
TVA (II3+Asigur+Cheltu+Cheltu+Benefi) * 20 %	20,00 %	17 818,52

Total deviz: **106 911,13**
Inclusiv salariu **18 785,96**

Intocmit

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)