

**Obiectivul:** Termoizolarea peretilor exteriori la IP Gimnaziul Sturzovca, s. Struzovca, r-nul Glodeni

**Obiectul:** Termoizolarea peretilor exteriori la IP Gimnaziul Sturzovca, s. Struzovca, r-nul Glodeni

**Devizul:** Termoizolarea peretilor exteriori la IP Gimnaziul Sturzovca, s. Struzovca, r-nul Glodeni

### Deviz local Nr. 1.1.1

Intocmit in preturi curente 2026-04-02

Valoarea de deviz 684 431,25 (Lei)

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane.	m2	59,6000	15,0000	894,00
					13,5000	804,60
2	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu (demolarea partii de carниз proeminent la ferestre)	m3	0,0800	194,8000	15,58
					171,0000	13,68
3	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (aducerea la cota necesara la pervazul ferestrelor) inclusiv sprijinirile	m2	1,6000	217,5770	348,12
					85,0000	136,00
4	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a suprafetei pervazului (Grund Supraton )	m2	1,3500	6,1500	8,30
					1,5000	2,03
5	CA02A2	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) ( Betonarea pervazului la ferestre cu aducerea la cota necesara)	m3	0,1000	1 549,6916	154,97
					290,0000	29,00
6	CF15A La simb.	Profil de ghidaj W10	m	58,0000	3,6000	208,80
					0,0000	0,00
7	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane. Pentru utilizarea mortarului marfa M 100-T fara ciment pentru grund.	m2	59,6000	162,7661	9 700,86
					85,0000	5 066,00
8	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar ( se adauga 1.0 cm. K=2)	m2	59,6000	29,8500	1 779,06
					13,0000	774,80
9	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala (Grosime -100mm: Conductivitate termica -0,038W/mK: Densitatea materialului-75 kg/m3: Clasa incendiara Clasa A: Se exclude resursul " Profil din aluminiu )	m2	55,9000	287,5392	16 073,44
					115,5000	6 456,45
10	IzF55C la schimb	Profil din aluminiu cu plasa 3m	m	24,2000	20,0000	484,00
					0,0000	0,00
		<b>1. Fatada curtii cladirii didactice pe axele 2-1</b>				
		<b>1.1. Fasada</b>				
11	IzF55C la schimb	Profil de deformare unghiular cu margine si plasa	m	7,6000	20,0000	152,00
					0,0000	0,00
12	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade (Grund siliconic Silicon Quarzgrund )	m2	55,9000	21,8370	1 220,69
					6,0000	335,40
13	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Tencuiala decorativa Silicon Reibeputz- norma de consum 2.6 kg/m2)	m2	55,9000	141,8120	7 927,29
					61,0000	3 409,90
14	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc. (Vopsea concentrata Coler) Culoarea se coordoneaza cu Beneficiarul	kg	0,6000	258,5000	155,10
					3,5000	2,10
15	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala (Grosime -40mm: Conductivitate termica -0,036W/mK: Densitatea materialului-180 kg/m3: Clasa incendiara Clasa A: Se exclude resursul " Profil din aluminiu l = 3m" )	m2	8,4000	340,9040	2 863,59
					146,1500	1 227,66
16	IzF55E la schimb	Profil din aluminiu cu plasa 3m	m	63,0000	20,0000	1 260,00
					0,0000	0,00
17	CK26D	Pervazuri montate la ferestre din aluminiu (Pervaz latime 350	m	9,6000	123,2500	1 183,20

		mm)			5,0000	48,00
18	CN53A	Grunduirea suprafetelor exterioare la glafuri cu Grund Supraton Extra	m2	8,4000	6,1500	51,66
					1,5000	12,60
19	CF57A K=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor Kmat =2 (Glet pe baza de ciment alb Otkos)	m2	8,4000	70,9195	595,72
					55,0000	462,00
20	CN53A	Grunduirea suprafetelor exterioare la glafuri cu Grund silionic Silicon Grund	m2	8,4000	6,9000	57,96
					1,5000	12,60
21	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea fatade Flexsilan)	m2	8,4000	54,2460	455,67
					27,5000	231,00
22	RpCH31A	Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schela metalica tubulara pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie	m2	75,6000	41,3200	3 123,79
					37,5000	2 835,00
		<b>TOTAL 1.1. Fasada</b>				<b>19 046,67</b>
		<b>Inclusiv salariul</b>				<b>8 576,26</b>
		<b>1.2. Soclu</b>				
23	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на стенах или потолках)	m2	2,5000	15,0000	37,50
					13,5000	33,75
24	RpCU05E1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	14,0000	18,5000	259,00
					18,5000	259,00
25	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor 8 mm A400 L=0.25 m/buc ( Pentru consolidarea plaselor. 5 buc / m2. )	kg	1,4000	19,1355	26,79
					3,3500	4,69
26	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp 3Bp1 50x 50	kg	5,6000	29,9941	167,97
					2,2500	12,60
27	CN53A	Grunduirea suprafetelor de beton la soclu(Grund Tuffhguht )	m2	2,5000	6,1500	15,38
					1,5000	3,75
28	La simb. CF10A	Profil de ghidaj W10	m	2,0000	3,6000	7,20
					0,0000	0,00
29	CF10A	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu	m2	2,5000	166,6256	416,56
					80,0000	200,00
30	CF17B k=3	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar (Se adauga k=3.0)	m2	2,5000	44,7750	111,94
					19,5000	48,75
31	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren XPS 80 mm л-0.035; Densitatea materialului-130 kg/m3; Clasa incendiara Clasa E (Se exclude resursul " Profil din aluminiu l = 3m")	m2	2,4000	270,5054	649,21
					85,9000	206,16
32	IzF55B la schimb	Profil din aluminiu cu plasa 3m	m	10,3000	0,0000	0,00
					0,0000	0,00
33	CK26D	Pervazuri montate la soclu din tabla protejata anticoroziv cu vopsea	m	10,2000	123,2500	1 257,15
					5,0000	51,00
34	CN53A	Grunduirea suprafetelor p/u aplicarea placutelor de clincher la soclu(Grund Tuffhguht )	m2	2,5000	6,1500	15,38
					1,5000	3,75
35	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la soclu) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm (Clincher Rot Rustiko 24.5x6.5cm)	m2	2,5000	305,2335	763,08
					82,5000	206,25
		<b>TOTAL 1.2. Soclu</b>				<b>3 727,15</b>
		<b>Inclusiv salariul</b>				<b>1 029,70</b>
		<b>1.3. Pereu, Latime 1,25 m (Se aduce la cota existenta a drumului pavat)</b>				
36	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu.	m3	1,1000	194,8000	214,28
					171,0000	188,10
37	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40 0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Incarcarea din cariera a solului argilos, pentru aducerea la cota de proiect a pereului)	100 m3	0,0100	663,7500	6,64
					0,0000	0,00
38	TsI51A4	Transportarea pămîntului cu autobasculanta de 10 t la distanta	t	1,8500	18,9750	35,10

		de: 4 km.			0,0000	0,00
39	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu.	100 m2	0,1200	419,0000	50,28
					419,0000	50,28
40	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris (Se exclude "Pietris ciuruit nespalat de riu 7 15mm")	100 m2	0,1200	994,0000	119,28
					340,5000	40,86
41	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (Bordura beton pentru drum dimensiuni 1000 x 300 x 150)	m	2,5000	268,4495	671,12
					33,5000	83,75
42	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu Geotextil, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite	m2	18,6000	10,7375	199,72
					1,0000	18,60
43	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (Grosime medie 10 cm)	m3	1,2000	630,5450	756,65
					49,5000	59,40
44	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice beton clasa C16/20 XC3/XF3: grosime medie 0.15 m	m3	1,5000	2 198,2730	3 297,41
					225,0000	337,50
45	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (3VR 50x50 / 2.21 kg/m2) GOST 23279-85	kg	26,5200	29,2441	775,55
					1,5000	39,78
46	CM01C aplic.	Geamuri trase simple de 4-6 mm grosime, in ochiuri sub 0,5 mp, la masuri libere, (Chit alb pt geamuri pe baza de ulei C.351-1 ntr 6149 69; Cuie cu cap plat.; Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj) Kman=0.5	m2	0,4000	307,0550	122,82
					23,7500	9,50
47	RCsB22A	Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de pina la 15 cm (Canal de scurgere in bordura de drum)	m	0,6000	539,5427	323,73
					75,0000	45,00
		<b>TOTAL 1.3. Pereu, Latime 1,25 m (Se aduce la cota existenta a drumului pavat)</b>				<b>6 572,59</b>
		<b>Inclusiv salariul</b>				<b>872,77</b>
		<b>1.4. lucrari diverse</b>				
48	TsC03F1	Saptura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II. (Incarcarea deseurilor de la desfaceri si demolari)	100 m3	0,0300	663,7500	19,91
					0,0000	0,00
49	Tr11AA02F2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 2	t	0,5000	25,0000	12,50
					25,0000	12,50
50	Tsl51A6	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 6 km (transportarea deseurilor de la demolari)	t	4,2500	23,1000	98,18
					0,0000	0,00
		<b>TOTAL 1.4. lucrari diverse</b>				<b>130,59</b>
		<b>Inclusiv salariul</b>				<b>12,50</b>
		<b>2. Fatada curtii cladirii principale pe axele 3-2 2.1. Fasada</b>				
51	RpCl42A	Demontarea elementelor de acoperis - burlane, ( Cu recuperarea materialelor)	m	8,5000	7,3500	62,48
					7,0000	59,50
52	RCsB28G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat (Copertina din placa de beton armat)	m3	0,6500	331,6500	215,57
					302,5000	196,63
53	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu (demolarea partii de carниз proiinent la ferestre)	m3	0,4500	194,8000	87,66
					171,0000	76,95
54	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti si glafuri	m2	262,0000	15,0000	3 930,00
					13,5000	3 537,00
55	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (aducerea la cota necesara la pervazul ferestrelor) inclusiv sprijinirile	m2	7,6000	217,5770	1 653,59
					85,0000	646,00
56	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a suprafetei pervazului (Grund Supraton )	m2	6,3000	6,1500	38,75
					1,5000	9,45
57	CA02A2	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) ( Betonarea pervazului la ferestre cu aducerea la cota necesara)	m3	0,4200	1 549,6916	650,87
					290,0000	121,80
58	CF15A La simb.	Profil de ghidaj W10	m	338,0000	3,6000	1 216,80
					0,0000	0,00
59	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti si glafuri din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	262,0000	162,7661	42 644,72
					85,0000	22 270,00

60	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar ( se adauga 1.0 cm. K=2)	m2	262,0000	29,8500	7 820,70
					13,0000	3 406,00
61	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala (Grosime -100mm: Conductivitate termica -0,038W/mK: Densitatea materialului-75 kg/m3: Clasa incendiara Clasa A: Se exclude resursul " Profil din aluminiu )	m2	236,1000	287,5392	67 888,01
					115,5000	27 269,55
62	IzF55C la schimb	Profil din aluminiu cu plasa 3m	m	59,2000	0,0000	0,00
					0,0000	0,00
63	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade (Grund siliconic Silicon Quarzgrund )	m2	236,1000	21,8370	5 155,72
					6,0000	1 416,60
64	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Tencuiala decorativa Silicon Reibeputz- norma de consum 2.6 kg/m2)	m2	236,1000	141,8120	33 481,81
					61,0000	14 402,10
65	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc. (Vopsea concentrata Coler) Culoarea se coordoneaza cu Beneficiarul	kg	2,4000	258,5000	620,40
					3,5000	8,40
66	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala (Grosime -40mm: Conductivitate termica -0,036W/mK: Densitatea materialului-180 kg/m3: Clasa incendiara Clasa A: Se exclude resursul " Profil din aluminiu l = 3m" )	m2	44,2000	340,9040	15 067,96
					146,1500	6 459,83
67	IzF55E la schimb	Profil din aluminiu cu plasa 3m	m	347,2000	0,0000	0,00
					0,0000	0,00
68	CK26D	Pervazuri montate la ferestre din aluminiu (Pervaz latime 350 mm)	m	44,0000	123,2500	5 423,00
					5,0000	220,00
69	CN53A	Grunduirea suprafetelor exterioare la glafuri cu Grund Supraton Extra	m2	44,2000	6,1500	271,83
					1,5000	66,30
70	CF57A K=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor Kmat =2 (Glet pe baza de ciment alb Otkos)	m2	44,2000	70,9195	3 134,64
					55,0000	2 431,00
71	CN53A	Grunduirea suprafetelor exterioare la glafuri cu Grund siliconic Silicon Grund	m2	44,2000	6,9000	304,98
					1,5000	66,30
72	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea fatade Flexsilan)	m2	44,2000	54,2460	2 397,67
					27,5000	1 215,50
73	RpCI29B	Sisteme de burlane prefabricate, tip BRASS, din tabla ( Montarea burlanelor de la demontare. Se exclud materialele Kmat=0,0)	m	8,5000	22,0250	187,21
					21,5000	182,75
74	RpCH31A	Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schelea metalica tubulara pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie	m2	326,0000	41,3200	13 470,32
					37,5000	12 225,00
<b>TOTAL 2.1. Fasada</b>						<b>205 724,67</b>
<b>Inclusiv salariul</b>						<b>96 286,66</b>
<b>2.2. Soclu</b>						
75	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	26,6000	15,0000	399,00
					13,5000	359,10
76	RpCU05E1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	123,0000	18,5000	2 275,50
					18,5000	2 275,50
77	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor 8 mm A400 L=0.25 m/buc ( Pentru consolidarea plaselor. 5 buc / m2. )	kg	12,3000	19,1355	235,37
					3,3500	41,21
78	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp 3Bp1 50x 50	kg	54,4000	29,9941	1 631,68
					2,2500	122,40
79	CN53A	Grunduirea suprafetelor de beton la soclu(Grund Tuffuhgpuht )	m2	24,6000	6,1500	151,29
					1,5000	36,90
80	La simb. CF10A	Profil de ghidaj W10	m	24,6000	3,6000	88,56
					0,0000	0,00
81	CF10A	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu	m2	24,6000	166,6256	4 098,99
					80,0000	1 968,00

82	CF17B k=3	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar (Se adauga k=3.0)	m2	24,6000	44,7750	1 101,47
					19,5000	479,70
83	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren XPS 80 mm n-0.035; Densitatea materialului-130 kg/m3; Clasa incendiara Clasa E (Se exclude resursul " Profil din aluminiu l = 3m")	m2	24,6000	270,5054	6 654,43
					85,9000	2 113,14
84	IzF55B la schimb	Profil din aluminiu cu plasa 3m	m	43,0000	0,0000	0,00
					0,0000	0,00
85	CK26D	Pervazuri montate la soclu din tabla protejata anticoroziv cu vopsea	m	41,0000	123,2500	5 053,25
					5,0000	205,00
86	CN53A	Grunduirea suprafetelor p/u aplicarea placutelor de clincher la soclu(Grund Tuffuhgpuht )	m2	24,6000	6,1500	151,29
					1,5000	36,90
87	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la soclu) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm (Clincher Rot Rustiko 24.5x6.5cm)	m2	24,6000	305,2335	7 508,74
					82,5000	2 029,50
		<b>TOTAL 2.2. Soclu</b>				<b>29 349,57</b>
		<b>Inclusiv salariul</b>				<b>9 667,35</b>
		<b>2.3. Pereu, Latime 1,75 m</b>				
88	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu.	m3	4,3000	194,8000	837,64
					171,0000	735,30
89	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40 0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Incarcarea din cariera a solului argilos, pentru aducerea la cota de proiect a pereului)	100 m3	0,2500	663,7500	165,94
					0,0000	0,00
90	TsI51A4	Transportarea pământului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km.	t	46,3000	18,9750	878,54
					0,0000	0,00
91	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu.	100 m2	0,7400	419,0000	310,06
					419,0000	310,06
92	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris (Se exclude "Pietris ciuruit nespalat de riu 7 15mm")	100 m2	0,7400	994,0000	735,56
					340,5000	251,97
93	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu Geotextil, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite	m2	84,0000	10,7375	901,95
					1,0000	84,00
94	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (Grosime medie 10 cm)	m3	7,4000	630,5450	4 666,03
					49,5000	366,30
95	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (Bordura beton pentru drum dimensiuni 1000 x 300 x 150)	m	1,8000	268,4495	483,21
					33,5000	60,30
96	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice beton clasa C16/20 XC3/XF3: grosime medie 0.15 m	m3	11,1000	2 198,2730	24 400,83
					225,0000	2 497,50
97	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (3VR 50x50 / 2.21 kg/m2) GOST 23279-85	kg	163,2000	29,2441	4 772,64
					1,5000	244,80
98	CM01C aplic.	Geamuri trase simple de 4-6 mm grosime, in ochiuri sub 0,5 mp, la masuri libere,(Chit alb pt geamuri pe baza de ulei C.351-1 ntr 6149 69; Cuie cu cap plat.; Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj) Kman=0.5	m2	3,7000	307,0550	1 136,10
					23,7500	87,88
99	RCsB22A	Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de pina la 15 cm (Canal de scurgere in bordura de drum)	m	0,9000	539,5427	485,59
					75,0000	67,50
		<b>TOTAL 2.3. Pereu, Latime 1,75 m</b>				<b>39 774,09</b>
		<b>Inclusiv salariul</b>				<b>4 705,61</b>
		<b>2.4. lucrari diverse</b>				
100	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II.(Incarcarea deseurilor de la desfaceri si demolari)	100 m3	0,1220	663,7500	80,98
					0,0000	0,00
101	TrI1AA02F2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 2	t	1,2000	25,0000	30,00
					25,0000	30,00
102	TsI51A6	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta	t	17,1000	23,1000	395,01

		de: 6 km (transportarea deseurilor de la demolari)			0,0000	0,00
		<b>TOTAL 2.4. lucrari diverse</b>				<b>505,99</b>
		<b>Inclusiv salariul</b>				<b>30,00</b>
		<b>2.5. Fragmentul pridvorului nr. 1</b>				
		<b>2.5.1. Timplarie</b>				
103	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	3,1200	21,0000	65,52
					21,0000	65,52
104	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie.	m3	0,0800	197,5600	15,80
					192,0000	15,36
105	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu cu protectie termica , inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (ДАН Г ДВ 1950-1400 cu protectie termica)	m2	2,7300	4 646,7450	12 685,61
					53,0000	144,69
		<b>TOTAL 2.5.1. Timplarie</b>				<b>12 766,94</b>
		<b>Inclusiv salariul</b>				<b>225,57</b>
		<b>2.5.2. Copertina 2.2x1,3 m</b>				
106	RpCU05G1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 - 50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	8,0000	29,0000	232,00
					29,0000	232,00
107	CK35A	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Ancora cu dubla expandare cu piulita LTP 20x380mm)	buc	8,0000	167,5000	1 340,00
					7,5000	60,00
108	CL17C	Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) (Tava profilata 80*60*3,0 )	kg	13,5000	44,9981	607,47
					8,0000	108,00
109	CL17C	Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) (Tava profilata 60*30*3,0 )	kg	36,8000	44,9981	1 655,93
					8,0000	294,40
110	La simb. CL17C	Elemente forjate	buc	4,0000	25,0000	100,00
					0,0000	0,00
111	CL17C	Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) (Tava profilata 40*20*1,5 )	kg	13,8000	44,9981	620,97
					8,0000	110,40
112	CN21A	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice, executate cu vopsele pe baza de ulei in 2 straturi .	m2	3,3800	70,4500	238,12
					56,0000	189,28
113	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab).	m2	3,1000	314,7295	975,66
					57,5000	178,25
114	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu. (Profil de pornire cu picurator)	m	2,2000	48,2500	106,15
					5,0000	11,00
115	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu. (Placa de imbinare cu peretele)	m	2,2000	93,2500	205,15
					5,0000	11,00
116	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (Jgheab (125 mm))	m	2,2000	162,3265	357,12
					15,0000	33,00
117	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (Burlan (87 mm))	m	4,0000	253,4950	1 013,98
					17,5000	70,00
		<b>TOTAL 2.5.2. Copertina 2.2x1,3 m</b>				<b>7 452,56</b>
		<b>Inclusiv salariul</b>				<b>1 297,33</b>
		<b>2.5.3. Scari interioare</b>				
118	CB02B	Cofraje din panouri refozibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	1,8000	85,4005	153,72
					47,5000	85,50
119	RpCU05E1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	12,0000	18,5000	222,00
					18,5000	222,00
120	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor 8 mm A400 ( Pentru consolidarea scarilor la pardoseli )	kg	2,4000	19,1355	45,93
					3,3500	8,04
121	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp 3Bp1 50x 50	kg	5,2000	29,9941	155,97
					2,2500	11,70
122	CA03D2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200).	m3	0,6200	1 786,5507	1 107,66
					285,0000	176,70
123	CI24A	Placarea treptelor cu placi de ceramogranit incleiate, cu grosimea sub 15 mm ( ceramogranit cu grad de antialunecare - se coordoneaza cu beneficiarul) Kman=1.15	m2	2,6000	896,1815	2 330,07
					221,6625	576,32

124	CK26B apl.	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (Profil lat reliefat aluminiu pentru scari 40x20 mm)	m	4,2000	174,2500	731,85
					20,0000	84,00
		<b>TOTAL 2.5.3. Scari interioare</b>				<b>4 747,20</b>
		<b>Inclusiv salariul</b>				<b>1 164,26</b>
		<b>2.5.4. Finisare interioara</b>				
125	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	5,4000	35,5738	192,10
					25,0000	135,00
126	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Grund Tuffuhgpuht)	m2	2,5000	6,1500	15,38
					1,5000	3,75
127	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuală a mortarului.	m2	2,5000	99,1670	247,92
					61,0000	152,50
128	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm ( se scade 2 mm la art. CF50 K=2.0)	m2	-2,5000	39,2960	-98,24
					24,0000	-60,00
129	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2	2,5000	21,8819	54,70
					10,0000	25,00
130	CN53A	Grunduirea suprafetelor exterioare la glafuri cu Grund Supraton Extra	m2	2,5000	6,1500	15,38
					1,5000	3,75
131	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2	2,5000	43,3715	108,43
					27,5000	68,75
132	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Grund Supraton )	m2	2,5000	6,1500	15,38
					1,5000	3,75
133	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2	2,5000	46,6460	116,62
					27,5000	68,75
		<b>TOTAL 2.5.4. Finisare interioara</b>				<b>667,65</b>
		<b>Inclusiv salariul</b>				<b>401,25</b>
		<b>2.6. Fragmentul pridvorului nr. 2</b>				
		<b>2.6.1. Scari exterioare</b>				
134	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu	m3	1,4000	194,8000	272,72
					171,0000	239,40
135	CB02B	Cofraje din panouri refofosibile , cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimei pina la 20 m inclusiv.	m2	1,8000	85,4005	153,72
					47,5000	85,50
136	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor 8 mm A400	kg	12,4000	19,1355	237,28
					3,3500	41,54
137	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp 3Bp1 50x 50	kg	20,2000	29,9941	605,88
					2,2500	45,45
138	CA03D2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200).	m3	1,8000	1 786,5507	3 215,79
					285,0000	513,00
139	CI24A	Placarea treptelor cu placi de ceramogranit incleiate, cu grosimea sub 15 mm ( ceramogranit cu grad de antialunecare - se coordoneaza cu beneficiarul) Kman=1.15	m2	7,6000	896,1815	6 810,98
					221,6625	1 684,64
140	CK26B apl.	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (Profil lat reliefat aluminiu pentru scari 40x20 mm)	m	11,5000	174,2500	2 003,88
					20,0000	230,00
141	CK26B apl.	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (Profil antialunecare plat din aluminiu latime 45 mm) Kman=1.15	m	6,9000	95,7500	660,68
					23,0000	158,70
142	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile.	m2	10,8000	36,7000	396,36
					36,0000	388,80
143	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor.	m2	10,8000	10,0500	108,54
					9,0000	97,20
144	CE30A	Astereala la invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect.	m2	10,8000	18,5024	199,83
					14,7500	159,30
145	La schimb CE30A	Scinduri de rasinoase 100*30	m2	0,1500	220,0000	33,00
					0,0000	0,00

146	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab).	m2	10,8000	314,7295	3 399,08
					57,5000	621,00
147	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu (Profil de pornire cu picurator)	m	3,6000	48,2500	173,70
					5,0000	18,00
148	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu (Placa de imbinare cu peretele)	m	3,6000	93,2500	335,70
					5,0000	18,00
149	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu (Coama de acoperis 250*2000mm)	m	3,0000	68,2500	204,75
					5,0000	15,00
150	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu (Bara de capat vint )	m	6,0000	108,2500	649,50
					5,0000	30,00
151	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu (Bara de fronton)	m	3,6000	108,2500	389,70
					5,0000	18,00
152	CK07B	Sipica din lemn 50*30 mm montate la stresena	m	40,0000	62,0753	2 483,01
					4,0000	160,00
153	CK17G1	Lambriuri la stresina, executate pe santier in cantitati pina la 10 mp din tabla profilata C8	m2	6,2000	228,5380	1 416,94
					84,0000	520,80
154	La simb.CK17G1	Fasie pentru colturi exterioare 50x50 mm	m	10,0000	75,0000	750,00
					0,0000	0,00
155	La simb.CK17G1	Surub autoforant pentru acoperis WFD 4.8x35mm	buc	90,0000	1,5000	135,00
					0,0000	0,00
156	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (Jgheab (125 mm))	m	6,0000	162,3265	973,96
					15,0000	90,00
157	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (Burlan (87 mm))	m	7,0000	253,4950	1 774,47
					17,5000	122,50
158	CF15A La simb.	Profil de ghidaj W10	m	50,0000	3,6000	180,00
					0,0000	0,00
		<b>TOTAL 2.6.2. Acoperis</b>				<b>27 564,45</b>
		<b>Inclusiv salariul</b>				<b>5 256,83</b>
		<b>2.6.3. Lucrari finisare</b>				
159	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti si glafuri din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	30,6000	162,7661	4 980,64
					85,0000	2 601,00
160	IzF55C la schimb	Profil din aluminiu cu plasa 3m	m	15,0000	0,0000	0,00
					0,0000	0,00
161	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade (Grund silionic Silicon Quarzgrund )	m2	30,6000	21,8370	668,21
					6,0000	183,60
162	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Tencuiala decorativa Silicon Reibeputz- norma de consum 2.6 kg/m2)	m2	30,6000	141,8120	4 339,45
					61,0000	1 866,60
163	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc. (Vopsea concentrata Coler) Culoarea se coordoneaza cu Beneficiarul	kg	0,3000	258,5000	77,55
					3,5000	1,05
		<b>TOTAL 2.6.3. Lucrari finisare</b>				<b>10 065,85</b>
		<b>Inclusiv salariul</b>				<b>4 652,25</b>
		<b>3. Fatada principala a salii de sport pe axele B-A</b>				
		<b>3.1. Soclu</b>				
164	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	17,8000	15,0000	267,00
					13,5000	240,30
165	RpCU05E1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	86,0000	18,5000	1 591,00
					18,5000	1 591,00
166	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor 8 mm A400 L=0.25 m/buc ( Pentru consolodarea plaselor. 5 buc / m2. )	kg	8,6000	19,1355	164,57
					3,3500	28,81
167	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp 3Bp1 50x 50	kg	38,1000	29,9941	1 142,78
					2,2500	85,73
168	CN53A	Grunduirea suprafetelor de beton la soclu(Grund Tuffuhgpuht )	m2	17,8000	6,1500	109,47
					1,5000	26,70
169	La simb. CF10A	Profil de ghidaj W10	m	17,8000	3,6000	64,08
					0,0000	0,00
170	CF10A	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si	m2	17,8000	166,6256	2 965,94

		stratul vizibil in cimp continuu			80,0000	1 424,00
171	CF17B k=3	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar (Se adauga k=3.0)	m2	17,8000	44,7750	797,00
					19,5000	347,10
172	IzF55B	Termoizolarea exteriora peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren XPS 80 mm n-0.035; Densitatea materialului-130 kg/m3; Clasa incendiara Clasa E (Se exclude resursul " Profil din aluminiu l = 3m")	m2	17,8000	270,5054	4 815,00
					85,9000	1 529,02
173	IzF55B la schimb	Profil din aluminiu cu plasa 3m	m	16,0000	0,0000	0,00
					0,0000	0,00
174	CK26D	Pervazuri montate la soclu din tabla protejata anticoroziv cu vopsea	m	11,6000	123,2500	1 429,70
					5,0000	58,00
175	CN53A	Grunduirea suprafetelor p/u aplicarea placutelor de clincher la soclu(Grund Tuffuhgpuht )	m2	17,8000	6,1500	109,47
					1,5000	26,70
176	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la soclu) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm (Clincher Rot Rustiko 24.5x6.5cm)	m2	17,8000	305,2335	5 433,16
					82,5000	1 468,50
		<b>TOTAL 3.1. Soclu</b>				<b>18 889,14</b>
		<b>Inclusiv salariul</b>				<b>6 825,86</b>
		<b>3.2. Pereu, Latime 0,7 m</b>				
177	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu.	m3	0,8400	194,8000	163,63
					171,0000	143,64
178	TsA01B1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu.	m3	0,3600	38,5000	13,86
					38,5000	13,86
179	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu.	100 m2	0,1040	419,0000	43,58
					419,0000	43,58
180	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris (Se exclude "Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm")	100 m2	0,1040	994,0000	103,38
					340,5000	35,41
181	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu Geotextil, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite	m2	14,8000	10,7375	158,92
					1,0000	14,80
182	CB02A	Cofraje din panouri refofosibile , cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile .	m2	3,4000	97,0106	329,84
					60,0000	204,00
183	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (Grosime medie 10 cm)	m3	0,9400	630,5450	592,71
					49,5000	46,53
184	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (3VR 50x50 / 2.21 kg/m2) GOST 23279-85	kg	26,7000	29,2441	780,82
					1,5000	40,05
185	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice beton clasa C16/20 XC3/XF3: grosime medie 0.15 m	m3	1,6100	2 198,2730	3 539,22
					225,0000	362,25
186	CM01C aplic.	Geamuri trase simple de 4-6 mm grosime, in ochiuri sub 0,5 mp, la masuri libere,(Chit alb pt geamuri pe baza de ulei C.351-1 ntr 6149 69; Cuie cu cap plat.; Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj) Kman=0.5	m2	0,5300	307,0550	162,74
					23,7500	12,59
187	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stof, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile.	m2	6,6000	36,7000	242,22
					36,0000	237,60
188	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor.	m2	3,2000	10,0500	32,16
					9,0000	28,80
189	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu.	m3	3,2000	194,8000	623,36
					171,0000	547,20
190	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	1,5000	15,0000	22,50
					13,5000	20,25
191	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre,..)	m2	2,5200	21,0000	52,92
					21,0000	52,92
192	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment.	m2	3,2500	17,5500	57,04
					15,0000	48,75
193	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint	m3	1,4000	59,5000	83,30

		necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu.			59,5000	83,30
194	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu.	100 m2	0,0300	419,0000	12,57
					419,0000	12,57
195	TsC54C	Strat de fundatie din pietris.	m3	0,3000	630,5450	189,16
					49,5000	14,85
196	CB02B	Cofraje din panouri refolosibile , cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimei pina la 20 m inclusiv.	m2	19,1000	85,4005	1 631,15
					47,5000	907,25
197	CC02A	Armaturi din otel beton A240 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor 6 mm inclusiv, pt. pereti si diafragme, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	19,2000	21,2625	408,24
					2,3000	44,16
198	CC02B2	Armaturi din otel beton A400 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor 12 mm, pt. pereti si diafragme, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	39,4200	19,2875	760,31
					1,3500	53,22
199	CA03D2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200).	m3	3,8100	1 786,5507	6 806,76
					285,0000	1 085,85
200	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (3Д-1 - 5 buc)	kg	15,0000	65,8372	987,56
					10,5000	157,50
201	RpCU05G1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 - 50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	2,0000	29,0000	58,00
					29,0000	58,00
202	CK35A	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Ancora cu dubla expandare cu piulita LTP 20x380mm)	buc	2,0000	167,5000	335,00
					7,5000	15,00
203	CL17C	Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) (Tava profilata 80*60*3,0)	kg	95,0000	44,9981	4 274,82
					8,0000	760,00
204	CL17C	Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) (Tava profilata 40*20*1,5)	kg	31,9200	44,9981	1 436,34
					8,0000	255,36
205	CN21A	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice, executate cu vopsele pe baza de ulei in 2 straturi .	m2	7,6000	70,4500	535,42
					56,0000	425,60
206	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab).	m2	8,8000	314,7295	2 769,62
					57,5000	506,00
207	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu. (Profil de pornire cu picurator)	m	3,8000	48,2500	183,35
					5,0000	19,00
208	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu. (Placa de imbinare cu peretele)	m	3,8000	93,2500	354,35
					5,0000	19,00
209	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (Jgheab (125 mm))	m	3,8000	162,3265	616,84
					15,0000	57,00
210	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (Burlan (87 mm))	m	1,6000	253,4950	405,59
					17,5000	28,00
211	CK19A	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv (OA КП 1800-1400 cu protectie termica )	m2	2,5200	4 373,7800	11 021,93
					55,0000	138,60
212	CK26D	Pervazuri montate la ferestre din aluminiu (Pervaz latime 350 mm)	m	1,6000	123,2500	197,20
					5,0000	8,00
213	RpCU05E1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	6,0000	18,5000	111,00
					18,5000	111,00
214	La simb. CF10A	Profil de ghidaj W10	m	12,6000	3,6000	45,36
					0,0000	0,00
215	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor 8 mm A400 L=0.25 m/buc ( Pentru consolidarea plaselor. 5 buc / m2. )	kg	0,6000	19,1355	11,48
					3,3500	2,01
216	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp 3Bp1 50x 50	kg	3,2000	29,9941	95,98
					2,2500	7,20
217	CN53A	Grunduirea suprafetelor de beton la soclu(Grund Tuffuhgpuht )	m2	1,5000	6,1500	9,23
					1,5000	2,25
218	CF10A	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu (Inclusiv peretii de sprijin)	m2	13,2000	166,6256	2 199,46
					80,0000	1 056,00
219	CF17B k=3	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de	m2	1,5000	44,7750	67,16

		grund aplicat la pereti, executat cu mortar (Se adauga k=3.0)			19,5000	29,25
220	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren XPS 80 mm n-0.035; Densitatea materialului-130 kg/m3; Clasa incendiara Clasa E (Se exclude resursul " Profil din aluminiu l = 3m")	m2	1,0000	270,5054	270,51
					85,9000	85,90
221	IzF55B la schimb	Profil din aluminiu cu plasa 3m	m	2,2000	0,0000	0,00
					0,0000	0,00
222	CN53A	Grunduirea suprafetelor p/ u aplicarea placutelor de clincher la soclu(Grund Tuffuhgpuht )	m2	6,4000	6,1500	39,36
					1,5000	9,60
223	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la soclu) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm (Clincher Rot Rustiko 24.5x6.5cm)(Inclusiv peretele de sprigin supr. orizontala si exterioara)	m2	6,4000	305,2335	1 953,49
					82,5000	528,00
224	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala (Grosime -40mm: Conductivitate termica -0,036W/mK: Densitatea materialului-180 kg/m3: Clasa incendiara Clasa A: Se exclude resursul " Profil din aluminiu l = 3m" )	m2	1,3000	340,9040	443,18
					146,1500	190,00
225	IzF55E la schimb	Profil din aluminiu cu plasa 3m	m	10,0000	0,0000	0,00
					0,0000	0,00
226	CN53A	Grunduirea suprafetelor exterioare la glafuri cu Grund Supraton Extra	m2	1,3000	6,1500	8,00
					1,5000	1,95
227	CF57A K=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor Kmat =2 (Glet pe baza de ciment alb Otkos)	m2	1,3000	70,9195	92,20
					55,0000	71,50
228	CN53A	Grunduirea suprafetelor exterioare la glafuri cu Grund siliconic Silicon Grund (Inclusiv pereti de sprijin interiori)	m2	7,5000	6,9000	51,75
					1,5000	11,25
229	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea fatade Flexsilan) (Inclusiv pereti de sprijin interiori)	m2	7,5000	54,2460	406,85
					27,5000	206,25
230	CG32B	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu piatra sparta amestecata cu nisip (Grosime 50 mm)	m3	0,3000	577,0900	173,13
					85,0000	25,50
231	DE17B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat 20x10x4 asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm	m2	2,9000	317,7488	921,47
					52,2000	151,38
		<b>TOTAL 3.3. Curte de lumina № 4 la subsol</b>				<b>46 885,98</b>
		<b>Inclusiv salariul</b>				<b>8 989,52</b>
		<b>3.4. lucrari diverse</b>				
232	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II.(Incarcarea deseurilor de la desfaceri si demolari)	100 m3	0,0500	663,7500	33,19
					0,0000	0,00
233	Tr11AA02F2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 2	t	0,6500	25,0000	16,25
					25,0000	16,25
234	Tsl51A6	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 6 km (transportarea deseurilor de la demolari)	t	8,2000	23,1000	189,42
					0,0000	0,00
		<b>TOTAL 3.4. lucrari diverse</b>				<b>238,86</b>
		<b>Inclusiv salariul</b>				<b>16,25</b>

<b>Total manopera (ore)</b>	<b>3 265,8500</b>
<b>Total greutate materiale (tone)</b>	<b>0,0000</b>

Total		463 777,09
Asigurari sociale	24,0000%	39 190,20
Total		502 967,29
Cheltuieli de transport	3,0000%	8 731,94
Total		511 699,23
Cheltuieli pentru depozitare	2,0000%	5 821,30
Total		517 520,53
Cheltuieli de regie	7,0000%	36 226,44
Total		553 746,97

Beneficiu de deviz	3,0000%	16 612,41
<b>Total General fara TVA</b>		<b>570 359,37</b>
<b>TVA (20%)</b>		<b>114 071,87</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>684 431,25</b>
<b>Inclusiv salariul</b>		<b>163 292,50</b>

Cursul de referință: 20.148 Lei/Euro, din data de 2026-03-23

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

---

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; [www.devize.md](http://www.devize.md); Telefon: 022-522032;