

Lucrari de renovare si construire
- Centrul de Sanatate din s.
Malaesti, r-nul Criuleni

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 4-1
Alimentarea cu energie electrica exteriora

Valoarea de deviz 330 311,51 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	TsA16C2	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren tare cu obstacol (traseu 60m)	m3	50,000	251,636 251,636	12 581,800 12 581,800
2	08-02-410-3	Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 63 mm Tevi de polietilena d110x6,3mm PE 80	100 m	0,600	25 351,213 3 162,005	15 210,728 1 897,203
3	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	10,000	645,340 85,140	6 453,400 851,400
4	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice B20	m3	0,500	2 466,008 423,808	1 233,004 211,904
5	TsD01C	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din	m3	50,000	40,678 40,678	2 033,900 2 033,900

1	2	3	4	5	6	7
		teren tare (Разбрасывание рыхлого грунта из кучи лопатой на расстоянии до 3м равномерными слоями толщиной 10-30 см, с разбивкой комьев, твердый грунт) Обратная засыпка вручную				
6	RpEJ07A	Stilpi pentru instalatii electrice in curti, gradini sau platforme, gata confectionati : metalici, sub 5 m inaltime, inclusiv gropile si umplutura	buc	12,000	1 447,598 827,750	17 371,176 9 933,000
7		Stilp pentru montarea instalatiilor exterioare tip Fumagalli EKTOR 4 m metal + Aplicr exterior Fumagalli	buc	12,000	6 500,000 0,000	78 000,000 0,000
		<i>Total</i>	lei			132 884,008
		<i>Asigurarea sociala</i>	24 %			6 602,210
		<i>Transportarea materialelor</i>	5 %			5 132,478
		<i>Total</i>				144 618,696
		<i>Cheltuieli de regie</i>	10 %			14 461,870
		<i>Total</i>				159 080,566
		<i>Beneficiu de deviz</i>	5 %			7 954,029
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				167 034,595 27 509,207
		2. Lucrari de montare				
		2.1. Corpuri de iluminat si accesorii 12buc				
8	08-02-370-2	Щиток до трех групп, устанавливаемый в: нише цоколя	buc	12,000	225,098 106,898	2 701,176 1 282,776
9	08-01-061-1	Предохранитель	buc	12,000	170,398 106,898	2 044,776 1 282,776
10	08-03-523-2	Предохранитель, устанавливаемый на изоляционном основании, на ток, А, до: 250	buc	4,000	148,728 116,358	594,912 465,432
		<i>Total</i>	lei			5 340,864

1	2	3	4	5	6	7
		Total Corpuri de iluminat si accesorii 12buc Inclusiv salariu				5 340,864 3 030,984
		2.2. Cabluri electrice si accesorii				
11	08-02-143-1	Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu	100 m	1,050	3 583,846 615,846	3 763,038 646,638
12		Caramida	buc	300,000	8,000 0,000	2 400,000 0,000
13	08-02-148-2	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 2 kg	100 m	1,050	3 052,456 1 731,180	3 205,079 1 817,739
14		Cablu АВБ6ШВ 4x50mm2	m	70,000	70,000 0,000	4 900,000 0,000
15		Cablu АВБ6ШВ 5x16-1	m	15,000	35,000 0,000	525,000 0,000
16		Cablu АВБ6ШВ 3x16-1	m	15,000	30,000 0,000	450,000 0,000
17		Cablu AVVGng 5 x 50	m	5,000	60,000 0,000	300,000 0,000
18	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	1,100	2 124,413 1 173,040	2 336,854 1 290,344
19		Cablu КГ 2x2.5mm2 -0.66	m	90,000	30,000 0,000	2 700,000 0,000
20		Cablu ВВГнг-LSLTx 3x6,0mm2 -0.66	m	5,000	80,000 0,000	400,000 0,000
21		Cablu ВВГнг-LSLTx 3x10.0mm2 -0.66	m	10,000	120,000 0,000	1 200,000 0,000
22		Cablu ВВГнг-LSLTx 5x2.5mm2 -0.66	m	5,000	50,000 0,000	250,000 0,000
23	08-02-160-1	Cap terminal din rasini sintetice (epoxide) pentru cablu cu 3-4 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 70 mm2	buc	12,000	321,978 288,530	3 863,740 3 462,360
24		Муфта кабельная ПКВ(Н)тпбэ 4x35/50 с/н ППД ПВХ/СПЭ изоляция 1кВ ИЕК	buc	2,000	250,000 0,000	500,000 0,000
25		Муфта кабельная ПКВ(Н)тпбэ 5x35/50 с/н ППД ПВХ/СПЭ изоляция 1кВ ИЕК	buc	2,000	250,000 0,000	500,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
26		Муфта кабельная ПКВ(Н)тпбэ 6х16/25 с/н ППД ПВХ/СПЭ изоляция 1кВ ИЕК	buc	2,000	250,000 0,000	500,000 0,000
27		Муфта кабельная ПКВ(Н)тпбэ 3х16/25 с/н ППД ПВХ/СПЭ изоляция 1кВ ИЕК	buc	36,000	250,000 0,000	9 000,000 0,000
28		Капа кабельная термоусаживаемая 55/25	buc	4,000	200,000 0,000	800,000 0,000
29		Капа кабельная термоусаживаемая 35/25	buc	12,000	200,000 0,000	2 400,000 0,000
30		Уплотнитель кабельного прохода термоусаживаемый УКПТ130/30	buc	12,000	200,000 0,000	2 400,000 0,000
		<i>Total</i>	lei			42 393,711
		Total Cabluri electrice si accesorii Inclusiv salariu				42 393,711 7 217,081
		2.3. Panouri de control si distributie				
31	08-03-573- 5	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 900x600x500 (BZUM-TF)	buc	1,000	459,802 224,202	459,802 224,202
32	08-03-526- 3	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 250	buc	1,000	458,866 261,096	458,866 261,096
33	08-01-001- 1	Transformator cu trei faze de 35 kV, putere, kV A: 250	buc	1,000	3 078,000 2 128,500	3 078,000 2 128,500
34	08-03-526- 2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100	buc	1,000	385,712 219,472	385,712 219,472
		<i>Total</i>	lei			4 382,380
		Total Panouri de control si distributie Inclusiv salariu				4 382,380 2 833,270
		2.4. Conductorii de legare la pamint				
35	08-02-472- 6	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 100 mm ²	100 m	0,100	6 105,400 1 797,400	610,540 179,740

1	2	3	4	5	6	7
36		Полоа стальной 4*40	m	10,000	25,000 0,000	250,000 0,000
37		Сталь круглая д18	m	10,000	25,000 0,000	250,000 0,000
38	08-02-472-9	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru20 mm	100 m	0,090	6 218,311 2 014,978	559,648 181,348
39		Сталь круглая д20	m	54,000	30,000 0,000	1 620,000 0,000
40	08-02-472-6	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали сечением, мм2: 100	100 m	0,180	6 105,956 1 797,400	1 099,072 323,532
41		Полоа стальной 40*4 оцинкованная	m	18,000	25,000 0,000	450,000 0,000
		<i>Total</i>	lei			4 839,260
		Total Conductorii de legare la pamint Inclusiv salariu				4 839,260 684,620
		<i>Total</i>	lei			56 956,215
		<i>Asigurarea sociala</i>	24 %			3 303,829
		<i>Transportarea materialelor</i>	7 %			2 448,945
		<i>Total</i>				62 708,989
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76 %			10 462,126
		<i>Total</i>				73 171,115
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			4 390,268
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				77 561,383 13 765,955
		3. Utilaj				
42		Опорные якоря Fumagalli Тип D 182 x 400 x 18 мм металл	buc	12,000	250,000 0,000	3 000,000 0,000
43		Предохранитель ETI D01-06A (для держателей E14 / 6A)	buc	12,000	300,000 0,000	3 600,000 0,000
44		Предохранитель NH 160A 500B gG 1 двойная индикация	buc	1,000	400,000 0,000	400,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		EATON 160NHG1B				
45		Dulap (pupitru) de comanda suspendat BZUM TF-04 ШУ-2	buc	1,000	20 000,000 0,000	20 000,000 0,000
46		Выключатель-разъединитель ВР32-35-В71250-250А-УХЛ3-КЭАЗ	buc	1,000	2 000,000 0,000	2 000,000 0,000
47		Трансформатор тока ТТИ-А 100/5А 5ВА 0,5 ІЕК	buc	1,000	1 000,000 0,000	1 000,000 0,000
48		Выключатель автоматический ВА88-32 3P 100А 25кА ІЭК	buc	1,000	300,000 0,000	300,000 0,000
		<i>Total</i>	lei			30 300,000
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	1,2 %			363,600
		Total Utilaj Inclusiv salariu				30 663,600

		Total	lei	275 259,59
		TVA	20 %	55 051,92
		Total deviz: Inclusiv salariu		330 311,51 41 275,16

Intocmit

Magda SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria comunei Balabanesti

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de renovare si construire
- Centrul de Sanatate din s.
Malaesti, r-nul Criuleni**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 4-1
Alimentarea cu energie electrica exteriora**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 4-1:						

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	165,5725	94,60	15 663,158
2.	7123010010200	Betonist	h-om	1,9200	94,60	181,632
3.	7137010011500	Electrician	h-om	12,0000	94,60	1 135,200
4.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	105,0000	94,60	9 933,000
5.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	151,5000	94,60	14 331,900
6.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3200	94,60	30,272
Total manopera						41 275,16

Materiale:

1.	1010069	Benzina de aviatie "Б-70"	t	0,0096	25 000,00	240,000
2.	1010113	Pinza de bumbac aspra art. 6804	10 m2	0,2100	10,00	2,100
3.	1010633	Parafina petroliera solida "П-3"	t	0,0001	20 000,00	2,000
4.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0022	20 000,00	44,000
5.	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0017	20 000,00	34,000
6.	1011613	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСТ3пс5-1", rotund, diametru 12 mm	t	0,0083	20 000,00	166,000
7.	1011627	Otel-carbon calitate obisnuita, marca "ВСТ3пс5", tabla, grosime 4-6 mm	t	0,0015	20 000,00	30,000
8.	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "ВСТ3кп2" dimensiuni 50x50x5 mm	t	0,0252	20 000,00	504,000
9.	1011755	Otel fisie calmat, marca "СТ3п", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0072	20 000,00	144,000
10.	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,0002	25 000,00	5,000
11.	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,5250	100,00	52,500
12.	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0160	10,00	0,160
13.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	7,0230	50,00	351,150
14.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	18,2840	10,00	182,840
15.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0280	100,00	2,800
16.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	18,2840	10,00	182,840
17.	1019373	Otel fisie necalmat 40x4 mm	t	0,0227	25 000,00	567,500
18.	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0620	80,00	4,960
19.	1019852	Vopsea	kg	0,8900	80,00	71,200
20.	1139042	Clei "BMK-5k"	kg	0,6075	80,00	48,600
21.	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	2,1600	450,00	972,000
22.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	11,0000	450,00	4 950,000
23.	1421102200642	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 3,0-7,0 mm	m3	2,4000	450,00	1 080,000
24.	1422102205505	Beton clasa Bc 10 (B150)...pt. informatie	m3	3,6000	0,00	0,000
25.	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0050	25 000,00	125,000
26.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1 200,0000	3,00	3 600,000
27.	26631021000004	Beton marfa clasa B 20/M250	m3	0,5200	1 900,00	988,000

28.	4029050	Mortar de ciment	m3	0,0220	1 200,00	26,400
29.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,0580	22,00	23,276
30.	4100126202818	Apa	m3	1,0000	22,00	22,000
31.	5009031	Scoabe	10 buc	0,5550	10,00	5,550
32.	5009061	Fisa de izolatie	buc	33,6000	1,00	33,600
33.	5009062	Papuci de cablu	buc	20,2000	1,00	20,200
34.	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	2,0000	10,00	20,000
35.	5009090	Profil de montaj	buc	0,5250	15,00	7,875
36.	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0424	1 000,00	42,400
37.	5009105	Suportul corpului de iluminat	10 buc	4,9580	100,00	495,800
38.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,1688	100,00	16,880
39.	5009597	Hirtie abraziva de slefuit	kg	0,2000	100,00	20,000
40.	5009619	Ate de cusut	kg	0,0080	10,00	0,080
41.	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0495	100,00	4,950
42.	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"	kg	1,0750	100,00	107,500
43.	53090012	Tevi de polietilena d110x6,3mm PE 80	m	105,0000	120,00	12 600,000
44.	5420031	Unsoare universala greu fuzibila UGF (constalin gras)	t	0,0000	25 000,00	0,000
45.	5420042	Propan-butan, amestec tehnic	kg	1,8000	20,00	36,000
46.	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0380	20,00	0,760
47.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,2780	20,00	5,560
48.	gn	Caramida	buc	300,0000	8,00	2 400,000
49.	gn1	Муфта кабельная ПКВ(Н)тпбэ 4x35/50 с/н ППД ПВХ/СПЭ изоляция 1кВ ИЕК	buc	2,0000	250,00	500,000
50.	gn12	Муфта кабельная ПКВ(Н)тпбэ 5x35/50 с/н ППД ПВХ/СПЭ изоляция 1кВ ИЕК	buc	2,0000	250,00	500,000
51.	gn123	Муфта кабельная ПКВ(Н)тпбэ 6x16/25 с/н ППД ПВХ/СПЭ изоляция 1кВ ИЕК	buc	2,0000	250,00	500,000
52.	gn1234	Муфта кабельная ПКВ(Н)тпбэ 3x16/25 с/н ППД ПВХ/СПЭ изоляция 1кВ ИЕК	buc	36,0000	250,00	9 000,000
53.	gn12345	Капа кабельная термоусаживаемая 55/25	buc	4,0000	200,00	800,000
54.	gn123456	Капа кабельная термоусаживаемая 35/25	buc	12,0000	200,00	2 400,000
55.	gn1234567	Уплотнитель кабельного прохода термоусаживаемый УКПТ130/30	buc	12,0000	200,00	2 400,000
56.	jhm	Stilp pentru montarea instalatiilor exterioare tip Fumagalli ЕКТОР 4 m metal + Aplicг exterior Fumagalli	buc	12,0000	6 500,00	78 000,000
57.	jm,jk	Полоа стальная 4*40	m	10,0000	25,00	250,000
58.	jm,jk1	Сталь круглая d18	m	10,0000	25,00	250,000
59.	jm,jk12	Сталь круглая d20	m	54,0000	30,00	1 620,000
60.	jm,jk1	Полоа стальная 40*4 оцинкованная	m	18,0000	25,00	450,000
61.	juhmk	Cablu АВББШв 4x50mm2	m	70,0000	70,00	4 900,000
62.	juhmk1	Cablu АВББШв 5x16-1	m	15,0000	35,00	525,000
63.	juhmk12	Cablu АВББШв 3x16-1	m	15,0000	30,00	450,000
64.	juhmk123	Cablu AVVGng 5 x 50	m	5,0000	60,00	300,000
65.	juhmk1234	Cablu КГ 2x2.5mm2 -0.66	m	90,0000	30,00	2 700,000
66.	juhmk12345	Cablu ВВГнг-LSLTx 3x6,0mm2 -0.66	m	5,0000	80,00	400,000
67.	juhmk123456	Cablu ВВГнг-LSLTx 3x10.0mm2 -0.66	m	10,0000	120,00	1 200,000
68.	juhmk1234567	Cablu ВВГнг-LSLTx 5x2.5mm2 -0.66	m	5,0000	50,00	250,000
69.	nm	Опорные якоря Fumagalli Тип D 182 x 400 x 18 мм металл	buc	12,0000	250,00	3 000,000

70.	nm1	Предохранитель ETI D01-06A (для держателей E14 / 6A)	buc	12,0000	300,00	3 600,000
71.	nm12	Предохранитель NH 160A 500B gG 1 двойная индикация EATON 160NHG1B	buc	1,0000	400,00	400,000
72.	nm123	Dulap (pupitru) de comanda suspendat BZUM TF-04 ШУ-2	buc	1,0000	20 000,00	20 000,000
73.	nm1234	Выключатель-разъединитель ВР32-35-В71250-250А-УХЛЗ-КЭАЗ	buc	1,0000	2 000,00	2 000,000
74.	nm12345	Трансформатор тока ТТИ-А 100/5А 5ВА 0,5 ИЕК	buc	1,0000	1 000,00	1 000,000
75.	nm123456	Выключатель автоматический ВА88-32 3Р 100А 25кА ИЭК	buc	1,0000	300,00	300,000
Total materiale de construcții						167 934,49

Utilaje de construcții:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	11,0273	100,00	1 102,730
2.	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	7,7730	100,00	777,300
3.	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	7,8330	100,00	783,300
4.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,3432	100,00	234,320
5.	050102	Compressoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,2900	100,00	29,000
6.	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,2900	100,00	29,000
7.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	4,2000	100,00	420,000
8.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	2,1000	100,00	210,000
9.	2922140007000	Macara	h-ut	0,1200	100,00	12,000
10.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,2000	100,00	20,000
11.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	1,4400	100,00	144,000
12.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,3200	100,00	32,000
13.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	1,3755	100,00	137,550
14.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	2,7000	600,00	1 620,000
15.	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,8300	100,00	83,000
16.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	8,8273	600,00	5 296,380
Total utilaje de construcții						10 930,58

Total	lei	275 259,59
TVA	20 %	55 051,92

Total deviz: **330 311,51**

Intocmit

Magda SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria comunei Balabanesti

**Obiect Lucrari de renovare si construire -
Centrul de Sanatate din s. Malaesti, r-nul
Criuleni**

Investitor Primaria comunei Balabanesti

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	TsA16C2	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren tare cu obstacol (traseu 60m)	m3			251,636 251,636
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,4200	94,60	228,93
	7137010011500	Electrician	h-om	0,2400	94,60	22,70
		<i>Total</i>	lei			12 581,800
2	08-02-410-3	Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 63 mm Tevi de polietilena d1 10x6,3mm PE 80	100 m			25 351,213 3 162,005
	1	Muncitor	h-om	19,1000	94,60	3 162,01
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	20 000,00	73,33
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	12,2000	10,00	213,50
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	12,2000	10,00	213,50
	1139042	Clei "BMK-5k"	kg	0,5500	80,00	77,00
	4029050	Mortar de ciment	m3	0,0210	1 200,00	44,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	32,0000	1,00	56,00
	5009090	Profil de montaj	buc	0,5000	15,00	13,13
	53090012	Tevi de polietilena d1 10x6,3mm PE 80	m	100,0000	120,00	21 000,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,2200	100,00	38,50
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	1,3100	100,00	229,25
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,2200	600,00	231,00
		<i>Total</i>	lei			15 210,728
3	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3			645,340 85,140
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	94,60	85,14
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0.0-7.0 mm	m3	1,1000	450,00	495,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	22,00	2,20
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	100,00	21,00
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	100,00	42,00
		<i>Total</i>	lei			6 453,400
4	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice B20	m3			2 466,008 423,808
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	94,60	363,26
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	94,60	60,54
	26631021000004	Beton marfa clasa B 20/M250	m3	1,0250	1 900,00	1 976,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	22,00	2,20

1	2	3	4	5	6	7
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	100,00	24,00
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	100,00	40,00
		<i>Total</i>	lei			1 233,004
5	TsD01C	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare (Разбрасывание рыхлого грунта из кучи лопатой на расстоянии до 3м равномерными слоями толщиной 10-30 см, с разбивкой комьев, твердый грунт) Обратная засыпка вручную	m3			40,678 40,678
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4300	94,60	40,68
		<i>Total</i>	lei			2 033,900
6	RpEJ07A	Stilpi pentru instalatii electrice in curti, gradini sau platforme, gata confectionati : metalici, sub 5 m inaltime, inclusiv gropile si umplutura	buc			1 447,598 827,750
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	8,7500	94,60	827,75
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	100,0000	3,00	300,00
	1421102200642	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 3,0-7,0 mm	m3	0,2000	450,00	90,00
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,1800	450,00	81,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0840	22,00	1,85
	1422102205505	Beton clasa Bc 10 (B150)...pt. informatie	m3	0,3000	0,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1200	100,00	12,00
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,2250	600,00	135,00
		<i>Total</i>	lei			17 371,176
7		Stilp pentru montarea instalatiilor exterioare tip Fumagalli EKTOR 4 m metal + Aplicr exterior Fumagalli	buc			6 500,000 0,000
	jhm	Stilp pentru montarea instalatiilor exterioare tip Fumagalli EKTOR 4 m metal + Aplicr exterior Fumagalli	buc	1,0000	6 500,00	6 500,00
		<i>Total</i>	lei			78 000,000
		2. Lucrari de montare				
		2.1. Corpuri de iluminat si accesorii 12buc				
8	08-02-370-2	Щиток до трех групп, устанавливаемый в: нише цоколя	buc			225,098 106,898
	1	Muncitor	h-om	1,1300	94,60	106,90
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0006	20 000,00	12,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,3000	50,00	15,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0100	20,00	0,20
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1300	100,00	13,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1300	600,00	78,00
		<i>Total</i>	lei			2 701,176
9	08-01-061-1	Предохранитель	buc			170,398 106,898
	1	Muncitor	h-om	1,1300	94,60	106,90
	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "ВСт3кп2" dimensiuni 50x50x5 mm	t	0,0021	20 000,00	42,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1400	50,00	7,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	100,00	2,00
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	0,0050	100,00	0,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	600,00	12,00
		<i>Total</i>	lei			2 044,776

1	2	3	4	5	6	7
10	08-03-523-2	Предохранитель, устанавливаемый на изоляционном основании, на ток, А, до: 250	buc			148,728 116,358
	1	Muncitor	h-om	1,2300	94,60	116,36
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0020	10,00	0,02
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,2080	50,00	10,40
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0080	80,00	0,64
	5009062	Papuci de cablu	buc	2,0000	1,00	2,00
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	10,00	0,01
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0050	20,00	0,10
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0200	20,00	0,40
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0040	100,00	0,40
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0600	100,00	6,00
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,1000	100,00	10,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0040	600,00	2,40
		Total	lei			594,912
		2.2. Cabluri electrice si accesorii				
11	08-02-143-1	Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu	100 m			3 583,846 615,846
	1	Muncitor	h-om	6,5100	94,60	615,85
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	4,2400	100,00	424,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	4,2400	600,00	2 544,00
		Total	lei			3 763,038
12		Caramida	buc			8,000 0,000
	gn	Caramida	buc	1,0000	8,00	8,00
		Total	lei			2 400,000
13	08-02-148-2	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 2 kg	100 m			3 052,456 1 731,180
	1	Muncitor	h-om	18,3000	94,60	1 731,18
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	20 000,00	0,00
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0008	20 000,00	15,24
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,00006	25 000,00	2,38
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	1 000,00	8,29
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041	100,00	0,41
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	100,00	0,96
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ИОС30"	kg	0,5000	100,00	50,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,5600	100,00	56,00
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	4,2600	100,00	426,00
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	4,2600	100,00	426,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,5600	600,00	336,00
		Total	lei			3 205,079
14		Cablu АВБ6ШВ 4x50mm2	m			70,000 0,000
	juhmk	Cablu АВБ6ШВ 4x50mm2	m	1,0000	70,00	70,00
		Total	lei			4 900,000
15		Cablu АВБ6ШВ 5x16-1	m			35,000 0,000
	juhmk1	Cablu АВБ6ШВ 5x16-1	m	1,0000	35,00	35,00
		Total	lei			525,000
16		Cablu АВБ6ШВ 3x16-1	m			30,000 0,000
	juhmk12	Cablu АВБ6ШВ 3x16-1	m	1,0000	30,00	30,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			450,000
17		Cablu AVVGng 5 x 50	m			60,000
						0,000
	juhmk123	Cablu AVVGng 5 x 50	m	1,0000	60,00	60,00
		<i>Total</i>	lei			300,000
18	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m			2 124,413
						1 173,040
	1	Muncitor	h-om	12,4000	94,60	1 173,04
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	20 000,00	0,00
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0008	20 000,00	16,36
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,00006	25 000,00	2,27
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	1 000,00	8,36
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041	100,00	0,41
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	100,00	0,96
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЛОС30"	kg	0,5000	100,00	50,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,3900	100,00	39,00
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,0000	100,00	300,00
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,0000	100,00	300,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3900	600,00	234,00
		<i>Total</i>	lei			2 336,854
19		Cablu КГ 2x2.5mm2 -0.66	m			30,000
						0,000
	juhmk1234	Cablu КГ 2x2.5mm2 -0.66	m	1,0000	30,00	30,00
		<i>Total</i>	lei			2 700,000
20		Cablu ВВГнг-LSLTx 3x6,0mm2 -0.66	m			80,000
						0,000
	juhmk12345	Cablu ВВГнг-LSLTx 3x6,0mm2 -0.66	m	1,0000	80,00	80,00
		<i>Total</i>	lei			400,000
21		Cablu ВВГнг-LSLTx 3x10.0mm2 -0.66	m			120,000
						0,000
	juhmk123456	Cablu ВВГнг-LSLTx 3x10.0mm2 -0.66	m	1,0000	120,00	120,00
		<i>Total</i>	lei			1 200,000
22		Cablu ВВГнг-LSLTx 5x2.5mm2 -0.66	m			50,000
						0,000
	juhmk1234567	Cablu ВВГнг-LSLTx 5x2.5mm2 -0.66	m	1,0000	50,00	50,00
		<i>Total</i>	lei			250,000
23	08-02-160-1	Cap terminal din rasini sintetice (epoxide) pentru cablu cu 3-4 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductori, pina la: 70 mm2	buc			321,978
						288,530
	1	Muncitor	h-om	3,0500	94,60	288,53
	1010069	Benzina de aviatie "Б-70"	t	0,0008	25 000,00	20,00
	1010633	Parafina petroliera solida "П-3"	t	0,00001	20 000,00	0,17
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00204	1 000,00	2,04
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0100	100,00	1,00
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0024	100,00	0,24
	5420042	Propan-butan, amestec tehnic	kg	0,1500	20,00	3,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0100	100,00	1,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0100	600,00	6,00
		<i>Total</i>	lei			3 863,740
24		Муфта кабельная ПКВ(Н)тпбэ 4x35/50 с/н ППД ПВХ/СПЭ изоляция 1кВ IEK	buc			250,000
						0,000
	gn1	Муфта кабельная ПКВ(Н)тпбэ 4x35/50 с/н ППД ПВХ/СПЭ изоляция 1кВ IEK	buc	1,0000	250,00	250,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			500,000
25		Муфта кабельная ПКВ(Н)тпбэ 5х35/50 с/н ППД ПВХ/СПЭ изоляция 1кВ IEK	buc			250,000 0,000
	gn12	Муфта кабельная ПКВ(Н)тпбэ 5х35/50 с/н ППД ПВХ/СПЭ изоляция 1кВ IEK	buc	1,0000	250,00	250,00
		<i>Total</i>	lei			500,000
26		Муфта кабельная ПКВ(Н)тпбэ 6х16/25 с/н ППД ПВХ/СПЭ изоляция 1кВ IEK	buc			250,000 0,000
	gn123	Муфта кабельная ПКВ(Н)тпбэ 6х16/25 с/н ППД ПВХ/СПЭ изоляция 1кВ IEK	buc	1,0000	250,00	250,00
		<i>Total</i>	lei			500,000
27		Муфта кабельная ПКВ(Н)тпбэ 3х16/25 с/н ППД ПВХ/СПЭ изоляция 1кВ IEK	buc			250,000 0,000
	gn1234	Муфта кабельная ПКВ(Н)тпбэ 3х16/25 с/н ППД ПВХ/СПЭ изоляция 1кВ IEK	buc	1,0000	250,00	250,00
		<i>Total</i>	lei			9 000,000
28		Капа кабельная термоусаживаемая 55/25	buc			200,000 0,000
	gn12345	Капа кабельная термоусаживаемая 55/25	buc	1,0000	200,00	200,00
		<i>Total</i>	lei			800,000
29		Капа кабельная термоусаживаемая 35/25	buc			200,000 0,000
	gn123456	Капа кабельная термоусаживаемая 35/25	buc	1,0000	200,00	200,00
		<i>Total</i>	lei			2 400,000
30		Уплотнитель кабельного прохода термоусаживаемый УКПТ130/30	buc			200,000 0,000
	gn1234567	Уплотнитель кабельного прохода термоусаживаемый УКПТ130/30	buc	1,0000	200,00	200,00
		<i>Total</i>	lei			2 400,000
		2.3. Panouri de control si distributie				
31	08-03-573-5	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 900x600x500 (BZUM-TF)	buc			459,802 224,202
	1	Muncitor	h-om	2,3700	94,60	224,20
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,1500	100,00	15,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	50,00	5,00
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	80,00	1,60
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,8400	100,00	84,00
	050102	Compressoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,2900	100,00	29,00
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,2900	100,00	29,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1200	600,00	72,00
		<i>Total</i>	lei			459,802
32	08-03-526-3	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 250	buc			458,866 261,096
	1	Muncitor	h-om	2,7600	94,60	261,10
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0700	100,00	7,00
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0040	10,00	0,04
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,4310	50,00	21,55
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	10,00	12,20
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	100,00	1,40
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	10,00	12,20
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0160	80,00	1,28
	1019852	Vopsea	kg	0,0470	80,00	3,76
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0030	25 000,00	75,00

1	2	3	4	5	6	7
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	1,00	6,10
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	1,0000	10,00	10,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	100,00	2,00
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0020	10,00	0,02
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0090	20,00	0,18
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИCЭИИ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0420	20,00	0,84
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0060	100,00	0,60
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	100,00	13,00
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	100,00	4,00
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,2300	100,00	23,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0060	600,00	3,60
		<i>Total</i>	lei			458,866
33	08-01-001-1	Transformator cu trei faze de 35 kV, putere, kV A: 250	buc			3 078,000
						2 128,500
	1	Muncitor	h-om	22,5000	94,60	2 128,50
	1010113	Pinza de bumbac aspra art. 6804	10 m2	0,2100	10,00	2,10
	1139042	Clei "БМК-5к"	kg	0,0300	80,00	2,40
	5009597	Hirtie abraziva de slefuit	kg	0,2000	100,00	20,00
	5420031	Unsoare universala greu fuzibila UGF (constalin gras)	t	0,00005	25 000,00	0,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	3,3100	100,00	331,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,9900	600,00	594,00
		<i>Total</i>	lei			3 078,000
34	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100	buc			385,712
						219,472
	1	Muncitor	h-om	2,3200	94,60	219,47
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,0700	100,00	7,00
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0040	10,00	0,04
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,3800	50,00	19,00
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	10,00	12,20
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	100,00	1,40
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	10,00	12,20
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0140	80,00	1,12
	1019852	Vopsea	kg	0,0470	80,00	3,76
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0020	25 000,00	50,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	1,00	6,10
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	1,0000	10,00	10,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	100,00	2,00
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0020	10,00	0,02
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0090	20,00	0,18
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИCЭИИ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0360	20,00	0,72
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0050	100,00	0,50
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	100,00	13,00
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	100,00	4,00
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,2000	100,00	20,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0050	600,00	3,00
		<i>Total</i>	lei			385,712
		2.4. Conductori de legare la pamint				
35	08-02-472-6	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 100 mm2	100 m			6 105,400
						1 797,400
	1	Muncitor	h-om	19,0000	94,60	1 797,40
	1011627	Otel-carbon calitate obisnuita, marca "BCr3nc5", tabla, grosime 4-6 mm	t	0,0040	20 000,00	80,00
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,5500	100,00	55,00
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	8,2000	10,00	82,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	8,2000	10,00	82,00

1	2	3	4	5	6	7
	1019373	Otel fisie necalmat 40x4 mm	t	0,0810	25 000,00	2 025,00
	1019852	Vopsea	kg	2,0000	80,00	160,00
	5009031	Scoabe	10 buc	1,5000	10,00	15,00
	5009105	Suportul corpului de iluminat	10 buc	13,4000	100,00	1 340,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1900	100,00	19,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,3600	100,00	336,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1900	600,00	114,00
		<i>Total</i>	lei			610,540
36		Полоа стальная 4*40	m			25,000
						0,000
	jm,jk	Полоа стальная 4*40	m	1,0000	25,00	25,00
		<i>Total</i>	lei			250,000
37		Сталь круглая д18	m			25,000
						0,000
	jm,jkl	Сталь круглая д18	m	1,0000	25,00	25,00
		<i>Total</i>	lei			250,000
38	08-02-472-9	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 20 mm	100 m			6 218,311
						2 014,978
	1	Muncitor	h-om	21,3000	94,60	2 014,98
	1011613	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСтЗпс5-1", rotund, diametru 12 mm	t	0,0920	20 000,00	1 844,44
	1011627	Otel-carbon calitate obisnuita, marca "ВСтЗпс5", tabla, grosime 4-6 mm	t	0,0040	20 000,00	88,89
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,9000	100,00	90,00
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	8,2000	10,00	82,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	8,2000	10,00	82,00
	1019852	Vopsea	kg	2,4000	80,00	192,00
	5009031	Scoabe	10 buc	1,5000	10,00	15,00
	5009105	Suportul corpului de iluminat	10 buc	13,4000	100,00	1 340,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1900	100,00	19,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,3600	100,00	336,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1900	600,00	114,00
		<i>Total</i>	lei			559,648
39		Сталь круглая д20	m			30,000
						0,000
	jm,jkl2	Сталь круглая д20	m	1,0000	30,00	30,00
		<i>Total</i>	lei			1 620,000
40	08-02-472-6	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали сечением, мм2: 100	100 m			6 105,956
						1 797,400
	1	Muncitor	h-om	19,0000	94,60	1 797,40
	1011627	Otel-carbon calitate obisnuita, marca "ВСтЗпс5", tabla, grosime 4-6 mm	t	0,0040	20 000,00	77,78
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,5500	100,00	55,00
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	8,2000	10,00	82,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	8,2000	10,00	82,00
	1019373	Otel fisie necalmat 40x4 mm	t	0,0810	25 000,00	2 027,78
	1019852	Vopsea	kg	2,0000	80,00	160,00
	5009031	Scoabe	10 buc	1,5000	10,00	15,00
	5009105	Suportul corpului de iluminat	10 buc	13,4000	100,00	1 340,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1900	100,00	19,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,3600	100,00	336,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1900	600,00	114,00
		<i>Total</i>	lei			1 099,072
41		Полоа стальная 40*4 оцинкованная	m			25,000
						0,000

1	2	3	4	5	6	7
	jm,kl	Полюс стальная 40*4 оцинкованная	m	1,0000	25,00	25,00
		<i>Total</i>	lei			450,000
		3. Utilaj				
42		Опорные якоря Fumagalli Тип D 182 x 400 x 18 мм металл	buc			250,000 0,000
	nm	Опорные якоря Fumagalli Тип D 182 x 400 x 18 мм металл	buc	1,0000	250,00	250,00
		<i>Total</i>	lei			3 000,000
43		Предохранитель ETI D01-06A (для держателей E14 / 6A)	buc			300,000 0,000
	nm1	Предохранитель ETI D01-06A (для держателей E14 / 6A)	buc	1,0000	300,00	300,00
		<i>Total</i>	lei			3 600,000
44		Предохранитель NH 160A 500B gG 1 двойная индикация EATON 160NHG1B	buc			400,000 0,000
	nm12	Предохранитель NH 160A 500B gG 1 двойная индикация EATON 160NHG1B	buc	1,0000	400,00	400,00
		<i>Total</i>	lei			400,000
45		Dulap (pupitru) de comanda suspendat BZUM TF-04 ШУ-2	buc			20 000,000 0,000
	nm123	Dulap (pupitru) de comanda suspendat BZUM TF-04 ШУ-2	buc	1,0000	20 000,00	20 000,00
		<i>Total</i>	lei			20 000,000
46		Выключатель-разъединитель ВР32-35-В71250-250А-УХЛ3-КЭАЗ	buc			2 000,000 0,000
	nm1234	Выключатель-разъединитель ВР32-35-В71250-250А-УХЛ3-КЭАЗ	buc	1,0000	2 000,00	2 000,00
		<i>Total</i>	lei			2 000,000
47		Трансформатор тока ТТИ-А 100/5А 5ВА 0,5 ИЭК	buc			1 000,000 0,000
	nm12345	Трансформатор тока ТТИ-А 100/5А 5ВА 0,5 ИЭК	buc	1,0000	1 000,00	1 000,00
		<i>Total</i>	lei			1 000,000
48		Выключатель автоматический ВА88-32 3P 100А 25кА ИЭК	buc			300,000 0,000
	nm123456	Выключатель автоматический ВА88-32 3P 100А 25кА ИЭК	buc	1,0000	300,00	300,00
		<i>Total</i>	lei			300,000

APROBAT:

Intocmit
Magda SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor
Primaria comunei Balabanesti

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.