

la Documentația standard nr. _____

din “_____” _____ 20__

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

| |
|--|
| Numărul procedurii de achiziție MTender ID ocds-b3wdp1-MD-1697715208009 din 19 oct 2023 |
| Obiectul achiziției: Achiziționarea Lucrari de instalare de ascensoarelor la IMSP Spitalul Raional Hincesti. |

| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Țara de origine | Producătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referință |
|---|---|--------------------------|-----------------------------|---|---|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Bunuri/servicii | | | | | | |
| Lotul 1.1 Demontarea, montarea și reglarea ascensorului pentru spitale cu sarcina de 1000 kg la 4 stații | 5000 MR | Republica Moldova | NIKAN Company S.R.L. | Instalație de ascensor pentru transportarea bolnavilor cu brancarde și pasageri: <ul style="list-style-type: none"> - Ascensor 1000kg la 4 stații, cu camera de mecanisme, troliu fara reductor, viteza 1m/s - Panou de dirijare cu convertor de frecvență și microprocesor; - Ascensor cu 4 stații 5 uși de acces, cabina trecatoare; - Ușile de acces din oțel inoxidabil la toate stațiile cu dimensiunile - 1100x2000mm; - inramarea (OTKOC) usilor din inox la toate statiile - Ușile cabinei demisiunea 1100x2000mm; modelul ușilor – Glisante deschidere telescopică; | <i>În conformitate cu cerințele autorității contractante.</i> | ISO, CE |

| | | | | | | |
|-------------|--|--|--|---|--|--|
| | | | | <p>- Ușile cabinei demisiunea 1100x2000mm; modelul ușilor – Glisante deschidere telescopică;</p> <p>- Dimensiunile interioare a cabinei, mm; - lățimea 1200, - adâncimea 2200, - înălțimea 2200, podul, pereții și ușile cabinei executate din oțel inoxidabil;</p> <p>- Podeaua din marmoră artificială; balustrada din oțel inoxidabil; oglindă; panou de comandă în cabină cu display LCD;</p> <p>- Sistem de limitare a sarcinii cabinei;</p> <p>- Sistem de aprovizionare cu energie electrică UPS;</p> <p>- Buton de chemare antivandal cu display LCD</p> <p>- Legătură telefonică prin GSM în cabină pentru apel cu dispeceratul</p> <p>Marimile minei ascensorului : Latimea 1950 mm Lungimea 2700 mm Inaltimea minei 18000 mm</p> <p>2. Oferta de preț a operatorului economic va include: Demontarea ascensorului existent; • . Montarea în puț a ascensorului pentru personal cu uși glisante automate, cu viteza cabinei pînă la 1,0m/s, capacitatea de ridicare de 1000 kg, reglarea-demararea și măsurarea electrică;</p> <p>3. Cheltuielile pentru perfectarea documentației: • Proiect de execuție a instalației de ascensoarelor; • Coordonarea proiectului cu organele abilitate; si alte instrucțiuni necesare pentru darea în exploatare și punerea în funcțiune a ascensorului.</p> <p>4. Termenii de executarea – finisare a lucrărilor - pînă la 20 decembrie 2023.</p> | | |
| Total lot 1 | | | | | | |

Semnat: electronic Numele, Prenumele: Pavel NICOLAEV În calitate de: Administrator

Ofertantul: LIFTMONTAJ S.R.L. Adresa: Republica Moldova, mun. Chisinau, str. M.Manole 6/2.