

Centrala termica cu racordarea la gazoductul existent la Gimnaziul "Vitalie Cioban" din s. Alexandreni r-nul Singerei (denumirea obiectivului)	Formular Nr.1 WinCmeta2000
--	-------------------------------

Lista cu cantitațiile de lucrări №

Deviz-oferta №

Centrala termica, punct termic. Instalatie de iluminat, luminat electric.

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme, cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 1. Lucrari de montare				
1		<i>В существующий ПЩ установить:</i>				
2	08-03-57 5-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc	2,00		
3	08-03-57 3-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la (BZUM-TF-100-12)	buc	1,00		
4	08-03-57 5-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc	2,00		
5	08-03-60 0-2	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze (ZMR110ACe)	buc	1,00		
6	08-03-57 3-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, бокс на 12 модулей ЦРН-12з	buc	1,00		
7	08-03-57 5-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc	5,00		
8		Шина соединительная YNS20-3-063	buc	1,00		
9		Шина PE и N YNN10-14-100	buc	2,00		
10	08-03-57 3-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, (бокс для установки 24 модулей ЦРН-24з)	buc	1,00		
11	08-03-57 5-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc	15,00		
12		Шина соединительная YNS20-3-063	buc	2,00		
13		Шина PE и N YNN10-14-100	buc	2,00		

14	08-03-53 0-4	Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe perete sau coloana, curent pina la 40 A ПМА-0247	buc	7,00		
15	08-03-60 3-1	Cutie cu transformatori coboritori ЯТП-0,25-220/12	buc	1,00		
16	08-03-59 4-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 ALS.OPL 236 IP54	100 buc	0,01		
17	08-03-59 4-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1 CD 1x25	100 buc	0,01		
18	08-03-59 4-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1 ВЗГ 1x25	100 buc	0,01		
19		Светильник с люминесцентными лампами, потолочный ALS.OPL 236 IP54	buc	1,00		
20		Светильник с компактными люминесцентными лампами, потолочный CD 125 IP54	buc	1,00		
21		Светильник взрывозащищенный с компактными люминесцентными лампами, потолочный, настенный IP54, ВЗГ 1x25	buc	1,00		
22		Фонарь аккумуляторный СГВ-2	buc	1,00		
23		Лампа люминесцентная ЛЛ-36	buc	2,00		
24		Лампа люминесцентная компактная ЛЛК-25	buc	2,00		
25	08-03-59 1-8	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa розетка штепсельная откр. уст-ки IP43	100 buc	0,05		
26	08-03-59 1-2	Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie inchisa скр. уст. In=10A, Un=220В IP43 однокл.	100 buc	0,03		
27	08-02-47 2-3	Conductor de legare la pamint comuflat in strat de egalizare a pardoselii, din otel fisie, sectiune 100 mm ² (сталь полосовая 20x4)	100 m	0,30		
28	08-02-47 1-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm (сталь круглая 20мм)	10 buc	0,09		
29	08-02-47 2-1	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 20 mm (сталь круглая 20мм)	100 m	0,80		
30	08-02-14 6-1	Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 0,5 kg (ВВГнг(A)-LS сеч. 3x1,5 мм ²)	100 m	1,18		
31	08-02-14 6-1	Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 0,5 kg (ВВГнг(A)-LS сеч. 3x2,5 мм ²)	100 m	0,28		

32	08-02-14 6-1	Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 0,5 kg (BBГнг(A)-LS сеч. 5x1,5 мм2)	100 m	0,13		
33	08-02-14 6-1	Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 0,5 kg (BBГнг(A)-LS сеч. 5x6 мм2)	100 m	0,02		
34	08-02-14 8-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (BBГнг(A)-LS сеч. 5x6 мм2)	100 m	0,02		
35	08-02-14 6-1	Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 0,5 kg (ABBГнг(A)-LS сеч. 2x16 мм2)	100 m	0,04		
36	08-02-14 9-1	Cablu pina la 35 kV suspendate pe cablu de otel, masa 1 m pina la: 1 kg (ABBГнг(A)-LS сеч. 4x16 мм2 на тросу)	100 m	0,10		
37	08-02-14 8-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (ABBГнг(A)-LS сеч. 4x16 мм2)	100 m	0,15		
38	08-02-14 8-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (ABBГнг(A)-LS сеч. 4x16 мм2)	100 m	0,12		
39	08-02-14 6-1	Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 0,5 kg (BBГнг (A)-FRLS сеч. 3x1,5 мм2)	100 m	0,16		
40		Кабель с медными жилами BBГнг(A)-LS сеч. 3x1,5 мм2	m	118,00		
41		Кабель с медными жилами BBГнг(A)-LS сеч. 3x2,5 мм2	m	28,00		
42		Кабель с медными жилами BBГнг(A)-LS сеч. 5x1,5 мм2	m	13,00		
43		Кабель с медными жилами BBГнг(A)-LS сеч. 5x6 мм2	m	13,00		
44		Кабель с алюминиевыми жилами ABBГнг(A)-LS сеч. 2x16 мм2	m	4,00		
45		Кабель с алюминиевыми жилами ABBГнг(A)-LS сеч. 4x16 мм2	m	37,00		
46		Кабель с медными жилами BBГнг(A)-FRLS сеч. 3x1,5 мм2	m	16,00		
47	10-06-03 4-14	Lucrari diverse: Protectia cablului cu jgheaburi plastice, pe pereti din lemn sau caramida короб оцинк. разм. 40x20	m	18,00		
Прямые затраты			LEI			
Asigurarea medicala						
Total						
Transport						
Total						
Cheltuieli de achizitionare-depozitare						
Cheltuieli directe						

Cheltuieli de rejie	
Total	
Beneficiu de deviz	

		Capitolul 2. Lucrari sanitare				
48	34-02-06 4-1	Montarea stlpilor de reazem pentru retele telefonice: de o pereche (трубостойка H=3,0m Dn40 mm)	buc	2,00		

49	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	2,50		
50	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	2,50		
51	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	0,025		

Прямые затраты		LEI				
Asigurarea medicala						
Total						
Transport						
Total						
Cheltuieli de achizitionare-depozitare						
Cheltuieli directe						
Cheltuieli de rejie						
Total						
Beneficiu de deviz						

		Capitolul 3. Utilaj				
52		Выключатель автом. 3-ый ВА47-29/3/C25	buc	1,00		
53		Выключатель автом. 1-ый ВА47-29/1/C20	buc	1,00		
54		Шкаф учета "BZUM-TF-100-12"	buc	1,00		
55		Выключатель ВН 32-3P/25	buc	1,00		
56		Выключатель автом. 3-ый ВА47-29/3/C20	buc	1,00		

57		Счетчик активной энергии ZMR110ACe, I _n =5-60A, U=380V	buc	1,00		
58		Бокс для установки 12 модулей ЩРН-12з, IP54	buc	1,00		
59		Выключатель нагрузки ВН-32-1P-20А	buc	1,00		
60		Выключатель автом. однополюсный ВА47-29/1/С4	buc	3,00		
61		Выключатель автом. однополюсный ВА47-29/1/С2	buc	1,00		
62		Бокс для установки 24 модулей ЩРН-24з, IP54	buc	1,00		
63		Выключатель ВН 32-3P/20	buc	1,00		
64		Выключатель автом. однополюсный ВА47-29/1/С10	buc	2,00		
65		Выключатель автом. однополюсный ВА47-29/1/С4	buc	7,00		
66		Выключатель автом. однополюсный ВА47-29/1/В4	buc	2,00		
67		Выключатель автом. однополюсный ВА47-29/1/С2	buc	1,00		
68		Выключатель автом. однополюсный ВА47-29/1/В2	buc	2,00		
69		Пускатель магнитный ПМА-0247 U _n =220V	buc	7,00		
70		Источник бесперебойного питания, 220V, 0,3 кВА, ИПБ-1-0,3	buc	1,00		
Прямые затраты			LEI			
Cheltuieli de achizitionare-depozitare						
	Total:					
	Total deviz:					