

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumerea beneficiarului de stat **Primaria or.Cimislia**
 2. Organizatorul procedurii de achiziție **Primaria or.Cimislia**
 3. Obiectul achizițiilor **Sistem de iluminat public stradal cu o lungime de 8,2 km in or.Cimislia**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Iluminat public PT-43		
		1.1. Lucrari de constructie		
1	TsA01B1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu	m3	1,0000
2	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	1,0000
3	33-04-016-2	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior	buc	5,0000
4	33-04-016-5	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor cu un singur picior	buc	5,0000
5	33-04-003-1	Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior	buc	5,0000
6		Stilp din beton armat CB - 9,5-2	buc	3,0000
7		Stilp din beton armat CB - 10,5-3	buc	2,0000
		1.2. Lucrari de montare		
8	RpEJ07A	Stilpi pentru instalatii electrice in curti, gradini sau platforme, gata confectionati :	buc	1,0000

1	2	3	4	5
		metalici, sub 5 m inaltime, inclusiv gropile si umplutura (Teava 80*80*3 4 m) pentru BZUM DDE 1 tip 1 (25A)		
9		Fisie din otel 40*4 mm	m	2,0000
10	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 (Panou de evidenta BZUM DDE 1 tip 1 (25A))	buc	1,0000
11	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 100 A (Separator de sarcina VN-32 2P 40A)	buc	1,0000
12	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25A (VA 47-29-C16 1P, VA 47-29-C13 1P)	buc	2,0000
13	08-01-066-1	Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV (OPI1-C 1P In=20kA Un=400B Im=40kA)	set	1,0000
14	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 (LADA Metalica 400*300*200 IP65)	buc	1,0000
15	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 100 A (Separator de sarcina VN-32 1P 40A)	buc	1,0000
16	08-03-600-1	Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza (1F BAYLAN BM-31 85A)	buc	1,0000
17	08-01-081-1	Aparat de comanda tip (Timer AHC15A LCD 16A/20A, 230V)	buc	1,0000
18	08-03-529-3	Contactator de curent alternativ pe constructii, curent pina la КМИ 22510	buc	1,0000
19	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25A (VA 47-29-C 4 1P, VA 47-29-C6 1P)	buc	3,0000

1	2	3	4	5
20		Bara PEN 8*12	buc	1,0000
21	33-04-008-3	Demontarea cu ajutorul mecanismelor a conductorilor izolati LEA 0,38 kV k=0,5 K=0,5000	1 km	0,4380
22	33-04-008-3	Suspendarea cu ajutorul mecanismelor a conductorilor izolati LEA 0,38 kV	1 km	2,2080
23		Conductor SIP 5 2x25 mm2	m	2 208,0000
24	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	1,0850
25		Cablu AVK tr 16x16 mm2	m	8,0000
26		Cablu AVVG 3x4 mm2	m	99,0000
27		Cablu AVVG 2x16mm2	m	1,5000
28	08-02-163-1	Cap terminal cu manusi termocontractabile din polietilena pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din hirtie, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2	buc	2,0000
29		Tub retractabil 12-3 (1m)	buc	4,0000
30		Manusa termoretractabila 2P D16	buc	2,0000
31	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 25 mm	100 m	0,1000
32		Furtun metalic gofrat cu izolatie PVC D-25 mm	m	10,0000
33		Clema de ancora PA - 25	buc	46,0000
34		Suport AL CA-1500	buc	46,0000
35		Suport AL CS-1500	buc	56,0000
36		Clema de suport RA25	buc	56,0000
37		Banda de INOX F2007	m	421,0000
38		Clame A200	buc	421,0000
39		Clema de conexiune FIDOS (PC)4-35/6-150	buc	54,0000

1	2	3	4	5
40		Clema de ramificare KWEP 1.5-16/16-95	buc	198,0000
41		Clema PS-1-1	buc	28,0000
42		Conectoare Forbox d-6 mm	buc	198,0000
43	08-02-369-3	Demontarea corpului de iluminat tip LED K=0,5000	buc	16,0000
44	08-02-369-3	Montarea corp de iluminat tip LED	buc	66,0000
45	RpEO02A	Montarea suportului cu un brat	buc	66,0000
46		Consola metalica p/u felinar stradal KP-4M L= 0.5 m	buc	66,0000
47	08-01-061-1	Dispozitiv de siguranta (Adaptor izolat p/u linii aeriene a sig. fuz.)	buc	66,0000
48	08-02-472-2	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm ²	100 m	0,1200
49		Banda de legatura din otel 40x4 mm	m	12,0000
50	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm	10 buc	3,1000
51		Vergea din otel D20 mm	m	93,0000
52	08-02-472-8	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 10 mm	100 m	1,9600
53		Vergea din otel D10 mm	m	196,0000
		1.3. Utilaj		
54		Panou de evidenta BZUM DDE 1 tip 1 (25A)	buc	1,0000
55		Separator de sarcina VN-32 2P 40A	buc	1,0000
56		Contor electronic 1F BAYLAN BM-31 85A	buc	1,0000
57		Intrerupator automat VA 47-29 C16 1P	buc	1,0000
58		Intrerupator automat VA 47-29-C13 1P	buc	1,0000