

**CAIET DE SARCINI
PENTRU LICITAȚIE DESCHISĂ**

- 1. Denumirea beneficiarului de stat Primaria or.Cupcini**
- 2. Organizatorul procedurii de achiziție Primaria or.Cupcini**
- 3. Obiectul achizițiilor Reparatia str.S.Lazo, str.Nucarilor(var.alba), din s.Chetrosica Veche, raionul Edinet**

| No crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
|---------|-----------------------------|---|--------------------|----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | 1. Str.S.Lazo, str.Nucarilor | | |
| | | 1.1. Str.S.Lazo, I Sector (ocolire, km. 0+000 - intersectie0+260)(var.alba), Ltot.=260m.L., H=14cm., B=2,5m.l., Stot.=650,0m2 | | |
| 1 | TsC21B1 | Sapatura mecanica B=0,5m., L=260m. S=130m2, x h0,1m.= 13,0 m3, cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg.II(Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт II категории) | 100 m3 | 0,1300 |
| 2 | TsC35B1 | Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.II la distanta < 10 m Разработка и перемещение грунта фронтальным погрузчиком 0,5-0,99 м3, на погрузочное расстояние в автомобиль на расстояние < 10 м, грунт 2 категории) | 100 m3 | 0,1300 |
| 3 | TsI50A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 1 км) | t | 18,8500 |
| 4 | RpDA04B | Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime autogrederul B=2,5m. L=260m., S=650m2(Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до глубины 5 см, автогрейдером) | m2 | 650,0000 |
| 5 | TsC21B1 | Sapatura mecanica B=2,5m., L=260m. S=650m2, x 0,05m.= 32,5 m3, cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg.II(Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт II категории) | 100 m3 | 0,3250 |
| 6 | DA12A | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, gr.14cm., cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением заклиниванием и заливанием) | m3 | 91,0000 |
| | | 1.2. Str. S.Lazo, II Sector km.0+000 - 0+354(var.alba), Ltot.=349m.L.tot.=349m.l., Stot.=1002,5m2 | | |
| | | 1.2.1. I subsector 0+000 - 0+160, L=160m.l., b=3m.l., S=480m2, h=14cm. | | |
| 7 | TsC21B1 | Sapatura mecanica B=3m., L=160m. S=480m2, x h0,1m.= 48 m3, cu autogreder de pina la 175 CP, | 100 m3 | 0,4800 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|---------|---|--------|---------|
| | | inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg.II(Разработка грунта автогрейдером до 175 СР, с перемещением грунта на 10 м, грунт II категории) | | |
| 8 | TsC35B1 | Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.II la distanta < 10 m Разработка и перемещение грунта фронтальным погрузчиком 0,5-0,99 м3, на погрузочное расстояние в автомобиль на расстояние < 10 м, грунт 2 категории) | 100 m3 | 0,4800 |
| 9 | TsI50A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 1 км) | t | 69,6000 |
| 10 | DA12A | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, gr.14cm., cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением заклиниванием и заиливанием) | m3 | 67,2000 |
| | | 1.2.2. II subsector 0+160 - 0+182, L=22m.l., b=3m.l., S=66m2, h=14cm. | | |
| 11 | TsC21B1 | Sapatura mecanica B=1,5m., L=22m. S=33m2, x h0,1m.= 3,3 m3, cu autogreder de pina la 175 СР, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg.II(Разработка грунта автогрейдером до 175 СР, с перемещением грунта на 10 м, грунт II категории) | 100 m3 | 0,0330 |
| 12 | TsC35B1 | Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.II la distanta < 10 m Разработка и перемещение грунта фронтальным погрузчиком 0,5-0,99 м3, на погрузочное расстояние в автомобиль на расстояние < 10 м, грунт 2 категории) | 100 m3 | 0,0330 |
| 13 | TsI50A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 1 км) | t | 4,7850 |
| 14 | RpDA04B | Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime autogrederul B=3m. L=22m., S=66m2(Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до глубины 5 см, автогрейдером) | m2 | 66,0000 |
| 15 | TsC21B1 | Sapatura mecanica B=3m., L=22m. S=66m2, x 0,05m.= 3,3 m3, cu autogreder de pina la 175 СР, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg.II(Разработка грунта автогрейдером до 175 СР, с перемещением грунта на 10 м, грунт II категории) | 100 m3 | 0,0330 |
| 16 | DA12A | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, gr.14cm., cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением заклиниванием и | m3 | 9,2400 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|---------|---|--------|----------|
| | | заиливанием) | | |
| | | 1.2.3. III subsector 0+182 - 0+271, L=89m.l., b=2,5m.l., S=222,5m2, h=14cm. | | |
| 17 | TsC21B1 | Sapatura mecanica B=1,5m., L=89m. S=133,5m2, x h0,1m.= 13,35 m3, cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg.II(Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, рунт II категории) | 100 m3 | 0,1335 |
| 18 | TsC35B1 | Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.II la distanta < 10 m Разработка и перемещение грунта фронтальным погрузчиком 0,5-0,99 м3, на погрузочное расстояние в автомобиль на расстояние < 10 м, грунт 2 категории) | 100 m3 | 0,1335 |
| 19 | TsI50A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 1 км) | t | 19,3600 |
| 20 | RpDA04B | Scarificarea usoara a impietriirii pina la 5 cm adincime autogrederul B=2,5m. L=89m., S=222,5m2(Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до глубины 5 см, автогрейдером) | m2 | 222,5000 |
| 21 | TsC21B1 | Sapatura mecanica B=2,5m., L=89m. S=222,5m2, x h0,05m.= 11,125 m3, cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg.II(Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт II категории) | 100 m3 | 0,1113 |
| 22 | DA12A | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, gr.14cm., cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением заклиниванием и заиливанием) | m3 | 31,1500 |
| | | 1.2.4. IV subsector 0+276 - 0+354, L=78m.l., b=3m.l., S=234m2, h=14cm. | | |
| 23 | TsC21B1 | Sapatura mecanica B=1,5m., L=78m. S=117m2, x h0,1m.= 11,7 m3, cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg.II(Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, рунт II категории) | 100 m3 | 0,1170 |
| 24 | TsC35B1 | Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.II la distanta < 10 m Разработка и перемещение грунта фронтальным погрузчиком 0,5-0,99 м3, на погрузочное расстояние в автомобиль на расстояние < 10 м, грунт 2 категории) | 100 m3 | 0,1170 |
| 25 | TsI50A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 1 км) | t | 16,9650 |
| 26 | RpDA04B | Scarificarea usoara a impietriirii pina la 5 cm | m2 | 234,0000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|--|---------|---|--------------------|----------|
| | | adincime autogrederul B=3,0m. L=78m., S=234m ² (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до глубины 5 см, автогрейдером) | | |
| 27 | TsC21B1 | Sapatura mecanica B=3,0m., L=78m. S=234m ² , x h0,05m.= 11,7 m ³ , cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg.II(Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт II категории) | 100 m ³ | 0,1170 |
| 28 | DA12A | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, gr.14cm., cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением заклиниванием и заиливанием) | m ³ | 32,7600 |
| 1.3. Str.Nucarilor, km.0+000 - 0+492(var.alba), Ltot.=349m.l. | | | | |
| 1.3.1. I sector 0+000 - 0+076, L=76m.l., b=3m.l., S=228m², h=14cm. | | | | |
| 29 | TsC21B1 | Sapatura mecanica B=3m., L=35m. S=105m ² , x h0,2m.= 21m ³ , cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg.II(Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, рунт II категории) | 100 m ³ | 0,2100 |
| 30 | TsC35B1 | Excavati transport cu incarcator frontal, la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.II la distanta < 10 m (Разработка и перемещение грунта фронтальным погрузчиком 0,5-0,99 м ³ , на погрузочное расстояние в автомобиль на расстояние < 10 м, грунт 2 категории) | 100 m ³ | 0,2100 |
| 31 | TsI50A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 1 км) | t | 30,4500 |
| 32 | RpDA04B | Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime autogrederul B=3,0m. L=76m., S=228m ² (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до глубины 5 см, автогрейдером) | m ² | 228,0000 |
| 33 | TsC21B1 | Sapatura mecanica B=3,0m., L=76m. S=228m ² , x h0,05m.= 11,4 m ³ , cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg.II(Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт II категории) | 100 m ³ | 0,1140 |
| 34 | DA12A | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, gr.14cm., cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением заклиниванием и заиливанием) | m ³ | 31,9200 |
| 1.3.2. II sector 0+160 - 0+293, L=133m.l., b=2,5m.l., S=332,5m², h=14cm. | | | | |
| 35 | TsC21B1 | Sapatura mecanica B=2,5m., L=133m. | 100 m ³ | 0,4988 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|--|---------|--|--------------------|----------|
| | | S=332,5m ² , x h0,15m.= 49,875m ³ , cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg.II(Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, рунт II категории) | | |
| 36 | TsC35B1 | Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.II la distanta < 10 m Разработка и перемещение грунта фронтальным погрузчиком 0,5-0,99 м ³ , на погрузочное расстояние в автомобиль на расстояние < 10 м, грунт 2 категории) | 100 m ³ | 0,4988 |
| 37 | TsI50A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 1 км) | t | 72,3187 |
| 38 | DA12A | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, gr.14cm., cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением заклиниванием и заиливанием) | m ³ | 46,5500 |
| 1.3.3. III sector 0+293 - 0+360, L=67m.l., b=3m.l., S=201m², h=10cm. | | | | |
| 39 | TsC21B1 | Sapatura mecanica B=1m., L=67m. S=67m ² , x h0,1m.= 6,7m ³ , cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg.II(Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, рунт II категории) | 100 m ³ | 0,0670 |
| 40 | TsC35B1 | Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.II la distanta < 10 m Разработка и перемещение грунта фронтальным погрузчиком 0,5-0,99 м ³ , на погрузочное расстояние в автомобиль на расстояние < 10 м, грунт 2 категории) | 100 m ³ | 0,0670 |
| 41 | TsI50A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 1 км) | t | 9,7150 |
| 42 | RpDA04B | Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime autogrederul B=3,0m. L=67m., S=201m ² (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до глубины 5 см, автогрейдером) | m ² | 201,0000 |
| 43 | TsC21B1 | Sapatura mecanica B=3,0m., L=67m. S=201m ² , x h0,05m.= 10,05 m ³ , cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg.II(Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт II категории) | 100 m ³ | 0,1005 |
| 44 | DA12A | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, gr.10cm., cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire (Слой основания или изменение профиля из щебня | m ³ | 20,1000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|---------|---|--------|----------|
| | | для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением заклиниванием и заиливанием) | | |
| | | 1.3.4. IV sector 0+398 - 0+437, L=39m.l., b=2,5m.l., S=97,5m2, h=14cm. | | |
| 45 | RpDA04B | Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime autogrederul B=2,5m. L=39m., S=97,5m2(Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до глубины 5 см, автогрейдером) | m2 | 97,5000 |
| 46 | TsC21B1 | Sapatura mecanica B=2,5m., L=39m. S=97,5m2, x h0,05m.= 4,875 m3, cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg.II(Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт II категории) | 100 m3 | 0,0488 |
| 47 | DA12A | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, gr.14cm., cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением заклиниванием и заиливанием) | m3 | 13,6500 |
| | | 1.3.5. V sector 0+437 - 0+492, L=55m.l., b=3m.l., S=165m2, h=14cm. | | |
| 48 | RpDA04B | Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime autogrederul B=3,0m. L=55m., S=165m2(Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до глубины 5 см, автогрейдером) | m2 | 165,0000 |
| 49 | TsC21B1 | Sapatura mecanica B=3,0m., L=55m. S=165m2, x h0,05m.= 8,25 m3, cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg.II(Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт II категории) | 100 m3 | 0,0825 |
| 50 | DA12A | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, gr.14cm., cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением заклиниванием и заиливанием) | m3 | 23,1000 |