

Lucrari de reparatie a strazii Constantin Stere din or.Falesti	Formular Nr.7
(denumirea obiectivului)	WinCmera2000

DEVIZ LOCAL №

Lucrari de reparatie a strazii Constantin Stere din or.Falesti

Valoarea de deviz 3 420 835,09 Lei.

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Druma de baza. PK 00+00 - 1+40				
1	RpDD14A	Curatirea mecanica si inlaturarea stratului de noroi in grosime medie de 10 cm de pe straturile rutiere K=2,00	m2	100,0000	1,60 0,39	159,52 38,52
2	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,2000	949,50 0,00	189,90 0,00
3	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	32,0000	9,86 0,00	315,52 0,00
4	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2	820,0000	24,12 2,24	19 781,01 1 837,28
5	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	77,0000	9,86 0,00	759,22 0,00
6	DH02B	Scarificarea usoara a impietririi pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	9,7000	79,86 0,00	774,64 0,00
7	TsD25A	Compactarea pamintului cu	100 m3	0,9700	835,29	810,23

		cilindru compactor vibrator mixt autopropulsat, capacitatea 119 (160) kW (C.P.), cu sistemul Vario-Control: prin 2 parcursuri			13,48	13,08
8	DA18B	Strat de fundatie din agregate in amestecuri optime de pietris C4, executat cu asternere mecanica, h=6cm, (b=6,5m)	m3	60,0000	421,15 19,90	25 269,12 1 194,12
9	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.6 l/m2	t	0,5800	12 609,10 0,00	7 313,28 0,00
10	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica	m2	970,0000	182,19 3,85	176 722,36 3 736,44
11	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.3 l/m2	t	0,2900	12 609,10 0,00	3 656,64 0,00
12	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	970,0000	165,42 3,21	160 453,52 3 113,70
13	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Pamint natural pentru completare)	100 m3	0,2100	949,48 0,00	199,39 0,00
14	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	34,0000	34,45 0,00	1 171,30 0,00
15	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	21,0000	19,90 19,90	417,94 417,94

16	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,2100	877,95 566,24	184,37 118,91
Total Druma de baza. PK 00+00 - 1+40						398 177,96
Incluziv salariu						10 469,99
2. Pk 1+40 - 2+00						
17	DG04A	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe nisip	m	60,0000	9,63 9,63	577,80 577,80
18	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2	380,0000	24,12 2,24	9 166,81 851,42
19	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	45,0000	9,86 0,00	443,70 0,00
20	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	4,2000	79,86 0,00	335,41 0,00
21	TsD25A	Compactarea pamintului cu cilindru compactor vibrator mixt autopropulsat, capacitatea 119 (160) kW (C.P.), cu sistemul Vario-Control: prin 2 parcursuri	100 m3	0,4200	835,29 13,48	350,82 5,66
22	RpDD02C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare si fara innoroire h=15cm (b=7cm)	m3	63,0000	456,41 23,75	28 754,08 1 496,50
23	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	120,0000	293,24 43,01	35 188,32 5 161,68
24	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint	100 m3	0,5000	949,50 0,00	474,75 0,00

		cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Pamint natural pentru completare la bordure)				
25	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	80,0000	34,45 0,00	2 756,00 0,00
26	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	50,0000	19,90 19,90	995,10 995,10
27	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,5000	877,94 566,24	438,97 283,12
28	DA18B	Strat de fundatie din agregate in amestecuri optime de pietris C4, executat cu asternere mecanica, h=6cm, (b=6,5m)	m3	24,0000	421,15 19,90	10 107,65 477,65
29	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0.6 l/m2)	t	0,2400	12 609,08 0,00	3 026,18 0,00
30	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica	m2	390,0000	182,19 3,85	71 053,32 1 502,28
31	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.3 l/m2	t	0,1200	12 609,08 0,00	1 513,09 0,00
32	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	390,0000	165,42 3,21	64 512,24 1 251,90

Total Pk 1+40 - 2+00						229 694,24
Incluziv salariu						12 603,11
3. Pk 2+00 -5+00						
33	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm (fara transportarea materialului frezat)	m2	980,0000	18,21 2,24	17 844,02 2 195,77
34	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	19,5000	79,86 0,00	1 557,27 0,00
35	TsD25A	Compactarea pamintului cu cilindru compactor vibrator mixt autopropulsat, capacitatea 119 (160) kW (C.P.), cu sistemul Vario-Control: prin 2 parcursuri	100 m3	1,9500	835,28 13,48	1 628,80 26,29
36	DA18B	Strat de fundatie din agregate in amestecuri optime de pietris C4, executat cu asternere mecanica, h=10cm, (b=6.5m)	m3	195,0000	421,15 19,90	82 124,64 3 880,89
37	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.6 l/m2	t	1,1700	12 609,10 0,00	14 752,65 0,00
38	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 950,00 00	182,19 3,85	355 266,60 7 511,40
39	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.3 l/m2	t	0,5800	12 609,10 0,00	7 313,28 0,00
40	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 950,00 00	165,42 3,21	322 561,20 6 259,50
41	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,7200	949,50 0,00	683,64 0,00

		(Pamint natural pentru completare)				
42	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	115,0000	34,45 0,00	3 961,75 0,00
43	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	72,0000	19,90 19,90	1 432,94 1 432,94
44	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,7200	877,94 566,25	632,12 407,70
Total Pk 2+00 -5+00						809 758,91
Incluziv salariu						21 714,49
4. Pk 5+00-6+10						
45	DG04A	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe nisip	m	100,0000	9,63 9,63	963,00 963,00
46	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm (fara transportarea materialului frezat)	m2	450,0000	18,21 2,24	8 193,68 1 008,26
47	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	8,0000	79,86 0,00	638,88 0,00
48	TsD25A	Compactarea pamintului cu cilindru compactor vibrator mixt autopropulsat, capacitatea 119 (160) kW (C.P.), cu sistemul Vario-Control: prin 2 parcursuri	100 m3	0,8000	835,29 13,49	668,23 10,79
49	RpDD02C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat	m3	120,0000	456,41 23,75	54 769,68 2 850,48

		fara impanare si fara innoroire h=15cm (b=7m)				
50	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	220,0000	293,24 43,01	64 511,92 9 463,08
51	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Pamint natural pentru completare la bordure)	100 m3	1,0000	949,50 0,00	949,50 0,00
52	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	160,0000	34,45 0,00	5 512,00 0,00
53	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	100,0000	19,90 19,90	1 990,20 1 990,20
54	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	1,0000	877,94 566,24	877,94 566,24
55	DA18B	Strat de fundatie din agregate in amestecuri optime de pietris C4, executat cu asternere mecanica, h=6cm, (b=6.5 m)	m3	45,0000	421,15 19,90	18 951,84 895,59
56	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,6 l/m2	t	0,4500	12 609,11 0,00	5 674,10 0,00
57	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica	m2	750,0000	182,19 3,85	136 641,00 2 889,00

58	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,3 l/m2	t	0,2300	12 609,09 0,00	2 900,09 0,00
59	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	750,0000	165,42 3,21	124 062,00 2 407,50
Total Pk 5+00-6+10						427 304,06
Incluziv salariu						23 044,14
5. Drum lateral Pk 00+10						
60	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (patul drumului)	100 m3	0,1500	2 184,07 0,00	327,61 0,00
61	RpDD02B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innoroire, h=18 cm	m3	13,0000	539,66 48,15	7 015,58 625,95
62	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.6 l/m2	t	0,0420	12 620,48 0,00	530,06 0,00
63	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica	m2	70,0000	182,19 3,85	12 753,16 269,64
64	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.3 l/m2	t	0,0210	12 591,90 0,00	264,43 0,00
65	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	70,0000	165,42 3,21	11 579,12 224,70
66	RpDD02A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoroire, h=12cm	m3	4,0000	641,08 64,20	2 564,32 256,80

Total Drum lateral Pk 00+10						35 034,28
Incluziv salariu						1 377,09
		6. Drum laterale Pk 1+95				
67	RpDD14A	Curatirea mecanica si inlaturarea stratului de noroi in grosime medie de 5 cm de pe straturile rutiere	m2	530,0000	0,80 0,19	422,73 102,08
68	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,2000	949,50 0,00	189,90 0,00
69	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	32,0000	9,86 0,00	315,52 0,00
70	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm (fara transportarea materialului frezat)	m2	530,0000	18,21 2,24	9 650,34 1 187,51
71	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	5,3000	79,86 0,00	423,26 0,00
72	RpDD02C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare si fara innoroire h=8cm	m3	43,0000	456,41 23,75	19 625,80 1 021,42
73	DA18B	Strat de fundatie din agregate in amestecuri optime de pietris C4, executat cu asternere mecanica, h=6cm (b=6.5m)	m3	32,0000	421,15 19,90	13 476,86 636,86
74	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.6 l/m2	t	0,3200	12 609,09 0,00	4 034,91 0,00
75	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la	m2	530,0000	182,19 3,85	96 559,64 2 041,56

		cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica				
76	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.3 l/m2	t	0,1200	12 609,08 0,00	1 513,09 0,00
77	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	530,0000	165,42 3,21	87 670,48 1 701,30
78	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Pamint natural pentru completare)	100 m3	0,1500	949,53 0,00	142,43 0,00
79	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	24,0000	34,45 0,00	826,80 0,00
80	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	15,0000	19,90 19,90	298,53 298,53
81	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,1500	878,00 566,27	131,70 84,94
82	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	0,3000	79,87 0,00	23,96 0,00
83	RpDD02A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoroire, h=12cm	m3	4,0000	641,08 64,20	2 564,32 256,80

Total Drum laterale Pk 1+95						237 870,27
Incluziv salariu						7 331,00
		7. Drumuri laterale Pk 3+18, 3+71, 5+15				
84	RpDD14A	Curatirea mecanica si inlaturarea stratului de noroi in grosime medie de 5 cm de pe straturile rutiere	m2	600,0000	0,80 0,19	478,56 115,56
85	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	6,0000	79,86 0,00	479,16 0,00
86	RpDD02C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare si fara innoroire h=8cm	m3	48,0000	456,41 23,75	21 907,87 1 140,19
87	DA18B	Strat de fundatie din agregate in amestecuri optime de pietris C4, executat cu asternere mecanica, h=6cm, (b=6.5m)	m3	36,0000	421,15 19,90	15 161,47 716,47
88	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.6 l/m2	t	0,3600	12 609,11 0,00	4 539,28 0,00
89	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica	m2	600,0000	182,19 3,85	109 312,80 2 311,20
90	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.3 l/m2	t	0,1800	12 609,11 0,00	2 269,64 0,00
91	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	600,0000	165,42 3,21	99 249,60 1 926,00
92	TsC03F1	Saptura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si	100 m3	0,2700	949,52 0,00	256,37 0,00

		comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Pamint natural pentru completare)				
93	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	43,0000	34,45 0,00	1 481,35 0,00
94	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	27,0000	19,90 19,90	537,35 537,35
95	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,2700	877,96 566,26	237,05 152,89
96	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	2,2000	79,86 0,00	175,69 0,00
97	RpDD02A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoroire, h=12cm	m3	27,0000	641,08 64,20	17 309,16 1 733,40
Total Drumuri laterale Pk 3+18, 3+71, 5+15						273 395,35
Incluziv salariu						8 633,06
		8. Drumuri laterale Pk 4+10, 4+48				
98	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	40,0000	266,62 37,43	10 664,66 1 497,14
99	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton	t	0,0840	12 606,19 0,00	1 058,92 0,00

		asfaltic 0.6 l/m2				
100	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t	10,0000	1 524,73 13,48	15 247,34 134,82
101	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.3 l/m2	t	0,0420	12 620,48 0,00	530,06 0,00
102	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	140,0000	165,42 3,21	23 158,24 449,40

**Total Drumuri laterale
Pk 4+10, 4+48**

50 659,22

Incluziv salariu

2 081,36

9. Camine de vizita

103	RpAcF01 C	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe placa din B.A. prefabricata Materiale marunte (apa, dreptare)=1,02	buc	23,0000	783,87 109,14	18 029,06 2 510,22
104	CA03B2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,01	m3	7,5000	1 688,84 330,63	12 666,27 2 479,72

Total Camine de vizita

30 695,33

Incluziv salariu

4 989,94

Прямые затраты	Lei.	2 492 589,62
CAS	24,00 %	22 138,60

Total	100,00 +	2 514 728,22
Cheltuieli de Regia	9,00 %	226 325,54
Total	100,00 +	2 741 053,76
Benefic	4,00 %	109 642,15
Total	100,00 +	2 850 695,91
TVA	20,00 %	570 139,18

Total deviz: **3 420 835,09**
Incluziv salariu **92 244,18**

Intocmit	(S.A. Drumuri Balti)
	(funcția, semnătura)
Verificat	()
	(funcția, semnătura)