

## CAIET DE SARCINI

### PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ

1. Denumirea beneficiarului de stat: I.P. Gimnaziul, „Liubomir Chiriac” s. Antonești, r-nul Cantemir
2. Organizatorul procedurii de achiziții: I.P. Gimnaziul, „Liubomir Chiriac” s. Antonești, r-nul Cantemir
3. Obiectul achizițiilor: Lucrări de reparație a clădirii Gimnaziul, „Liubomir Chiriac” s. Antonești, r-nul Cantemir

| No<br>crt. | Simbol norme<br>și Cod<br>resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                                                                      | U.M.   | Cantitate<br>conform<br>datelor din<br>proiect |
|------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------|
| 1          | 2                                 | 3                                                                                                                                                                                                          | 4      | 5                                              |
|            |                                   | <b>1. Lucrari de terasamente</b>                                                                                                                                                                           |        |                                                |
| 1          | TsC02D1                           | S' patura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.                                                          | 100 m3 | 0,244                                          |
| 2          | TsI50A                            | Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 1 km                                                                                                                                               | t      | 36,680                                         |
| 3          | TsD01B                            | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din te en mijlociu | m3     | 24,450                                         |
| 4          | TsE01B                            | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu                                                                                                              | 100m2  | 1,050                                          |
| 5          | TsD05A                            | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv                | 100 m3 | 0,244                                          |

|   |         |                                                             |    |        |
|---|---------|-------------------------------------------------------------|----|--------|
|   |         | <b>2. Pereu din beton B20</b>                               |    |        |
| 6 | RpCB18B | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si | m3 | 26,050 |

|    |           |                                                                                                                                                                                                                                     |       |        |
|----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|
|    |           | el evatii cu dozaj de ciment peste 150 kg/mc                                                                                                                                                                                        |       |        |
| 7  | TsE01B    | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu                                                                                                                                       | 100m2 | 2,602  |
| 8  | CA01B2    | Preparare manuala a betonului pentru punerea in opera cu mijloace clasice, beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)                                                                                                                         | m3    | 26,050 |
| 9  | CB01A     | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile                                                                    | m2    | 21,700 |
| 10 | RpDD01B   | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire                                                                                                      | m3    | 26,050 |
| 11 | CA02B2    | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)<br>Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,010 | m3    | 26,050 |
| 12 | TrB01A1-4 | Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 40 m                                                                                                           | t     | 57,310 |



|    |           |                                                                                                                           |    |        |
|----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|
|    |           | <b>3. Soclu</b>                                                                                                           |    |        |
| 13 | RpCJ35E   | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare anticondens                                                              | m2 | 34,600 |
| 14 | TrB01A1-3 | Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 30 m | t  | 4,490  |
| 15 | CF01E     | Prepararea mortarelor pentru tencuieli si sape: mortar var-ciment M 100-T preparat cu malaxorul in santier                | m3 | 2,140  |

|    |         |                                                                                                                                                                                                                                              |    |         |
|----|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|
| 16 | RpCJ27C | Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj<br>Mat. marunte (dreptare, decofrol, cirpe etc.)=1,010                                                 | m2 | 111,710 |
| 17 | CF15A3  | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane.Pentru utilizarea mortarului marfa M 100-T fara ciment pentru grund | m2 | 111,710 |

|    |           |                                                                                                                           |    |       |
|----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|
|    |           | <b>4. Reparatia scarilor de la intrare</b>                                                                                |    |       |
| 18 | RpCB18B   | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaj de ciment peste 150 kg/mc                   | m3 | 2,180 |
| 19 | TrB01A1-4 | Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 40 m | t  | 4,800 |

|    |         |                                                                                                                                                                  |    |        |
|----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|
| 20 | CB01A   | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile | m2 | 10,890 |
| 21 | RpCL14B | Repararea treptelor din beton Bc 7,5 (B 100), turnat pe loc, executate brut si sclivisite sau rolate cu M 100-T                                                  | m  | 54,460 |

|    |           |                                                                                                                                               |    |         |
|----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|
|    |           | <b>5. Pavarea intrarii din fata</b>                                                                                                           |    |         |
| 22 | RpDB37A   | Decaparea imbracamintilor asfaltice de pina la 3 cm grosime formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice sau mortare asfaltice | m2 | 552,260 |
| 23 | TrB01A1-5 | Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe                                                 | t  | 43,510  |

|    |        |                                                                                                                                                                                                             |       |         |
|----|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|
|    |        | pneuri, pe distanta de 50 m                                                                                                                                                                                 |       |         |
| 24 | TsE01B | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu                                                                                                               | 100m2 | 5,523   |
| 25 | DE11A  | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pentru incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm                                  | m     | 148,000 |
| 26 | DE17A  | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm | m2    | 552,260 |