

Îmbrăcăminte din beton asfaltic L 137 drum de acces spre s.Balanul Nou

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL

Valoarea de deviz 2 286 532,76 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Imbracaminte din beton asfaltic				
1	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm (Фрезерование разрушенного асфальтобетонного покрытия проезжей части, ширина барабана 1000 мм, глубина слоя: 5 см)	m2	4,5000	32,932 2,353	148,196 10,590
2	RpDA04C	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime autogrederul, inclusiv reprofilarea (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до глубины 5 см, автогрейдером, включая восстановление профиля)	m2	3 600,0000	4,143 3,373	14 913,000 12 141,000
3	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II	100m2	36,0000	103,950 0,000	3 742,200 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		категории)				
4	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом)	100m2	36,0000	7 559,223 333,203	272 132,028 11 995,308
5	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t	1,7200	14 019,000 0,000	24 112,680 0,000
6	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 6,0 см, механизированно)	m2	2 869,5000	271,428 4,047	778 862,723 11 612,866
7	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t	0,8600	14 019,000 0,000	12 056,340 0,000
8	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытиеасфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически)	m2	2 874,0000	191,444 3,373	550 208,619 9 692,565
9	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см)	m2	718,5000	38,868 2,138	27 926,590 1 536,275
		Total Imbracaminte din beton asfaltic Inclusiv salariu				1 684 102,37 6 46 988,604
		Прямые затраты	Lei			1 684 102,38

1	2	3	4	5	6	7
		CA (Π3) * 24 %	24,00 %			11 277,27
		Total Π3+CA	100,00 +			1 695 379,65
		Cheltuieli de regie (Total) * 8,8 %	8,80 %			149 193,41
		Total Total+CR	100,00 +			1 844 573,06
		Beneficiu (Total) * 3,3 %	3,30 %			60 870,91
		Total Total+B	100,00 +			1 905 443,97
		TVA (Total) * 20 %	20,00 %			381 088,79
		Total deviz:				2 286 532,76
		Inclusiv salariu				46 988,62

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Îmbrăcăminte din beton asfaltic L 137 drum de acces spre s.Balanul Nou

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse

Valoarea de deviz 2 286 532,76 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	7129040010110	Asfaltator	h-om	315,8700	67,45	21 305,431
2.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	180,0000	67,45	12 141,000
3.	9310060019930	Muncitor	h-om	200,7735	67,45	13 542,173
Total manopera						46 988,62

Materiale:

1.	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	404,5995	1 800,00	728 279,100
2.	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	270,1560	1 900,00	513 296,400
3.	11202062010361	Savura	m3	36,0000	150,00	5 400,000
4.	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	36,0000	250,00	9 000,000
5.	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	90,5310	250,00	22 632,750
6.	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	680,4000	250,00	170 100,000
7.	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	54,0000	250,00	13 500,000
8.	1421102200000	Nisip bitumat	t	17,2305	360,00	6 202,980
9.	23203226000401	Bitum	t	2,6574	13 500,00	35 874,900
10.	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	77,5260	16,00	1 240,416
11.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	113,1735	0,10	11,317
Total materiale de construcții						1 505 537,85

Utilaje de construcții:

1.	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0819	1 000,00	81,900
2.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,7740	380,00	294,120
3.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	15,8779	550,00	8 732,845
4.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	38,2246	400,00	15 289,840
5.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	37,9013	400,00	15 160,520
6.	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	97,5600	400,00	39 024,000
7.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	48,2235	250,00	12 055,875
8.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	37,9013	750,00	28 425,975
9.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	9,2880	600,00	5 572,800
10.	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	3,8160	250,00	954,000
11.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0819	300,00	24,570
12.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	15,6828	380,00	5 959,464

		Total utilaje de construcții				131 575,91
--	--	-------------------------------------	--	--	--	-------------------

Прямые затраты	Lei	1 684 102,38
CA (ПЗ) * 24 %	24,00 %	11 277,27
Total ПЗ+CA	100,00 +	1 695 379,65
Cheltuieli de regie (Total) * 8,8 %	8,80 %	149 193,41
Total Total+CR	100,00 +	1 844 573,06
Beneficiu (Total) * 3,3 %	3,30 %	60 870,91
Total Total+B	100,00 +	1 905 443,97
TVA (Total) * 20 %	20,00 %	381 088,79

Total deviz:

2 286 532,76

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Îmbrăcăminte din beton asfaltic L 137
drum de acces spre s.Balanul Nou**

Investitor Presedintele Raionului Riscani

Catalog de prețuri unitare pentru obiect

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Imbracaminte din beton asfaltic				
1	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm (Фрезерование разрушенного асфальтобетонного покрытия проезжей части, ширина барабана 1000 мм, глубина слоя: 5 см)	m2			32,932 2,353
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0349	67,45	2,353
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0320	0,10	0,003
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0182	1 000,00	18,200
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0182	380,00	6,916
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0182	300,00	5,460
2	RpDA04C	Scarificarea usoară a impietrii pînă la 5 cm adincime autogrederul, inclusiv reprofilarea (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до глубины 5 см, автогрейдером, включая восстановление профиля)	m2			4,143 3,373
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	67,45	3,373
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0014	550,00	0,770
3	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor și deplasarea în goluri a pămîntului săpat în teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2			103,950 0,000
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,1890	550,00	103,950
4	DI134	Amenajarea mecanizată a îmbrăcămîntei rutiere din piatră spartă prin metoda impanării într-un strat cu H=15 cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом)	100m2			7 559,223 333,203
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	67,45	333,203
	1411122201661	Piatră spartă 20-70 mm	m3	18,9000	250,00	4 725,000
	14111222017521	Piatră spartă 10-20	m3	1,5000	250,00	375,000
	1411122201645	Piatră spartă 5-10 mm	m3	1,0000	250,00	250,000
	11202062010361	Săvura	m3	1,0000	150,00	150,000
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	3,0000	0,10	0,300
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	550,00	23,100
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	600,00	154,800
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	250,00	280,000
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	400,00	1 084,000
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	380,00	157,320
	29522700076111	Distribuitor de criblură	h-ut	0,1060	250,00	26,500
5	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t			14 019,000 0,000
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	13 500,00	13 905,000
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	380,00	114,000
6	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat	m2			271,428

1	2	3	4	5	6	7
		mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 6,0 см, механизированно)				4,047
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	67,45	4,047
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 800,00	253,800
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	360,00	1,080
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	16,00	0,256
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	400,00	3,160
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	400,00	3,160
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	750,00	5,925
7	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t			14 019,000 0,000
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	13 500,00	13 905,000
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	380,00	114,000
8	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытиеасфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически)	m2			191,444 3,373
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	67,45	3,373
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 900,00	178,600
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	360,00	1,080
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	16,00	0,176
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	400,00	2,120
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	400,00	2,120
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	750,00	3,975
9	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см)	m2			38,868 2,138
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	67,45	2,138
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	250,00	31,500
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	0,10	0,001
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	550,00	1,930
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	380,00	0,369
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	250,00	2,750
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	400,00	0,180

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.