

**Continuarea lucrărilor de reparație, în urma
circumstanțelor apărute la IMSP Găvănoasa**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL

Valoarea de deviz 238 993,95 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Sala de tratament				
		1.1. Demolare				
1	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	35,50	25,99 25,49	922,68 904,93
2	TrB01C1-5	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, aruncare, descarcare, rasturnare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t	2,00	73,92 73,92	147,85 147,85
3	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t	2,00	34,26 0,00	68,52 0,00
		Total Demolare Inclusiv salariu				1 139,05 1 052,78
		1.2. Pardoseli				
4	CC03B	Montare plase sudate la pardoseli (100x100x3)	buc	21,00	38,77 2,97	814,25 62,45
5	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	35,50	110,16 59,48	3 910,64 2 111,50
6	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	35,50	108,96 59,48	3 868,04 2 111,50
7	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	35,50	7,35 2,55	260,89 90,49
8	CG17D	Pardoseli din placi de gresie	m2	35,50	487,14	17 293,47

1	2	3	4	5	6	7
		ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2			212,43	7 541,09
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				26 147,30 11 917,04
		1.3. Pereti				
9	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2	62,52	449,75 316,94	28 118,25 19 814,97
10	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (inclusiv glafurile usilor si ferestrelor)	m2	62,52	7,35 2,55	459,47 159,37
11	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	62,52	501,91 208,18	31 379,19 13 015,19
		Total Pereti Inclusiv salariu				59 956,91 32 989,53
		1.4. Electrica				
12	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5-3x10 mmp (3x1.5mmp) Materiale marunte (cleme, papuci, sirma, banda izol.) din val.mat.explicitate=1,05	m	17,00	52,36 28,89	890,07 491,13
13	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5-3x10 mmp (3x2.5 mmp) Materiale marunte (cleme, papuci,	m	40,00	63,17 28,89	2 526,89 1 155,59

1	2	3	4	5	6	7
		sirma, banda izol.) din val.mat.explicitate=1,05				
14	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (dublu)	buc	1,00	106,14 22,94	106,14 22,94
15	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	8,00	111,82 26,34	894,57 210,73
16	RpEF13A	Montarea corpurilor de iluminat led 24w	buc	6,00	510,47 79,87	3 062,83 479,23
17	RpEG02A	Montarea tablourilor electrice pe stelaj metalic, modulat, cu masca, pe perete sau in nisa, avind suprafata pina la 0,30 mp (Panou cu 12 module) Materiale marunte (vaselina, cirpe, grund, apa, etc.) din val. mat. explicitate=1,01	buc	1,00	1 433,83 206,48	1 433,83 206,48
18	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	12,00	192,55 132,55	2 310,64 1 590,64
19	pret de piata	Диф автомат АВДТ 32 С16 30 Ма	buc	1,00	450,00 0,00	450,00 0,00
		Total Electrica Inclusiv salariu				11 674,97 4 156,73
		1.5. Tavan				
20	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2	35,50	361,83 215,82	12 845,10 7 661,74
21	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	35,50	7,35	260,89

1	2	3	4	5	6	7
		a peretilor si tavanelor (inclusiv glafurile usilor si ferestrelor)			2,55	90,49
22	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	35,50	56,45 46,73	2 003,92 1 659,04
23	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	35,50	39,79 25,49	1 412,47 904,93
24	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	35,50	7,35 2,55	260,89 90,49
25	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	35,50	69,91 46,73	2 481,93 1 659,04
		Total Tavan Inclusiv salariu				19 265,21 12 065,74
		1.6. Incalzire si sanitare				
26	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,02	buc	1,00	2 013,59 157,19	2 013,59 157,19
27	SA14B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m	3,00	98,70 26,34	296,09 79,02
28	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (baterie electrica) Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)=1,005	buc	1,00	1 052,47 97,72	1 052,47 97,72
29	SD07B	Robinet sub Lavoar Material marunt (cinepa fuior, grund de miniu etc)=1,02	buc	2,00	132,59 20,39	265,19 40,79

1	2	3	4	5	6	7
30	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	1,00	89,37 21,24	89,37 21,24
31	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	4,00	66,29 18,69	265,17 74,77
32	RpIB11A	Demontari radiatoare	m2	2,00	13,60 13,60	27,19 27,19
33	SA14C	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 25 mm	m	2,00	99,88 28,04	199,76 56,08
34	RpIB02A	Montarea radiatoarelor din otel sau aluminiu functionind cu apa calda(Radiatoarele existente)	m2	2,00	73,23 72,22	146,47 144,45
		Total Incalzire si sanitare Inclusiv salariu				4 355,30 698,45
		Total Sala de tratament Inclusiv salariu				122 538,75 62 880,28
		2. Ginecologie				
		2.1. Electrica				
35	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5-3x10 mmp (3x1.5mmp) Materiale marunte (cleme, papuci, sirma, banda izol.) din val.mat.explicitate=1,05	m	17,00	52,36 28,89	890,07 491,13
36	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5-3x10 mmp (3x2.5 mmp) Materiale marunte (cleme, papuci, sirma, banda izol.) din val.mat.explicitate=1,05	m	40,00	63,17 28,89	2 526,89 1 155,59

1	2	3	4	5	6	7
37	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (dublu)	buc	1,00	106,14 22,94	106,14 22,94
38	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	8,00	111,82 26,34	894,57 210,73
39	RpEF13A	Montarea corpurilor de iluminat led 24w	buc	3,00	510,95 79,87	1 532,86 239,62
		Total Electrica Inclusiv salariu				5 950,53 2 120,00
		2.2. Usi				
40	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn	m2	1,85	35,69 35,69	66,02 66,02
41	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv(0,88x2,1- 1 buc)	m2	1,85	2 440,07 77,32	4 514,13 143,05
42	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	5,00	79,08 71,37	395,42 356,87
43	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	1,25	7,35 2,55	9,19 3,19
44	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori,	m2	1,25	136,15 103,66	170,19 129,58

1	2	3	4	5	6	7
		preparare manuala a mortarului.				
45	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	1,25	7,35 2,55	9,19 3,19
46	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	1,25	69,91 46,73	87,39 58,42
		Total Usi Inclusiv salariu				5 251,54 760,31
		Total Ginecologie Inclusiv salariu				11 202,07 2 880,31
		3. Sala de vaccinare				
		3.1. Electrica				
47	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5-3x10 mmp (3x1.5mmp) Materiale marunte (cleme, papuci, sirma, banda izol.) din val.mat.explicitate=1,05	m	17,00	52,36 28,89	890,07 491,13
48	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5-3x10 mmp (3x2.5 mmp) Materiale marunte (cleme, papuci, sirma, banda izol.) din val.mat.explicitate=1,05	m	40,00	63,17 28,89	2 526,89 1 155,59
49	RpEE01A	Montarea interuptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (dublu)	buc	1,00	106,14 22,94	106,14 22,94
50	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita	buc	8,00	111,82 26,34	894,57 210,73

1	2	3	4	5	6	7
		sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic				
51	RpEF13A	Montarea corpurilor de iluminat led 24w	buc	3,00	510,95 79,87	1 532,86 239,62
		Total Electrica Inclusiv salariu				5 950,53 2 120,00
		3.2. Usi				
52	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn	m2	3,70	35,69 35,69	132,04 132,04
53	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv(0,88x2,1- 2 buc)	m2	3,70	2 440,07 77,32	9 028,27 286,09
54	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	10,00	79,08 71,37	790,85 713,75
55	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	2,50	7,35 2,55	18,37 6,37
56	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	2,50	136,15 103,66	340,38 259,16
57	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	2,50	7,35 2,55	18,37 6,37
58	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	2,50	69,91 46,73	174,78 116,83
		Total Usi				10 503,07

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				1 520,62
		Total Sala de vaccinare Inclusiv salariu				16 453,60 3 640,62

		Total	lei	150 194,41
		CASM (PI3) * 24 %	24,00 %	16 656,29
		Transportarea materialelor (PI3+CASM) * 5 %	5,00 %	4 030,14
		Cheltuieli de regie (PI3+CASM+Transp) * 11 %	11,00 %	18 796,89
		Beneficiu (PI3+CASM+Transp+Cheltu) * 5 %	5,00 %	9 483,89
		Total PI3+CASM+Transp+Cheltu+Benefi	100,00 +	199 161,63
		TVA (PI3+CASM+Transp+Cheltu+Benefi) * 20 %	20,00 %	39 832,33
		Total deviz: Inclusiv salariu		238 993,95 <hr/> 69 401,22

Intocmit

SRL TREND CONSTRUCT

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Deviz local de resurse

Valoarea de deviz 238 993,95 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	18,72	84,97	1 590,64
2.	2852107335349	Lucru la masina	h-om	4,901	84,97	416,44
3.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	23,075	84,97	1 960,68
4.	7122050013442	Tencuitor	h-om	12,225	84,97	1 038,76
5.	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,63	84,97	53,53
6.	7129200011200	Finisor MP	h-om	4,4955	84,97	381,98
7.	7132010010900	Faiantar	h-om	140,67	84,97	11 952,73
8.	7132030012600	Mozaicar	h-om	122,475	84,97	10 406,70
9.	7132040012700	Parchetar	h-om	5,325	84,97	452,47
10.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	6,20	84,97	526,81
11.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	2,02	84,97	171,64
12.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	80,10	84,97	6 806,10
13.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	26,8831	84,97	2 284,26
14.	7422010060100	Timplar	h-om	298,5095	84,97	25 364,35
15.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,74	84,97	147,85
16.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	67,6386	84,97	5 747,25
17.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1655	84,97	99,03
Total manopera						69 401,22

Materiale:

1.	021531	Диф автомат АВДТ 32 С16 30 Ма	buc	1,00	450,00	450,00
2.	1111000100024	Intreupator manual	buc	3,03	75,00	227,25
3.	1111122200007	Tablou electric, gata echipat (panou cu 12 module)	buc	1,01	1 200,00	1 212,00
4.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	3,111	230,00	715,53
5.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	2,0975	30,00	62,92
6.	1714227322940	Cinipa fuior	kg	0,044	30,00	1,32
7.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	1 960,40	0,35	686,14
8.	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	5,55	2 300,00	12 765,00
9.	2051142950700	Dibluri	buc	72,00	0,70	50,40
10.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,16	75,00	12,00
11.	23	Automat monofazat pina la 25A	buc	12,00	60,00	720,00
12.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	3,0525	105,00	320,51
13.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	26,478	30,00	794,34
14.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	15,70	42,00	659,40
15.	24302261000001	Fuga	kg	31,2816	62,00	1 939,46
16.	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,044	70,00	3,08
17.	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	250,08	4,50	1 125,36
18.	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,006	22,00	0,13
19.	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC- role 10m x 15mm	m	2,40	12,00	28,80
20.	2521216717050	Teava din material plastic	m	5,712	25,00	142,80

21.	252121672016050	Teava din material plastic pentru canalizare 50mm	m	1,03	65,00	66,95
22.	2523156719400	Mufa din material plastic	buc	0,20	5,00	1,00
23.	2523156719430	Cot din material plastic	buc	0,84	5,00	4,20
24.	2523156719450	Teu din material plastic	buc	1,01	5,00	5,05
25.	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0,20	5,00	1,00
26.	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	5,00	42,00	210,00
27.	252315672103750	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare teu canal 50x90*	buc	4,00	46,00	184,00
28.	2622102438000	Lavoar	buc	1,0302	1 500,00	1 545,30
29.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	967,358	3,00	2 902,07
30.	2652102100713	Var pasta	m3	0,021	1 250,00	26,25
31.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	31,95	4,50	143,78
32.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	3,509	6,00	21,05
33.	2653102100831	Amestec uscat	kg	26,775	4,50	120,49
34.	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	17,5015	29,00	507,54
35.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	37,4489	9,20	344,53
36.	2661112800700	Placi sau pisoturi de gresie	m2	36,565	220,00	8 044,30
37.	2662102700201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	23,1324	150,00	3 469,86
38.	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	13,135	145,00	1 904,58
39.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	143,775	4,50	646,99
40.	2670112203000	Placi tip faianta	m2	65,646	235,00	15 426,81
41.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	19,625	9,00	176,63
42.	2682117323463	Garnituri din fire de azbest grafitate d=5-9 mm	kg	0,10	7,00	0,70
43.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,21	45,00	9,45
44.	2746167335100	Priza	buc	24,48	75,00	1 836,00
45.	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	27,00	7,00	189,00
46.	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	44,8875	7,00	314,21
47.	2822115708000	Element de sustinere	buc	217,656	3,00	652,97
48.	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	89,924	42,00	3 776,81
49.	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	35,8434	28,00	1 003,62
50.	2873122004100	Plase sudate	buc	21,21	35,00	742,35
51.	2874115801186	Suruburi cap hexagonal OL-37 M 12x60	buc	4,04	1,50	6,06
52.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	22,20	0,50	11,10
53.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	4 723,50	0,20	944,70
54.	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	2 523,08	0,25	630,77
55.	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	24,00	0,40	9,60
56.	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	48,00	0,20	9,60
57.	2874115840479	Piulita M12	buc	8,08	0,35	2,83
58.	2874115883760	Saiba M 12	buc	8,08	0,50	4,04
59.	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,02	95,00	96,90
60.	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,02	95,00	96,90
61.	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,04	50,00	102,00
62.	2875274201000	Robinet de trecere cu ventil cu mufa	buc	2,04	110,00	224,40
63.	2875274400502	Corp de iluminat led 60x60	buc	12,00	426,00	5 112,00
64.	2875276305105	Conector	buc	157,62	7,00	1 103,34
65.	2913124201350	Baterie electrica	buc	1,005	950,00	954,75
66.	313013481740-5	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari 3x2.5mmp	m	129,78	30,00	3 893,40
67.	3130134817405	Cablu din cupru 3x1,5	m	55,1565	20,00	1 103,13
68.	3220137315778	Decapant	kg	0,03	75,00	2,25
69.	4011106202741	Energie electrica	kw	5,55	3,00	16,65
70.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,3367	10,00	13,37
71.	4100126202818	Apa	m3	1,8105	10,00	18,11
72.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	8,826	6,00	52,96
		Total materiale de constructii				80 602,77

Utilaje de constructii:

1.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,1056	20,00	2,11
2.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,065	40,00	42,60
3.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	1,2362	20,00	24,72
4.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,8745	60,00	52,47
5.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,1142	600,00	68,52
Total utilaje de constructii						190,43

Total	lei	150 194,41
CASM (PI3) * 24 %	24,00 %	16 656,29
Transportarea materialelor (PI3+CASM) * 5 %	5,00 %	4 030,14
Cheltuieli de regie (PI3+CASM+Transp) * 11 %	11,00 %	18 796,89
Beneficiu (PI3+CASM+Transp+Cheltu) * 5 %	5,00 %	9 483,89
Total PI3+CASM+Transp+Cheltu+Benefi	100,00 +	199 161,63
TVA (PI3+CASM+Transp+Cheltu+Benefi) * 20 %	20,00 %	39 832,33

Total deviz:

238 993,9
5

Intocmit

SRL TREND CONSTRUCT

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect: Continuarea lucrărilor de reparație, în urma circumstanțelor apărute la IMSP Găvănoasa

Investitor: Primăria s. Găvănoasa

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Sala de tratament				
		1.1. Demolare				
1	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			25,99
						25,49
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	84,97	12,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	84,97	12,75
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	10,00	0,50
2	TrB01C1-5	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, aruncare, descarcare, rasturnare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t			73,92
						73,92
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,8700	84,97	73,92
3	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t			34,26
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0571	600,00	34,26
		1.2. Pardoseli				
4	CC03B	Montare plase sudate la pardoseli (100x100x3)	buc			38,77
						2,97
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0300	84,97	2,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	84,97	0,42
	2873122004100	Plase sudate	buc	1,0100	35,00	35,35
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	45,00	0,45
5	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			110,16
						59,48
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	84,97	50,98
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,97	8,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	3,00	39,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	230,00	9,66
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	10,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	40,00	1,20
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	60,00	0,72
6	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			108,96
						59,48
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	84,97	50,98
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,97	8,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	3,00	39,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	230,00	9,66
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	10,00	0,10
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	60,00	0,72
7	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			7,35
						2,55
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	84,97	2,55
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	30,00	4,50
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
8	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2			487,14
						212,43
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	84,97	191,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	84,97	21,24
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	220,00	226,60

1	2	3	4	5	6	7
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	4,50	18,23
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	62,00	18,60
	2010237318700	Distantiere de rost	buc	20,0000	0,35	7,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	4,50	4,05
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	20,00	0,24
		1.3. Pereti				
9	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2			449,75 ----- 316,94
	7422010060100	Timplar	h-om	3,4500	84,97	293,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	84,97	19,54
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	84,97	4,25
	2662102700201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	0,3700	150,00	55,50
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,9500	42,00	39,90
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,4200	28,00	11,76
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	50,0000	0,20	10,00
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	29,0000	0,25	7,25
	2822115708000	Element de sustinere	buc	2,8000	3,00	8,40
10	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (inclusiv glafurile usilor si ferestrelor)	m2			7,35 ----- 2,55
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	84,97	2,55
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	30,00	4,50
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
11	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2			501,91 ----- 208,18
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	84,97	191,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	84,97	16,99
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	235,00	246,75
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	3,00	1,20
	2010237318700	Distantiere de rost	buc	20,0000	0,35	7,00
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	62,00	20,46
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	10,00	0,08
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	4,50	18,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	20,00	0,24
		1.4. Electrica				
12	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5-3x10 mmp (3x1.5mmp) Materiale marunte (cleme, papuci, sirma, banda izol.) din val.mat.explicitate=1,05	m			52,36 ----- 28,89
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3400	84,97	28,89
	3130134817405	Cablu din cupru 3x1,5	m	1,0300	20,00	21,63
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,2500	7,00	1,84
13	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5-3x10 mmp (3x2.5 mmp) Materiale marunte (cleme, papuci, sirma, banda izol.) din val.mat.explicitate=1,05	m			63,17 ----- 28,89
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3400	84,97	28,89
	313013481740-5	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari 3x2.5mmp	m	1,0300	30,00	32,45
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,2500	7,00	1,84
14	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de	buc			106,14 ----- 22,94

1	2	3	4	5	6	7
		aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (dublu)				
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	84,97	22,94
	1111000100024	Intreupator manual	buc	1,0100	75,00	75,75
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	7,00	7,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	30,00	0,15
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	6,00	0,30
15	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc			111,82 26,34
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	84,97	26,34
	2746167335100	Priza	buc	1,0200	75,00	76,50
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	7,00	7,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	6,00	0,03
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	30,00	0,15
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,70	1,40
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	0,20	0,40
16	RpEF13A	Montarea corpurilor de iluminat led 24w	buc			510,47 79,87
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,9400	84,97	79,87
	2875274400502	Corp de iluminat led 60x60	buc	1,0000	426,00	426,00
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,70	1,40
	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,0000	0,40	0,80
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	12,00	2,40
17	RpEG02A	Montarea tablourilor electrice pe stelaj metalic, modulat, cu masca, pe perete sau in nisa, avind suprafata pina la 0,30 mp (Panou cu 12 module) Materiale marunte (vaselina, cirpe, grund, apa, etc.) din val. mat. explicitate=1,01	buc			1 433,83 206,48
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	2,4300	84,97	206,48
	1111122200007	Tablou electric, gata echipat (panou cu 12 module)	buc	1,0000	1 200,00	1 212,00
	2874115840479	Piulita M12	buc	8,0000	0,35	2,83
	2874115801186	Suruburi cap hexagonal OL-37 M 12x60	buc	4,0000	1,50	6,06
	2874115883760	Saiba M 12	buc	8,0000	0,50	4,04
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,4000	6,00	2,42
18	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc			192,55 132,55
	1	Muncitor	h-om	1,5600	84,97	132,55
	23	Automat monofazat pina la 25A	buc		60,00	60,00
19	pret de piata	Диф автомат АВДТ 32 С16 30 Ма	buc			450,00 0,00
	021531	Диф автомат АВДТ 32 С16 30 Ма	buc	1,0000	450,00	450,00
		1.5. Tavan				
20	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2			361,83 215,82
	7422010060100	Timplar	h-om	2,3000	84,97	195,43
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1900	84,97	16,14
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	84,97	4,25
	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	0,3700	145,00	53,65
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,8600	42,00	36,12
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,2700	28,00	7,56
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,0000	0,20	9,00
	2874115833874	Suruburi autofiletate 3,5x9,5 mm	buc	20,0000	0,25	5,00
	2822115708000	Element de sustinere	buc	1,2000	3,00	3,60
	2875276305105	Conector	buc	4,4400	7,00	31,08
21	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (inclusiv glafurile usilor si ferestrelor)	m2			7,35

1	2	3	4	5	6	7
						2,55
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	84,97	2,55
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	30,00	4,50
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
22	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			56,45 ----- 46,73
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	84,97	38,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,97	8,50
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	9,20	9,71
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	10,00	0,01
23	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			39,79 ----- 25,49
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	84,97	16,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,97	8,50
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	29,00	14,30
24	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			7,35 ----- 2,55
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	84,97	2,55
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	30,00	4,50
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
25	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			69,91 ----- 46,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	84,97	46,73
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	42,00	16,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	6,00	0,36
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	9,00	4,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	30,00	1,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	10,00	0,02
		1.6. Incalzire si sanitare				
26	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,02	buc			2 013,59 ----- 157,19
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,8500	84,97	157,19
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0100	1 500,00	1 545,30
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	95,00	96,90
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	95,00	96,90
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,6000	25,00	15,30
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	50,00	102,00
27	SA14B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m			98,70 ----- 26,34
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3100	84,97	26,34
	2521216717050	Teava din material plastic	m	1,0200	25,00	25,50
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	0,2000	5,00	1,00
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	0,2100	5,00	1,05
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0,0400	5,00	0,20
	2523156719400	Mufa din material plastic	buc	0,0400	5,00	0,20
	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	1,0000	42,00	42,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	75,00	1,50
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	75,00	0,45
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	22,00	0,04
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0206	20,00	0,41
28	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (baterie electrica) Material marunt (cinapa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)=1,005	buc			1 052,47 ----- 97,72
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1500	84,97	97,72

1	2	3	4	5	6	7
	2913124201350	Baterie electrica	buc	1,0000	950,00	954,75
29	SD07B	Robinet sub Lavoar Material marunt (cinepa fuior, grund de miniu etc)=1,02	buc			132,59 ----- 20,39
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2400	84,97	20,39
	2875274201000	Robinet de trecere cu ventil cu mufa	buc	1,0000	110,00	112,20
30	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			89,37 ----- 21,24
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	84,97	21,24
	252121672016050	Teava din material plastic pentru canalizare 50mm	m	1,0300	65,00	66,95
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	70,00	0,28
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	75,00	0,90
31	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc			66,29 ----- 18,69
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	84,97	18,69
	252315672103750	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatare si reductie din material plastic pentru canalizare teu canal 50x90*	buc	1,0000	46,00	46,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	70,00	0,70
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	75,00	0,90
32	RpIB11A	Demontari radiatoare	m2			13,60 ----- 13,60
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	84,97	13,60
33	SA14C	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 25 mm	m			99,88 ----- 28,04
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3300	84,97	28,04
	2521216717050	Teava din material plastic	m	1,0200	25,00	25,50
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	0,1200	5,00	0,60
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	0,1900	5,00	0,95
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0,0400	5,00	0,20
	2523156719400	Mufa din material plastic	buc	0,0400	5,00	0,20
	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	1,0000	42,00	42,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	75,00	1,50
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	75,00	0,45
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0219	20,00	0,44
34	RpIB02A	Montarea radiatoarelor din otel sau aluminiu functionind cu apa calda(Radiatoarele existente)	m2			73,23 ----- 72,22
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,8500	84,97	72,22
	2682117323463	Garnituri din fire de azbest grafitate d=5-9 mm	kg	0,0500	7,00	0,35
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0220	30,00	0,66
		2. Ginecologie				
		2.1. Electrica				
35	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5-3x10 mmp (3x1.5mmp) Materiale marunte (cleme, papuci, sirma, banda izol.) din val.mat.explicitate=1,05	m			52,36 ----- 28,89
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3400	84,97	28,89
	3130134817405	Cablu din cupru 3x1,5	m	1,0300	20,00	21,63
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,2500	7,00	1,84
36	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5-3x10 mmp (3x2.5 mmp) Materiale marunte (cleme, papuci, sirma, banda izol.) din val.mat.explicitate=1,05	m			63,17 ----- 28,89
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3400	84,97	28,89

1	2	3	4	5	6	7
	313013481740-5	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari 3x2.5mmp	m	1,0300	30,00	32,45
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,2500	7,00	1,84
37	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (dublu)	buc			106,14 22,94
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	84,97	22,94
	1111000100024	Intrerupator manual	buc	1,0100	75,00	75,75
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	7,00	7,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	30,00	0,15
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	6,00	0,30
38	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc			111,82 26,34
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	84,97	26,34
	2746167335100	Priza	buc	1,0200	75,00	76,50
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	7,00	7,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	6,00	0,03
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	30,00	0,15
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,70	1,40
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	0,20	0,40
39	RpEF13A	Montarea corpurilor de iluminat led 24w	buc			510,95 79,87
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,9400	84,97	79,87
	2875274400502	Corp de iluminat led 60x60	buc	1,0000	426,00	426,00
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,70	1,40
	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,0000	0,40	0,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0800	6,00	0,48
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	12,00	2,40
		2.2. Usi				
40	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn	m2			35,69 35,69
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	84,97	17,84
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	84,97	17,84
41	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv(0,88x2,1- 1 buc)	m2			2 440,07 77,32
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,8100	84,97	68,83
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,97	8,50
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	2 300,00	2 300,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,50	2,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5500	105,00	57,75
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,00	3,00
42	RpCJ06C	Reparatii de tencuiele interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m			79,08 71,37
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,5100	84,97	43,33
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3300	84,97	28,04
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2900	3,00	3,87
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0014	1 250,00	1,75
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0086	230,00	1,98
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0022	10,00	0,02
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	60,00	0,09
43	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			7,35

1	2	3	4	5	6	7
						2,55
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	84,97	2,55
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	30,00	4,50
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
44	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			136,15 ----- 103,66
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	84,97	103,66
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	4,50	32,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	10,00	0,04
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	20,00	0,32
45	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			7,35 ----- 2,55
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	84,97	2,55
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	30,00	4,50
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
46	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			69,91 ----- 46,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	84,97	46,73
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	42,00	16,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	6,00	0,36
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	9,00	4,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	30,00	1,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	10,00	0,02
		3. Sala de vaccinare				
		3.1. Electrica				
47	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5-3x10 mmp (3x1.5mmp) Materiale marunte (cleme, papuci, sirma, banda izol.) din val.mat.explicitate=1,05	m			52,36 ----- 28,89
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3400	84,97	28,89
	3130134817405	Cablu din cupru 3x1,5	m	1,0300	20,00	21,63
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,2500	7,00	1,84
48	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5-3x10 mmp (3x2.5 mmp) Materiale marunte (cleme, papuci, sirma, banda izol.) din val.mat.explicitate=1,05	m			63,17 ----- 28,89
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3400	84,97	28,89
	313013481740-5	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari 3x2.5mmp	m	1,0300	30,00	32,45
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,2500	7,00	1,84
49	RpEE01A	Montarea intreruptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (dublu)	buc			106,14 ----- 22,94
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	84,97	22,94
	1111000100024	Intrerupator manual	buc	1,0100	75,00	75,75
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	7,00	7,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	30,00	0,15
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	6,00	0,30
50	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate	buc			111,82 ----- 26,34

1	2	3	4	5	6	7
		ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic				
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	84,97	26,34
	2746167335100	Priza	buc	1,0200	75,00	76,50
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	7,00	7,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	6,00	0,03
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	30,00	0,15
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,70	1,40
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	0,20	0,40
51	RpEF13A	Montarea corpurilor de iluminat led 24w	buc			510,95
						79,87
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,9400	84,97	79,87
	2875274400502	Corp de iluminat led 60x60	buc	1,0000	426,00	426,00
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,70	1,40
	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,0000	0,40	0,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0800	6,00	0,48
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	12,00	2,40
		3.2. Usi				
52	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn	m2			35,69
						35,69
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	84,97	17,84
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	84,97	17,84
53	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv(0,88x2,1- 2 buc)	m2			2 440,07
						77,32
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,8100	84,97	68,83
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,97	8,50
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	2 300,00	2 300,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,50	2,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5500	105,00	57,75
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,00	3,00
54	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m			79,08
						71,37
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,5100	84,97	43,33
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3300	84,97	28,04
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2900	3,00	3,87
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0014	1 250,00	1,75
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0086	230,00	1,98
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0022	10,00	0,02
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	60,00	0,09
55	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			7,35
						2,55
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	84,97	2,55
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	30,00	4,50
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
56	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			136,15
						103,66
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	84,97	103,66
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	4,50	32,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	10,00	0,04
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	20,00	0,32
57	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			7,35
						2,55
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	84,97	2,55
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	30,00	4,50
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
58	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de	m2			69,91

1	2	3	4	5	6	7
		copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual				46,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	84,97	46,73
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	42,00	16,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	6,00	0,36
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	9,00	4,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	30,00	1,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	10,00	0,02

APROBAT:

Intocmit

Investitor

SRL TREND CONSTRUCT

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.