

**Ремонт участка дороги в щебеночном покрытии от
дороги L-650 до ул. Степная с. Мирное ком.
Виноградовка**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 332 158,37 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
1	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт II категории) *Под корыто	100 m3	2,1000	2 166,00	4 548,60
2	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II (Повышение расхода маш.-ч. в TsC21B1, при перемещении грунта на каждые 10 м свыше предусмотренной дистанции, грунт II категории)	100 m3	2,1000	960,00	2 016,00
3	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории)	100 m3	2,1000	780,00	1 638,00

1	2	3	4	5	6	7
4	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 1 км)	t	273,0000	8,12	2 216,76
5	TsD7C1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv grad. compact. 97-98% (Механизированное уплотнение насыпей трамбовочным самоходным катком 10-12 т последовательными слоями толщиной 15-20 см после уплотнения, без поливки каждого слоя, уплотнение выполняется несвязным грунтом степенью уплотнения 97-98%)	100 м3	2,8000	4 535,70	12 699,96
6	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом)conform SM SR EN 13242+A1	100m2	12,4250	16 623,30	206 544,53
7	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 (Корректировка: при увеличении или уменьшении толщины на каждый 1 см добавляется или уменьшается норма DI34) Коэффициент к трудозатратам=3,0000 Коэффициент к материалам=3,0000 Коэффициент к машинам=3,0000	100m2	12,4250	2 457,00	30 528,22
8	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m	3,5000	656,00	2 296,00

1	2	3	4	5	6	7
		(Разработка канав автогрейдером до 175 СР, (треугольного сечения), глубиной 0,40 м, грунт II категории)				

		Total	lei	262 488,07
		Asigurarea sociala	24 %	979,15
		Total		263 467,22
		Cheltuieli de regie	3 %	7 904,01
		Total		271 371,23
		Beneficiu de deviz	2 %	5 427,42
		Total		276 798,65
		TVA	20 %	55 359,72
		Total deviz: Inclusiv salariu		332 158,37

Intocmit

ZAGORLAR SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Ремонт участка дороги в щебеночном покрытии
от дороги L-650 до ул. Степная с. Мирное ком.
Виноградовка**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Valoarea de deviz 332 158,37 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	20,2160	50,00	1 010,80
2.	9310060019930	Muncitor	h-om	61,3795	50,00	3 068,98
		Total manopera				4 079,78

Materiale:

1.	11202062010361	Savura agregat fin 0-4 mm	m3	12,4250	450,00	5 591,25
2.	1411122201645	Piatra sparta LA30, fr.8-16 conform SM SR EN 13242+A1	m3	12,4250	650,00	8 076,25
3.	1411122201661	Piatra sparta LA30, fr.31.5-63 conform SM SR EN 13242+A1	m3	281,7990	650,00	183 169,34
4.	14111222017521	Piatra sparta LA30, fr.16-31.5 conform SM SR EN 13242+A1	m3	18,6375	650,00	12 114,38
5.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	37,2750	30,00	1 118,25
		Total materiale de construcții				210 069,47

Utilaje de construcții:

1.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	14,7878	600,00	8 872,68
2.	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	26,6448	450,00	11 990,16
3.	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	33,6718	400,00	13 468,72
4.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	13,9160	450,00	6 262,20
5.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	4,0950	400,00	1 638,00
6.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	3,2057	650,00	2 083,70
7.	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	1,3170	200,00	263,40
8.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	6,3336	350,00	2 216,76
9.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	5,1440	300,00	1 543,20
		Total utilaje de construcții				48 338,82

Total	lei	262 488,07
Asigurarea sociala	24 %	979,15
Total		263 467,22

Cheltuieli de regie	3 %	7 904,01
Total		271 371,2 3
Beneficiu de deviz	2 %	5 427,42
Total		276 798,6 5
TVA	20 %	55 359,72

Total deviz:

332 158,37

Intocmit

ZAGORLAR SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

/

Obiect Ремонт участка дороги в щебеночном покрытии от дороги L-650 до ул. Степная с. Мирное ком. Виноградовка

Investitor Primaria com. Vinogradovca

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
1	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт II категории) *Под корыто	100 m3			2 166,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	600,00	2 166,00
		<i>Total</i>	lei			4 548,60
2	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II (Повышение расхода маш.-ч. в TsC21B1, при перемещении грунта на каждые 10 м свыше предусмотренной дистанции, грунт II категории)	100 m3			960,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,6000	600,00	960,00
		<i>Total</i>	lei			2 016,00
3	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории)	100 m3			780,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o supra cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	400,00	780,00
		<i>Total</i>	lei			1 638,00
4	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 1 км)	t			8,12
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	350,00	8,12
		<i>Total</i>	lei			2 216,76
5	TsD7C1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv grad. compact. 97-98% (Механизированное уплотнение насыпей трамбовочным самоходным катком 10-12 т последовательными слоями толщиной 15-20 см после уплотнения, без поливки каждого слоя, уплотнение выполняется несвязным грунтом степенью уплотнения 97-98%)	100 m3			4 535,70
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,0700	50,00	253,50
	2952240004004	Compactor auto cu ruloari pina la 12 tf	h-ut	9,5160	450,00	4 282,20
		<i>Total</i>	lei			12 699,96
6	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei	100m2			16 623,30

1	2	3	4	5	6	7
		rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом) conform SM SR EN 13242+A1				
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	50,00	247,00
	1411122201661	Piatra sparta LA30, fr.31.5-63 conform SM SR EN 13242+A1	m3	18,9000	650,00	12 285,00
	14111222017521	Piatra sparta LA30, fr.16-31.5 conform SM SR EN 13242+A1	m3	1,5000	650,00	975,00
	1411122201645	Piatra sparta LA30, fr.8-16 conform SM SR EN 13242+A1	m3	1,0000	650,00	650,00
	11202062010361	Savura agregat fin 0-4 mm	m3	1,0000	450,00	450,00
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	3,0000	30,00	90,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	600,00	25,20
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	650,00	167,70
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	450,00	504,00
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	400,00	1 084,00
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	300,00	124,20
	29522700076111	Distribuitor de criblură	h-ut	0,1060	200,00	21,20
		<i>Total</i>	lei			206 544,53
7	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 (Корректировка: при увеличении или уменьшении толщины на каждый 1 см добавляется или уменьшается норма DI34) Коэффициент к трудозатратам=3,0000 Коэффициент к материалам=3,0000 Коэффициент к машинам=3,0000	100m2			2 457,00
	1411122201661	Piatra sparta LA30, fr.31.5-63 conform SM SR EN 13242+A1	m3	1,2600	650,00	2 457,00
		<i>Total</i>	lei			30 528,22
8	TsC17B	Săpătură mecanică la rigole (cu secțiunea triunghiulară) cu adâncimea de 0,40 m, executată cu ajutorul autogrederului de pînă la 175 CP, în teren cat. II (Разработка канав автогрейдером до 175 CP, (треугольного сечения), глубиной 0,40 м, грунт II категории)	100 m			656,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,7200	50,00	86,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,9500	600,00	570,00
		<i>Total</i>	lei			2 296,00

APROBAT:

Intocmit
ZAGORLAR SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.