

Stația de așteptare nr.5

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 02-01-05**Valoarea de deviz 116 733,95 lei**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de demolare				
1	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu (pardosea)	m3	4,480	125,98 116,28	564,40 520,95
2	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint	m3	4,000	105,40 105,40	421,60 421,60
3	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat (fundatii din beton)	m3	5,040	198,70 187,00	1 001,45 942,48
4	RpCB18E	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosimi peste 15 cm (placa si pereti din BA)	m3	21,400	608,26 605,88	13 016,76 12 965,83
5	TrB01A1-5	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t	68,000	36,72 36,72	2 496,96 2 496,96
6	TrI1AA02 C2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t	68,000	15,30 15,30	1 040,40 1 040,40
7	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	68,000	16,88 0,00	1 147,50 0,00
		Total Lucrari de demolare Inclusiv salariu				19 689,07 18 388,22

1	2	3	4	5	6	7
		2. Lucrari de constructie				
8	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	2,000	40,46 40,46	80,92 80,92
9	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa . (beton armat M150)	m3	1,100	1 149,28 149,60	1 264,21 164,56
10	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace M150(centura din beton)	m3	0,800	1 195,95 180,20	956,76 144,16
11	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	13,500	62,54 40,80	844,29 550,80
12	CC01C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	31,600	16,28 2,69	514,46 84,86
13	CC01D1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	116,000	15,74 2,14	1 825,50 248,48
14	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (MH1-24)	kg	18,400	21,30 7,14	391,95 131,38
15	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice.	t	0,020	463,50 219,50	9,27 4,39
16	CL18A	Confectii metalice diverse din	kg	771,600	22,52	17 379,82

1	2	3	4	5	6	7
		profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, (carcas din tevi -stilpi metalici)			7,14	5 509,22
17	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice.	t	0,772	463,21 218,98	357,60 169,05
18	CE18A	Sticla organica cu retinerea razelor solare t=8 mm (cu sectiunea plina)	m2	35,000	297,47 27,20	10 411,37 952,00
19	CR03A	Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase (sipci din lemn 150*50 pentru scaun)	m3	0,075	5 019,33 748,00	376,45 56,10
20	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	0,075	145,60 29,07	10,92 2,18
21	TsC54C	Strat de fundatie din pietris 100 mm	m3	1,800	314,76 33,66	566,57 60,59
22	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm	m2	18,000	185,35 35,50	3 336,30 638,93
23	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm -PB 500*100*50 (65 buc)	m	32,500	62,70 10,20	2 037,74 331,50
24	TsH91A	Scaune din plastic	buc	6,000	3 281,85 244,80	19 691,10 1 468,80
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				60 055,23 10 597,92

		Total	lei	79 744,30
		CNAM	22,50 %	6 521,88
		Cheltuieli de transport	4,00 %	1 976,10
		Cheltuieli de regie	4,00 %	3 529,69

1	2	3	4	5	6	7
		Beneficiu de deviz	6,00 %			5 506,32
		Total	100,00 +			97 278,29
		TVA	20,00 %			19 455,66
						116 733,95
		Total deviz:				
		Inclisiv salariu				28 986,14

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)