

Lucrari de reparatie interioare blocul A.B. L.T.P.Stefanuca

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Lucrari de reparatie interioare blocul A.B. L.T.P.Stefanuca

Valoarea de deviz 1 814 605,90 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Blocul A 1.1. Coridor et.3				
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	212,000	13,10 12,00	2 777,20 2 544,00
2	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	6,800	18,90 18,90	128,52 128,52
3	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	160,900	36,60 35,10	5 888,94 5 647,59
4	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	160,900	14,90 13,50	2 397,41 2 172,15
5	RpCP45A	Demontarea usilor si ferestrelor metalice	kg	100,000	2,80 2,70	280,34 270,00
6	RpIB12B	Demontari convectoare-radiator cu pina la 25 elemente	buc	2,000	6,00 6,00	12,00 12,00
7	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	76,700	11,65 11,20	893,55 859,04
8	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	3,000	11,00 11,00	33,00 33,00
9	RpED21A	Demontarea cablurilor electrice din cupru sau aluminiu, cu izolatie sau manta din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, avind sectiunea de 1-2-3x1,5 la 1-2-3x10 mmp	m	30,000	4,00 4,00	120,00 120,00
10	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare,	buc	7,000	3,00 3,00	21,00 21,00

1	2	3	4	5	6	7
		prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)				
11	RpEE24C	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : tripolare (intrerupatoare pirghie) de 25-100-200 A sau intrerupatoare automate de scara, automate de protectie de 25-350 A, contactoare tripolare automate cu contacte in aer sau in ulei de 25-63-100-200 A(din tabloul el.)	buc	22,000	29,00 29,00	638,00 638,00
12	RpEG17B	Demontarea tablourilor electrice cu masca metalica, sau mase plastice pentru apartament	buc	2,000	8,50 8,50	17,00 17,00
13	CD05B3	Compartimentari din placi 590 x 240 in ziduri cu grosime de 10 cm, fara armare, cu mortar ciment-var M 50-Z preparat cu malaxorul pe santier	m3	0,450	3 152,44 249,50	1 418,60 112,28
14	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betonconact)	m2	216,000	6,41 1,50	1 385,21 324,00
15	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	216,000	90,78 58,00	19 607,40 12 528,00
16	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortarMajorare=2,00	m2	216,000	23,22 12,40	5 015,52 2 678,40
17	CF60B	Placarea suprafetelor in doua straturi de PGC cu executarea carcasei metalice identice, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatia (la usi)Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,00	m2	2,000	441,45 113,50	882,90 227,00
18	CF54A	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2	12,000	281,06 125,50	3 372,74 1 506,00

1	2	3	4	5	6	7
19	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (Corob)Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,00	m2	37,000	211,23 95,50	7 815,64 3 533,50
20	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	263,800	4,40 1,50	1 160,72 395,70
21	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	263,800	89,80 61,00	23 688,18 16 091,80
22	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	263,800	23,04 10,00	6 076,90 2 638,00
23	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	263,800	105,31 76,50	27 781,70 20 180,70
24	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	263,800	28,31 28,28	7 467,52 7 459,60
25	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu(Protejarea muchiilor)	m	162,000	22,02 13,00	3 567,64 2 106,00
26	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	263,800	4,40 1,50	1 160,72 395,70
27	CN12A	Vopsitorii decorative in relief cu vopsea pe baza de dispersii vinilice, aplicate pe suprafete de beton, executate cu 2 straturi de vopsea decorativa	m2	244,000	133,45 17,50	32 561,80 4 270,00
28	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	19,800	46,02 27,50	911,28 544,50
29	CN06A	Vopsitorii interioare cu lac Brio, executate manual	m2	244,000	66,02 27,50	16 109,86 6 710,00
30	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv	m2	151,900	355,18 108,50	53 951,08 16 481,15

1	2	3	4	5	6	7
		sistemul-grila(Panour vata minerala Lilea)				
31	RpCP02E	Revizuirea si repararea usilor metalice de orice fel (exzistente 1700x2600mm)	kg	80,000	22,61 10,80	1 808,80 864,00
32	RpEF02C	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CPB, CGC, cu unul sau mai multe tuburi(Led 600x600)	buc	10,000	586,00 76,00	5 860,00 760,00
33	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	3,000	49,35 13,50	148,05 40,50
34	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	2,000	59,24 15,50	118,49 31,00
35	RpED08A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5 mmpMateriale marunte (cleme, papuci, sirma, banda izol.) din val.mat.explicitate=1,05	m	68,000	29,59 11,00	2 011,78 748,00
36	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime(in cabinete penru fir el, 2.5x3)	buc	12,000	25,20 25,20	302,40 302,40
37	RpED08B	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3 x2,5 mmp(De la cutie cu automate	m	198,000	38,80 12,50	7 682,90 2 475,00

1	2	3	4	5	6	7
		Cabinete.viceu.si prize)Materiale marunte (cleme, papuci, sirma, banda izol.) din val.mat.explicitate=1,05				
38	IB01A	Radiatoare din fonta cu coloane libere si sectiune circulara sau coloane unite si sectiune eliptica(exzistente)	m2	8,000	24,61 20,00	196,85 160,00
39	CF60B	Placarea suprafetelor in doua straturi de PGC cu executarea carcasei metalice identice, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatieMaterial marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,00	m2	2,000	441,45 113,50	882,90 227,00
40	RpEG01A	Montarea tablourilor electrice pe placa de marmura, la cladiri industriale si social-culturale, in suprafata de 0,15-0,30 mp, montat pe console sau pe rama metalica(Existent)Materiale marunte (vaselina, cirpe, grund, apa, etc.)=1,01	buc	1,000	99,88 88,00	99,88 88,00
41	RpEE15A	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator monopolar 25 A-simbol 3129 N(exzistent)(Pentru unire in fiecare cabinet la doza.)	buc	21,000	33,63 32,50	706,13 682,50
42	RpEE15E	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator 32 A -380 V, PT.II cu flexibil - simbol 0226(exzistent)	buc	1,000	85,13 84,00	85,13 84,00
43	RpEG01A	Montarea tablourilor electrice pe placa de marmura, la cladiri industriale si social-culturale, in suprafata de 0,15-0,30 mp, montat pe console sau pe rama metalica(pentru interne 500X300)Materiale marunte (vaselina, cirpe, grund, apa, etc.)=1,01	buc	1,000	907,88 88,00	907,88 88,00
44	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	160,900	83,64 34,00	13 457,68 5 470,60
45	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Placa portelonata 600X600mm)	m2	160,900	690,11 122,50	111 038,70 19 710,25

1	2	3	4	5	6	7
46	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	93,200	84,14 24,00	7 842,03 2 236,80
		Total Coridor et.3 Inclusiv salariu				380 292,08 144 612,68
		1.2. Cabinet 21				
47	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	3,700	18,90 18,90	69,93 69,93
48	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	1,000	3,00 3,00	3,00 3,00
49	CF60B	Placarea suprafetelor in doua straturi de PGC cu executarea carcasei metalice identice, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatieMaterial marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,00	m2	2,000	441,45 113,50	882,90 227,00
50	CK21D1	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea peste 35 m ,in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv(Vezi usa cab.N21 informatca)	m2	1,850	3 657,11 56,20	6 765,65 103,97
51	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	3,000	4,40 1,50	13,20 4,50
52	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	3,000	89,80 61,00	269,39 183,00
53	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	3,000	23,04 10,00	69,11 30,00
54	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu(Protejarea muchiilor)	m	5,000	22,02 13,00	110,11 65,00
55	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	3,000	28,31 28,28	84,92 84,83

1	2	3	4	5	6	7
		coloanelor si tavanelor				
56	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	3,000	4,40 1,50	13,20 4,50
57	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	3,000	46,02 27,50	138,07 82,50
58	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	1,000	49,35 13,50	49,35 13,50
		Total Cabinet 21 Inclusiv salariu				8 468,82 871,73
		1.3. Cabinet 20				
59	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	3,700	18,90 18,90	69,93 69,93
60	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	1,000	3,00 3,00	3,00 3,00
61	CF60B	Placarea suprafetelor in doua straturi de PGC cu executarea carcasei metalice identice, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatieMaterial marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,00	m2	2,000	441,45 113,50	882,90 227,00
62	CK21D1	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea peste 35 m ,in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv(Vezi usa cab.N21 informatca)	m2	1,850	3 657,11 56,20	6 765,65 103,97
63	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	3,000	4,40 1,50	13,20 4,50
64	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm	m2	3,000	89,80	269,39

1	2	3	4	5	6	7
		grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.			61,00	183,00
65	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	3,000	23,04 10,00	69,11 30,00
66	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu(Protejarea muchiilor)	m	5,000	22,02 13,00	110,11 65,00
67	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	3,000	28,31 28,28	84,92 84,83
68	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	3,000	4,40 1,50	13,20 4,50
69	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	3,000	46,02 27,50	138,07 82,50
70	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	1,000	49,35 13,50	49,35 13,50
		Total Cabinet 20 Inclusiv salariu				8 468,82 871,73
		1.4. Cabinet 19				
71	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	3,700	18,90 18,90	69,93 69,93
72	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane((intre tavan Amstrung si peret300mmm,)	m2	10,000	13,10 12,00	131,00 120,00
73	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau	buc	3,000	3,00 3,00	9,00 9,00

1	2	3	4	5	6	7
		inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)				
74	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	6,000	11,00 11,00	66,00 66,00
75	CF60B	Placarea suprafetelor in doua straturi de PGC cu executarea carcasei metalice identice, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatieMaterial marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,00	m2	2,000	441,45 113,50	882,90 227,00
76	CF54A	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2	21,000	281,06 125,50	5 902,30 2 635,50
77	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (Corob)Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,00	m2	18,000	211,23 95,50	3 802,21 1 719,00
78	CK21D1	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea peste 35 m ,in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv(Vezi usa cab.N21 informatca)	m2	1,850	3 657,11 56,20	6 765,65 103,97
79	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	41,000	4,40 1,50	180,40 61,50
80	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	41,000	89,80 61,00	3 681,64 2 501,00
81	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	5,000	142,34 74,30	711,71 371,50
82	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	41,000	23,04 10,00	944,48 410,00
83	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri	m	28,000	22,02	616,63

1	2	3	4	5	6	7
		din aluminiu(Protejarea muchiilor)			13,00	364,00
84	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	46,000	28,31 28,28	1 302,14 1 300,77
85	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (corob la tavan)	m2	12,000	4,40 1,50	52,80 18,00
86	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual(corob la tavan)	m2	12,000	46,02 27,50	552,29 330,00
87	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila(Panour vata minerala Lilea)	m2	52,400	355,18 108,50	18 611,17 5 685,40
88	RpEF02C	Montarea corpur de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CPB, CGC, cu unul sau mai multe tuburi(Led 600x600)	buc	6,000	586,00 76,00	3 516,00 456,00
89	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	1,000	49,35 13,50	49,35 13,50
90	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	1,000	59,24 15,50	59,24 15,50
91	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn	buc	3,000	69,44 15,50	208,33 46,50

1	2	3	4	5	6	7
		sau plastic(Priza dubla)				
92	RpED08A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5 mmpMateriale marunte (cleme, papuci, sirma, banda izol.) din val.mat.explicitate=1,05	m	22,000	29,59 11,00	650,87 242,00
93	RpED08B	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3 x2,5 mmp(De la cutie cu automate Cabinete.viceu.si prize)Materiale marunte (cleme, papuci, sirma, banda izol.) din val.mat.explicitate=1,05	m	16,000	38,80 12,50	620,84 200,00
94	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc	2,000	107,55 24,70	215,10 49,40
		Total Cabinet 19 Inclusiv salariu				49 601,96 17 015,47
		1.5. Cabinet 18				
95	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	3,700	18,90 18,90	69,93 69,93
96	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane((intre tavan Amstrung si peret300mmm,)	m2	10,000	13,10 12,00	131,00 120,00
97	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	3,000	3,00 3,00	9,00 9,00
98	CF60B	Placarea suprafetelor in doua straturi de PGC cu executarea carcasei metalice identice, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatieMaterial marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,00	m2	2,000	441,45 113,50	882,90 227,00

1	2	3	4	5	6	7
99	CF54A	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2	3,300	281,06 125,50	927,50 414,15
100	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (Corob)Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,00	m2	33,000	211,23 95,50	6 970,71 3 151,50
101	CK21D1	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea peste 35 m ,in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv(Vezi usa cab.N21 informatca)	m2	1,850	3 657,11 56,20	6 765,65 103,97
102	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	38,300	4,40 1,50	168,52 57,45
103	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	38,300	89,80 61,00	3 439,19 2 336,30
104	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	8,000	142,34 74,30	1 138,73 594,40
105	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	38,300	23,04 10,00	882,28 383,00
106	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu(Protejarea muchiilor)	m	53,000	22,02 13,00	1 167,19 689,00
107	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	46,300	28,31 28,28	1 310,64 1 309,25
108	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	38,300	4,40 1,50	168,52 57,45
109	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in	m2	38,300	46,02	1 762,72

1	2	3	4	5	6	7
		emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual			27,50	1 053,25
110	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila(Panour vata minerala Lilea)	m2	67,000	355,18 108,50	23 796,72 7 269,50
111	RpEF02C	Montarea corpurilor de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CPB, CGC, cu unul sau mai multe tuburi(Led 600x600)	buc	8,000	586,00 76,00	4 688,00 608,00
112	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	1,000	49,35 13,50	49,35 13,50
113	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic(Priza dubla)	buc	3,000	69,44 15,50	208,33 46,50
114	RpED08A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatia din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5 mmMaterial marunte (cleme, papuci, sirma, banda izol.) din val.mat.explicitate=1,05	m	32,000	29,59 11,00	946,72 352,00
115	RpED08B	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatia din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3 x2,5 mm(De la cutie cu automate Cabine.viceu.si prize)Material marunte (cleme, papuci, sirma, banda izol.) din val.mat.explicitate=1,05	m	24,000	38,80 12,50	931,26 300,00

1	2	3	4	5	6	7
116	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic(Priza internet)	buc	1,000	140,03 15,50	140,03 15,50
		Total Cabinet 18 Inclusiv salariu				56 554,88 19 180,65
		1.6. Cabinet N17				
117	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	2,000	18,90 18,90	37,80 37,80
118	RpCP45A	Demontarea usilor si ferestrelor metalice	kg	45,000	2,80 2,70	126,15 121,50
119	CF60B	Placarea suprafetelor in doua straturi de PGC cu executarea carcasei metalice identice, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatieMaterial marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,00	m2	2,000	441,45 113,50	882,90 227,00
120	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv(exzistenta)	m2	1,900	275,64 216,00	523,72 410,40
121	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	3,000	4,40 1,50	13,20 4,50
122	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	3,000	89,80 61,00	269,39 183,00
123	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	3,000	23,04 10,00	69,11 30,00
124	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu(Protejarea muchiilor)	m	5,000	22,02 13,00	110,11 65,00

1	2	3	4	5	6	7
125	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	3,000	28,31 28,28	84,92 84,83
126	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	3,000	4,40 1,50	13,20 4,50
127	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	3,000	46,02 27,50	138,07 82,50
		Total Cabinet N17 Inclusiv salariu				2 268,58 1 251,03
		1.7. Cabinet N16				
128	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	3,700	18,90 18,90	69,93 69,93
129	CF60B	Placarea suprafetelor in doua straturi de PGC cu executarea carcasei metalice identice, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatieMaterial marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,00	m2	2,000	441,45 113,50	882,90 227,00
130	CK21D1	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea peste 35 m ,in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv(Vezi usa cab.N21 informatca)	m2	1,850	3 657,11 56,20	6 765,65 103,97
131	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	3,000	4,40 1,50	13,20 4,50
132	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	3,000	89,80 61,00	269,39 183,00
133	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	3,000	23,04 10,00	69,11 30,00
134	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu(Protejarea muchiilor	m	5,000	22,02 13,00	110,11 65,00

1	2	3	4	5	6	7
		)				
135	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	3,000	28,31 28,28	84,92 84,83
136	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	3,000	4,40 1,50	13,20 4,50
137	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	3,000	46,02 27,50	138,07 82,50
		Total Cabinet N16 Inclusiv salariu				8 416,47 855,23
		1.8. Cabinet Arta Plastica				
138	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	1,900	18,90 18,90	35,91 35,91
139	CG09A1	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mici sau egal cu 16 mp	m	13,000	66,75 34,50	867,80 448,50
140	CK21D1	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea peste 35 m ,in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv(Vezi usa cab.N21 informatca)	m2	1,850	3 657,11 56,20	6 765,65 103,97
141	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	2,000	4,40 1,50	8,80 3,00
142	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	2,000	142,34 74,30	284,68 148,60
143	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu araceti, inclusiv stratul de amorsaj	m2	2,000	23,04 10,00	46,07 20,00
144	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	2,000	28,31 28,28	56,62 56,55

1	2	3	4	5	6	7
		coloanelor si tavanelor				
145	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu(Protejarea muchiilor)	m	5,000	22,02 13,00	110,11 65,00
146	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	2,000	4,40 1,50	8,80 3,00
147	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	2,000	46,02 27,50	92,05 55,00
		Total Cabinet Arta Plastica Inklusiv salariu				8 276,47 939,53
		1.9. Scara et1-3 din stinga				
148	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	198,000	13,10 12,00	2 593,80 2 376,00
149	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc	kg	280,000	1,90 1,80	532,95 504,00
150	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	18,000	36,60 35,10	658,80 631,80
151	CD70A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (Fortan) la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m(golur in perete)(grosimea120mm)	m3	0,400	1 406,91 209,80	562,77 83,92
152	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	148,000	4,40 1,50	651,20 222,00
153	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	158,000	90,78 58,00	14 342,45 9 164,00
154	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortarMajorare=2,00	m2	158,000	23,22 12,40	3 668,76 1 959,20
155	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	208,000	4,40	915,20

1	2	3	4	5	6	7
		a peretilor si tavanelor			1,50	312,00
156	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	208,000	89,80 61,00	18 677,57 12 688,00
157	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	208,000	23,04 10,00	4 791,49 2 080,00
158	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu(Protejarea muchiilor)	m	84,000	22,02 13,00	1 849,89 1 092,00
159	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	208,000	28,31 28,28	5 887,96 5 881,72
160	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	208,000	4,40 1,50	915,20 312,00
161	CN12A	Vopsitorii decorative in relief cu vopsea pe baza de dispersii vinilice, aplicate pe suprafete de beton, executate cu 2 straturi de vopsea decorativa	m2	158,000	133,45 17,50	21 085,10 2 765,00
162	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	50,000	46,02 27,50	2 301,20 1 375,00
163	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	18,000	83,64 34,00	1 505,52 612,00
164	RpCL14A	Repararea treptelor din beton Bc 7,5 (B 100), turnat pe loc, executate brut pentru a fi placate	m	48,000	81,18 46,40	3 896,78 2 227,20
165	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Placa portelonata 600X600mm)	m2	33,000	690,11 122,50	22 773,63 4 042,50
166	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm (Placi de gresie portlonata 300x1200mm.)	m2	25,000	863,60 192,75	21 589,94 4 818,75

1	2	3	4	5	6	7
167	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	69,000	84,14 24,00	5 805,80 1 656,00
168	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	54,000	50,36 37,50	2 719,64 2 025,00
169	CH06A	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta(Perila inocs d=42mm, bara de sprijen 4 bucati d=16mm, H=900mm)	m	27,500	2 552,59 45,00	70 196,23 1 237,50
170	CH06A	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreaptaPerila inocs d=42mm, bara de sprijen 4 bucati d=16mm, H=1100mm)	m	1,500	2 852,59 45,00	4 278,89 67,50
		Total Scara et1-3 din stinga Inclusiv salariu				212 200,66 58 133,09
		1.10. Scara et1-3 din dreapta				
171	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	198,000	13,10 12,00	2 593,80 2 376,00
172	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc	kg	280,000	1,90 1,80	532,95 504,00
173	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	18,000	36,60 35,10	658,80 631,80
174	CD70A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (Fortan) la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m(golur in perete)(grosimea120mm)	m3	0,400	1 406,91 209,80	562,77 83,92
175	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	148,000	4,40	651,20

1	2	3	4	5	6	7
		a peretilor si tavanelor			1,50	222,00
176	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	158,000	90,78 58,00	14 342,45 9 164,00
177	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortarMajorare=2,00	m2	158,000	23,22 12,40	3 668,76 1 959,20
178	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	208,000	4,40 1,50	915,20 312,00
179	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	208,000	89,80 61,00	18 677,57 12 688,00
180	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	208,000	23,04 10,00	4 791,49 2 080,00
181	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu(Protejarea muchiilor)	m	84,000	22,02 13,00	1 849,89 1 092,00
182	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	208,000	28,31 28,28	5 887,96 5 881,72
183	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	208,000	4,40 1,50	915,20 312,00
184	CN12A	Vopsitorii decorative in relief cu vopsea pe baza de dispersii vinilice, aplicate pe suprafete de beton, executate cu 2 straturi de vopsea decorativa	m2	158,000	133,45 17,50	21 085,10 2 765,00
185	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	50,000	46,02 27,50	2 301,20 1 375,00
186	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M	m2	18,000	83,64 34,00	1 505,52 612,00

1	2	3	4	5	6	7
		100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin				
187	RpCL14A	Repararea treptelor din beton Bc 7,5 (B 100), turnat pe loc, executate brut pentru a fi placate	m	48,000	81,18 46,40	3 896,78 2 227,20
188	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Placa portelonata 600X600mm)	m2	33,000	690,11 122,50	22 773,63 4 042,50
189	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm (Placi de gresie portlonata 300x1200mm.)	m2	25,000	863,60 192,75	21 589,94 4 818,75
190	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	69,000	84,14 24,00	5 805,80 1 656,00
191	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	54,000	50,36 37,50	2 719,64 2 025,00
192	CH06A	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta(Perila inocs d=42mm, bara de sprijen 4 bucati d=16mm, H=900mm)	m	27,500	2 552,59 45,00	70 196,23 1 237,50
193	CH06A	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreaptaPerila inocs d=42mm, bara de sprijen 4 bucati d=16mm, H=1100mm)	m	1,500	2 852,59 45,00	4 278,89 67,50
		Total Scara et1-3 din dreapta Inclusiv salariu				212 200,66 58 133,09
		Total Blocul A Inclusiv salariu				946 749,42 301 864,24
		2. Bloc B Sistema de incalzire				

1	2	3	4	5	6	7
		2.1. Coridor et.1				
194	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	6,000	8,00 8,00	48,00 48,00
195	RpIC18A	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4"	m	16,000	21,89 18,00	350,16 288,00
196	RpID19A	Demontarea robinetilor sau fittingurilor din fonta sau otel pentru instalatii de incalzire centrala cu diametrul pina la 2"	buc	2,000	46,05 45,00	92,10 90,00
197	RpIC18B	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1"-1 1/4"	m	28,000	27,62 23,00	773,36 644,00
198	RpIB12A	Demontari convectoare cu masca Radiator met(. 300x1000mm)	buc	2,000	9,00 9,00	18,00 18,00
199	RpIC29B	Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul 1"-1 1/2"	buc	2,000	24,19 22,00	48,38 44,00
200	RpIC29A	Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4"	buc	2,000	9,59 8,00	19,18 16,00
201	ID04B	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2"	buc	2,000	133,50 12,50	267,00 25,00
202	IC36D	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 40,0 mm.	m	18,000	71,42 22,50	1 285,65 405,00
203	IC36C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm.	m	6,000	57,34 20,00	344,02 120,00
204	IC36B	Teava din polietilena armata de	m	36,000	37,69	1 356,77

1	2	3	4	5	6	7
		inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.			17,50	630,00
205	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv(300x1000mm. exzistent)	buc	2,000	28,60 25,00	57,20 50,00
206	IB06D	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de peste 2000 mm(300x3000mm,exzistent)	buc	1,000	56,20 50,00	56,20 50,00
207	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc	8,000	151,40 9,00	1 211,20 72,00
208	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1"	buc	4,000	125,60 7,50	502,40 30,00
209	SD20C	Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 1 1/4" - 2"	buc	2,000	147,11 15,00	294,22 30,00
210	SD20B	Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1"	buc	4,000	112,02 10,50	448,07 42,00
211	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	10,000	12,75 9,00	127,54 90,00
212	SA38B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc	28,000	9,08 2,50	254,24 70,00
213	SA38D	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 1 1/4"	buc	20,000	9,68 3,00	193,60 60,00
214	IC37D	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata,	buc	4,000	20,45 16,50	81,80 66,00

1	2	3	4	5	6	7
		avind diametrul exterior de 32,0 mm-cot				
215	IC38D	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm-cot	buc	2,000	19,36 12,00	38,72 24,00
216	IC38J	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm(teu40x25x40)	buc	4,000	30,84 17,00	123,37 68,00
217	IC37H	Piese de racordare cu trei imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinata prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm(teu32x25x32)	buc	4,000	35,20 25,00	140,80 100,00
218	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinata prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm-cot	buc	16,000	18,40 15,00	294,40 240,00
219	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinata prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm-mufa	buc	4,000	18,30 15,00	73,20 60,00
220	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime(in cabinete penru fir el, 2.5x3)	buc	6,000	25,20 25,20	151,20 151,20
221	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2	4,000	11,30 11,30	45,20 45,20
222	CF54A	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2	4,000	281,06 125,50	1 124,25 502,00
223	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm	m2	4,000	134,69	538,78

1	2	3	4	5	6	7
		grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.majorare =1.5			91,50	366,00
224	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	4,000	23,04 10,00	92,14 40,00
225	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu(Protejarea muchiilor)	m	6,000	22,02 13,00	132,13 78,00
226	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	4,000	4,40 1,50	17,60 6,00
227	CN12A	Vopsitorii decorative in relief cu vopsea pe baza de dispersii vinilice, aplicate pe suprafete de beton, executate cu 2 straturi de vopsea decorativa	m2	4,000	133,45 17,50	533,80 70,00
228	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie(Usa de plastic 300x400mm.)	buc	2,000	107,55 24,70	215,10 49,40
		Total Coridor et.1 Inclusiv salariu				11 349,78 4 687,80
		2.2. Coridor et.2				
229	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	2,000	8,00 8,00	16,00 16,00
230	RpIC18A	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare,la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4"	m	4,000	21,89 18,00	87,54 72,00
231	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	m	20,000	37,69 17,50	753,76 350,00
232	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv(300x1000mm.	buc	2,000	28,60 25,00	57,20 50,00

1	2	3	4	5	6	7
		exzistent)				
233	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv(800x1000mm. h=1000mm)	buc	1,000	$\frac{1\,828,60}{25,00}$	$\frac{1\,828,60}{25,00}$
234	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc	6,000	$\frac{151,40}{9,00}$	$\frac{908,40}{54,00}$
235	SD20B	Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1"	buc	3,000	$\frac{112,02}{10,50}$	$\frac{336,05}{31,50}$
236	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1"	buc	3,000	$\frac{125,60}{7,50}$	$\frac{376,80}{22,50}$
237	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	9,000	$\frac{12,75}{9,00}$	$\frac{114,79}{81,00}$
238	SA38B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc	16,000	$\frac{9,08}{2,50}$	$\frac{145,28}{40,00}$
239	IC37G	Piese de racordare cu trei imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinata prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm(teu25x25x25)	buc	6,000	$\frac{33,70}{22,50}$	$\frac{202,20}{135,00}$
240	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinata prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm-cot	buc	12,000	$\frac{18,40}{15,00}$	$\frac{220,80}{180,00}$
241	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinata prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm-mufa	buc	4,000	$\frac{18,30}{15,00}$	$\frac{73,20}{60,00}$
242	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din	buc	6,000	$\frac{25,20}{1}$	$\frac{151,20}{1}$

1	2	3	4	5	6	7
		zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime(in cabinete penru fir el, 2.5x3)			25,20	151,20
		Total Coridor et.2 Inclusiv salariu				5 271,82 1 268,20
		2.3. Cabinet N44				
243	RpIB12A	Demontari convectoare cu masca (300x3000mm.)	buc	3,000	9,00 9,00	27,00 27,00
244	RpIC18A	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare,la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4"	m	14,000	21,89 18,00	306,39 252,00
245	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	m	18,000	37,69 17,50	678,38 315,00
246	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv(300x1000mm. exzistent)	buc	1,000	28,60 25,00	28,60 25,00
247	IB06D	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de peste 2000 mm(300x3000mm,exzistent)	buc	1,000	56,20 50,00	56,20 50,00
248	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc	4,000	151,40 9,00	605,60 36,00
249	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1"	buc	2,000	125,60 7,50	251,20 15,00
250	SD20B	Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1"	buc	2,000	112,02 10,50	224,03 21,00
251	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	6,000	12,75 9,00	76,52 54,00

1	2	3	4	5	6	7
252	SA38B	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin înșurubare, conductele având diametrul de 3/4"	buc	14,000	9,08 2,50	127,12 35,00
253	IC37G	Piese de racordare cu trei îmbinări (fitinguri) din polietilenă, îmbinate prin presare cu înfiletare cu teava din polietilenă armată, având diametrul exterior de 25,0 mm (teu 25x25x25)	buc	6,000	33,70 22,50	202,20 135,00
254	IC37C	Piese de racordare cu două îmbinări (fitinguri) din polietilenă, îmbinate prin presare cu înfiletare cu teava din polietilenă armată, având diametrul exterior de 25,0 mm-cot	buc	10,000	18,40 15,00	184,00 150,00
255	IC37C	Piese de racordare cu două îmbinări (fitinguri) din polietilenă, îmbinate prin presare cu înfiletare cu teava din polietilenă armată, având diametrul exterior de 25,0 mm-mufa	buc	2,000	18,30 15,00	36,60 30,00
256	RpCU05D	Executarea străpungerilor pentru conducte sau tiranți în pereți din zidărie de cărămidă, de 16 - 25 cm grosime (în cabinete pentru fir el, 2.5x3)	buc	4,000	25,20 25,20	100,80 100,80
		Total Cabinet N44 Inclusiv salariu				2 904,65 1 245,80
		2.4. Coridor et.3				
257	RpIB11A	Demontări radiatoare de poziție pentru desființare	m2	8,000	8,00 8,00	64,00 64,00
258	RpIC18A	Demontarea tevii negre pentru instalații, montate la încălzire centrală prin înșurubare, la construcții de locuit și social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distribuție etc. având diametrul de 3/8"-3/4"	m	4,000	21,89 18,00	87,54 72,00
259	IC36B	Teava din polietilenă armată de înaltă densitate sau polipropilenă armată sau nearmată, montată în coloane la instalații de încălzire centrală, având diametrul exterior de 25,0 mm.	m	41,000	37,69 17,50	1 545,21 717,50
260	IB06A	Radiatoare din oțel, monobloc	buc	2,000	28,60	57,20

1	2	3	4	5	6	7
		avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv(300x1000mm. exzistent)			25,00	50,00
261	IB06D	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de peste 2000 mm(300x3000mm,exzistent)	buc	1,000	56,20 50,00	56,20 50,00
262	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc	6,000	151,40 9,00	908,40 54,00
263	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1"	buc	3,000	125,60 7,50	376,80 22,50
264	SD20B	Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1"	buc	3,000	112,02 10,50	336,05 31,50
265	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	9,000	12,75 9,00	114,79 81,00
266	SA38B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc	8,000	9,08 2,50	72,64 20,00
267	IC37G	Piese de racordare cu trei imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinata prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm(teu25x25x25)	buc	6,000	33,70 22,50	202,20 135,00
268	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinata prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm-cot	buc	16,000	18,40 15,00	294,40 240,00
269	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime(in cabinete penru fir el, 2.5x3)	buc	6,000	25,20 25,20	151,20 151,20
		Total Coridor et.3				4 266,63

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				1 688,70
		2.5. Cabinet N23				
270	RpIC18B	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1"-1 1/4"	m	30,000	27,62 23,00	828,60 690,00
271	RpID19A	Demontarea robinetilor sau fittingurilor din fonta sau otel pentru instalatii de incalzire centrala cu diametrul pina la 2"	buc	2,000	46,05 45,00	92,10 90,00
272	RpIC29B	Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul 1"-1 1/2"	buc	2,000	24,19 22,00	48,38 44,00
273	ID04B	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2"	buc	2,000	133,50 12,50	267,00 25,00
274	IC36D	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 40,0 mm.	m	16,000	71,42 22,50	1 142,80 360,00
275	IC36C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm.	m	24,000	57,34 20,00	1 376,10 480,00
276	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	m	12,000	37,69 17,50	452,26 210,00
277	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc	6,000	151,40 9,00	908,40 54,00
278	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1"	buc	3,000	125,60 7,50	376,80 22,50
279	SD20C	Racord olandez si cot cu racord	buc	2,000	147,11	294,22

1	2	3	4	5	6	7
		olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 1 1/4" - 2"			15,00	30,00
280	SD20B	Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1"	buc	3,000	112,02 10,50	336,05 31,50
281	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	9,000	12,75 9,00	114,79 81,00
282	SA38B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc	20,000	9,08 2,50	181,60 50,00
283	SA38D	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 1 1/4"	buc	16,000	9,68 3,00	154,88 48,00
284	IC38J	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm(teu40x25x40)	buc	4,000	30,84 17,00	123,37 68,00
285	IC37D	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinata prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm-cot	buc	4,000	20,45 16,50	81,80 66,00
286	IC37D	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinata prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm-mufa	buc	4,000	20,45 16,50	81,80 66,00
287	IC37H	Piese de racordare cu trei imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinata prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm(teu32x25x32)	buc	4,000	35,20 25,00	140,80 100,00
288	IC37G	Piese de racordare cu trei imbinari	buc	6,000	33,70	202,20

1	2	3	4	5	6	7
		(fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm(teu25x25x25)			22,50	135,00
289	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm-cot	buc	8,000	18,40 15,00	147,20 120,00
290	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm-mufa	buc	6,000	18,30 15,00	109,80 90,00
291	IC37D	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm(trecere 32x25)	buc	2,000	31,30 16,50	62,60 33,00
292	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime(in cabinete penru fir el, 2.5x3)	buc	8,000	25,20 25,20	201,60 201,60
		Total Cabinet N23 Inclusiv salariu				7 725,14 3 095,60
		2.6. Cabinet N28				
293	RpIC18A	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4"	m	14,000	21,89 18,00	306,39 252,00
294	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	m	20,000	37,69 17,50	753,76 350,00
295	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc	6,000	151,40 9,00	908,40 54,00

1	2	3	4	5	6	7
296	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" - 1"	buc	3,000	125,60 7,50	376,80 22,50
297	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	9,000	12,75 9,00	114,79 81,00
298	SD20B	Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1"	buc	3,000	112,02 10,50	336,05 31,50
299	SA38B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc	14,000	9,08 2,50	127,12 35,00
300	IC37G	Piese de racordare cu trei imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinata prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm(teu25x25x25)	buc	6,000	33,70 22,50	202,20 135,00
301	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinata prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm-cot	buc	12,000	18,40 15,00	220,80 180,00
302	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinata prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm-mufa	buc	6,000	18,30 15,00	109,80 90,00
303	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime(in cabinete penru fir el, 2.5x3)	buc	4,000	25,20 25,20	100,80 100,80
		Total Cabinet N28 Inclusiv salariu				3 556,91 1 331,80
		2.7. Cabinet N33				
304	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	9,000	11,00 11,00	99,00 99,00

1	2	3	4	5	6	7
305	RpIC18A	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4"	m	4,000	21,89 18,00	87,54 72,00
306	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	m	6,000	37,69 17,50	226,13 105,00
307	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc	6,000	151,40 9,00	908,40 54,00
308	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1"	buc	3,000	125,60 7,50	376,80 22,50
309	SD20B	Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1"	buc	3,000	112,02 10,50	336,05 31,50
310	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	9,000	12,75 9,00	114,79 81,00
311	SA38B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc	6,000	9,08 2,50	54,48 15,00
312	IC37G	Piese de racordare cu trei imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinata prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm(teu25x25x25)	buc	6,000	33,70 22,50	202,20 135,00
313	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinata prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm-cot	buc	12,000	18,40 15,00	220,80 180,00

1	2	3	4	5	6	7
314	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime(in cabinete penru fir el, 2.5x3)	buc	4,000	25,20 25,20	100,80 100,80
315	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (Corob)Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,00	m2	6,000	211,23 95,50	1 267,40 573,00
316	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	6,000	4,40 1,50	26,40 9,00
317	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	6,000	89,80 61,00	538,78 366,00
318	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	4,000	142,34 74,30	569,36 297,20
319	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	20,800	23,04 10,00	479,15 208,00
320	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	10,000	28,31 28,28	283,07 282,77
321	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	10,000	4,40 1,50	44,00 15,00
322	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila(Panour vata minerala Lilea)	m2	52,100	355,18 108,50	18 504,62 5 652,85
323	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	10,000	46,02 27,50	460,24 275,00
324	RpEF02C	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CPB, CGC, cu unul sau mai multe tuburi(Led	buc	6,000	586,00 76,00	3 516,00 456,00

1	2	3	4	5	6	7
		600x600)				
325	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	1,000	49,35 13,50	49,35 13,50
326	RpED08B	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3 x 2,5 mm ² (De la cutie cu automate Cabine.viceu.si prize) Materiale marunte (cleme, papuci, sirma, banda izol.) din val.mat.explicitate=1,05	m	24,000	38,80 12,50	931,26 300,00
		Total Cabinet N33 Inclusiv salariu				29 396,62 9 344,13
		2.8. Cabinet N24				
327	RpIC18B	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1"-1 1/4"	m	20,000	27,62 23,00	552,40 460,00
328	RpID19A	Demontarea robinetilor sau fittingurilor din fonta sau otel pentru instalatii de incalzire centrala cu diametrul pina la 2"	buc	2,000	46,05 45,00	92,10 90,00
329	RpIC18A	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4"	m	16,000	21,89 18,00	350,16 288,00
330	RpIC29B	Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul 1"-1 1/2"	buc	2,000	24,19 22,00	48,38 44,00
331	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m ²	6,000	8,00 8,00	48,00 48,00

1	2	3	4	5	6	7
332	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm(300x1500mm.)	buc	3,000	1 637,05 32,50	4 911,15 97,50
333	ID04B	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2"	buc	2,000	133,50 12,50	267,00 25,00
334	IC36D	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 40,0 mm.	m	8,000	71,42 22,50	571,40 180,00
335	IC36C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm.	m	6,000	57,34 20,00	344,02 120,00
336	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	m	28,000	37,69 17,50	1 055,26 490,00
337	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc	6,000	151,40 9,00	908,40 54,00
338	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1"	buc	3,000	125,60 7,50	376,80 22,50
339	SD20C	Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 1 1/4" - 2"	buc	2,000	147,11 15,00	294,22 30,00
340	SD20B	Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1"	buc	3,000	112,02 10,50	336,05 31,50
341	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	9,000	12,75 9,00	114,79 81,00
342	SA38B	Bratara pentru fixarea conductelor	buc	20,000	9,08	181,60

1	2	3	4	5	6	7
		de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 3/4"			2,50	50,00
343	SA38D	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 1 1/4"	buc	16,000	9,68 3,00	154,88 48,00
344	IC37D	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm-cot	buc	4,000	20,45 16,50	81,80 66,00
345	IC38D	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm	buc	2,000	19,36 12,00	38,72 24,00
346	IC38J	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm(teu40x25x40)	buc	2,000	30,84 17,00	61,68 34,00
347	IC37H	Piese de racordare cu trei imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm(teu32x25x32)	buc	4,000	35,20 25,00	140,80 100,00
348	IC37G	Piese de racordare cu trei imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm(teu25x25x25)	buc	6,000	33,70 22,50	202,20 135,00
349	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm-cot	buc	16,000	18,40 15,00	294,40 240,00
350	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata,	buc	6,000	18,30 15,00	109,80 90,00

1	2	3	4	5	6	7
		avind diametrul exterior de 25,0 mm-mufa				
351	IC37D	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm(trecere 32x25)	buc	2,000	29,60 16,50	59,20 33,00
352	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime(in cabinete penru fir el, 2.5x3)	buc	6,000	25,20 25,20	151,20 151,20
		Total Cabinet N24 Inclusiv salariu				11 746,42 3 032,70
		2.9. Cabinet N29				
353	RpIC18A	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare,la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4"	m	16,000	21,89 18,00	350,16 288,00
354	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	6,000	8,00 8,00	48,00 48,00
355	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm(300x1500mm.)	buc	3,000	1 637,05 32,50	4 911,15 97,50
356	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	m	20,000	37,69 17,50	753,76 350,00
357	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc	6,000	151,40 9,00	908,40 54,00
358	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1"	buc	3,000	125,60 7,50	376,80 22,50
359	SD20B	Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1"	buc	3,000	112,02 10,50	336,05 31,50

1	2	3	4	5	6	7
360	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	9,000	12,75 9,00	114,79 81,00
361	SA38B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc	16,000	9,08 2,50	145,28 40,00
362	IC37G	Piese de racordare cu trei imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinata prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm(teu25x25x25)	buc	6,000	33,70 22,50	202,20 135,00
363	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinata prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm-cot	buc	16,000	18,40 15,00	294,40 240,00
364	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinata prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm-mufa	buc	2,000	18,30 15,00	36,60 30,00
365	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime(in cabinete penru fir el, 2.5x3)	buc	6,000	25,20 25,20	151,20 151,20
		Total Cabinet N29 Inclusiv salariu				8 628,79 1 568,70
		2.10. Cabinet N34				
366	RpIC18A	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare,la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4"	m	14,000	21,89 18,00	306,39 252,00
367	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	6,000	8,00 8,00	48,00 48,00
368	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc	buc	3,000	1 637,05	4 911,15

1	2	3	4	5	6	7
		avind lungimea de 1001 - 1500 mm(300x1500mm.)			32,50	97,50
369	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	m	6,000	37,69 17,50	226,13 105,00
370	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc	6,000	151,40 9,00	908,40 54,00
371	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1"	buc	3,000	125,60 7,50	376,80 22,50
372	SD20B	Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1"	buc	3,000	112,02 10,50	336,05 31,50
373	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	9,000	12,75 9,00	114,79 81,00
374	SA38B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc	6,000	9,08 2,50	54,48 15,00
375	IC37G	Piese de racordare cu trei imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinata prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm(teu25x25x25)	buc	6,000	33,70 22,50	202,20 135,00
376	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinata prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm-cot	buc	16,000	18,40 15,00	294,40 240,00
377	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime(in cabinete penru fir el, 2.5x3)	buc	4,000	25,20 25,20	100,80 100,80

1	2	3	4	5	6	7
		Total Cabinet N34 Inclusiv salariu				7 879,59 1 182,30
		2.11. Cabinet N25				
378	RpIC18C	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1 1/2"-2"	m	24,000	42,54 37,50	1 020,96 900,00
379	RpIC18A	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4"	m	16,000	21,89 18,00	350,16 288,00
380	RpIC29B	Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul 1"-1 1/2"	buc	2,000	24,19 22,00	48,38 44,00
381	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	6,000	8,00 8,00	48,00 48,00
382	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm(300x1500mm.)	buc	3,000	1 637,05 32,50	4 911,15 97,50
383	ID04B	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2"	buc	2,000	133,50 12,50	267,00 25,00
384	IC36E	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 50,0 mm.	m	20,000	144,48 25,00	2 889,60 500,00
385	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	m	16,000	37,69 17,50	603,01 280,00
386	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc	6,000	151,40 9,00	908,40 54,00
387	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere	buc	3,000	125,60	376,80

1	2	3	4	5	6	7
		cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1"			7,50	22,50
388	SD20C	Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 1 1/4" - 2"	buc	2,000	147,11 15,00	294,22 30,00
389	SD20B	Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1"	buc	3,000	112,02 10,50	336,05 31,50
390	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	9,000	12,75 9,00	114,79 81,00
391	SA38B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc	20,000	9,08 2,50	181,60 50,00
392	SA38F	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 2"	buc	20,000	15,60 3,50	311,92 70,00
393	IC38E	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 50,0 mm-cot	buc	2,000	43,82 13,50	87,63 27,00
394	IC38E	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 50,0 mm-mufa	buc	4,000	23,37 13,50	93,46 54,00
395	IC38E	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 50,0 mm-(trecere50x40)	buc	2,000	45,62 13,50	91,23 27,00
396	IC38K	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind	buc	4,000	55,40 19,00	221,62 76,00

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul exterior de 50,0 mm(teu50x25x50)				
397	IC37G	Piese de racordare cu trei imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm(teu25x25x25)	buc	6,000	33,70 22,50	202,20 135,00
398	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm-cot	buc	16,000	18,40 15,00	294,40 240,00
399	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm-mufa	buc	4,000	18,30 15,00	73,20 60,00
400	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime(in cabinete penru fir el, 2.5x3)	buc	6,000	25,20 25,20	151,20 151,20
		Total Cabinet N25 Inclusiv salariu				13 876,98 3 291,70
		2.12. Cabinet40				
401	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	1,000	22,80 20,70	22,80 20,70
402	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate(Plinta de lemn)	m	7,000	11,65 11,20	81,55 78,40
403	CD70A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (Fortan) la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m(golur in perete)(grosimea120mm)	m3	2,000	1 406,91 209,80	2 813,83 419,60
404	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau	m2	17,000	90,78 58,00	1 543,17 986,00

1	2	3	4	5	6	7
		blocuri mici de beton				
405	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	17,000	4,40 1,50	74,80 25,50
406	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	17,000	89,80 61,00	1 526,53 1 037,00
407	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	17,000	23,04 10,00	391,61 170,00
408	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	17,000	28,31 28,28	481,23 480,72
409	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	17,000	4,40 1,50	74,80 25,50
410	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	17,000	46,02 27,50	782,41 467,50
411	CG06A1	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti	m	7,000	92,44 40,50	647,04 283,50
		Total Cabinet40 Inclusiv salariu				8 439,78 3 994,42
		2.13. Centru de resurse,Clasa				
412	RpIC18C	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare,la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1 1/2"-2"	m	18,000	42,54 37,50	765,72 675,00
413	RpIC18A	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare,la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a	m	16,000	21,89 18,00	350,16 288,00

1	2	3	4	5	6	7
		coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4"				
414	RpIB12A	Demontari convectoare cu masca 300x1000mm.	buc	3,000	9,00 9,00	27,00 27,00
415	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm(300x1500mm.)	buc	3,000	1 637,05 32,50	4 911,15 97,50
416	IC36E	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 50,0 mm.	m	20,000	144,48 25,00	2 889,60 500,00
417	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	m	20,000	37,69 17,50	753,76 350,00
418	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc	6,000	151,40 9,00	908,40 54,00
419	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1"	buc	3,000	125,60 7,50	376,80 22,50
420	SD20B	Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1"	buc	3,000	112,02 10,50	336,05 31,50
421	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	9,000	12,75 9,00	114,79 81,00
422	SA38B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc	16,000	9,08 2,50	145,28 40,00
423	IC38K	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 50,0 mm(teu50x25x50)	buc	6,000	55,40 19,00	332,42 114,00

1	2	3	4	5	6	7
424	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm-cot	buc	16,000	18,40 15,00	294,40 240,00
425	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm-mufa	buc	4,000	18,30 15,00	73,20 60,00
426	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime(in cabinete penru fir el, 2.5x3)	buc	6,000	25,20 25,20	151,20 151,20
427	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2	1,000	11,30 11,30	11,30 11,30
428	CF54A	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2	4,000	281,06 125,50	1 124,25 502,00
429	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.majorare =1.5	m2	4,000	134,69 91,50	538,78 366,00
430	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	4,000	23,04 10,00	92,14 40,00
431	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	4,000	4,40 1,50	17,60 6,00
432	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	4,000	46,02 27,50	184,10 110,00
		Total Centru de resurse,Clasa				14 398,10

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				3 767,00
		2.14. Centru de resurse,Cabinet				
433	RpIC18C	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare,la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1 1/2"-2"	m	10,000	42,54 37,50	425,40 375,00
434	RpIC18A	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare,la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4"	m	16,000	21,89 18,00	350,16 288,00
435	RpIB12A	Demontari convectoare cu masca 300x1000mm.	buc	2,000	9,00 9,00	18,00 18,00
436	IC36D	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 40,0 mm.	m	22,000	71,42 22,50	1 571,35 495,00
437	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm(300x1500mm.)	buc	2,000	1 637,05 32,50	3 274,10 65,00
438	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	m	16,000	37,69 17,50	603,01 280,00
439	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc	4,000	151,40 9,00	605,60 36,00
440	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1"	buc	2,000	125,60 7,50	251,20 15,00
441	SD20B	Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1"	buc	2,000	112,02 10,50	224,03 21,00
442	IC38D	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena	buc	4,000	25,56 12,00	102,25 48,00

1	2	3	4	5	6	7
		imbinare prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm(teu40x25x40)				
443	IC37D	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm(trecere40x50)	buc	2,000	48,30 16,50	96,60 33,00
444	IC38D	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinare prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm(muf)	buc	4,000	18,06 12,00	72,25 48,00
445	IC38D	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinare prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm-cot	buc	10,000	19,36 12,00	193,62 120,00
446	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinare prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	6,000	12,75 9,00	76,52 54,00
447	SA38B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc	8,000	9,08 2,50	72,64 20,00
448	SA38D	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 1 1/4"	buc	16,000	9,68 3,00	154,88 48,00
449	IC37G	Piese de racordare cu trei imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm(teu25x25x25)	buc	4,000	33,70 22,50	134,80 90,00
450	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm-cot	buc	16,000	18,40 15,00	294,40 240,00

1	2	3	4	5	6	7
451	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm-mufa	buc	2,000	18,30 15,00	36,60 30,00
452	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime(in cabinete penru fir el, 2.5x3)	buc	5,000	25,20 25,20	126,00 126,00
453	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2	1,000	11,30 11,30	11,30 11,30
454	CF54A	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2	3,000	281,06 125,50	843,19 376,50
455	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.majorare =1.5	m2	3,000	134,69 91,50	404,08 274,50
456	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	3,000	23,04 10,00	69,11 30,00
457	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu(Protejarea muchiilor)	m	1,000	22,02 13,00	22,02 13,00
458	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	3,000	4,40 1,50	13,20 4,50
459	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	3,000	46,02 27,50	138,07 82,50
		Total Centru de resurse,Cabinet Inklusiv salariu				10 184,38 3 242,30
		2.15. Cabinet Psiholog				

1	2	3	4	5	6	7
460	RpIC18C	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1 1/2"-2"	m	6,000	42,54 37,50	255,24 225,00
461	RpIC18A	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4"	m	4,000	21,89 18,00	87,54 72,00
462	RpIB12A	Demontari convectoare cu masca 300x1000mm.	buc	1,000	9,00 9,00	9,00 9,00
463	IC36C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm.	m	6,000	57,34 20,00	344,02 120,00
464	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm(300x1500mm.)	buc	1,000	1 637,05 32,50	1 637,05 32,50
465	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	m	9,000	37,69 17,50	339,19 157,50
466	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc	2,000	151,40 9,00	302,80 18,00
467	SD20B	Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1"	buc	1,000	112,02 10,50	112,02 10,50
468	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1"	buc	1,000	125,60 7,50	125,60 7,50
469	IC37H	Piese de racordare cu trei imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata,	buc	2,000	35,20 25,00	70,40 50,00

1	2	3	4	5	6	7
		avind diametrul exterior de 32,0 mm(teu32x25x32)				
470	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	6,000	12,75 9,00	76,52 54,00
471	SA38B	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin înșurubare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc	8,000	9,08 2,50	72,64 20,00
472	IC37G	Piese de racordare cu trei imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinata prin presare cu înfiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm(teu25x25x25)	buc	4,000	33,70 22,50	134,80 90,00
473	IC37D	Piese de racordare cu două imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinata prin presare cu înfiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm	buc	2,000	24,30 16,50	48,60 33,00
474	IC37C	Piese de racordare cu două imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinata prin presare cu înfiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm-cot	buc	16,000	18,40 15,00	294,40 240,00
475	IC37C	Piese de racordare cu două imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinata prin presare cu înfiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm-mufa	buc	2,000	18,30 15,00	36,60 30,00
476	RpCU05D	Executarea strângerilor pentru conducte sau tiranți în pereți din zidărie de cărămidă, de 16 - 25 cm grosime(în cabinete pentru fir el, 2.5x3)	buc	5,000	25,20 25,20	126,00 126,00
477	RpCO56C	Demontări: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereți sau tavane suspendate, uși, etc.	m2	0,500	11,30 11,30	5,65 5,65
478	CF54A	Plăcarea peretilor cu plăci din ghips-carton, grosime 12,5 mm,	m2	1,500	281,06 125,50	421,59 188,25

1	2	3	4	5	6	7
		montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor				
479	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.majorare =1.5	m2	1,500	134,69 91,50	202,04 137,25
480	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	1,500	23,04 10,00	34,55 15,00
481	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu(Protejarea muchiilor)	m	0,500	22,02 13,00	11,01 6,50
482	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	1,500	4,40 1,50	6,60 2,25
483	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	1,000	46,02 27,50	46,02 27,50
		Total Cabinet Psiholog Inclusiv salariu				4 799,90 1 677,40
		2.16. Viceu et.1				
484	RpIC18C	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare,la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1 1/2"-2"	m	22,000	42,54 37,50	935,88 825,00
485	RpIC18A	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare,la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4"	m	7,000	21,89 18,00	153,19 126,00
486	IC36C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior	m	14,000	57,34 20,00	802,73 280,00

1	2	3	4	5	6	7
		de 32,0 mm.				
487	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	m	22,000	37,69 17,50	829,14 385,00
488	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc	4,000	151,40 9,00	605,60 36,00
489	SD20B	Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1"	buc	2,000	112,02 10,50	224,03 21,00
490	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1"	buc	2,000	125,60 7,50	251,20 15,00
491	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	6,000	12,75 9,00	76,52 54,00
492	SA38B	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc	22,000	9,08 2,50	199,76 55,00
493	IC37G	Piese de racordare cu trei imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinata prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm(teu25x25x25)	buc	4,000	33,70 22,50	134,80 90,00
494	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinata prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm-cot	buc	16,000	18,40 15,00	294,40 240,00
495	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinata prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm-mufa	buc	6,000	18,30 15,00	109,80 90,00

1	2	3	4	5	6	7
496	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime(in cabinete penru fir el, 2.5x3)	buc	4,000	25,20 25,20	100,80 100,80
		Total Viceu et.1 Inclusiv salariu				4 717,85 2 317,80
		2.17. Director adjunct pentru educatie				
497	RpIC18A	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare,la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4"	m	3,000	21,89 18,00	65,66 54,00
498	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	m	5,000	37,69 17,50	188,44 87,50
499	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1"	buc	1,000	125,60 7,50	125,60 7,50
500	SD20B	Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1"	buc	1,000	112,02 10,50	112,02 10,50
501	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	3,000	12,75 9,00	38,26 27,00
502	SA38B	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc	5,000	9,08 2,50	45,40 12,50
503	IC37G	Piese de racordare cu trei imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinata prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm(teu25x25x25)	buc	2,000	33,70 22,50	67,40 45,00
504	IC37C	Piese de racordare cu doua	buc	4,000	18,40	73,60

1	2	3	4	5	6	7
		imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm-cot			15,00	60,00
505	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm-mufa	buc	2,000	18,30 15,00	36,60 30,00
506	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime(in cabinete penru fir el, 2.5x3)	buc	4,000	25,20 25,20	100,80 100,80
		Total Director adjunct pentru educatie Inclusiv salariu				853,77 434,80
		2.18. Cabinet30				
507	RpIC18A	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare,la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4"	m	16,000	21,89 18,00	350,16 288,00
508	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	6,000	8,00 8,00	48,00 48,00
509	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm(300x1500mm.)	buc	3,000	1 637,05 32,50	4 911,15 97,50
510	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	m	20,000	37,69 17,50	753,76 350,00
511	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8"	buc	6,000	151,40 9,00	908,40 54,00
512	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1"	buc	3,000	125,60 7,50	376,80 22,50

1	2	3	4	5	6	7
513	SD20B	Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1"	buc	3,000	112,02 10,50	336,05 31,50
514	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	9,000	12,75 9,00	114,79 81,00
515	SA38B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc	16,000	9,08 2,50	145,28 40,00
516	IC37G	Piese de racordare cu trei imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinata prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm(teu25x25x25)	buc	6,000	33,70 22,50	202,20 135,00
517	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinata prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm-cot	buc	16,000	18,40 15,00	294,40 240,00
518	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinata prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm-mufa	buc	4,000	18,30 15,00	73,20 60,00
519	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime(in cabinete penru fir el, 2.5x3)	buc	63,000	25,20 25,20	1 587,60 1 587,60
520	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime(id100mm)	buc	1,000	25,20 25,20	25,20 25,20
521	VC07A	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastră, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kwMateriale marunte si de montaj (suruburi, oxigen, carbid etc.)=1,01	buc	1,000	3 003,70 577,50	3 003,70 577,50

1	2	3	4	5	6	7
522	RpED08A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5 mmpMateriale marunte (cleme, papuci, sirma, banda izol.) din val.mat.explicitate=1,05	m	5,000	29,59 11,00	147,93 55,00
		Total Cabinet30 Inclusiv salariu				13 278,61 3 692,80
		2.19. Cabinet31				
523	RpIC18A	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare,la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4"	m	16,000	21,89 18,00	350,16 288,00
524	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	6,000	8,00 8,00	48,00 48,00
525	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm(300x1500mm.)	buc	3,000	1 637,05 32,50	4 911,15 97,50
526	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	m	20,000	37,69 17,50	753,76 350,00
527	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8"	buc	6,000	151,40 9,00	908,40 54,00
528	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1"	buc	3,000	125,60 7,50	376,80 22,50
529	SD20B	Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1"	buc	3,000	112,02 10,50	336,05 31,50
530	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	9,000	12,75 9,00	114,79 81,00

1	2	3	4	5	6	7
531	SA38B	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin înșurubare, conductele având diametrul de 3/4"	buc	16,000	9,08 2,50	145,28 40,00
532	IC37G	Piese de racordare cu trei îmbinări (fitinguri) din polietilenă, îmbinate prin presare cu înfiletare cu teavă din polietilenă armată, având diametrul exterior de 25,0 mm (teu 25x25x25)	buc	6,000	33,70 22,50	202,20 135,00
533	IC37C	Piese de racordare cu două îmbinări (fitinguri) din polietilenă, îmbinate prin presare cu înfiletare cu teavă din polietilenă armată, având diametrul exterior de 25,0 mm-cot	buc	16,000	18,40 15,00	294,40 240,00
534	IC37C	Piese de racordare cu două îmbinări (fitinguri) din polietilenă, îmbinate prin presare cu înfiletare cu teavă din polietilenă armată, având diametrul exterior de 25,0 mm-mufa	buc	2,000	18,30 15,00	36,60 30,00
535	RpCU05D	Executarea străpungerilor pentru conducte sau tiranți în pereți din zidărie de cărămidă, de 16 - 25 cm grosime (în cabinete pentru fir el, 2.5x3)	buc	4,000	25,20 25,20	100,80 100,80
		Total Cabinet31 Inclusiv salariu				8 578,39 1 518,30
		2.20. Cabinet32				
536	RpIC18A	Demontarea tevi negre pentru instalații, montate la încălzire centrală prin înșurubare, la construcții de locuit și social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distribuție etc. având diametrul de 3/8"-3/4"	m	16,000	21,89 18,00	350,16 288,00
537	RpIB11A	Demontări radiatoare de poziție pentru desființare	m2	6,000	8,00 8,00	48,00 48,00
538	IB06B	Radiatoare din oțel, monobloc având lungimea de 1001 - 1500 mm (300x1500mm.)	buc	3,000	1 637,05 32,50	4 911,15 97,50
539	IC36B	Teavă din polietilenă armată de înaltă densitate sau polipropilenă armată sau nearmată, montată în	m	20,000	37,69 17,50	753,76 350,00

1	2	3	4	5	6	7
		coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.				
540	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8"	buc	6,000	151,40 9,00	908,40 54,00
541	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1"	buc	3,000	125,60 7,50	376,80 22,50
542	SD20B	Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1"	buc	3,000	112,02 10,50	336,05 31,50
543	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	9,000	12,75 9,00	114,79 81,00
544	SA38B	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc	16,000	9,08 2,50	145,28 40,00
545	IC37G	Piese de racordare cu trei imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinata prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm(teu25x25x25)	buc	6,000	33,70 22,50	202,20 135,00
546	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinata prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm-cot	buc	16,000	18,40 15,00	294,40 240,00
547	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinata prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm-mufa	buc	2,000	18,30 15,00	36,60 30,00
548	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime(in cabinete penru fir el,	buc	4,000	25,20 25,20	100,80 100,80

1	2	3	4	5	6	7
		2.5x3)				
		Total Cabinet32 Inclusiv salariu				8 578,39 1 518,30
		2.21. Viceu et.2				
549	RpIC18A	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4"	m	7,000	21,89 18,00	153,19 126,00
550	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	m	16,000	37,69 17,50	603,01 280,00
551	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8"	buc	4,000	151,40 9,00	605,60 36,00
552	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1"	buc	2,000	125,60 7,50	251,20 15,00
553	SD20B	Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1"	buc	2,000	112,02 10,50	224,03 21,00
554	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	6,000	12,75 9,00	76,52 54,00
555	SA38B	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc	10,000	9,08 2,50	90,80 25,00
556	IC37G	Piese de racordare cu trei imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinata prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm(teu25x25x25)	buc	4,000	33,70 22,50	134,80 90,00
557	IC37C	Piese de racordare cu doua	buc	8,000	18,40	147,20

1	2	3	4	5	6	7
		imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm-cot			15,00	120,00
558	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime(in cabinele pentru fir el, 2.5x3)	buc	2,000	25,20 25,20	50,40 50,40
		Total Viceu et.2 Inclusiv salariu				2 336,76 817,40
		2.22. Director adjunct				
559	RpIC18A	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4"	m	1,000	21,89 18,00	21,89 18,00
560	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	2,000	8,00 8,00	16,00 16,00
561	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv(300x1000mm. exzistent)	buc	1,000	28,60 25,00	28,60 25,00
562	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	m	2,000	37,69 17,50	75,38 35,00
563	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8"	buc	2,000	151,40 9,00	302,80 18,00
564	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1"	buc	1,000	125,60 7,50	125,60 7,50
565	SD20B	Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1"	buc	1,000	112,02 10,50	112,02 10,50
566	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena	buc	3,000	12,75 9,00	38,26 27,00

1	2	3	4	5	6	7
		imbinare prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm				
567	SA38B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc	2,000	9,08 2,50	18,16 5,00
568	IC37G	Piese de racordare cu trei imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm(teu25x25x25)	buc	2,000	33,70 22,50	67,40 45,00
569	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm-cot	buc	4,000	18,40 15,00	73,60 60,00
570	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm-mufa	buc	2,000	18,30 15,00	36,60 30,00
571	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime(in cabinete penru fir el, 2.5x3)	buc	4,000	25,20 25,20	100,80 100,80
		Total Director adjunct Inclusiv salariu				1 017,10 397,80
		2.23. Cabinet35				
572	RpIC18A	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare,la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4"	m	6,000	21,89 18,00	131,31 108,00
573	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	6,000	8,00 8,00	48,00 48,00
574	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm(300x1500mm.)	buc	3,000	1 637,05 32,50	4 911,15 97,50

1	2	3	4	5	6	7
575	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	m	6,000	37,69 17,50	226,13 105,00
576	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8"	buc	6,000	151,40 9,00	908,40 54,00
577	SD20B	Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1"	buc	3,000	112,02 10,50	336,05 31,50
578	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1"	buc	3,000	125,60 7,50	376,80 22,50
579	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	9,000	12,75 9,00	114,79 81,00
580	SA38B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc	6,000	9,08 2,50	54,48 15,00
581	IC37G	Piese de racordare cu trei imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinata prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm(teu25x25x25)	buc	6,000	33,70 22,50	202,20 135,00
582	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinata prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm-cot	buc	16,000	18,40 15,00	294,40 240,00
583	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime(in cabinete penru fir el, 2.5x3)	buc	4,000	25,20 25,20	100,80 100,80
		Total Cabinet35 Inclusiv salariu				7 704,51 1 038,30

1	2	3	4	5	6	7
		2.24. Cabinet36				
584	RpIC18A	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4"	m	6,000	21,89 18,00	131,31 108,00
585	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	6,000	8,00 8,00	48,00 48,00
586	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm(300x1500mm.)	buc	3,000	1 637,05 32,50	4 911,15 97,50
587	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	m	6,000	37,69 17,50	226,13 105,00
588	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8"	buc	6,000	151,40 9,00	908,40 54,00
589	SD20B	Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1"	buc	3,000	112,02 10,50	336,05 31,50
590	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1"	buc	3,000	125,60 7,50	376,80 22,50
591	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	9,000	12,75 9,00	114,79 81,00
592	SA38B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc	6,000	9,08 2,50	54,48 15,00
593	IC37G	Piese de racordare cu trei imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinata prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm(teu25x25x25)	buc	6,000	33,70 22,50	202,20 135,00

1	2	3	4	5	6	7
594	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm-cot	buc	16,000	18,40 15,00	294,40 240,00
595	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime(in cabinete penru fir el, 2.5x3)	buc	4,000	25,20 25,20	100,80 100,80
		Total Cabinet36 Inclusiv salariu				7 704,51 1 038,30
		2.25. Cabinet37				
596	RpIC18A	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare,la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4"	m	6,000	21,89 18,00	131,31 108,00
597	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	6,000	8,00 8,00	48,00 48,00
598	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm(300x1200mm.)	buc	3,000	1 487,05 32,50	4 461,15 97,50
599	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	m	6,000	37,69 17,50	226,13 105,00
600	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8"	buc	6,000	151,40 9,00	908,40 54,00
601	SD20B	Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1"	buc	3,000	112,02 10,50	336,05 31,50
602	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1"	buc	3,000	125,60 7,50	376,80 22,50
603	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2	buc	9,000	12,75	114,79

1	2	3	4	5	6	7
		imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm			9,00	81,00
604	SA38B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc	6,000	9,08 2,50	54,48 15,00
605	IC37G	Piese de racordare cu trei imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinata prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm(teu25x25x25)	buc	6,000	33,70 22,50	202,20 135,00
606	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinata prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm-cot	buc	16,000	18,40 15,00	294,40 240,00
607	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime(in cabinete penru fir el, 2.5x3)	buc	4,000	25,20 25,20	100,80 100,80
		Total Cabinet37 Inclusiv salariu				7 254,51 1 038,30
		2.26. Cabinet45				
608	RpIC18A	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare,la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4"	m	6,000	21,89 18,00	131,31 108,00
609	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	4,000	8,00 8,00	32,00 32,00
610	IB06D	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de peste 2000 mm(300x3000 mm exzistent)	buc	1,000	56,20 50,00	56,20 50,00
611	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv(300x1000mm.)	buc	3,000	1 370,60 25,00	4 111,80 75,00
612	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena	m	12,000	37,69 17,50	452,26 210,00

1	2	3	4	5	6	7
		armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.				
613	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8"	buc	4,000	151,40 9,00	605,60 36,00
614	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1"	buc	2,000	125,60 7,50	251,20 15,00
615	SD20B	Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1"	buc	2,000	112,02 10,50	224,03 21,00
616	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	6,000	12,75 9,00	76,52 54,00
617	SA38B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc	6,000	9,08 2,50	54,48 15,00
618	IC37G	Piese de racordare cu trei imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinata prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm(teu25x25x25)	buc	4,000	33,70 22,50	134,80 90,00
619	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinata prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm-cot	buc	8,000	18,40 15,00	147,20 120,00
620	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime(in cabinete penru fir el, 2.5x3)	buc	2,000	25,20 25,20	50,40 50,40
		Total Cabinet45 Inclusiv salariu				6 327,80 876,40
		Total Bloc B Sistema de incalzire				212 777,66

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				59 107,04
		3. Coridor 1et. intrare principala				
		3.1. Coridor 1et. intrare principala				
621	RpSA04A	Demontarea tevi din policlorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm	m	1,000	3,00 3,00	3,00 3,00
622	ID04B	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2"	buc	2,000	133,50 12,50	267,00 25,00
623	IC38D	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm	buc	2,000	20,06 12,00	40,12 24,00
624	IC36D	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 40,0 mm.	m	1,000	71,42 22,50	71,42 22,50
		Total Coridor 1et. intrare principala Inclusiv salariu				381,55 74,50
		3.2. Contabilitatea				
625	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	14,500	11,65 11,20	168,93 162,40
626	RpIB12A	Demontari convectoare cu masca Radiator met(. 300x1000mm)	buc	1,000	9,00 9,00	9,00 9,00
627	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	42,500	13,10 12,00	556,75 510,00
628	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	2,000	11,00 11,00	22,00 22,00
629	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	4,000	3,00 3,00	12,00 12,00

1	2	3	4	5	6	7
630	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	42,500	4,40 1,50	187,00 63,75
631	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	42,500	89,80 61,00	3 816,33 2 592,50
632	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) Majorare=3	m2	42,500	53,32 36,00	2 265,93 1 530,00
633	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	42,500	23,04 10,00	979,03 425,00
634	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	42,500	28,31 28,28	1 203,07 1 201,79
635	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu(Protejarea muchiilor)	m	26,000	22,02 13,00	572,59 338,00
636	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	42,500	4,40 1,50	187,00 63,75
637	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	42,500	46,02 27,50	1 956,02 1 168,75
638	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila(Panour vata minerala Lilea)	m2	13,300	355,18 108,50	4 723,83 1 443,05
639	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la	buc	1,000	49,35 13,50	49,35 13,50

1	2	3	4	5	6	7
		conductori de cupru sau aluminiu				
640	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic dubla	buc	4,000	69,44 15,50	277,78 62,00
641	RpED08A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5 mmpMateriale marunte (cleme, papuci, sirma, banda izol.) din val.mat.explicitate=1,05	m	8,000	29,59 11,00	236,68 88,00
642	RpED08B	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3 x2,5 mmp(De la cutie cu automate Cabinete.viceu.si prize)Materiale marunte (cleme, papuci, sirma, banda izol.) din val.mat.explicitate=1,05	m	20,000	38,80 12,50	776,05 250,00
643	RpEF02C	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CPB, CGC, cu unul sau mai multe tuburi(Led 600x600)	buc	2,000	586,00 76,00	1 172,00 152,00
644	CG09A1	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mici sau egal cu 16 mp	m	14,500	66,75 34,50	967,93 500,25
645	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic(Priza internet)	buc	2,000	140,03 15,50	280,06 31,00
646	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc	buc	1,000	28,60	28,60

1	2	3	4	5	6	7
		avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv(existent)			25,00	25,00
		Total Contabilitatea Inclusiv salariu				20 447,91 10 663,74
		3.3. Cabinet educatie tehnologica N38				
647	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	1,900	18,90 18,90	35,91 35,91
648	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	28,000	11,65 11,20	326,20 313,60
649	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,000	47,50 47,50	47,50 47,50
650	RpSD01A	Demontarea unui robinet simplu serviciu sau cu racord, avind diametru de 3/8"-1/2"	buc	1,000	7,50 7,50	7,50 7,50
651	RpSD04A	Demontarea unui robinet de reglaj drept sau coltar avind diametru de 1/2"-3/4"	buc	1,000	7,50 7,50	7,50 7,50
652	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	64,000	14,55 12,80	931,20 819,20
653	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	2,800	72,21 72,00	202,19 201,60
654	RpIB12B	Demontari convectoare-radiator cu pina la 25 elemente	buc	2,000	6,00 6,00	12,00 12,00
655	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tije si globurile	buc	8,000	11,00 11,00	88,00 88,00
656	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	3,000	3,00 3,00	9,00 9,00
657	CK21D1	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea peste 35 m ,in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv(Vezi usa cab.N21 informatca)	m2	1,900	3 657,10 56,20	6 948,49 106,78
658	CG01A	Strat suport pentru pardoseli	m2	52,000	83,64	4 349,28

1	2	3	4	5	6	7
		executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin			34,00	1 768,00
659	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betoncontact)	m2	64,000	6,41 1,50	410,43 96,00
660	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	64,000	90,78 58,00	5 809,60 3 712,00
661	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar	m2	64,000	11,61 6,20	743,04 396,80
662	CF54A	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor(corob la rigle,tevele de inclzire)(Corob)	m2	17,000	281,06 125,50	4 778,05 2 133,50
663	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm	m2	2,000	658,28 145,00	1 316,56 290,00
664	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	78,000	4,40 1,50	343,20 117,00
665	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	78,000	89,80 61,00	7 004,09 4 758,00
666	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	78,000	23,04 10,00	1 796,81 780,00
667	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu(Protejarea muchiilor)	m	56,000	22,02 13,00	1 233,26 728,00
668	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos Finito" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	78,000	37,59 28,28	2 932,07 2 205,64

1	2	3	4	5	6	7
669	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	78,000	4,40 1,50	343,20 117,00
670	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	74,080	46,02 27,50	3 409,46 2 037,20
671	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila(Romanesc.10mm grosimea)	m2	49,600	342,05 108,50	16 965,68 5 381,60
672	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu preadez (clas33)Material marunt (cuie, ticling,capace)=1,01	m2	52,000	382,22 54,00	19 875,46 2 808,00
673	RpED08B	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de3 x2,5 mmp(De la cutie cu automate Cabinete.viceu.si prize)Materiale marunte (cleme, papuci, sirma, banda izol.) din val.mat.explicitate=1,05	m	18,000	38,80 12,50	698,45 225,00
674	RpED08A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5 mmpMateriale marunte (cleme, papuci, sirma, banda izol.) din val.mat.explicitate=1,05	m	32,000	29,59 11,00	946,72 352,00
675	RpEE01A	Montarea interuptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	1,000	49,35 13,50	49,35 13,50
676	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare	buc	3,000	59,24	177,73

1	2	3	4	5	6	7
		constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic			15,50	46,50
677	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic(Priza internet)	buc	1,000	140,03 15,50	140,03 15,50
678	RpEF02C	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CPB, CGC, cu unul sau mai multe tuburi(Led 600x600)	buc	8,000	586,00 76,00	4 688,00 608,00
679	IB01A	Radiatoare din fonta cu coloane libere si sectiune circulara sau coloane unite si sectiune eliptica(existente)	m2	2,000	24,61 20,00	49,21 40,00
680	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,000	1 067,62 92,50	1 067,62 92,50
681	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,000	982,50 82,50	982,50 82,50
		Total Cabinet educatie tehnologica N38 Inclusiv salariu				88 725,28 30 452,83
		3.4. Cabinet educatie tehnologica. Bucatariea.				
682	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	2,050	18,90 18,90	38,74 38,74
683	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	53,000	13,10 12,00	694,30 636,00

1	2	3	4	5	6	7
684	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	21,400	11,65 11,20	249,31 239,68
685	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,000	47,50 47,50	47,50 47,50
686	RpSD01A	Demontarea unui robinet simplu serviciu sau cu racord, avind diametru de 3/8"-1/2"	buc	1,000	7,50 7,50	7,50 7,50
687	RpSD04A	Demontarea unui robinet de reglaj drept sau coltar avind diametru de 1/2"-3/4"	buc	1,000	7,50 7,50	7,50 7,50
688	RpIB12A	Demontari convectoare cu masca masca (Radator 300x1000)	buc	1,000	9,00 9,00	9,00 9,00
689	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	4,000	11,00 11,00	44,00 44,00
690	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	3,000	3,00 3,00	9,00 9,00
691	CK21D1	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea peste 35 m ,in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv(Vezi usa cab.N21 informatca)	m2	2,000	3 657,10 56,20	7 314,20 112,40
692	IzF52A	Executarea izolatiei termice si acustice din beton monolit celular fibros grosime 100 mm (pardoseala).	m2	21,400	173,11 32,90	3 704,61 704,06
693	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	21,400	83,64 34,00	1 789,90 727,60
694	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betoncontact)	m2	51,000	6,41 1,50	327,06 76,50
695	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T	m2	51,000	90,78 58,00	4 629,52 2 958,00

1	2	3	4	5	6	7
		pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton				
696	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar	m2	51,000	11,61 6,20	592,11 316,20
697	CI05A	Placaj din placute de gresie ceramica partial vitrificate, glazurate sau neglazurate, mate sau lucioase, fixate cu pasta adeziva, inclusiv rostuirea cu chit, executate pe suprafete plane la pereti, stilpi si grinzi la interior, aplicate cu adeziv, la care se impun cerinte deosebite prin proiectul de arhitectura(400x400mm)Material marunt (diluant, cirpe de sters, apa etc.)=1,05	m2	21,400	625,69 276,00	13 389,77 5 906,40
698	CF54A	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor(corob la rigle,tevele de inclzire)(Corob 1200x600)	m2	12,000	281,06 125,50	3 372,74 1 506,00
699	CI09A	Placaj din placute de gresie portelanata, partial vitrificate, glazurate sau neglazurate, mate sau lucioase, fixate cu pasta adeziva, inclusiv rostuirea cu fuga, executate pe suprafete plane la pereti, stilpi si grinzi la interior, aplicate cu adeziv, la constructii la care se impun cerinte deosebite privind calitatea executiei proiectul si valoarea arhitecturala600x300mmMaterial marunt (diluant, cirpe de sters, apa etc.)=1,04	m2	3,600	748,65 265,00	2 695,13 954,00
700	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	23,800	211,23 95,50	5 027,36 2 272,90
701	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	72,200	4,40 1,50	317,68 108,30
702	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm	m2	73,200	89,80	6 573,07

1	2	3	4	5	6	7
		grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.			61,00	4 465,20
703	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	49,400	23,04 10,00	1 137,98 494,00
704	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu(Protejarea muchiilor)	m	28,000	22,02 13,00	616,63 364,00
705	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos Finito" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	73,200	37,59 28,28	2 751,63 2 069,91
706	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	73,200	4,40 1,50	322,08 109,80
707	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	73,200	46,02 27,50	3 368,96 2 013,00
708	CN06A	Vopsitorii interioare cu lac Brio, executate manual	m2	7,000	66,02 27,50	462,17 192,50
709	RpED08B	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3 x2,5 mmp(De la cutie cu automate Cabine.viceu.si prize)Materiale marunte (cleme, papuci, sirma, banda izol.) din val.mat.explicitate=1,05	m	36,000	38,80 12,50	1 396,89 450,00
710	RpED08A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5 mmpMateriale marunte (cleme, papuci, sirma, banda izol.) din val.mat.explicitate=1,05	m	10,000	29,59 11,00	295,85 110,00
711	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25	buc	1,000	49,35 13,50	49,35 13,50

1	2	3	4	5	6	7
		A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu				
712	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	8,000	59,24 15,50	473,96 124,00
713	RpEF02C	Montarea corpurilor de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CPB, CGC, cu unul sau mai multe tuburi(Led 600x600)	buc	3,000	586,00 76,00	1 758,00 228,00
714	RpSC20A	Montarea cazanului de baie, din tabla emailata, cu capacitatea de 95 l, montat pe soba din fonta (Boler 50litre, electric)Material marunt (cinepa fuior, grund miniu, etc)=1,00	buc	1,000	4 581,15 175,00	4 581,15 175,00
715	SA16A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm	m	22,000	52,11 16,50	1 146,38 363,00
716	SD20A	Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/8" - 1/2"	buc	3,000	109,82 8,00	329,47 24,00
717	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc	5,000	151,40 9,00	757,00 45,00
718	SB12A	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, avind diametrul de 40-75 mm	m	9,000	73,41 15,00	660,70 135,00
719	RpSA43F	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind	buc	6,000	33,85 24,50	203,09 147,00

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul de 2'''(Tava decanalizati d=50)				
720	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	4,000	18,54 11,00	74,16 44,00
721	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv(exzistent)	buc	1,000	28,60 25,00	28,60 25,00
722	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime(id=100mm	buc	1,000	25,20 25,20	25,20 25,20
723	VC07A	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastra, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw	buc	1,000	3 003,70 577,50	3 003,70 577,50
		Total Cabinet educatie tehnologica. Bucatariea. Inklusiv salariu				74 282,97 28 875,90
		3.5. Scara et 2 spre sala festiva				
724	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc	kg	10,000	1,90 1,80	19,03 18,00
725	CH06A	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreaptaPerila inocs d=42mm,bara de sprijen 4 bucati d=16mm, H=1100mm)	m	2,000	2 852,59 45,00	5 705,18 90,00
		Total Scara et 2 spre sala festiva Inklusiv salariu				5 724,21 108,00
		3.6. Sala festiva				
726	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	11,000	11,65 11,20	128,15 123,20
727	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2	10,000	11,30 11,30	113,00 113,00

1	2	3	4	5	6	7
728	RpCO50C	Inlocuirea baghetelor la timplarie, din aluminiu(ExzistenteMateriale marunte (cirpe, petrol, etc.)=1,01	m	11,000	17,42 15,50	191,60 170,50
729	CK17E	Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati de peste 10 mp din placaj de PFL melaminat montat prin lipire(Lamina 8mm)Material marunt (aracet, dibluri, suruburi cu cap inecat crestet, cuie, hirt.pt.slef)=1,00	m2	11,000	604,45 143,00	6 649,00 1 573,00
730	CG09A1	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mici sau egal cu 16 mp	m	11,000	66,75 34,50	734,29 379,50
		Total Sala festiva Inclusiv salariu				7 816,22 2 359,20
		3.7. Cabinet. N6.				
731	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	19,800	147,31 11,70	2 916,80 231,66
732	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez	m2	19,800	382,22 54,00	7 567,96 1 069,20
		Total Cabinet. N6. Inclusiv salariu				10 484,76 1 300,86
		Total Coridor 1et. intrare principala Inclusiv salariu				207 862,89 73 835,04
		4. Incarcare, transportare deseurilor de constuctie				
733	TrI1AA01F 2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 2	t	25,000	18,00 18,00	450,00 450,00
734	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t	25,000	32,00 0,00	800,00 0,00
		Total Incarcare, transportare deseurilor de constuctie Inclusiv salariu				1 250,00 450,00

		Total	lei	1 368 639,91
--	--	-------	-----	--------------

1	2	3	4	5	6	7
		Asigurarea sociala	24,00 %			104 461,52
		Transportarea	1,00 %			9 274,40
		Total	100,00 +			1 482 375,83
		Cheltueli de regie	1,00 %			14 823,76
		Total	100,00 +			1 497 199,59
		Beneficiul de deviz	1,00 %			14 972,00
		Total	100,00 +			1 512 171,58
		Tva	20,00 %			302 434,32
						1 814 605,90
		Total deviz: Inclisiv salariu				435 256,32

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)