

(denumirea obiectivului)

Lista cu cantitățile de lucrări № 01-19-cor.2

Lucrări de reparație la Gimnaziul Ilenuța din s. Ilenuța, r-nul Fălești (bucătăria)

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate |
|--------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | Capitolul 1. Bucătărie | | |
| | | Capitolul 1.1. Tîmplărie interioară | | |
| 1 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi) | m2 | 4,77 |
| 2 | CK26A | Glafuri (pervazuri din mase plastice b=300 mm) montate la ferestre din mase plastice (la fereștrua de transmitere) | m | 1,10 |
| 3 | CK25A | Uși confectionate din profiluri PVC late, miez din metal, inclusiv armaturile și accesorii necesare ușilor montate în zidarie de orice natură la construcții cu înălțimea pînă la 35 m inclusiv, într-un canat, cu suprafața tocului pînă la 7 mp inclusiv | m2 | 4,77 |
| | | Capitolul 1.2. Finisare interioară - tavane | | |
| 4 | RpCR29A | Curățarea cu spaclu a vopselei vechi la tavane, inclusiv spalarea suprafețelor cu apă | m2 | 77,13 |
| 5 | CN53A | Grunduirea suprafețelor interioare a tavanelor cu amorsa-grund „Supraton„ | m2 | 77,13 |
| 6 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat „Rotband„, la tavane, preparare manuală a mortarului | m2 | 77,13 |
| 7 | CF17C | Diverse lucrări - strat de impaslitura din fibra de sticlă aplicat pe suprafața tavanelor, lipit cu aracet (clei PVA) | m2 | 77,13 |
| 8 | CF08B | Glet aplicat manual pe tencuieli interioare driscuite, exclusiv schela de var, la tavane, cu amestec uscat „Rotband„ | m2 | 77,13 |
| 9 | CF57A | Aplicarea manuală a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafețele tavanelor | m2 | 77,13 |
| 10 | CN53A | Grunduirea suprafețelor interioare a tavanelor cu amorsa-grund „Supraton„ | m2 | 77,13 |
| 11 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici în emulsie apoasă „Euroton Lav„, în color, aplicate în 2 straturi pe glet existent, executate manual, la tavane | m2 | 77,13 |
| | | Capitolul 1.3. Finisare interioară – pereți | | |
| 12 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica la pereți și glafuri, inclusiv spalarea suprafețelor cu apă | m2 | 75,14 |
| 13 | RpCR29A | Curățarea cu spaclu a vopselei vechi la pereți și glafuri, inclusiv spalarea suprafețelor cu apă | m2 | 165,14 |
| 14 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite deteriorate la pereți și glafuri, inclusiv spalarea suprafețelor cu apă | m2 | 240,28 |
| 15 | CN53A | Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor și glafurilor cu amorsa-grund „Supraton„ | m2 | 240,28 |
| 16 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereți și glafuri, pe suprafețe plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund și stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 240,28 |
| 17 | CF17B K=2 | Diverse lucrări - diferența de grosime, + 5 mm la stratul de grund aplicat la pereți și glafuri, executat cu mortar ciment M 100 pînă la grosimea totală de 3 cm (k=2) | m2 | 240,28 |
| 18 | CI06C | Placaj din faianta smaltuită, nesmaltuită, mata sau lucioasă cu placi | m2 | 150,28 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|
| | | de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor | | |
| 19 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata peretilor si glafurilor, lipit cu aracet (clei PVA) | m2 | 90,00 |
| 20 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat „Rotband„, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 90,00 |
| 21 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor si glafurilor (inc.1,3,4,6) | m2 | 90,00 |
| 22 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor cu amorsa-grund „Supraton„, | m2 | 90,00 |
| 23 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa „Euroton Lav„, in color, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, la pereti si glafuri | m2 | 90,00 |
| | | Capitolul 1.4. Pardoseli | | |
| 24 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din gresie, placi ceramice, etc, inclusiv stratul suport din mortar si spalarea suprafetelor cu apa | m2 | 77,13 |
| 25 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 77,13 |
| 26 | CG47C | Pardoseli din placi de gresie ceramica de 7 mm grosime, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm | m2 | 77,13 |
| 27 | CI14A | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (plinte h=15 cm) | m | 30,10 |
| | | Capitolul 1.5. Copertina | | |
| 28 | RpCU05F | Executarea strapungerilor pentru tiranti in pereti din piatra de 25 cm grosime | buc | 8,00 |
| 29 | CL18A | Confectii metalice diverse din otel rotund cu filet d=12 mm, l=35 cm, 8 buc, pentru sustinerea constructiilor metalice a copertinei, inglobate partial in peretele exterior | kg | 2,50 |
| 30 | RpCU07C | Matarea golurilor in peretele exterior, cu mortar de ciment, dupa instalarea tirantilor d=12 mm | buc | 8,00 |
| 31 | RpCP05A+C | Confectionarea si montarea constructiilor metalice a copertinelor din teava patrata 40 x 40 x 4 mm (25 ml) | kg | 112,50 |
| 32 | CN21A | Vopsitorii la constructii metalice, executate cu vopsele pe baza de ulei in 2 straturi | m2 | 3,80 |
| 33 | CE06A1 | Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv, ondulata sau cutata PK-20 gr.0.5 mm, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletante, inclusiv racordarea copertinei cu peretele vertical (2.0 m), executate din tabla plana protejata anticoroziv | m2 | 3,00 |
| | | Capitolul 1.6. Deverse | | |
| 34 | TRI1AA05F3 | Incarcarea materialelor din grupa A - usoare, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe teren, in auto, categoria 3 | t | 30,00 |
| 35 | TsI50A1 | Transportarea molozului cu autobasculanta la distanta de 1 km | t | 30,00 |
| | | Capitolul 1.7. Apeduct (apa rece si caldă) | | |
| 36 | RCsB29C k=2.8 | Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 40 mm, adincimea gaurilor pina la 30 cm (k=2.8) | buc | 6,00 |
| 37 | RpCP26A | Montarea tevii de protectie, de 2" (d=40 mm, l=40 cm), pentru tevi PPR, la trecerea prin zidurile neportante | buc | 6,00 |
| 38 | SA20A | Teava din material plastic (PPR) imbinata prin sudura prin electrofuziune, in conducte de legatura la obiecte sanitare la cladiri social culturale, avind diametrul de 20 mm, inclusiv coturile (30 | m | 40,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|
| | | buc.), teurile (30 buc.) si trecerile PPR x Fe d=20 x 15 mm (12 buc.) | | |
| 39 | SA38B | Bratară pentru fixarea conductelor de apeduct (clipsa), din polipropilena, montată cu diblu din mase plastice cu surub 6 x 60 mm, conductele avind diametrul de 3/4" (20 mm) | buc | 80,00 |
| 40 | SD06A | Robinet de trecere cu mufa si racord olandez, pentru teava din material plastic, avind diametrul de 1/2" (15mm) | buc | 12,00 |
| 41 | SD06B | Robinet de trecere cu mufa si racord olandez, pentru teava din material plastic, avind diametrul de 3/4" (20 mm) | buc | 2,00 |
| 42 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2", inclusiv racordurile flexibile l=40 cm (12 buc.) | buc | 9,00 |
| 43 | SF01C | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-32 mm | m | 40,00 |
| | | Capitolul 1.8. Canalizare | | |
| 44 | RpSB01C | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm | m | 18,00 |
| 45 | SB08C | Teava din material plastic (PP) pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm | m | 18,00 |
| 46 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare (cot), imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm | buc | 9,00 |
| 47 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare (teu), imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm | buc | 9,00 |
| 48 | SA37F | Bratară cu surub pentru fixarea tevilor de canalizare, din PVC montata prin incastare, conductele avind diametrul de 2" (50 mm) | buc | 6,00 |
| 49 | SC06A | Spalator (cu un compartiment) pentru produse (60 x 60 cm), din tabla inox, avind teava de scurgere din material plastic (sifon d=50 mm), montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida | buc | 3,00 |
| 50 | SC06A1 | Spalator (cu 2 compartimente) pentru vase, din tabla inox (79 x 50 cm), avind teava de scurgere din material plastic (sifoane d=50 mm, 2 buc.), montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida | buc | 3,00 |
| 51 | SF04A | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din din material plastic, teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv | 10 m | 1,80 |
| | | Capitolul 1.9. Instalații de ventilare | | |
| 52 | RCsB29K | Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 120 mm | buc | 2,00 |
| 53 | VA05A | Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP (mase plastice), gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm (d=110 mm) | m | 3,00 |
| 54 | SA37I | Bratară cu surub pentru fixarea canalelor de ventilatie circulare, din PVC montata prin incastare, canalele avind diametrul de 4" (110 mm) | buc | 4,00 |
| 55 | CL20A | Grile de ventilatie cu dimensiunea 150 x 150 mm, gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate la fatade si tuburi de ventilare | buc | 2,00 |
| | | Capitolul 2. Lucrări de montare | | |
| 56 | RpEG17D | Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru s.a. | set | 1,00 |
| 57 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile | buc | 7,00 |
| 58 | RpEG01A | Montarea tablourilor electrice cu 10 intrerupatoare automate, la cladiri social-culturale, in suprafata de 0,15-0,30 mp, montat pe perete | buc | 1,00 |
| 59 | RpEE01C | Montarea interupatoarelor automate 10 A, montate in cutiile tablourilor, racordate la conductori din cupru sau aluminiu | buc | 5,00 |
| 60 | RpEE01C | Montarea interupatoarelor automate 16 A, montate in cutiile tablourilor, racordate la conductori din cupru sau aluminiu | buc | 3,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|
| 61 | RpEE01C | Montarea interupatoarelor automate 25 A, montate in cutiile tablourilor, racordate la conductori din cupru sau aluminiu | buc | 2,00 |
| 62 | RpEB01A | Montarea conductorilor mascati, din cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat in tencuiala, cablu VVG - 3 x 2.5 mm2 | m | 300,00 |
| 63 | RpEF02D | Montarea corpurilor de iluminat aplicabile 4 x 20, cu 4 lampi fluorescente LD-20F si 4 demaroare D220V, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CIBA-01- din aminoplast | buc | 7,00 |
| 64 | RpEE17A | Inlocuirea prizelor electrice duble | buc | 5,00 |
| 65 | RpEE14A | Inlocuirea intrerupatoarelor electrice unitare | buc | 4,00 |
| 66 | RpEJ06C | Incerari, verificari electrice si reglari la corpuri de iluminat | buc | 7,00 |
| 67 | RpEJ05A | Incerari, verificari electrice si reglari la cabluri de energie electrica pina la 1 kW | buc | 9,00 |
| 68 | RpEJ05D | Incerari, verificari electrice si reglari la pupitre, cutii de comanda electrice | buc | 1,00 |
| 69 | SE59A Adaptare | Ventilator de fereastră de 150 Wt, montat pe perete | buc | 1,00 |
| | | Capitolul 3. Utilaj | | |
| 70 | Pret de piata | Ventilator de fereastră de 150 Wt „Dospel,, | buc | 1,00 |

APROBAT:
L.Ş.

Investitor
