

**LOT II Schimbarea ferestrelor la  
Liceul Teoretic Antioh Cantemir  
din str. T. Ciorba, 5 mun.  
Chisinau**

Formular Nr.1  
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

**Lista cu cantitațile de lucrări №**

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		<b>Capitolul 1. Schimbarea geamurilor</b>		
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	190,9400
2	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp - cu deschidere dubla, 5 camere, profil calitativ, la montare se va coordona cu beneficiarul (Total 77 buc. - dimensiuni 1,68 (L) x 2,06 (H) - 40 buc., dimensiuni 1,67 (L) x 0,56 (H) - 10 buc., dimensiuni 1,75 (L) x 0,50 (H) - 14 buc., dimensiuni 1,35 (L) x 1,57 (H) - 10 buc., dimensiuni 1,35 (L) x 2,40 (H) - 3 buc.	m2	190,9400
3	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	123,7200
4	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	123,7200
		<b>Capitolul 2. Reparatia tocurilor exterioare si interioare in jurul ferestrelor</b>		
5	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime (reparatia tocurilor)	m	361,7500
6	CF61A adaptat	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ciment: glafuri de ferestre si usi plane (tocuri exterioare)	m2	72,3500
7	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor in jurul ferestrelor	m2	108,5300

8	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului - tocurilor in jurul ferestrelor	m2	108,5300
9	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tocurilor in jurul ferestrelor	m2	108,5300
10	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan - a a tocurilor in jurul ferestrelor	m2	108,5300
		<b>Capitolul 3. Evacuarea gunoiului</b>		
11	TrI1AA01C2	Incarcarea gunoiului din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe teren, in auto categoria 2	t	3,9800
12	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	3,9800

Proiectant

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.