

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ

Nr.31-CA/22

„19” iulie 2022

mun. Chișinău

I. PARTEA GENERALĂ

PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziții publice nr.: ocds-b3wdp1-MD-1652699235543 din 16 mai 2022, între **Direcția Generală Locativ-Comunală și Amenajare** reprezentată prin șef Ion BURDIUMOV, în calitate de Beneficiar, pe de o parte și **S.R.L. „B.G. TON”** reprezentată prin Oleg CARAMALAC, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Antreprenorul se obligă să execute **lucrările de instalare a sistemului de irigare automatizată în spațiile verzi de pe aliniamentele stradale ale bd. Dacia (str. Trandafirilor-str. Grădina Botanică)** în conformitate cu prevederile caietului de sarcini din anexă, cu detaliile de execuție, precum și cu normativele, standardele și prescripțiile tehnice.

2. PERIOADA DE EXECUȚIE

2.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de 60 zile după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar-ordonatorul de credite.

2.2. Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa la prezentul contract.

2.3. Perioada de execuție poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- a) generate de Beneficiar;
- b) datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenor;
- c) influenței factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite conform caietului de sarcini, or executarea lor în asemenea condiții climaterice se va răsfrânge asupra calității lucrărilor;
- d) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

2.4. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenor vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.

2.5. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor.

2.6. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sunt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În

cazul în care se constată că sunt lipsuri și deficiențe, acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu clauzele din contract. În funcție de constatările făcute, Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

2.7. Se indică termenul de garanție a lucrărilor **5 ani**.

3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

3.1. Valoarea lucrărilor, ce reprezintă obiectul prezentului contract, este de **5 868 543,75 lei MD (cinci milioane opt sute șazeci și opt mii cinci sute patruzeci și trei lei 75 bani), inclusiv TVA.**

3.2. Achitățile vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor – verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 5 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.

3.4. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat.

3.5. Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

3.6. Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora.

4. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE ANTREPRENORULUI ȘI ALE BENEFICIARULUI

4.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului în două exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.

4.2. Antreprenorul are obligația să execute, să finalizeze lucrarea în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de execuție și prevederile actelor normative din domeniul construcțiilor.

4.3. Antreprenorul are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de muncă, materialele, instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte fie de natură provizorie, fie definitive cerute de și pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.

4.4. Documentația pusă la dispoziția Antreprenorului se repartizează astfel:

- a) un exemplar rămâne la dispoziția Antreprenorului, iar altul va fi ținut de către acesta la dispoziție pentru consultare de către Agenția pentru Supravegherea Tehnică, precum și de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.

4.5. Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (atașamentele) și alte documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie să le întocmească și sunt cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziția acestuia de către Antreprenor.

4.6. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. Prețurile stabilite vor acoperi toate obligațiunile din contract și toate operațiunile pentru terminarea și întreținerea corespunzătoare a lucrărilor.

4.7. Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziții suplimentare care să conțină instrucțiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de câte ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfășurarea lucrărilor. Notificarea va conține detaliile sau dispozițiile ce se cer și va specifica data la care acestea au fost necesare, precum și întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.

4.8. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la dispoziția subantreprenorilor de către Antreprenor, fără plată, în termenele din subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de execuție.

4.9. Antreprenorul va executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă, materialele, utilajele de construcții și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta își asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe șantier și pentru procedeele de execuție utilizate.

4.10. Antreprenorul, prin atribuirea ofertei în favoarea sa, se angajează să prezinte garanția de bună execuție a contractului, în cuantum de 3% din valoarea contractului atribuit.

4.11. Autoritatea contractantă eliberează/restituie garanția de bună execuție Antreprenorului după semnarea procesului-verbal de recepție finală/ procesului-verbal la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora.

4.12. Antreprenorul trebuie să constituie garanția de bună execuție după primirea scrisorii de acceptare, dar nu mai târziu de data încheierii contractului. Atât timp cât el nu și-a îndeplinit această obligațiune, Beneficiarul poate să rețină garanția Antreprenorului pentru ofertă.

4.13. Antreprenorul garantează că, la data recepției, lucrarea executată are calitățile stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice și nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau a celor explicate în contract.

4.14. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atâta timp cât rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice.

4.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfășurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, prin responsabili tehnici atestați. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite și oriunde se desfășoară activități legate de realizarea obligațiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziție desenele și documentația de execuție pentru examinare și să i se dea toate lămuririle, condiția fiind ca prin aceasta să nu se dezvăluie informația și să nu fie utilizată în scopuri proprii, indiferent dacă contractul a fost sau nu încheiat.

4.16. Beneficiarul este autorizat să emită dispozițiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispozițiile se adresează în principiu numai Antreprenorului și dirigintelui de șantier, cu excepția cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice

numele dirigintelui de șantier atestat tehnico-profesional, care va dirija execuția lucrărilor și va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului.

4.17. Dacă Antreprenorul consideră că dispozițiile Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune, el poate înainta obiecții, dar acestea nu îl scutește de obligația de a executa dispozițiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispozițiilor Beneficiarului se creează dificultăți în execuție, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar.

4.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referință, căilor de circulație și limitelor terenului pus la dispoziția Antreprenorului, precum și materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului, sunt obligațiuni ale Antreprenorului.

4.19. Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este obligat să protejeze și să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.

4.20. Ridicările de teren, trasările și cotele de nivel, precum și alte documente puse la dispoziția Antreprenorului de către Beneficiar pentru executarea contractului sunt hotărâtoare. Antreprenorul este obligat să verifice documentele primite și să înștiințeze Beneficiarul cu privire la erorile și inexactitățile constatate sau presupuse.

4.21. Antreprenorul are obligația să stabilească toate relațiile care reglementează raporturile cu subantreprenorii și este răspunzător față de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii a prevederilor legale și obligațiilor contractuale și profesionale.

4.22. Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:

- a) îndepărtarea de pe șantier a oricăror materiale care sunt calitativ necorespunzătoare;
- b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;
- c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părți de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ.

4.23. În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispozițiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate opri lucrările, prin rezoluțiunea contractului, în condițiile legii, totodată Antreprenorul compensează cheltuielile aferente suportate de Beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.

4.24. În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, artistice sau științifice, Antreprenorul este obligat să oprească execuția lucrărilor în zona respectivă și să comunice Beneficiarului, organelor de poliție sau organelor competente acest fapt.

4.25. În timpul desfășurării lucrărilor, Antreprenorul are obligația să mențină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deșeuri și lucrări provizorii de orice fel, care nu sunt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul va evacua de pe șantier toate utilajele de construcție, surplusurile de materiale, deșeurile și lucrările provizorii.

4.26. Beneficiarul trebuie să obțină, pe propria cheltuială, toate avizele, autorizațiile și aprobările, să plătească toate taxele necesare legate de execuția lucrărilor, precum și pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de execuția lucrărilor.

5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

5.1. Pentru cazurile când urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

6. ANTREPRENORUL ȘI SUBANTREPRENORII

6.1. Antreprenorul este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de execuție și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative și prezentului contract.

6.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor și lucrările pe care aceștia le vor executa.

6.3. Pe parcursul execuției lucrărilor, Antreprenorul este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de identificare ale subantreprenorilor.

6.4. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată obiectul unei subcontractări.

7. FORȚA DE MUNCĂ

7.1. Antreprenorul și subantreprenorii vor îndeplini toate formalitățile necesare angajării întregii forțe de muncă pentru executarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislației.

8. MATERIALELE ȘI EXECUȚIA LUCRĂRILOR PROPRIU-ZISE

8.1. Materialele vor fi de calitate prevăzută în documentația de executare, urmând a fi supuse periodic la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul va asigura, la cerere, forța de muncă, instrumentele, utilajul și materialele necesare pentru examinarea, măsurarea și testarea lucrărilor.

8.2. Costul probelor și încercărilor va fi suportat de Antreprenor, dacă acesta este prevăzut în documentație, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.

8.3. Probele neprevăzute și comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de Antreprenor, dacă se dovedește că materialele nu sunt corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.

8.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceștia au acces tot timpul la lucrări pe șantier și în locurile unde se pregătește lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc.

8.5. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat și, după caz, a proiectantului, Antreprenorul asigurând posibilitatea acestora să examineze și să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul va anunța responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de câte ori astfel de lucrări, inclusiv fundațiile clădirii, sunt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat și proiectantul vor participa la examinarea și măsurarea lucrărilor.

8.6. Antreprenorul va dezveli orice parte sau părți de lucrare la dispoziția Beneficiarului și va reface această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate corespunzătoare și realizate conform documentației de execuție, dezvelirea, refacerea și/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, în caz contrar, de Antreprenor.

8.7. Costurile pentru consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către Antreprenor. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă proporțional de către aceștia.

8.8. Lucrările executate de Antreprenor în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziția Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o dispoziție expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului. Antreprenorul trebuie să înlăture aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde

în fața Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului numai dacă se dovedesc a fi necesare și se presupune că ele corespund voinței Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat.

8.9. Lucrările încep după 3..... zile de la semnarea și înregistrarea contractului în modul corespunzător și primirea ordinului de execuție.

9. PERIOADA DE GARANȚIE ȘI REMEDIERI ÎN PERIOADA DE GARANȚIE

9.1. Perioada de garanție pentru lucrări este de 5 ani.

9.2. Perioada de garanție începe de la data recepției la terminarea lucrărilor și până la expirarea termenului prevăzut la punctul 9.1 din prezentul capitol.

9.3. Antreprenorul are obligația ca în perioada de garanție să înlăture toate defecțiunile ce țin de nerespectarea clauzelor contractului din cont propriu, în urma unei notificări transmise de către Beneficiar.

10. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR

10.1. Părțile poartă răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor prevăzute de prezentul contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova.

10.2. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcții se produce o daună unui terț, părțile contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părți a cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ține seama de gradul de vinovăție a fiecărui partener în producerea acesteia; dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel.

10.3. Membrii asocierii își păstrează individualitatea ca subiecți de drept, însă sunt obligați să răspundă solidar față de autoritatea contractantă pentru modul de îndeplinire a obligațiilor contractuale.

10.4. Dacă prejudiciul cauzat terței persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul l-a înștiințat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziției.

10.5. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a rețelelor de utilități, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum și ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină.

10.6. Antreprenorul trebuie să asigure lucrările executate și dotările pe care le are la dispoziție împotriva degradării și furturilor până la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri de protecție contra degradării lucrării datorită acțiunilor atmosferice și a apei și să îndepărteze zăpada și gheața.

10.7. Dacă nerespectarea de către Antreprenorul a prevederilor oricărui regulament sau hotărâri ale autorităților administrației publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, și care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenor în mărimea sumei prejudiciului.

10.8. Dacă motivele constrângerii sau ale întreruperii sunt imputabile uneia dintre părțile contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenții privind despăgubirea pentru daunele intervenite și care pot fi dovedite.

10.9. Dacă întârzierea în execuția lucrărilor este din culpa uneia dintre părțile contractante, partea culpabilă va plăti celeilalte părți penalizări și/sau despăgubiri în cuantum de la 0,01% până la 0,1% din valoarea lucrărilor rămase de executat/neonorate pentru fiecare zi de întârziere. Penalizarea devine operantă în momentul în care partea în culpă a intrat în întârziere.

10.10. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensații plătibile conform prevederilor legale, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenor, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultând din vina Beneficiarului, a agenților sau a angajaților acestora.

10.11. Antreprenorul și subantreprenorii răspund solidar pentru neexecutarea obligațiilor contractuale.

11. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

11.1. În cazul litigiilor privind calitatea și proprietățile materialelor de construcție, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcție folosite, fiecare parte poate, după o înștiințare prealabilă a celeilalte părți, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituție publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate le suportă partea a cărei culpă a fost dovedită.

12. REZOLUȚIUNEA CONTRACTULUI

12.1. Antreprenorul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:

- a) Beneficiarul nu-și îndeplinește o obligație care este în sarcina sa și prin aceasta pune Antreprenorul în situația de a nu putea executa lucrarea;
- b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;
- c) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligațiilor contractuale.

12.2. Beneficiarul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:

- a) Antreprenorul se află în incapacitate de plată, lichidare sau bunurile acestuia sunt subsechestr;
- b) Antreprenorul nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziției scrise de reîncepere a lucrărilor;
- c) Antreprenorul nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit de către beneficiar;
- d) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligațiilor contractuale.

12.3. Contractul se consideră rezolvit, dacă partea contractantă va comunica în scris celeilalte părți contractante în termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1 și 12.2 din prezentul contract.

12.4. Beneficiarul, în caz de rezoluțiunea contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate, în maximum 15 zile de la data rezoluțiunii contractului.

12.5. În cazul rezoluțiunii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul din vina căruia s-a rezolvit contractul.

12.6. După rezoluțiunea contractului, Beneficiarul poate continua execuția lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.

12.7. Cazuri specifice de încetare a contractului de achiziții publice:

Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achiziții publice în perioada de valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situații:

a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, în una dintre situațiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;

b) contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale care necesită o nouă procedură de achiziție publică în conformitate cu art. 76 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;

c) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o încălcare gravă a obligațiilor ce rezultă din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice și/sau tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr-o decizie a unei instanțe judecătorești naționale sau, după caz, internaționale.

13. DISPOZIȚII FINALE

13.1. Următoarele documente vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:

a) Caietul de sarcini;

13.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.

13.3. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.

13.4. Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până la recepția finală a lucrărilor.

Rechizitele juridice, poștale și de plăți ale părților

“Antreprenor”:

adresa poștală
str. Ghibu Onisifor, 2, ap. 151
mun. Chișinău
telefon
069413377
IBAN: MD78MO2224ASV22836867100
OTP Bank S.A., sucursala 28, Sarmizegetusa
c/b MOBBMD22
cod fiscal : 1009600004165

“Beneficiarul”:

adresa poștală
str. M. Eminescu, 33
telefon
225461, 226696
IBAN
MF –Trezoreria de stat
c/b 226614, TREZMD2X
cod fiscal: 1007601010493

Semnăturile părților

“Antreprenor”

Administrator– Oleg CARAMALAC

L.Ș.



“Beneficiarul”

Șef– Ion BURDIUMOV

L.Ș.



Anexa nr. 1
la contractul nr. 31-CA/22
din 19.07.2022

DEVIZ LOCAL

Lucrari de instalare a sistemului de irigare automatizata în spatiile verzi de pe
aliniamentele stradale ale bd. Dacia (str. Trandafirilor-str. Gradina Botanica

Valoarea de deviz 4 593 218,40 lei

Nr ct.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datei din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructii				
		1.1. Lucrari de terasament				
1		Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala de descarcare auto teren catg. II.	100 m3	25,00	1 812,60	45 315,00
2		Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la debite sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	750,00	74,16	55 620,00
3		Impastirea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarmarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	750,00	11,16	8 370,00
4		Impastirea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu bulldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	25,00	414,20	10 355,00
5		Compactarea cu manut de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarei strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	3 250,00	28,00	91 000,00
		Total Lucrari de terasament				210 660,00
		Inclusiv salarii				151 740,00
		1.2. Tevi și armături				

1	2	3	4	5	6	7
6		Duza de pulverizare tip pluvio, Pn 6, cu diametru 1/2"- Proso4	buc	2 850,00	75,87	216 229,79
	SD21A	H100mm fara duza Material marunt (cincpa fuioir, grind miniu de plumb etc)=1,03	buc			
7		Duza 12A 0.07-0,58m3/h R=3,6m	buc	1 390,00	44,17	61 396,30
8		Duza 15A 0.11-0,86m3/h R=4,5m	buc	1 460,00	44,17	64 488,20
9		Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de HDPE PE100 PN10 D50x3,0	m	5 000,00	50,44	252 212,40
10		Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de HDPE PE100 PN10 D40x2,4	m	12 780,00	36,57	467 377,25
11		Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de LDPE D16 PN6	m	2 850,00	33,56	95 651,67
12		Fitinguri din fonta maleabila, avind 3 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1"- Teu 1x1x1 MMM	buc	150,00	69,29	10 393,50
13		Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1"- Cot MF 1x1	buc	150,00	63,95	9 592,50
14		Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1"- Niplu MM 1x1	buc	150,00	29,79	4 468,50
15		Montarea fittingurilor mecanice (insurubare),Bransament 40x1/2	buc	2 850,00	58,10	165 571,04
16		Montarea fittingurilor mecanice (insurubare),Set final D40 Pn10	buc	200,00	81,27	16 254,02
17		Montarea fittingurilor mecanice (insurubare),Adaptor F 40x1 Pn10	buc	200,00	59,29	11 857,98
18		Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1/2"- Cot HSB1/2	buc	5 700,00	15,30	87 210,00
19		Montarea fittingurilor mecanice (insurubare), Teu egal 40x40x40 Pn10	buc	50,00	107,02	5 351,01
20		Montarea fittingurilor mecanice (insurubare), Cot egal 40x40 Pn10	buc	50,00	81,27	4 063,51
21		Montarea fittingurilor mecanice (insurubare), Mufa egala 40x40 Pn10	buc	100,00	86,42	8 642,01

1	2	3	4	5	6	7
22	AcA54A	Montarea fittingurilor mecanice (insurbare). Adaptor F 50x1 Pn10	buc	100,00	82,30	8 230,01
23	SD19D	Robinet de reținere cu venit drepti cu multe filetate, avind diametrul 2" - Robinet BiliAMM 2x2 Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb etc)=1,01	buc	48,00	831,76	39 924,48
24	AcF11C	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m	20 730,00	13,96	289 328,61
25	AcF12A	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm	m	20 630,00	0,25	5 107,99
		Total Tevi si armaturi Inklusiv salariu				1 823 350,75 177 893,39
		1.3. Interbarca				
26	TSH04A	Mobilizarea manuala a solului in vederea asigurarii prizei cu stratul vegetal, nivelarea si finisarea suprafetelor dupa mobilizarea solului, teren mijlociu la adincimea de 10 cm	m2	28 100,00	6,84	192 204,00
27	TsH230A	Prelucrarea solului cu motocultivator cu freza, adincime 12-15 cm	100m 2	28,10	350,76	9 856,36
28	TSH05A	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 10 cm grosime	m2	28 100,00	3,96	111 276,00
29	TSH09A	Semantarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m 2	28,10	838,80	23 570,28
		Total Interbarca Inklusiv salariu				336 906,64 310 986,07
		Total	lei			2 370 917,3 9
		Transportul materialelor	7,00 %			98 515,50
		Cheltuieli de depozitare	2,00 %			28 147,29

1	2	3	4	5	6	7
		Asigurari sociale	24,00 %			153 748,67
		Total	100,00 +			2 651 328,8 4
		Cheltuieli de regie	14,50 %			384 442,68
		Total	100,00 +			3 035 771,5 3
		Beneficiu de deviz	6,00 %			182 146,29
		Total Lucrari de constructii Inklusiv salariu				3 217 917,82 640 619,46
		2. Lucrari de montare				
30	11-03-001-01	Programator Node-400 4 zone	buc	48,00	19,95	957,36
31	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm- Electrovana24 VAC 1" Mat. marunte si montaj (garnituri, suruburi, etc.)=1,04	buc	200,00	19,80	3 960,00
32	11-02-001-02	Montarea solenoid 9V	buc	200,00	62,46	12 492,00
33	AcB06A	Montarea cutie pentru programator si electrovane Mat. marunte si montaj (miniu plumb, fuior, cinepa, aliaj de lipit etc.)=1,02	buc	48,00	224,73	10 786,98
34	11-02-001-01	Sensor de ploaie Rain Click	buc	16,00	43,38	694,08
		Total	lei			28 890,42
		Transportul materialelor	7,00 %			532,71
		Cheltuieli de depozitare	2,00 %			152,20
		Asigurari sociale	24,00 %			5 107,28
		Total	100,00 +			34 682,61

DEVIZ LOCAL

Lucrari de instalare a rețetelor de alimentare cu apa a sistemului de irigare la
spatiile verzi de pe aliniamentele stradale ale bd. Dacia (str. Trandafirilor-str.
Gradina Botanica)

Valoarea de deviz 168 431,23 lei

1	2	3	4	5	6	7
		Cheltuieli de regie	76,00 %			16 173,04
		Total	100,00 +			50 855,65
		Beneficiu de deviz	6,00 %			3 051,34
		Total Lucrari de montare				53 906,99
		Inclusiv salariu				21 280,32
		3. Utilaj				
35		Programator Node-400 4 zone	buc	48,00	3 916,67	188 000,16
36		Electrovana 24 VAC 1"	buc	200,00	983,33	196 666,00
37		Solenoid 9V	buc	200,00	648,00	129 600,00
38		Cutie Standart	buc	48,00	458,33	21 999,84
39		Sensor de ploaie Rain Click	buc	16,00	812,50	13 000,00
		Total	lei			549 266,00
		Cheltuieli de depozitare	1,20 %			6 591,19
		Total Utilaj				555 857,19
		Inclusiv salariu				

		Total	lei	3 827 682,00
		TVA	20,00 %	765 536,40
		Total deviz:		
		Inclusiv salariu		4 593 218,40

Semnăturile părților

"Antreprenor"

Administrator Ion BORDIUMOV

L.S.



"Beneficiar"

Șef-Ion BORDIUMOV

L.S.



№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		I. Lucrari de constructie				
		I.1. Lucrari de terasamente				
1	TsC61B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator "cu o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3 cu descarcare in autobusculeta pe obiecte de reparatie, restructurte sau restaurare: teren categoria 2	100 m3	0,85	3 682,05 262,80	3 129,74 223,38
2	TsI50F1	Transportarea incarcaturilor cu autocamioane la distanta 7 km	1	143,38	21,26 0,00	3 048,04 0,00
3	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria 1	100 m3	0,85	107,09 10,80	91,03 9,18
4	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la debloc sapate cu excavator sau scroper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	2,61	74,16 74,16	193,56 193,56
5	Acf03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3	0,42	249,15 51,83	104,64 21,77
6	TsD02A1	Imprastierea pamintului aflat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	0,70	237,74 0,00	166,42 0,00
7	TsD05B	Compactarea cu manul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarei strati in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv	100 m3	0,70	647,57 317,52	453,30 222,26
8	TsC61A	Sapatura mecanica a pamintului	100	0,70	2 808,12	1 965,69

1	2	3	4	5	6	7
		cu excavator "cu o cupa inversa" cu volumul cupei de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta pe obiecte de reparatie, reconstrucție sau restaurare; teren categoria I	m3		200,16	140,11
9	TsI50F1	Transportarea incarcaturilor cu autocamioane la distanta 7 km	t	118,81	21,26 0,00	2 525,72 0,00
10	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	0,70	107,09 10,80	74,97 7,56
		Total Lucrari de terasamente inclusiv salariu				11 753,10 817,82
		1.2. Tevi si armaturi				
11	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. (PE100 PN10 D63x3,8mm)	m	20,00	68,26 1,94	1 365,19 38,88
12	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanice (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevilă avind diametrul de 50-110 mm. (piesa de bransare intarita D250x2")	buc	1,00	613,13 20,88	613,13 20,88
13		Montarea fittingurilor mecanice (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevilă avind diametrul de 50-110 mm. (piesa de bransare intarita D225x2")	buc	1,00	531,58 20,88	531,58 20,88
14	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanice (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevilă avind diametrul de 50-110 mm. (piesa de bransare intarita D200x2")	buc	1,00	406,70 20,88	406,70 20,88
15	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanice (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevilă avind diametrul de 50-110 mm. (piesa de bransare intarita D500x2")	buc	1,00	953,87 20,88	953,87 20,88
16	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din oțel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50-100 mm (flansa sudabila din oțel zingat D50)AcA53a Materiale marunte (oxigen, carburid, electrozi etc.)=1,05	buc	10,00	193,94 32,04	1 939,39 320,40

1	2	3	4	5	6	7
17	AcA53A	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinare prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevilă avind diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. (Capat de flansa PE 100PN10 D63/50)	buc	10,00	146,34 28,80	1 463,38 288,00
18	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm Mat. marunte si montaj (garnituri, suruburi, etc.)=1,04	buc	1,00	1 407,34 19,80	1 407,34 19,80
19	SA34G	Confectionarea, montarea si cimentarea tevilor de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 4" (racord din oțel L=200mm D100mm (trecere prin pereti caminului)	buc	7,00	92,57 20,16	648,01 141,12
20	GD59C	Pozarea conductei de protectie, prin foraj orizontal dirijat (FOD), executat in teren normal, pentru conducte avind diametrul 161-250 mm	m	14,00	1 446,17 203,04	20 246,42 2 842,56
21	GD60C	Montarea si demontarea instalatiei de foraj, a sapelor si a largitoarelor, pentru conducte avind diametrul de 161-250 mm	buc	1,00	3 715,52 2 034,36	3 715,52 2 034,36
22	AcF11C	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m	20,00	8,07 1,44	161,48 28,80
23	AcF12A	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm	m	20,00	0,75 0,15	14,93 2,95
24	AcE51F	Racordarea la conducta existanta din tevi avind diametrul sutului de 250x63 mm	piesa	1,00	277,20 277,20	277,20 277,20
25	AcE51F	Racordarea la conducta existanta din tevi avind diametrul sutului de 225x63 mm Material marunt=1,03	piesa	1,00	277,20 277,20	277,20 277,20
26	AcE51E	Racordarea la conducta existanta din tevi avind diametrul sutului de 200x63 mm	piesa	1,00	225,00 225,00	225,00 225,00

1	2	3	4	5	6	7
27	AcE511	Racordarea la conducta existanta din tevi avind diametrul stutului de 500x63 mm	piesa	1,00	507,60 507,60	507,60 507,60
		Total Tevi si armaturi			34 753,94	7 087,39
		Inclusiv salariu				
		1.3. Nod apometrice cu apometru D50 (Ultrasonet) -4 buc.				
28	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm	buc	8,00	1 407,34 19,80	11 258,69 158,40
29	SD19A	Mat. marunte si montaj (garnituri, suruburi, etc.)=1,04				
		Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4" (robinet cu sfera simaneta Fi-FID15)				
		Material marunt (cinepa futior, grund miniu de plumb etc)=1,01	buc	4,00	52,26 8,28	209,04 33,12
30	SD11C	Robinet de retinere cu ventili drept din fonta, cu flanse, avind diametrul nominal de 50-65 mm(supapa dens cu flanse D 50 MN)	buc	4,00	1 259,82 29,16	5 039,29 116,64
		Material marunt (surub, saiba, piuita, etc)=1,04				
		Total Nod apometrice cu apometru D50 (Ultrasonet) -4 buc.			16 507,03	308,16
		Inclusiv salariu				
		1.4. Camine				
31	AcE11A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana	m3	4,87	909,20 347,04	4 427,80 1 690,08
		Material marunt (scoabe, apa=1,01				
32		Elemente din beton armat prefabricat,KLIJ-15	buc	4,00	1 375,00 0,00	5 500,00 0,00
33		Elemente din beton armat prefabricat,KLI-15-6	buc	6,00	729,17 0,00	4 375,02 0,00
34		Elemente din beton armat prefabricat,KLI-15-9	buc	1,00	933,33 0,00	933,33 0,00
35		Elemente din beton armat prefabricat,KLIJ11-15-1	buc	4,00	850,00 0,00	3 400,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
36		Elemente din beton armat prefabricat,KLIO-1	buc	4,00	100,00 0,00	400,00 0,00
37		Elemente din beton armat prefabricat,KLI-7-3	buc	4,00	208,33 0,00	833,32 0,00
38		Capatii din fonta T	buc	4,00	1 666,67 0,00	6 666,68 0,00
39		Scara cu vanguri din otel C-02	buc	1,00	232,20 0,00	232,20 0,00
40		Scara cu vanguri din otel C-03	buc	3,00	291,60 0,00	874,80 0,00
41	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,06	371,52 137,52	22,29 8,25
		Total Camine				27 665,45
		Inclusiv salariu				1 698,34
		Total	lei			90 679,51
		Transportarea materialelor				4 402,38
		Cheltuieli depozitare	2,00 %			1 257,82
		Asigurari sociale	24,00 %			2 378,81
		Total	100,00 +			98 718,52
		Cheltuieli de regie	14,50 %			14 314,19
		Total	100,00 +			113 032,71
		Beneficiu de deviz	6,00 %			6 781,96
		Total Lucrari de constructie				119 814,67
		Inclusiv salariu				9 911,71
		2. Costul utilitatii				
42		Apometru Ultrasonet cu transmiterea datelor la distanta D50mm	buc	4,00	3 830,42 0,00	15 321,68 0,00
43		Filtru de apa rece D50mm	buc	4,00	1 045,00 0,00	4 180,00 0,00

DEVIZ LOCAL

Valoarea de deviz 1 051 548,47 lei

1	2	3	4	5	6	7
		Total	lei			19 501,68
		Cheltuieli depozitare	1,20 %			234,02
		Total Costul utilitatilor Inclusiv salariu				19 735,70
		3. Lucrari de montare				
44	SE58B	Conoare de apa rece si calda, avind diametrul de -40...50 mm Material marunt (fuior cincepa, grund miniu etc)=1,01	buc	4,00	12,60 12,60	50,40 50,40
45	SE36A1	Filtru pentru apa potabila, cu flanse pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" Material marunt (surub, piulite, fuior cincepa, grund miniu de plumb etc)=1,02	buc	4,00	82,80 82,80	331,20 331,20
		Total	lei			381,60
		Asigurari sociale	24,00 %			91,58
		Total	100,00 +			473,18
		Cheltuieli de regie	76,00 %			290,02
		Total	100,00 +			763,20
		Beneficiu de deviz	6,00 %			45,79
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				808,99 671,62
		Total	lei			140 359,36
		TVA	20,00 %			28 071,87
						168 431,23
		Total deviz: Inclusiv salariu				10 583,33

Nr crt	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de masura incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de plantare a arborilor cu balot pe spatii verzi				
1	TSH50C	Executarea desenului in teren pentru plantarea florilor plante perene	m2	4 800,00	1,08 1,08	5 184,00 5 184,00
2	TS602A	Curatarea terenului de iarba si burnieni	100m 2	1,47	236,82 236,82	348,12 348,12
3	TSH109A	Imprestierea arborilor si arbusilor pentru plantarea distanta de pina 100m: (Platanus acerifolia, vrsia 5-7 ani, Htotal -4-6 m, H talie # 2- 3 m)	buc	299,00	2 100,52 0,52	628 056,24 156,24
4	TSH238F	Saparea manuala a gropilor pentru plantarea arborilor si arbusilor in sol neinghetat, adincime 0,4 - 0,7 m.: sol greu	buc	299,00	54,72 54,72	16 361,28 16 361,28
5	TSH30D	Plantarea plantelor perene cu balot in teren(Platanus acerifolia, vrsia 5-7 ani, H total -4-6 m, H talie # 2-3 m)	100 buc	2,99	2 519,73 1 415,92	7 534,00 4 233,60
6	TSH65A	Formarea fardurii la arbori si arbusi pentru udare arbori si arbusi solitari	100m 2	2,99	232,98 232,98	696,60 696,60
7	TSH27A	Udarea plantatilor cu furtunul	m3	9,00	50,40 30,60	453,60 275,40
		Total	lei			658 633,84
		Transportarea materialelor	7,00 %			44 196,50
		Cheltuieli de depozitare	2,00 %			12 627,57
		Asigurari sociale	24,00 %			6 541,26
		Total	100,00 +			721 999,17
		Cheltuieli de regie	14,50 %			104 689,88
		Total	100,00 +			826 689,05

Lucrari de intretinere (timp de 30 zile) a gazonelor din spatiile verzi de pe aliniamentele stradale ale bd. Dacia (str. Tandafirilor-str. Gradina Botanica)

Total	lei	876 290,39
TVA	20,00 %	175 258,08
Total deviz:		1 051 548,47
Inclusiv salariu		27 255,24

Total	lei	46 121,38
TVA	20,00 %	9 224,28
		55 345,66
Total deviz:		—
Inclusiv salariu		9 230,76

“Beneficiary”

