

Lucrari de reconstructie a stadionului de fotbal la LT "Dante Aligheri".

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № Lucrari de terasament

Valoarea de deviz 545 640,24 lei

Intocmit in prețuri curente 13.06.2023

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de terasament				
1	TsC18A1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 1	100 m3	11,34	1 470,00 0,00	16 669,80 0,00
2	TsC22A1 k=4	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I	100 m3	11,34	3 724,00 0,00	42 230,16 0,00
3	TsC02C1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. I.	100 m3	11,34	3 205,80 0,00	36 353,77 0,00
4	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km	t	1 360,80	41,80 0,00	56 881,44 0,00
5	TsC01A	Scarificarea mecanica a terenului, cu buldozer pe seniele (Scarificator) 81-180 cp pe adincimea de 30 cm, teren catg. 3.	100m2	75,60	60,00 0,00	4 536,00 0,00
6	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau	100 m3	2,96	763,00 0,00	2 258,48 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm				
7	TsD7C1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint necoeziv grad. compact. 97-98%	100 m3	2,96	6 901,69 430,80	20 428,99 1 275,16
8	TsC02C1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. I.	100 m3	16,86	3 205,80 0,00	54 049,79 0,00
9	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km	t	27,819	41,80 0,00	1 162,81 0,00
10	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. Incarcare lut	100 m3	11,34	3 720,60 0,00	42 191,60 0,00
11	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km	t	1 927,80	41,80 0,00	80 582,04 0,00
12	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	11,34	763,00 0,00	8 652,42 0,00
13	TsD7C1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint necoeziv grad. compact. 97-98%	100 m3	11,34	6 901,68 430,80	78 265,00 4 885,25
		Total Lucrari de terasament Inclusiv salariu				444 262,31 6 160,41

		Прямые затраты	lei	444 262,31
--	--	----------------	-----	------------

1	2	3	4	5	6	7
		Asigurarea sociala	24,00 %			1 478,50
		Cheltuieli de regie	1,00 %			4 457,41
		Beneficiul de deviz	1,00 %			4 501,98
		Total	100,00 +			454 700,20
		TVA	20,00 %			90 940,04
		Total deviz:				545 640,24
		Inclisiv salariu				6 160,41

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)