

Amenajarea Faleza pietonala cu vederea la lac Parc la Izvor, sec.

Formular Nr.1B

Buiucani, mun. Chisinau

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Calet de sarcini № 2-1-1

Amenajare

(denumirea lucrării)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de terasament		
1	TsC18B11	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 in conditiile gospodarii apelor	100 m3	2,40
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	7,56
		<i>Total</i>		
2	TsC22B11 K=5	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18 teren catg. II in conditiile gospodarii apelor	100 m3	2,40
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	22,20
		<i>Total</i>		
3	TsC06B11	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,5-0,8 mc, cu motor cu ardere interna si comanda prin cabluri, cu echipament de draglina, in pamint cu umiditate naturala, cu descarcare in depozit, teren catg. II in conditiile gospodarii apelor	100 m3	2,40
	2952260003506	Excavator hidraulic(draglina) pe senile 0,5-0,80 mc	h-ut	6,22
		<i>Total</i>		
4	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t	384,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	21,93
		<i>Total</i>		
5	TsE04A	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 65-80 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II	100m2	7,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,88
		<i>Total</i>		

1	2	3	4	5
Total				
Total Lucrari de terasament				
2. Constructia falezii				
6	CQ14A aplicativ	Executarea strapungerii terenului deasupra cotei superioare a capului pilotilor din beton armat cu instalatia de forat BSP Calweld in teren categoria I (Montarea pilotilor din metal CB-1- 76x3,0x2500MM- 48buc; CB-2 - 76x3,5x4000MM- 18buc, Se exclude: Cablu dublu normal D=25 mm, 180 kgf/mmp)	m	192,00
	7124030010800	Dulgher-poduri	h-om	422,40
	2952270003620	Instalatie de forat si turnat pilotii tip " BSP - GALWELD" 50 - ch si 100a cu motor diesel (exclusiv excavatorul)	h-ut	57,60
		<i>Total</i>		
7		Piloti din metal CB-1- 76x3,0x2500MM, 17.36kg/buc	buc	48,00
	35444355	Piloti din metal CB-1- 76x3,0x2500MM, 17.36kg/buc	buc	48,00
		<i>Total</i>		
8		Piloti din metal CB-2 -76x3,5x4000MM, 29.18kg/buc	buc	18,00
	135444355	Piloti din metal CB-2 -76x3,5x4000MM, 29.18kg/buc	buc	18,00
		<i>Total</i>		
9	CL17A aplicativ	Confectii metalice diverse, montate aparent: structura metalica din otel zincat pentru montarea falezii (Lonjeron Otel zincat DX51 Z100- 288m; Profil C100 Otel zincat DX51 Z100-467.2m; Profil 100x100 Otel zincat DX51 Z100- 40m. Electrozi pentru sudura otel zincat; Se exclude- Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80; Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	5 896,16
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1 356,12
	9310060019920	Muncitor deserviz CM	h-om	117,92
	7212030022700	Sudor	h-om	58,96
	2811236309800	Confectii metalice diverse din otel zincat	kg	5 896,16
	2873155901200	Electrozi pentru sudura otel zincat	kg	29,48
	4011106202741	Energie electrica	kw	47,17
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	117,92
		<i>Total</i>		
10	CG04A aplicativ	Pardoseli din scindura pentru terasa (decking), compozit lemnos cu densitatea minima de 1,2 g/cm3, norma de consum 1.05m2, Se exclude: Rigle de stejar;	m2	240,00

1	2	3	4	5
		Lignolineum		
	7124010010700	Dulgher	h-om	204,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	24,00
	2010102915200 -1	Scindura pentru terasa (decking), compozit lemnos cu densitatea minima de 1,2 g/cm3	m2	252,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	24,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	7,20
		<i>Total</i>		
11	CH06A aplicativ	Mina curenta metalica montata pe suporti de 95 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta (Balustrada din inox (h) 950mm : Consum materiale: Teava din inox (DN 16 mm)- 288m; Teava din inox (DN 38 mm)- 182.4m; Teava din inox (DN 42 mm)-96m; Pentru teava din inox (DN 42 mm)- 192buc; Pentru teava din inox (DN 38 mm)- 192m. Se exclude: Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500; Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80)	m	96,00
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	86,40
	2812106305714	Mina curenta din inox (h)950mm	m	96,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	9,60
	2873155900800 -1	Electrozi de sudura pentru inox	kg	5,76
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	19,20
		<i>Total</i>		
Total				
Total Constructia falezi				
Total				
Asigurari sociale				
Transport				
Total				
Cheltuieli de regie				
Total				
Beneficiul				
Total				
TVA				

**Total deviz:
Inclusiv salariu**

