

2.1.1. Formularul de deviz nr.1 - lista cu cantitățile de lucrări.

Anexa Nr.1
Aprobat:
Directorul Dispensarului Republican de Narcologie
"20" mai 2020

Obiectul: Farmacia

Autoritatea contractantă: IMSP Dispensarul Republican de Narcologie din str. Costiujeni 3A

Lucrări de reparație

No crt.	Simbol norme /Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1.1. Boxa nr.1		
		1.1.1. Tavan		
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la tavane.	m2	12,50
2	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" într-un strat, la tavane	m2	12,50
3	CF17C	Diverse lucrări - strat de impaslitura din fibra de sticlă aplicat pe suprafața elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	12,50
4	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	12,50
5	CF57A	Aplicarea manuală a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafețele tavanelor	m2	12,50
6	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a tavanelor cu grund Extra	m2	35,00
7	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici în emulsie apoasă, aplicate în 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	35,00
		1.1.2. Pereți		
8	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la pereți.	m2	58,00
9	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hârtie lavabila.	m2	58,00
10	CN54A	Aplicarea manuală a grundului cu quart "Betoncontact" într-un strat, la pereți	m2	58,00
11	CF17C	Diverse lucrări - strat de impaslitura din fibra de sticlă aplicat pe suprafața elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	58,00
12	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereți și pereți despartitori, preparare manuală a mortarului.	m2	58,00
13	CF57A	Aplicarea manuală a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafețele pereților	m2	58,00
14	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a pereților cu grund Extra	m2	58,00
15	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici în emulsie apoasă, aplicate în 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	58,00
16	RpCR25A	Vopsirea în culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la construcții existente, în două straturi de vopsea și un strat de lac rezistent la temperatură	m2	5,30
17	RpCR27A1	Vopsirea conductelor de instalații, în două straturi, cu vopsele de ulei.	m	6,00
18	CN21A	Vopsitorii la grile metalice, executate cu vopsele pe baza de ulei.	m2	6,00
19	RpCU05I	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranți în pereți din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, cu diametrul 110mm	buc	1,00
20	SB08E	Țeava din material plastic pentru canalizare, imbinată cu garnitura de cauciuc, montată aparent sau îngropat sub pardoseala, având diametrul de 110 mm	m	2,00
21	SB09E	Piesa de legatura (cot, caciula) din material plastic pentru canalizare,	buc	2,00

1	2	3	4	5
		imbinata cu garnitura de cauciuc, avînd diametrul de 110 mm		
22	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confecționate, din PVC de 20x25 cm, montate în zid.	buc	1,00
		1.1.3. Pardosele		
23	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport.	m2	35,00
24	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor din plinte.	m	32,00
25	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" într-un strat, la pardosele	m2	35,00
26	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	35,00
27	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a pardoselilor cu grund Extra	m2	35,00
28	CG08A	Pardosele din materiale plastice montate pe suport existent, curățate, inclusiv pervazurile din PVC, în încăperi cu suprafețe mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu preadez	m2	35,00
29	CK18C	Montarea baghetelor la prag de ușa din aluminiu	m	1,00
		1.2. Boxa nr.2		
		1.2.1. Tavan		
30	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la tavane.	m2	8,50
31	CN54A	Aplicarea manuală a grundului cu cuarț "Betoncontact" într-un strat, la tavane	m2	8,50
32	CF17C	Diverse lucrări - strat de impaslitura din fibra de sticlă aplicat pe suprafața elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	8,50
33	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	8,50
34	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafețele tavanelor	m2	8,50
35	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a tavanelor cu grund Extra	m2	17,00
36	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici în emulsie apoasă, aplicate în 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	17,00
		1.2.2. Pereți		
37	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la pereți.	m2	48,00
38	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hîrtie lavabila.	m2	48,00
39	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (uși.).	m2	2,00
40	CN54A	Aplicarea manuală a grundului cu cuarț "Betoncontact" într-un strat, la pereți	m2	48,00
41	CF17C	Diverse lucrări - strat de impaslitura din fibra de sticlă aplicat pe suprafața elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	48,00
42	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereți și pereți despărțitori, preparare manuală a mortarului.	m2	48,00
43	CF57A	Aplicarea manuală a chitului pe bază de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafețele pereților	m2	48,00
44	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a pereților cu grund Extra	m2	48,00
45	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici în emulsie apoasă, aplicate în 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	48,00
46	RpCR25A	Vopsirea în culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la construcții existente, în două straturi de vopsea și un strat de lac rezistent la temperatură	m2	3,50
47	RpCR27A1	Vopsirea conductelor de instalații, în două straturi, cu vopsele de ulei.	m	2,00
48	CK21A	Uși confecționate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile și accesoriile necesare ușilor montate în zidarie de orice natură.	m2	2,00
49	RpCU05I	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti în pereți din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, cu diametrul 110mm	buc	1,00
50	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montată aparent sau îngropat sub pardoseala, avînd diametrul de 110 mm	m	2,00
51	SB09E	Piesa de legatura (cot, caciula) din material plastic pentru canalizare,	buc	2,00

1	2	3	4	5
		imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm		
52	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din PVC de 20x25 cm, montate in zid.	buc	1,00
		1.2.3. Pardosele		
53	CN23A	Vopsitoria plintelor la pardosele cu vopsele de ulei	m	17,00
		1.3. Birou Farmacist		
		1.3.1. Tavan		
54	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la tavane	m2	8,50
55	CN54A	Aplicarea manuală a grundului cu quart "Betoncontact" într-un strat, la tavane.	m2	8,50
56	CF17C	Diverse lucrări - strat de impaslitura din fibra de sticlă aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	8,50
57	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuală a mortarului	m2	8,50
58	CF57A	Aplicarea manuală a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafețele tavanelor	m2	8,50
59	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a tavanelor cu grund Extra	m2	17,00
60	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici în emulsie apoasă, aplicate în 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	17,00
		1.3.2. Pereți		
61	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la pereți.	m2	48,00
62	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hârtie lavabila.	m2	48,00
63	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (uși.).	m2	2,00
64	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" într-un strat, la pereți.	m2	48,00
65	CF17C	Diverse lucrări - strat de impaslitura din fibra de sticlă aplicat pe suprafața elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	48,00
66	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereți și pereți despărțitori, preparare manuala a mortarului.	m2	48,00
67	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafețele pereților	m2	48,00
68	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a pereților cu grund Extra	m2	48,00
69	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe bază de copolimeri vinilici în emulsie apoasă, aplicate în 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	48,00
70	CN21A	Vopsitorii la grile metalice, executate cu vopsele pe baza de ulei.	m2	5,00
71	RpCR25A	Vopsirea în culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, în două straturi de vopsea și un strat de lac rezistent la temperatură	m2	3,50
72	RpCR27A1	Vopsirea conductelor de instalații, în două straturi, cu vopsele de ulei.	m	2,00
73	CK21A	Uși confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile și accesoriile necesare ușilor montate în zidarie de orice natură.	m2	2,00
		1.3.3. Pardosele		
74	CN23A	Vopsitoria plintelor la pardosele cu vopsele de ulei	m	17,00
		2. Instalatii electrice (Boxa nr.1, Boxa Nr.2, Birou Farmacist)		
75	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curenți tari : unipolare (întrerupatoare, prize pentru înlocuire)	buc	8,00
76	RpEF23A	Demontări de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele și globurile	buc	6,00
77	RpEE14D	Montarea întrerupatoarelor unipolare - întrerupator dublu.	buc	3,00
78	RpEE17B	Înlocuirea prizelor - priza dublă	buc	5,00
79	RpEF02A	Montarea corpuri de iluminat 2x18 de tip LED complet echipate.	buc	5,00
80	RpEB03D	Montarea cordoanelor din cupru cu izolație PVC,avind secțiunea 3x2,5 mmp	m	21,50
81	RpEF02A	Montarea corpuri de iluminat 4x18 de tip LED complet echipate.	buc	1,00
82	RpEE20A	Montare conector farbox	buc	18,00