

**Reparatia si reconstructia
partiala a etajului inti pentru
extinderea sectiei de reanimare
si terapie intensiva in blocul
chirurgical al IMSP SCM „Sf.
Treime,, str. A. Russo,11 mun.
Chisinau**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL №
Puminatul electric interior.Echipament electric de forta**

Valoarea de deviz 487 905,23 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
		1.1. Щиток металлический				
1	08-03-572-8	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, pina la 700x850 Щиток металлический модульный (24 модуля), номинальный ток до 100А, 380В, встраиваемый, степень защиты IP31, размером 405x320x120, размер ниши 360 x 275 x 125мм, климатическое исполнение УХЛЗ	buc	1,000	295,19 97,37	295,19 97,37
Total Щиток металлический						295,19
Inclusiv salariu						97,37
		1.2. Оборудование в щитке ЩО				
2	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 40 А Выключатель нагрузки трехполюсный In=40А ВН-32 ЗР 40А	buc	1,000	281,73 117,94	281,73 117,94

1	2	3	4	5	6	7
3	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A Выключатель автоматический однополюсный, Inp=10A ВА47-29 1P 10A "B"	buc	10,000	183,81 65,47	1 838,06 654,73
4	08-03-572-8	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, pina la 700x850 Щиток металлический модульный (24 модуля), номинальный ток до 100А, 380В, встраиваемый, степень защиты IP31, размером 405x320x120, размер ниши 360 x 275 x 125мм, климатическое исполнение УХЛЗ	buc	1,000	295,19 97,37	295,19 97,37
Total Оборудование в щитке ЩО						2 414,98
Inclusiv salariu						870,04
		1.3. Оборудование в щитке ЩАО				
5	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 40 A Выключатель нагрузки трехполюсный In=40A ВН-32 3P 40A	buc	1,000	281,73 117,94	281,73 117,94
6	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A Выключатель автоматический однополюсный, Inp=10A ВА47-29 1P 10A "B"	buc	9,000	183,80 65,47	1 654,24 589,26
Total Оборудование в щитке ЩАО						1 935,97
Inclusiv salariu						707,20
		1.4. Осветительное оборудование				
7	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4 Светильник светодиодный для чистых помещений с высоким классом частоты, степень защиты IP65, мощностью 36Вт ADV/K UNI LED	100 buc	1,020	23 170,13 13 304,49	23 633,53 13 570,58

1	2	3	4	5	6	7
		600				
8	08-03-594-10	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 Светильник светодиодный для дежурного освещения, степень защиты IP54, мощностью 9Вт DS LED 5000K	100 buc	0,060	20 805,33 11 373,83	1 248,32 682,43
9	08-03-594-10	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 Светильник светодиодный для влажных помещений, степень защиты IP54, мощностью 22Вт СД LED-22W	100 buc	0,090	20 701,00 11 373,89	1 863,09 1 023,65
10	08-03-593-10	Indicatori de iluminat de perete (Светильники аварийные на светодиодах с направлением движения "Выход")	100 buc	0,060	6 075,33 4 121,50	364,52 247,29
11		Светильник светодиодный для чистых помещений с высоким классом частоты, степень защиты IP65, мощностью 36Вт ADV/K UNI LED 600	buc	102,000	2 436,00 0,00	248 472,00 0,00
12		Светильник светодиодный для дежурного освещения, степень защиты IP54, мощностью 9Вт DS LED 5000K	buc	6,000	358,00 0,00	2 148,00 0,00
13		Светильник светодиодный для влажных помещений, степень защиты IP54, мощностью 22Вт СД LED-22W	buc	9,000	1 495,00 0,00	13 455,00 0,00
14		Светильники аварийные на светодиодах с направлением движения "Выход"	buc	6,000	295,00 0,00	1 770,00 0,00
Total Осветительное оборудование						292 954,46
Inclusiv salariu						15 523,95
1.5. Кабельная продукция						
15	08-02-141-1	Cablu pina la 35 kV in transee executate fara asoperiri, masa 1 m, pina la: 1 kg Кабель силовой с медными жилами в изоляции и оболочке из пожаробезопасного, огнестойкого ПВХ пластиката с пониженным выделением дыма и	100 m	8,900	957,66 574,99	8 523,13 5 117,40

1	2	3	4	5	6	7
		низкой токсичностью продуктов горения напряжение 0,66 кВ, сечением 3x1,5 кв мм				
16		Кабель ВВГнг(А)- 3x1,5 кв мм	m	890,000	7,08 0,00	6 301,20 0,00
Total Кабельная продукция						14 824,33
Inclusiv salariu						5 117,40
		1.6. Электротехнические изделия и материалы				
17	08-03-526-6	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe podea, curent pina la 25 A Выключатель для скрытой установки одноклавишный 10А, 250В, степень защиты IP20 ВС10-1-0-ГБ	buc	43,000	163,71 67,99	7 039,53 2 923,63
18	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A Выключатель для скрытой установки двухклавишный 10А, 250В, степень защиты IP20 ВС10-2-0-ГБ	buc	7,000	183,81 65,47	1 286,65 458,31
19	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm Труба гофрированная из поливинилхлорида непластифицированного д=25мм, не распространяющие горение, имеют свойства самозатухания, степень защиты IP55	100 m	8,410	2 655,82 998,89	22 335,44 8 400,63
20		Труба ПВХ Д=25мм	m	841,000	6,13 0,00	5 155,33 0,00
21		Коробка монтажная, степень защиты IP20 КМ40001	buc	50,000	3,33 0,00	166,50 0,00
22		Коробка монтажная, степень защиты IP44	buc	5,000	8,33 0,00	41,65 0,00
23	08-01-087-3	Constructii metalice sub utilaj	t	0,010	19 740,00 2 611,00	197,40 26,11
24		Коробка установочная, для скрытой установки выключателей	buc	50,000	3,33	166,50

1	2	3	4	5	6	7
					0,00	0,00
Total						36 389,00
Электротехнические изделия и материалы						
Inclusiv salariu						11 808,68
		Cheltuieli directe	lei			348 813,93
		Asigurari sociale si medicale	22,50 %			7 678,04
		Cheltuieli de transport	5,00 %			15 269,54
		Total	100,00 +			371 761,51
		Cheltuieli de regie	50,00 %			17 062,32
		Total	100,00 +			388 823,83
		Beneficiu de deviz	4,00 %			15 552,95
Total Lucrari de montare						404 376,78
Inclusiv salariu						58 865,00
		2. Utilaj				
		2.1. Оборудование в щитке ЩО				
25		Щиток металлический модульный (24модуля) ЩРВ-24з-1 36УХЛЗ	buc	2,000	412,50 0,00	825,00 0,00
26		Выключатель нагрузки трехполюсный In=40А ВН-32 ЗР 40А	buc	1,000	76,66 0,00	76,66 0,00
27		Выключатель автоматический однополюсный, Inp=10А ВА47-29 1Р 10А "В"	buc	10,000	29,81 0,00	298,10 0,00
Total Оборудование в щитке ЩО						1 199,76
Inclusiv salariu						0,00
		2.2. Оборудование в щитке ЩАО				
28		Выключатель нагрузки трехполюсный In=40А ВН-32 ЗР 40А	buc	1,000	76,66 0,00	76,66 0,00
29		Выключатель автоматический однополюсный, Inp=10А ВА47-29 1Р 10А "В"	buc	9,000	29,81 0,00	268,29 0,00
Total Оборудование в						344,95

1	2	3	4	5	6	7
щитке ЩАО						
Inclusiv salariu						0,00
2.3. Электротехнические изделия и материалы						
30		Выключатель для скрытой установки одноклавишный 10А, 250В, степень защиты IP20 BC10-1-0-ГБ	buc	43,000	11,66 0,00	501,38 0,00
31		Выключатель для скрытой установки одноклавишный 10А, 250В, степень защиты IP20 BC10-2-0-ГБ	buc	7,000	19,80 0,00	138,60 0,00
Total Электротехнические изделия и материалы						639,98
Inclusiv salariu						0,00
Cheltuieli directe			lei	2 184,69		
Cheltuieli de depozitare			1,20 %	26,22		
Total Utilaj						2 210,91
Inclusiv salariu						0,00
Cheltuieli directe			lei	406 587,69		
TVA			20,00 %	81 317,54		

Total deviz: **487 905,23**
Inclusiv salariu **58 865,00**

VSN CONS SRL

Intocmit _____ ()
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)