

**Lucrari de reparatie la
acoperisul I.P. Gimnaziul s.
Mindresti**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1B

WinCmeta

Caiet de sarcini №

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Blocul A		
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2	1 610,30
	7213050013100	Tinichiu	h-om	579,708
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	579,708
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	32,206
2	RpCH13B	Indreptarea si consolidarea planseelor din lemn, cu grinzi incovoiate sau la care s-a constatat inceputul de putrezire a capetelor grinzilor cu grinzi din lemn ecarisat de rasinoase	m3	0,50
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	11,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,54
	2010102908749	Grinzi rasin.cu 4 fete plane gros=10/12-35/35 L=4-6m	m3	0,525
	2420157308151	Carbolineum	kg	0,125
	2875276310033	Pene metalice pentru impanare	kg	6,00
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,06
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,005
3	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea (1,7272) se iau dupa proiect.	m2	1 610,30
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	362,3175
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	112,721
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	5,475
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	193,236
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	48,309

1	2	3	4	5
4	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv (Tabla cutata de 0,45 mm, acop. zinc minim 225 g/m²) montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2	1 610,30
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1 771,33
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	161,03
	2710403642000	Tabla zincata cutata de 0,45 mm, zinc minim 225 g/m ²	m2	1 944,4372
	2710403643220	Tabla zincata plana	kg	1 014,489
	2874125886734	Nituri POP	buc	8 454,075
	2874115837746	Suruburi mecanice	buc	8 454,075
	2710703434927	Otel lat 30 x 6	kg	549,5149
	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	169,0815
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	35,4266
Total Blocul A				
		2. Sistem de scurgere		
5	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	265,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	79,50
	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass	m	286,5975
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	382,13
	2666122800555	Element de inchidere	buc	54,59
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	27,295
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	54,59
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	54,59
	2874115837745	Suruburi	buc	2 729,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	5,30
6	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	208,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	72,80
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	222,768
	2875274000502	Cot burlan	buc	106,08
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	53,04
	2413217300010	Cleme	buc	106,08
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	53,04
	2875274000503	Cot de capat	buc	53,04
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	53,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	3,12
Total Sistem de scurgere				
Total				
Asigurari sociale				
Cheltuieli de transport				
Cheltuieli de regie				

Beneficiu de deviz
TVA

Total deviz:
Inclusiv salariu

