

**DASPF Riscani 1007601010976**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 012/2020****Lucrari de repara?ia capitala acoperi?ului la cantina Centrului "Renastere"  
or.Riscani**

Valoarea de deviz 273 010,21 Lei

Intocmit in pre?uri curente 03.06.2020

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Acoperis cantina</b>				
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2	445,5000	30,238	13 471,208
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	160,3800	41,97	6 731,149
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	160,3800	41,97	6 731,149
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	8,9100	1,00	8,910
2	RpCH32B	Desfacerea planseelor din lemn și a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate	m2	445,5000	16,508	7 354,448
	7124010010700	Dulgher	h-om	124,7400	41,97	5 235,338
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	49,0050	41,97	2 056,740
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	31,1850	2,00	62,370
3	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3	3,6700	5 184,201	19 026,018
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	79,5656	41,97	3 339,368
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	8,8447	41,97	371,212
	2010102908737 2	Grinzi ecarisate de rasinoase $\phi=40-75$ MM calit a II a	m3	0,5872	3 100,00	1 820,320
	2010102908737 1	Grinzi ecarisate de rasinoase de $\phi=100,125$ mm, calit, a II a	m3	0,2202	3 100,00	682,620
	2010102904169 2	Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a Ia	m3	3,0461	3 100,00	9 442,910
	2874145887049 1	Cuie de constructie	kg	26,4240	16,67	440,488
	2710602000121	Otel beton laminat la cald in colaci D	kg	16,0746	17,00	273,268

1	2	3	4	5	6	7
	1	= 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках Д=6,3 - 6,5 мм)				
	2682132600426 0	Carton gudronat (толь)	m2	12,4046	7,00	86,832
	2414216109482 1	Pasta antiseptica	kg	7,1932	10,00	71,932
	2873122000751 1	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	139,4600	17,00	2 370,820
	2410520006753 1	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,5505	200,00	110,100
	2955270000260 8	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 ср (Дружба, бензопила)	h-ut	1,6148	10,00	16,148
4	CE42A	Executarea lucarnelor	buc	1,0000	1 093,410	1 093,410
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	5,9700	41,97	250,561
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6330	41,97	26,567
	2863146310808 1	Balamale (петли)	buc	4,0000	18,00	72,000
	2863146311270 1	Cremon (ручка оконная)	buc	1,0000	21,00	21,000
	2010102901014 2	Lemn rotund de rasinoase pentru fabricarea lemnarei ecarisate sau pregatirea lamanelor (пластиты) б=20-24см calitatea a II a	m3	0,0600	1 500,40	90,024
	2010102904169 3	Dulapuri ecarisati de rasinoase б=19-22мм calit a III a	m3	0,0600	3 100,00	186,000
	2010102904169 4	Dulapuri ecarisati de rasinoase б=44mm calit a III a	m3	0,1000	3 000,00	300,000
	2682132600001	Cerceveli (Переплеты)	m2	0,5000	200,00	100,000
	2874145887049 1	Cuie de constructie	kg	1,4000	16,67	23,338
	2410520006753 1	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1100	200,00	22,000
	29552700002609	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 ср (Дружба, пила дисковая электрическая)	h-ut	0,1600	12,00	1,920
5	CE30A	Astereala le inelitori sau doliile inelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect.	m2	200,0000	85,712	17 142,310
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	45,0000	41,97	1 888,650
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	14,0000	41,97	587,580
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	4,6000	3 100,00	14 260,000
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	24,0000	16,67	400,080
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	6,0000	1,00	6,000
6	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	40,0000	20,452	818,079
	7123020011140	Fierar beton	h-om	2,5600	41,97	107,443

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1200	41,97	5,036
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	41,0000	17,00	697,000
	2010237318750	Distantieri	buc	6,0000	0,30	1,800
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,4000	17,00	6,800
7	CN50A	Tratament ignifug al lemniei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	8,5200	135,129	1 151,295
	9310060019930	Muncitor	h-om	7,2420	41,97	303,947
	1212121212121	apa	m3	1,9596	5,00	9,798
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	14,4840	10,00	144,840
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	57,0840	10,00	570,840
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,1022	64,57	6,599
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	8,5200	11,00	93,720
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0426	200,00	8,520
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,5112	3,50	1,789
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,1022	110,00	11,242
8	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate Material marunt=1,0300	m2	445,5000	18,918	8 427,791
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	89,1000	41,97	3 739,527
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	22,2750	41,97	934,882
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	527,6947	7,00	3 693,863
	2875276312000 1	Шпильки (fise)	buc	5 506,3800	0,01	55,064
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	4,4550	1,00	4,455
9	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) Material marunt=1,0500	m2	445,5000	155,295	69 183,808
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	400,9500	41,97	16 827,872
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	111,3750	41,97	4 674,409
	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	537,9412	74,50	40 076,619
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	233,8875	11,00	2 572,762
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	4 209,9750	0,50	2 104,988
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	46,7775	42,00	1 964,655
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	18,7110	41,50	776,506
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	23,3888	7,00	163,722
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	22,2750	1,00	22,275
10	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: , opritori de zapada,	kg	30,0000	127,394	3 821,820
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	5,7000	41,97	239,229

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	41,97	12,591
	0001	Opritorii de zapada	m	85,0000	42,00	3 570,000
11	CE31C	Streasina infundata, fara console aparente, din scinduri de rasinoase faltuite si geluite pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m	m2	35,0000	486,096	17 013,367
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	2,1000	41,97	88,137
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	129,5000	41,97	5 435,115
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	10,5000	41,97	440,685
	2010102903497	Scinduri geluite si faltuite	m3	1,4000	4 000,00	5 600,000
	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	1,4000	3 100,00	4 340,000
	2030112947000	Pervaz de rasinoase	m	175,0000	5,00	875,000
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	14,0000	16,67	233,380
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,0500	1,00	1,050
12	CN17C	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu un strat de grund alchidic si 2 straturi de vopsea alchidica, aplicata pe lemn de esenta moale	m2	35,0000	48,376	1 693,160
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	31,5000	41,97	1 322,055
	2430226100700	Grund alchidic	kg	4,5500	11,00	50,050
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	3,5000	11,00	38,500
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	5,9500	2,70	16,065
	2430116104000	Vopsea alchidica	kg	7,0000	32,82	229,740
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	17,5000	2,00	35,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,7500	1,00	1,750
13	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv Material marunt=1,0300	m	87,0000	115,670	10 063,266
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	26,1000	41,97	1 095,417
	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass	m	94,0905	34,44	3 240,477
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	125,4540	25,18	3 158,932
	2666122800555	Element de inchidere	buc	17,9220	16,30	292,129
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	8,9610	30,83	276,268
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	17,9220	41,50	743,763
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	17,9220	52,50	940,905
	2874115837745	Suruburi	buc	896,1000	0,35	313,635
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,7400	1,00	1,740
14	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv Material marunt=1,0200	m	60,0000	127,496	7 649,766
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	21,0000	41,97	881,370
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	64,2600	47,00	3 020,220
	2875274000502	Cot burlan	buc	30,6000	41,12	1 258,272
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	15,3000	31,83	486,999
	2413217300010	Cleme	buc	30,6000	20,00	612,000

1	2	3	4	5	6	7
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	15,3000	15,00	229,500
	2875274000503	Cot de capat	buc	15,3000	44,00	673,200
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	15,3000	31,85	487,305
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,9000	1,00	0,900
15	CB14C	Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltimei pina la 7 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore)	m2	229,0000	37,582	8 606,289
	7124010010700	Dulgher	h-om	137,4000	41,97	5 766,678
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,1145	1 500,00	171,750
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0229	3 100,00	70,990
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,1145	3 100,00	354,950
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0916	3 100,00	283,960
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	3,4350	16,67	57,261
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	2 290,0000	0,83	1 900,700
16	TsI50A4	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 4 km	t	65,0000	9,100	591,500
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	5,9150	100,00	591,500
17	RpCH02A	Sarpanta din lemn de rasinoase, pe acoperisuri simple, cu una pina la 4 pante, pentru invelitori de carton, tabla, eternit, ardezie, tigla, olane etc din lemn ecarisat, la acoperisuri usoare	m2	2,7700	105,726	292,860
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	1,5789	41,97	66,266
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8587	41,97	36,040
	2010102908738	Grinzi rasin.cu 4 fete plane	m3	0,0222	3 100,00	68,820
	2010102906961	Rigle de rasin.cu muchii ascutite G=28/48-96/96 L=3-3,50 m	m3	0,0277	3 100,00	85,870
	2010102904169	Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv	m3	0,0055	3 100,00	17,050
	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	0,1274	15,70	2,000
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,2770	0,70	0,194
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0831	200,00	16,620
		<i>Total</i>	Lei			187 400,395
		<b>Total Acoperis cantina Inklusiv salariu</b>				<b>187 400,395 69 195,013</b>

	Total	Lei	187 400,43
	Asiguraria sociala si medicala (II3) * 22,5 %	22,5 %	15 568,88
	Transportul materialelor (II3) * 3 %	3 %	3 462,51

1	2	3	4	5	6	7
		Cheltueli directe II3+Asigur+Transp				206 431,82
		Cheltueli de regie (Cheltu) * 7 %	7 %			14 450,23
		Beneficiul de deviz (Cheltu+Cheltu) * 3 %	3 %			6 626,46
		Total Cheltu+Cheltu+Benefi				227 508,51
		TVA (Cheltu+Cheltu+Benefi) * 20 %	20 %			45 501,70
		<b>Total deviz: Inclisiv salariu</b>				<b>273 010,21</b>

Intocmit

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)